

Vd. 1-

Kvietimo 1 priedas

ATNAUJINTAS PASIŪLYMAS
PAGAL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ KIEMŲ,
ĮVAŽIUOJAMŲJŲ KELIŲ, MOKAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ
DANGŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ

2018-05-21 Nr. _____

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)</i>	UAB „VVARFF“
Tiekėjo adresas	J.Tumo-Vaižganto g.28A, LT-90125, Plungė
Tiekėjo kodas	169700486
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vilmantas Bučius
Telefono numeris	+37044873080
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@vvarff.lt

I pirkimo dalis: Klaipėdos miesto kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų: Lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ (Bangų g. 14), „Žemynos“ gimnazija (Kretingos g. 23), Lopšelis-darželis „Obelėlė“ (Valstiečių g. 10), dangų remonto darbai.

Mes siūlome atlikti darbus šiais įkainiais:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
	I. ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ REMONTO DARBAI				
1.	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²		1100	
2.	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x80 mm	m ²	X	X	X

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
3.	Spalvotų reljefinių trinkelų su iškilimais (ispėjimui) ispėjamosios dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelų matmenys 200x100x60 mm	m ²	X	X	X
4.	Plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 300x300x60 mm	m ²	X	X	X
5.	Plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 500x500x60 mm	m ²	X	X	X
6.	Kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		240	
7.	Lenktų kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		10	
8.	Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą	m		1000	
	II. ASFALTO DANGOS REMONTO DARBAI				
9.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				
10.	iki 5 cm	m ²	X	X	X
11.	nuo 5 iki 7 cm	m ²	X	X	X
12.	nuo 7 iki 10 cm	m ²	X	X	X
13.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
14.	iki 5 cm	m ²	X	X	X
15.	nuo 5 iki 7 cm	m ²	X	X	X
16.	nuo 7 iki 10 cm	m ²	X	X	X
17.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
18.	iki 5 cm	m ²		250	
19.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		2100	
20.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		200	
21.	III. KITI DARBAI				
22.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.		2	
23.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
24.	nuo 5 iki 10 cm	vnt.		7	
25.	nuo 10 iki 20 cm	vnt.		6	
26.	nuo 20 iki 30 cm	vnt.	X	X	X
27.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.		2	
28.	Lietaus surinkimo šulinių grotelių pakeitimas	vnt.		1	
29.	Šulinių liukų pakeitimas	vnt.	X	X	X
30.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) sutankinant	m ³		6	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
31.	Medžio šaknų, trukdančių dangų, bortų ir kt. įrengimui, pašalinimas	m ²		30	
32.	Smėguobių užpylimas (gruntu) be dangos atstatymo	m ³	X	X	X
33. S	Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas	m ²	X	X	X
34.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³		4	
35.	Betonavimo darbai	m ³		2	
36.	Vejos atnaujinimas, įskaitant lyginimo darbus, 10 cm augalinio grunto sluoksnio papildymą ir žolės atsėjimą ties naujai įrengtais bortais	m ²		320	
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM					
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM (suma žodžiais)					

II pirkimo dalis: Klaipėdos miesto kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų: „Pajūrio“ progimnazija (Laukininkų g. 28), Lopšelis-darželis „Vyturėlis“ (Vyturio g. 17), Lopšelis-darželis „Linėlis“ (Laukininkų g. 10), Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija (I. Simonaitytės g. 24).

Mes siūlome atlikti darbus šiais įkainiais:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
	I. ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ REMONTO DARBAI				
	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²		2200	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
2.	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x80 mm	m ²		50	
3.	Spalvotų reljefinių trinkelio su iškilimais (įspėjimui) įspėjamosios dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²		70	
4.	Plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 300x300x60 mm	m ²	X	X	X
5.	Plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 500x500x60 mm	m ²	X	X	X
6.	Kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		80	
7.	Lenktų kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		15	
8.	Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą	m		760	
	II. ASFALTO DANGOS REMONTO DARBAI				
9.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				
10.	iki 5 cm	m ²		8	
11.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		8	
12.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		8	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
13.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				
14.	iki 5 cm	m ²		15	
15.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		15	
16.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		15	
17.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
18.	iki 5 cm	m ²		55	
19.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		85	
20.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		55	
21.	III. KITI DARBAI				
22.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.		9	
23.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
24.	nuo 5 iki 10 cm	vnt.		8	
25.	nuo 10 iki 20 cm	vnt.		7	
26.	nuo 20 iki 30 cm	vnt.	X	X	X
27.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.		9	
28.	Lietaus surinkimo šulinių grotelių pakeitimas	vnt.		4	
29.	Šulinių liukų pakeitimas	vnt.	X	X	X

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
30.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skaldą (frakcija 16/32) sutankinant	m ³		4	
31.	Medžio šaknų, trukdančių dangų, bortų ir kt. įrengimui, pašalinimas	m ²		40	
32.	Smegduobių užpylimas (gruntu) be dangos atstatymo	m ³	X	X	X
33. S	Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas	m ²	X	X	X
34.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³		11	
35.	Betonavimo darbai	m ³		8	
36.	Vejos atnaujinimas, įskaitant lyginimo darbus, 10 cm augalinio grunto sluoksnio papildymą ir žolės atsėjimą ties naujai įrengtais bortais	m ²		380	
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM					
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM (suma žodžiais)					

III pirkimo dalis – Klaipėdos miesto kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų: Lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ (Žardininkų g. 19), „Santarvės“ progimnazija (Gedminių g. 7), Gedminių progimnazija (Gedminių g. 3), dangų remonto darbai.

Mes siūlome atlikti darbus šiais į kainiais:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
	I. ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ REMONTO DARBAI				

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²		2200	
2.	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x80 mm	m ²	X	X	X
3.	Spalvotų reljefinių trinkelio su iškilimais (įspėjimui) įspėjamosios dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²	X	X	X
4.	Plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 300x300x60 mm	m ²	X	X	X
5.	Plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 500x500x60 mm	m ²	X	X	X
6.	Kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		360	
7.	Lenktų kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		30	
8.	Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą	m		1500	
	II. ASFALTO DANGOS REMONTO DARBAI				
9.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			<i>I</i>	<i>2</i>	<i>Ix2</i>
10.	iki 5 cm	m ²		30	
11.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		30	
12.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		30	
13.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				
14.	iki 5 cm	m ²		70	
15.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		70	
16.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		70	
17.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
18.	iki 5 cm	m ²		230	
19.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		560	
20.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		230	
21.	III. KITI DARBAI				
22.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.		5	
23.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
24.	nuo 5 iki 10 cm	vnt.		5	
25.	nuo 10 iki 20 cm	vnt.		4	
26.	nuo 20 iki 30 cm	vnt.	X	X	X
27.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.		5	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
28.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakeitimas	vnt.		3	
29.	Šulinių liukų pakeitimas	vnt.	X	X	X
30.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) sutankinant	m ³		4	
31.	Medžio šaknų, trukdančių dangų, bortų ir kt. įrengimui, pašalinimas	m ²		40	
32.	Smegduobių užpylimas (gruntu) be dangos atstatymo	m ³	X	X	X
33. S	Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas	m ²	X	X	X
34.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³		20	
35.	Betonavimo darbai	m ³		6	
36.	Vejos atnaujinimas, įskaitant lyginimo darbus, 10 cm augalinio grunto sluoksnio papildymą ir žolės atsėjimą ties naujai įrengtais bortais	m ²		810	
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM					
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM (suma žodžiais)					

IV pirkimo dalis – Klaipėdos miesto kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų: Lopšelis-darželis „Pušaitė“ (Debrečeno g. 43), Marijos Montessori mokykla-darželis (Debrečeno g. 80), Lopšelis-darželis „Versmė“ (Kalnupės g. 6), Lopšelis-darželis „Švyturėlis“ (Kalnupės g. 20) dangų remonto darbai.

Mes siūlome atlikti darbus šiais įkainiais:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
----------	-------------------	-----------	-------------------------------	---------------------	---------------------------

			1	2	1x2
	I. ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲŲ TAKŲ REMONTO DARBAI				
	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²		3000	
2.	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x80 mm	m ²	X	X	X
3.	Spalvotų reljefinių trinkelio su iškilimais (įspėjimui) įspėjamosios dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²	X	X	X
4.	Plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 300x300x60 mm	m ²	X	X	X
5.	Plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 500x500x60 mm	m ²	X	X	X
6.	Kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		220	
7.	Lenktų kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		20	
8.	Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą	m		1400	
	II. ASFALTO DANGOS REMONTO DARBAI				
9.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				
10.	iki 5 cm	m ²		25	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			<i>I</i>	<i>2</i>	<i>Ix2</i>
11.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		25	
12.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		25	
13.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				
14.	iki 5 cm	m ²		60	
15.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		60	
16.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		60	
17.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
18.	iki 5 cm	m ²		95	
19.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		95	
20.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		95	
21.	III. KITI DARBAI				
22.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.		8	
23.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
24.	nuo 5 iki 10 cm	vnt.		6	
25.	nuo 10 iki 20 cm	vnt.		5	
26.	nuo 20 iki 30 cm	vnt.	X	X	X
27.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.		8	
28.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakeitimas	vnt.		4	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
29.	Šulinių liukų pakeitimas	vnt.	X	X	X
30.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) sutankinant	m ³		4	
31.	Medžio šaknų, trukdančių dangų, bortų ir kt. įrengimui, pašalinimas	m ²		50	
32.	Smegduobių užpylimas (gruntu) be dangos atstatymo	m ³	X	X	X
33. S	Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas	m ²	X	X	X
34.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³		54	
35.	Betonavimo darbai	m ³		8	
36.	Vejos atnaujinimas, įskaitant lyginimo darbus, 10 cm augalinio grunto sluoksnio papildymą ir žolės atsėjimą ties naujai įrengtais bortais	m ²		715	
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM					
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM (suma žodžiais)					

V pirkimo dalis – Klaipėdos miesto kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų: Lopšelis-darželis „Čiauškutė“ (Baltijos pr. 55), Lopšelis-darželis „Liepaitė“ (Baltijos pr. 17), dangų remonto darbai.

Mes siūlome atlikti darbus šiais įkainiais:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
	I. ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ REMONTO DARBAI				
	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²	17,81 †	1700	30277,00
2.	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x80 mm	m ²	X	X	X
3.	Spalvotų reljefinių trinkelio su iškilimais (ispėjimui) ispėjamosios dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²	X	X	X
4.	Plyteliu dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plyteliu matmenys 300x300x60 mm	m ²	X	X	X
5.	Plyteliu dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plyteliu matmenys 500x500x60 mm	m ²	X	X	X
6.	Kelio bortu remontas (įrengimas), įskaitant senu bortu ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smelio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m	13,15 †	370	4865,50
7.	Lenktu kelio bortu remontas (įrengimas), įskaitant senu bortu ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smelio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m	13,15 †	20	263,00
8.	Vejos borteliu remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą	m	6,21 †	1250	7762,50
	II. ASFALTO DANGOS REMONTO DARBAI				

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
9.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				
10.	iki 5 cm	m ²	14,87 +	20	297,40
11.	nuo 5 iki 7 cm	m ²	16,46 +	20	329,20
12.	nuo 7 iki 10 cm	m ²	20,35 +	20	407,00
13.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				
14.	iki 5 cm	m ²	11,87 +	50	593,50
15.	nuo 5 iki 7 cm	m ²	13,46 +	50	673,00
16.	nuo 7 iki 10 cm	m ²	17,34 +	50	867,00
17.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
18.	iki 5 cm	m ²	12,80 +	250	3200,00
19.	nuo 5 iki 7 cm	m ²	14,40 +	750	10800,00
20.	nuo 7 iki 10 cm	m ²	18,28 +	250	4570,00
21.	III. KITI DARBAI				
22.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.	38,31 +	8	306,48
23.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
24.	nuo 5 iki 10 cm	vnt.	49,22 +	7	344,54
25.	nuo 10 iki 20 cm	vnt.	60,20 +	7	421,40
26.	nuo 20 iki 30 cm	vnt.	X	X	X


Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
27.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	39,62 +	8	316,96
28.	Lietaus surinkimo šulinių grotelių pakeitimas	vnt.	182,58 +	2	365,16
29.	Šulinių liukų pakeitimas	vnt.	X	X	X
30.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skaldą (frakcija 16/32) sutankinant	m ³	49,96 +	3	149,88
31.	Medžio šaknų, trukdančių dangų, bortų ir kt. įrengimui, pašalinimas	m ²	1,78 +	30	53,40
32.	Smegduobių užpylimas (gruntu) be dangos atstatymo	m ³	X	X	X
33. S	Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas	m ²	4,53 +	300	1359,00
34.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³	7,42 +	148	1098,16
35.	Betonavimo darbai	m ³	154,25 +	4	617,00
36.	Vejos atnaujinimas, įskaitant lyginimo darbus, 10 cm augalinio grunto sluoksnio papildymą ir žolės atsėjimą ties naujai įrengtais bortais	m ²	2,48 +	1050	2604,00
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM					72541,08
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM (septyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt vienas euras,08 ct)					

Pastabos:

- skaičiai pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo įkainius ir kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio. Preliminarūs kiekiai gali keistis, tačiau ne mažiau nei 50 proc. į didžiąją ar mažąją pusę;
- Jei nebus poreikio, Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti nurodytų darbų, tokiu atveju už juos nebus apmokama.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Vilmantas Bučius

(Vardas ir pavardė)