

SUSITARIMAS NR. (3.37) #4-66

**DĖL 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. JONIŠKIO KULTŪROS CENTRO PASTATO BAIGIAMOJO ETAPO
MODERNIZAVIMO DARBŲ ATLIKIMO RANGOS SUTARTIES NR. (3.37) A4-80
PAPILDOMŲ DARBŲ (KARTU SU 2018 M. KOVO 21 D. SUSITARIMU NR. (3.37) A4-12 „DĖL
2017 M. GEGUŽĖS 30 D. JONIŠKIO KULTŪROS CENTRO PASTATO BAIGIAMOJO ETAPO
MODERNIZAVIMO DARBŲ ATLIKIMO RANGOS SUTARTIES NR. (3.37) A4-80
PAPILDOMŲ DARBŲ“**

Du tūkstančiai aštuonioliktųjų metų birželio 5 diena
Joniškis

Mes, **Joniškio rajono savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 288712070, kurios registruota buveinė yra Livonijos g. 4, LT-84121, Joniškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Aivaro Rudnicko, veikiančio pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir uždaroji akcinė bendrovė „Avona“, įmonės kodas 134248765, kurios registruota buveinė yra Europos pr. 106, LT-46351 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Česlovo Zabarauskas, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Šalių 2017 m. gegužės 30 d. sudarytos Joniškio kultūros centro pastato baigiamojam etapui modernizavimo darbų atlikimo rangos sutarties Nr. (3.37) A4-80 (kartu su 2018 m. kovo 21 d. susitarimu Nr. (3.37) A4-12 „Dėl 2017 m. gegužės 30 d. Joniškio kultūros centro pastato baigiamojam etapui modernizavimo darbų atlikimo rangos sutarties Nr. (3.37) A4-80 papildomų darbų“) (toliau – Sutartis) 10 dalies (Pakeitimai) 10.2.3. punktu ir atsižvelgdamos į pateiktą techninę dokumentaciją sudarėme šį susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti 2018 m. gegužės 2 d. apžiūros akte nurodytus ir lokalinėse sąmatose įkainuotus papildomus darbus iki 2018 m. spalio 20 d.
2. Užsakovas, apmoka Rangovui už atliktus papildomus darbus pagal Sutartyje nustatytą apmokėjimo tvarką ir numatytus terminus.
3. Koreguojama Sutarties darbų kaina ir nustatoma, kad bendra Sutarties darbų kaina 998 808,92 Eur (devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoni Eur 92 ct). Į šią bendrą Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 173 347,00 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt septyni Eur 00 ct).

Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama nuo sutarties dalis.

Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais: po vieną kiekvienai šaliai.

Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

- PRIDEDAMA. 1. Apžiūros aktas;
2. Patvirtintos lokalinės sąmatos;
3. Susirinkimo protokolas.

UŽSAKOVAS

Joniškio rajono savivaldybės administracija
Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis
Įstaigos kodas 288712070
Tel. (8 426) 69 142
Faks. (8 426) 69 143
A/s LT 41 4010 0510 0368 2166
Luminor Bank AB
Banko kodas 4010
Administracijos direktorius
Aivaras Rudnickas

Parasas

Data

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Avona“
Europos pr. 106, LT-46351 Kaunas
Įmonės kodas 134248765
PVM kodas LT342487610
Tel. 8 37 39 26 02
Faks. 8 37 39 26 01
A/S LT49 7300 0101 15310446
Swdbank AB, banko kodas 73000
Generalinis direktorius
Česlovas Zabarauskas

Parasas

Data



JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
JONIŠKIO KULTŪROS CENTRO PASTATO BAIGIAMOJO ETAPO
MODERNIZAVIMO DARBŲ ATLIKIMO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2018 m. balandžio 26 d.
Joniškis

Posėdis įvyko 2018-04-26.

Susirinkimo pirmininkas – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Lelionienė

Dalyvauja: Uždarosios akcinės bendrovės „Avona“ statinio statybos vadovas Kiril Gainulin, UAB „Statybų techninė priežiūra“ techninės priežiūros vadovas Saulius Zakarauskas, UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ direktorius Alfonsas Dobrikas ir gamybos direktorius Vytautas Lukošius, TEAM ARCHITEKTAI, UAB projekto vadovas Bronius Patapavičius, Joniškio kultūros centro inžinierius Vidimantas Butautis.

DARBOTVARKĖ: Dėl papildomų darbų.

SVARSTYTA.

1. Dėl salės apšvietimo sprendinių keitimo (dimeriuojamas).

Projektiniai šviestuvai nurodyti TP yra seno tipo. Tokio tipo šviestuvai yra neekonomiški ir nebėra gaminami. Profesionalios apšvietimo technikos gamintojai yra perėję prie LED apšvietimo technologijos. Taip pat TP dalyje nurodytas apšvietimo valdymas yra nesuderinamas su būsima technologine dalimi. Apšvietimo valdymo pilnam išpildymui reikalinga dimeriavimo įranga, kuri apjungia apšvietimo įrangą kartu su technologinės dalies valdymu.

Projekto vadovas pažymėjo, kad tai visiškai teisinga. Pritaria keisti į ledus. Dėl fasadų reikia žiūrėti konkrečiai.

Susirinkimo dalyviai siūlo rangovui kartu su projekto rengėju parengti darbo projekto brėžinį, numatant papildomus darbus, pateikti papildomų darbų kiekių skaičiavimus ir sąmatas.

2. Dėl elektrotechninės dalies (generatoriaus kabelio pakeitimas).

TP numatytas kabelis Cu 5x25 einantis iš generatoriaus į PSG skydą yra per mažo skerspjūvio. Generatoriaus galia yra 375 KVA, o projekcinio kabelio 5x25 mm² (apie 50 KW). TDP projektuotojai atliko skaičiavimus ir nurodo, kad reikia kabelį Cu 5x25 mm² pakeisti į Cu 5x150 mm². TP numatyto kabelio nepakanka gaisrinių siurblių maitinimui.

Projekto vadovo pažymėjo, kad tai visiškai teisinga, kadangi projekte 10 m ilgio kabelio (iš skydo PSG iki DG) skerspjūvis nurodytas klaidingai: 5x25 Cu, turi būti 5x150 Cu.

Susirinkimo dalyviai siūlo rangovui kartu su projekto rengėju parengti darbo projekto brėžinį, numatant papildomus darbus, pateikti papildomų darbų kiekių skaičiavimus ir sąmatas.

3. Dėl procesų valdymo ir automatizavimo dalies sprendinių.

Procesų valdymo ir automatizacijos projekto dalyje nurodyta, kad mažosios salės 2-1 pat. stoglangių (žaliuzių) valdymui yra numatytas esamas valdymo skydas DSS 2-03 pat. Patalpoje 2-03 mažosios salės žaliuzių valdymo skydo nėra. Žaliuzių valdymui būtina įrengti valdymo skydą ir indikacijos pultą. Kitu atveju nebus galima priduoti objekto.

Susirinkimo dalyviai siūlo rangovui kartu su projekto rengėju parengti darbo projekto brėžinį, numatant papildomus darbus, pateikti papildomų darbų kiekių skaičiavimus ir sąmatas.

NUTARTA:

1. Pavesti rangovui UAB „Avona“:

1.1. Iki 2018-04-27 parengti darbo brėžinius, numatant papildomus darbus ir pateikti papildomų darbų kiekių skaičiavimus;

1.2. Parengti papildomų darbų lokalines sąmatas ir, jas patvirtinus, atlikti darbus;

1.3. Papildomų darbų kaina įvertinti vadovaujantis 2017 m. gegužės 30 d. sudarytos Joniškio kultūros centro pastato baigiamojo etapo modernizavimo darbų atlikimo sutarties Nr. (3.37) A4-80 9.9.1. papunkčio „b“ dalimi ir 10.2.3. papunkčiu.

Posėdžio pirmininkas



Rita Lelionienė

Posėdžio dalyviai:

Techninės priežiūros vadovas



Saulius Zakarauskas

AB „Avona“ statinio statybos vadovas



Kiril Gainulin

Projekto vykdymo priežiūros vadovas



Bronius Patapavičius

**JONIŠKIO KULTŪROS CENTRO PASTATO BAIGIAMOJO ETAPO
MODERNIZAVIMO DARBAI (PROJEKTO KODAS SI 011-002-TP)**

APŽIŪROS AKTAS

2018-05-02

Komisija, susidedanti iš Užsakovo atstovo, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausios specialistės Ritos Lelionienės, Rangovo atstovo, uždarnosios akcinės bendrovės „Avona“ statybos darbų vadovo Kirilo Gainulino, rekonstravimo darbų techninio priežiūrėtojo Sauliaus Zakarausko, Projekto priežiūros vadovo (toliau PVP) Broniaus Patapavičiaus, Joniškio kultūros centro inžinieriaus Vidimanto Butaučio apžiūrėjo rekonstravimo darbų eigą ir, vadovaudamiesi 2017 m. gegužės 30 d. Joniškio kultūros centro baigiamojam etapo modernizavimo darbų Sutarties 10.2.3. ir 10.2.4. a) punktais, nustatė kad būtina atlikti nenumatytus papildomus darbus:

1	Elektrotechninė dalis	PVP ir Užsakovas pilnai pritaria Rangovo pateiktiems pasiūlymams. Šie darbai yra būtini. Darbų kiekiai atitinka faktinius. Papildomų darbų kaina: 37322,05 eurų su PVM 6188,22 eurų su PVM Nevykdomų darbų kaina: 10496,83 eurų su PVM 745,93 eurų su PVM
2	Procesų valdymas ir automatizavimas	Pritarta Rangovo pateiktiems pasiūlymams. Šie darbai būtini siekiant užtikrinti objekto baigtumą. Darbų kiekiai atitinka faktinius. Papildomų darbų kaina: 6368,52 eurų su PVM

Rangovas pateikė papildomų nenumatytų darbų sąmatas ir nevykdomų darbų sąmatas. Iš viso papildomų darbų pateikta už 49 878,79 eurų su PVM, nevykdomų darbų kainą sudaro 11 242,76 eurų.

Komisija nustatė, kad papildomų darbai yra tiesiogiai susiję su projekto vykdymu ir yra būtini sutarties įvykdymui (užbaigimui). Komisija pritaria šių darbų atlikimui pagal pateiktas sąmatas.

Komisija:

Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė



R. Lelionienė

Techninės priežiūros vadovas
UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“



S. Zakarauskas

Rangovas
UAB „Avona“ statinio statybos vadovas



K. Gainulin

Projekto priežiūros vadovas
„TAEM ARCHITEKTAI“ UAB



B. Patapavičius

SUDERINTA: TUKST.LT.
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
 ATSAKINGAS ATSTOVAS *direktorius*
 2018 M. MĖN. D. *Aivaras Radnickas*

TVIRTINU: TUKST.LT.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS *UAB "AVONA"*
 2018 M. MĖN. D. *UAB "AVONA" VILNIO G. 14, KAUNAS*

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 20170212 Joniškio kultūros centro pastato Joniškyje Žemaičių g.14 baigiamojo etapo modernizavimas

Statinsys 1 Kultūros centro pastato modernizavimas

Žiniaraštis 35 Elektrotechnika (nevykdomi darbai)

		Suma žiniaraščiui		10496,83 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šviestuvai						
1	88004046	Šviestuvas LED grindinio montavimo 1W	vnt	49,0	93,7067	4591,63
2	88004047	Šviestuvas halogeninis įleidžiamas 35W	vnt	20,0	23,1525	463,05
3	88004049	Šviestuvas 2x42W IP23	vnt	40,0	54,0225	2160,9
4	88004058	Akumuliatorius 3h 18W	vnt	6,0	34,1775	205,07
5	N21P-0706	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas (su žeminančiais transformatoriais)	vnt.	49,0	8,7164	427,1
6	N21P-0705	Vidaus apšvietimo halogeninių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais)	vnt.	20,0	13,9333	278,67
7	N21P-0704	Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt.	40,0	12,6831	507,32
8	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	6,0	6,8879	41,33
Skyriuje 1						8675,06
Žiniaraštyje 35						8675,06
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1821,76
Iš viso žiniaraštyje 35						10496,83

Sudarė :
 /Pavardė/

PDV inž.sąmatininkė
 Neringa Kondakovienė
 Atestato Nr.21939

N. Kondakovienė

SUDERINTA:

TUKST. LT. Joniškio savivaldybės administracijos
direktorius

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Aldaras Rudnikas

2018 M. MĖN. D.


TVIRTINU:

TUKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

VONA

2018 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 20170212 Joniškio kultūros centro pastato Joniškyje Žemaičių g.14 baigiamojo etapo modernizavimas

Statinsys 1 Kultūros centro pastato modernizavimas

Žiniaraštis 34 Salės apšvietimas (dimeriuojamas)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Suma žiniaraščiui Kiekis	37322.05 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šviestuvai ir maitinimo šaltiniai						
1 88034001		LED 3000 DALI įleidžiamas į lubas	vnt	34,0	154,3115	5246,59
2 88034002		LED 3000 DALI avarinis įleidžiamas	vnt	6,0	262,5449	1575,27
3 88034003		Sieninis BRAVO šviestuvai DALI	vnt	19,0	251,8288	4784,75
4 88034004		Pakopos šviestuvai su LED ženkluku 1m	vnt	16,0	166,0999	2657,6
5 88034005		Pakopos šviestuvai su LED ženkluku 1,14m	vnt	20,0	202,5347	4050,69
6 88034006		Maitinimo šaltinis DALI	vnt	10,0	67,2967	672,97
7 88034007		Šviestuvai LED KAMINO 130 montuojamas scenoje	vnt	13,0	282,9056	3677,77
8 88034008		Metalinė montavimo dėžutė KAMINO D130	vnt	13,0	52,509	682,62
9 88034009		Jungtys IP68 3polės	vnt	13,0	45,0077	585,1
10 88034010		Maitinimo šaltinis DALI	vnt	13,0	67,2967	874,86
11 N21-242		2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,76	1372,9342	1043,43
12 N21-235		Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	0,29	1374,1129	398,49
13 N21-236		Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas nuo autohidrokeltuvo, kabinant ant pakabų	100vnt	0,13	1751,9945	227,76
14 N50-333		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	23,0	6,8879	158,42
15 N51-162		Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt	26,0	12,1711	316,45
Skyriuje 1						26952,77
2 Apšvietimo valdymas (DALI)						
1 88034011		DALI integruojamas valdiklis	vnt	4,0	203,6063	814,43
2 88034012		DALI maitinimo šaltinis	vnt	1,0	219,66	219,66
3 88034013		Jungiklio 4 grupių mygtukai	vnt	4,0	26,7903	107,16
4 88034014		Klavišas 2 kanalų	vnt	4,0	7,5013	30,01
5 88034015		Rėmelis baltas	vnt	4,0	1,2859	5,14
6 D2-88		Programavimo darbai	vnt	1,0	763,1464	763,15
7 N50-308		Valdiklio montavimas	vnt.	4,0	41,2499	165,0
8 N50-333		Maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0	6,8879	6,89
9 N50-318		Mygtuko montavimas	vnt.	4,0	5,6334	22,53
10 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,04	386,4999	15,46
11 88034016		DMX kabelis	m	640,0	1,6074	1028,74
12 N21-23		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	6,4	111,5227	713,75
Skyriuje 2						3891,9
Žiniaraštyje 34						30844,67
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						6477,38
Iš viso žiniaraščiui						3891,9
PDV inž.sąmatininkė						30844,67
Neringa Kondakovienė						6477,38
Atestato Nr.21939						

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.


ATSAKINGAS ATSTOVAS *Joniškio rajono savivaldybės administracijos*
direktorius

2018 M. MĖN. D. *Atsaras Rudnickas*

TVIRTINU:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 20170212 Joniškio kultūros centro pastato Joniškyje Žemaičių g.14 baigiamojo etapo modernizavimas

Statinsys 1 Kultūros centro pastato modernizavimas

Žiniaraštis 42 Elektrotechnika (nevykdomi darbai (generatoriaus kabelio pakeitimas)

2018.04.27

Suma žiniaraščiui

745,93 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

5 Kabeliai

1	3550-7	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x25RM	m	40,0	12,8993	515,97
2	N21-186	Izoliuotų laidų iki 35 mm ² skerspjūvio tiesimas loviuose	100m	0,4	109,9021	43,96

Skyriuje 5

6 Vamzdžiai ir kanalai

1	1035-35	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm	m	40,0	0,5513	22,05
2	N21-146	Iki 50mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	0,4	86,2086	34,48

Skyriuje 6

Žiniaraštyje 42

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 42

56,54

616,47

129,46

745,93

Sudarė :
/Pavardė/

PDV inž.sąmatininkė
Neringa Kondakovienė
Atestato Nr.21939

SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius

2018 M. MĖN. D.

Ainarsas D. [Signature]

TVIRTINU: _____

TUKST.LT

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 20170212 Joniškio kultūros centro pastato Joniškyje Žemaičių g.14 baigiamojo etapo modernizavimas

Statinsys 1 Kultūros centro pastato modernizavimas

Žiniaraštis 39 Elektrotechnika (generatoriaus kabelio pakeitimas)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 6188.22 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Medžiagos ir darbai						
1 88039001		Kabelis Cu 5x150	m	40,0	108,1265	4325,06
2 N21-26		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 9kg	100m	0,4	337,8305	135,13
3 88039002		Pavojungimai	vnt	2,0	137,917	275,83
4 88039003		Vamzdis d110	m	40,0	3,8617	154,47
5 N34-89		Polietilėninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100m	0,4	155,7904	62,32
6 R33-123		0.38 kV daugiau kaip 120 mm2 skerspjūvio kabeliams galinės vidaus movos montavimas	vnt	2,0	80,7089	161,42
Skyriuje 1						5114,23
Žiniaraštyje 39						5114,23
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1073,99
Iš viso žiniaraštyje 39						6188,22

Sudarė :

/Pavardė/

PDV inspektorė
Neringa Kuodakovičienė
Atstata Nr. 21939

[Signature]

SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.

Joniškio rajono savivaldybės administracija
direktorius

Aivaras Raminckas

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 20170212 Joniškio kultūros centro pastato Joniškyje Žemaičių g.14 baigiamojo etapo modernizavimas

Statinsys 1 Kultūros centro pastato modernizavimas

Žiniaraštis 36 Procesų valdymas ir automatizacija (papildomi darbai)

Suma žiniaraščiui					6368,52 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Medžiagos ir darbai						
1	88036001	Skydas žaliuzių valdymui	vnt	1,0	2124,665	2124,67
2	88036002	Kabelis valdymo	m	300,0	2,4647	739,41
3	88036003	Vamzdis	m	200,0	0,5144	102,88
4	88036004	Sujungimo dėžutės	vnt	10,0	2,679	26,79
5	88036005	Indikacinis skydas	vnt	1,0	600,1027	600,1
6	N21-119	PVA skydo montavimas	vnt	1,0	83,22	83,22
7	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	3,0	142,2302	426,69
8	N21-144	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	2,0	76,91	153,82
9	N21-333	Paskirstomųjų šynlaidžių atšakų dėžučių montavimas	100vnt	0,1	425,2757	42,53
10	N21-393	Indikacinio pulto montavimas	vnt.	1,0	58,214	58,21
11	D2-88	Daugiakontūrinės automatinio reguliavimo sistemos derinimas,kai derinama iki 5 parametrų	vnt	1,0	904,92	904,92
Skyriuje 1						5263,24
Žiniaraštyje 36						5263,24
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1105,28
Iš viso žiniaraštyje 36						6368,52

Sudarė :
/Pavardė/PDV inž. samatininkė
Neringa Kondakovienė
Atestato Nr.21939