

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr 2018/ 08-01

2018 m. rugpjūčio mėn. 14 d

AB "Jonavos šilumos tinklai", kodas 156737189, atstovaujama direktoriaus Alfredo Sadzevičiaus toliau vadinama "**Užsakovu**",

UAB"Egsta", įmonės kodas 157009361, atstovaujama direktoriaus **A. Etnerio**, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinamo "**Rangovu**" sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas - **Boilerinės remonto darbai Chemikų g.43a Jonava.**

2. Darbų kaina – 8148,50€ (aštuoni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni eurai 50 ct) plius 21% PVM 1711,19 € (vienas tūkstantis septyni šimtai vienuolika eurų 19 ct). **Bendra suma 9859,69 € (devyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni eurai 69 ct.)**

3. Užsakovas už atliktus darbus sumoka už visą sutartis objektą pagal faktiškai atliktus darbus per 10 kalendorinių dienų po formų F-2 ir F-3, bei PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo. Nuo 2015 m. liepos mėn. 1 dienos prievolė išskaityti ir sumokėti PVM mokesčių perduodama užsakovui pagal PVM įst. 96 str. 1 d., atvirkštiniu apmokejimu

4. Rangovas darbus pradeda 2018m. rugpjūčio mėn 14 d.
baigia 2018m. spalio mėn. 15 d.

5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais norminiais aktais ir šios sutarties sąlygomis.

6. **Užsakovas įsipareigoja :**

6.1. Apmokėti už atliktus darbus.

7. **Rangovas įsipareigoja:**

7.1. Atlikti darbus laiku ir kokybiškai.

7.2. Darbus atlikti laikydamasis esamų normų ir taisyklių.

7.3. Keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus raštinį jo sutikimą.

7.4. Vadovautis Darbuotojų saugos ir sveikatos įst., Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT5-00, Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais ir kitais darbų saugos ir sveikatos norminiais aktais

7.5. Išsaugoti nuo sugadinimo pastatus, konstrukcijas ir kitą turtą.

7.6. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus pašalinti per 10 dienų.

8. Sutarties objektui nustatomas penkerių metų garantinis laikas, o paslėptiems darbams- 10 metų.

9. Šalių atsakomybė:

Užsakovas:

- nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka rangovui 0,04 % pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

Rangovas:

- neatlikęs darbų sutartyje numatyto laiku moka užsakovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,04 % sutartinės kainos dydžio delspinigių.

10. Bendros sąlygos:

- ši sutartis gali būti nutraukta šalims susitarus, arba jeigu viena iš šalių nevykdo savo įsipareigojimų.
- Visi šios sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.

11. Iškilusius nesutarimus sprendžia derybų būdu, nesusitarus- teismine tvarka.

12. Sutartis galioja iki visiško darbų atlikimo perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo ir atsiskaitymo su "Egsta"

13. Sutarties priedai:

1. Sąmata.

Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai..

14. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

AB "Jonavos šilumos tinklai"

Klaipėdos g. 8, Jonava

A/s LT204010043900080283

AB bankas "DnB "

Jonavos sk.b.k. 40100

Įmonės kodas 156737189

PVM kodas LT567371811

Tel.8-349-61800

Rangovas

UAB "Egsta"

Virbalų 9, Jonava LT-55275

A/s LT634010043900000454

AB bankas "DnB "

Jonavos sk.b.k. 40100

Įmonės kodas 157009361

PVM kodas LT570093610

Tel. 8-349-57874, faks. 57753

El.paštas: info@egsta.lt

Užsakovas

Direktorius

Alfredas Sadzevičius

A.V.



Rangovas

Direktorius

A. Etneris

A.V.



Ekspluatacinės tarnybos
viršininkas
Rimantas Jurkevičius

SUDERINTA
Viešųjų pirkimų specialistė
Rima Bardiševičienė

SUDERINTA: 9,859 TŪKST. €.

TVIRTINU: TŪKST. €.

ATSAKINGAS ASMUO V., pavardė, parašas

JMONĖS VADOVAS V., pavardė, parašas

Data Antanas Etneris

Data

Kompleksas: 271. AB "Jonavos šilumos tinklai"

Objektas: 42. Boilerinių remontas

Žiniaraštis: Chemikų g. 43

Iš viso už 9,859,69 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skyrius Stogo remontas								
1	R62P-5112	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	100 m2	1,62	30,66		49,75	80,41
2	R8-84	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklįjuojant) karštu būdu (m2 užlop. ploto)	m2	62	99,38	295,00	104,68	499,06
3	R8-53	Parapetų skardos nuardymas	m	58,6	70,75		16,51	87,26
4	N12P-0715-3 (K1=0,4)	Įlajos demontavimas	vnt.	1	3,09	6,65	3,11	12,85
5	N12P-0715-3	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai įlajos, bituminė stogo danga	vnt.	1	7,72	49,18		56,90
6	R8-59-2	Stogo pagrindo gruntavimas	m2	160,6	115,14	124,81		239,95
7	R62P-5409-1	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, priilydant)	100 m2	1,606	384,93	680,64	32,54	1098,11
8	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt.	3	25,65	65,50		91,15
9	R62P-5514-1	Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas mūras	100 m	0,586	175,57	735,22	5,74	916,53
10	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 30 km atstumu automobiliais-savivarčiais.	t	1,2	6,08	81,60	58,14	145,82
Iš viso už skyrių Stogo remontas					918,97	2038,6	270,47	3228,04

Skyrius Fasado remontas								
11	N15-333-3	Fasadinių pastolių, kurių plotis 1,09m, įrengimas ir išardymas (100 m2 vertikalios projekcijos)	100 m2	2,93	142,84	268,64		411,48
12	R23-199	Siūlių išpjovimas ir išdaužymas sienose	m	40	51,29	18,65	26,21	96,15
13	R62P-2102	Sienų siūlių remontas išvalant, užtaisant plyšius ir įtrūkimus skiediniu	m	40	41,63	22,16		63,79
14	R11-77	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu	m2	21	170,66	29,55		200,21

UAB "Egsta"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	R62P-3404-1	Langų išorės palangių montavimas	100 m	0,208	62,32	176,87	1,06	240,25
16	R14-176	Sienų paviršių dažymas fasadiniais dažais	100 m2	2,93	762,40	789,02		1551,42
17	R14-62	Durų aliejinis dažymas	m2	7,68	21,80	4,60		26,40
Iš viso už skyrių Fasado remontas					1252,94	1309,49	27,27	2589,7
Iš viso #1					2171,91	3348,09	297,74	5.817,74 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			173,75 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		100,44 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	8,93 €
Soc. draudimas					30,98%			726,69 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					3072,35	3448,53	306,67	6.827,55 €
Statybvietsės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	614,48 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					3348,86	3758,90	334,27	7.442,03 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					3348,86	3758,90	334,27	7.442,03 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			469,13 €
Pelnas					3,0%	3,0%	3,0%	237,34 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					3932,53	3871,67	344,30	8.148,50 €
PVM					21%	21%	21%	1.711,19 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					4758,37	4684,72	416,60	9.859,69 €

Sudarė:

