

Lokalinė sąmata Nr. S001

005 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (13n2-p) Dvaro g. 1, Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav.

Kompleksas: paprastojo remonto projektas

Objektas: gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato paprastojo remonto projektas

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Griovimo-ardymo darbai

Iš viso: **10492,18 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Griovimo ardymo darbai						
1	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	M3	11,2	44,060	493,47
2	R23-199 (S9=1,17)	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle	M	134,4	3,520	473,09
3	N10-160 (K1=0,7; K3=0)	Spintų iš skydų išardymas	M2	62,2	4,720	293,58
4	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	M2	246,2	3,190	785,38
5	R11-127	Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	M2	246,2	1,620	398,84
6	R5-2	Mpp plokštės ardymas	M2	553	1,980	1094,94
7	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100M2	0,4589	243,510	111,75
8	R5-1	Lentinių grindų ardymas	M2	549,62	2,230	1225,65
9	R5-3	Gulekšnių ardymas	M2	549,62	0,790	434,20
10	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	M2	386,84	0,630	243,71
11	N11P-1203 (K1=0,7)	Laminuotų grindų dangų ardymas	M2	83	5,040	418,32
12	R5-58	Betoninio pagrindo šlifavimas du kartus, surenkant šiukšles siurbliu	100M2	0,4563	92,180	42,06
13	N46-151	Pvc lubų dailylentelių išardymas	100M2	0,3067	619,940	190,14
14	R8-52	0,25-0,4m pločio sandriklų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	M	10,5	1,140	11,97
15	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100M2	0,203	1617,460	328,34
16	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100M2	0,603	446,540	269,26
17	N46-102 (S9=1,17)	Vagų pramušimas mūriniuose sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku	100M	0,97	609,910	591,61
18	N7-229 (K1=0,7; K2=0,7; K3=0; S9=1,04)	Metalinių laiptų turėklų išardymas	100M	0,9	366,580	329,92
19	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	T	38,7	24,160	934,99
Iš viso už skyrių Griovimo ardymo darbai						8671,22
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						8671,22
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						8671,22
PVM						1820,96
Bendra vertė su PVM						10492,18



Sudarė: Darbų vykdytojas N.Sabaliauskas

Lokalinė sąmata Nr. S002

005 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (13n2-p) Dvaro g. 1, Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav.

Kompleksas: paprastojo remonto projektas

Objektas: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato paprastojo remonto projektas

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Pertvarų įrengimas, mūro darbai

Iš viso: **9445,61 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
----------	-------------	----------------------------	----------	--------	-------	------

Skyrius Karkasinių pertvarų įrengimas

1	N9P-0501	Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas, tvirtinimas prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų	100M	3,281	286,870	941,22
2	N9P-0503	Pertvarų šiltinamosios izoliacijos įrengimas (izoliacijos sluoksnio storis 100.00 mm)	100M2	1,091	599,470	654,02
3	N9P-0502	Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100M2	2,718	1214,080	3299,87
4	N9P-0502	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100M2	0,592	660,590	391,07
5	N9P-0318	Sienų garo izoliacijos įrengimas, naudojant izoliacinę plėvelę	100M2	0,592	141,380	83,70

Iš viso už skyrių Karkasinių pertvarų įrengimas

5369,88

Skyrius Mūro ir medžio darbai

6	N46-27-8 (S9=1,12; S10=1,15)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas keraminėmis plytomis h=88 mm	M3	1,2	221,100	265,32
7	N10-14 (S9=1,03)	Karkaso įrengimas iš tašų	M3	0,42	501,550	210,65
8	N10P-1101 (S9=1,17)	Medinių paviršių antiseptinis skiediniais (konstrukcijų ir konstrukcinių elementų)	100M2	0,082	97,210	7,97
9	N15-156	Medinių konstrukcijų aliejinis dažymas	100M2	0,082	1009,420	82,77

Iš viso už skyrių Mūro ir medžio darbai

566,71

Skyrius Sienos tarp naujų langų apšiltinimas

10	N26P-1206	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100M2	0,0096	1461,340	14,03
11	N15-104-11 (S9=1,15; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinantis tinkelį smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriniu tinku	100M2	0,0192	2333,510	44,80
12	N15-243-3 (S10=1,15)	Sienų, apdailintų struktūriniu tinku, dažymas fasadiniais dažais du kartus	100M2	0,0192	360,690	6,93

Iš viso už skyrių Sienos tarp naujų langų apšiltinimas

65,76

Skyrius Wc pertvaros

13	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas	M2	9,2	196,080	1803,94
----	----------	--	----	-----	---------	---------

Iš viso už skyrių Wc pertvaros

1803,94

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

7806,29

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

7806,29

PVM

Bendra vertė su PVM

9445,61



Sudarė: Darbų vykdytojas N.Sabalaiuskas

Lokalinė sąmata Nr. S003

005 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (13n2-p) Dvaro g. 1, Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav.

Kompleksas: paprastojo remonto projektas

Objektas: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato paprastojo remonto projektas

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Langų blokų su balkoninėmis durimis montavimas

Iš viso:

7662,22 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Langų su balkoninėmis durimis montavimas						
1	N2P-0103	Medinių langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	M2	7,72	24,120	186,21
2	N2P-0103	Medinių langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2	M2	9,06	19,340	175,22
3	371-10	Langai iš klijuotosios medienos u<1w/(m2 k),dviejų dalių,su dvejomis varstomomis	M2	16,78	204,660	3434,19
4	N2P-0113	Balkonų durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai durų blokų plotas iki 2 m2	M2	6,68	21,120	141,08
5	371-5	Balkonų durys iš klijuotosios medienos	M2	6,68	132,010	881,83
6	N2P-0119	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose , kai palangių lentos cemento-drožlių plokščių	M	10,2	30,690	313,04
7	N2P-0122	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2)	100 M	0,478	113,550	54,28
8	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	M	10	3,980	39,80
9	R63P-7113	Orlaidžių montavimas gyvenamųjų pastatų išorinėse sienose	VNT.	23	8,670	199,41
10	88003001	Automatinės orlaidės air-box	VNT	23	39,450	907,35
Iš viso už skyrių Langų su balkoninėmis durimis montavimas						6332,41
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						6332,41
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						6332,41
PVM						1329,81
Bendra vertė su PVM						7662,22

Sudarė: Darbų vykdytojas N.Sabaliauskas




Lokalinė sąmata Nr. S004

005 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (13n2-p) Dvaro g. 1, Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav.

Kompleksas: **paprastojo remonto projektas**

Objektas: **Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato paprastojo remonto projektas**

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: **Durų blokų montavimas**

Iš viso: **15666,34 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Durų blokų montavimas						
1	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	M2	20,16	20,850	420,34
2	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	M2	56,7	20,850	1182,20
3	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	M2	24,57	20,840	512,04
4	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	M2	2,1	20,850	43,79
5	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	M2	3,72	26,150	97,28
6	88004001	Lengvos zk plieninės durys su aliuminėmis oro pritekėjimo grotelėmis	M2	54,81	96,100	5267,24
7	88004002	Lengvo zk tipo plieninės durys	M2	52,44	86,090	4514,56
8	R24-17	Plieninių sąramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu	T	0,4579	1932,940	885,09
9	N13-85	Metalinių paviršių dažymas emale ep-140, teptuku	100M2	0,13	191,120	24,85
Iš viso už skyrių Durų blokų montavimas						12947,39
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						12947,39
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						12947,39
PVM						2718,95
Bendra vertė su PVM						15666,34

Sudarė: Darbų vykdytojas N.Sabaliauskas




Lokalinė sąmata Nr. S005

005 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (13n2-p) Dvaro g. 1, Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav.

Kompleksas: **paprastojo remonto projektas**

Objektas: **Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato paprastojo remonto projektas**

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: **Vidaus apdailos darbai**


Iš viso: **54551,43 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Lubų apdaila						
1	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100M2	4,4034	59,080	260,15
2	N15P-0503 (S9=1,12)	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100M2	4,4043	763,390	3362,20
3	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100M2	4,4034	61,090	269,00
4	N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100M2	4,4034	399,680	1759,95
5	N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100M2	4,4034	251,400	1107,01
6	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100M2	4,4034	99,820	439,55
7	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100M2	4,4034	90,300	397,63
8	N34-33-3 (S9=1,03)	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 20-50 cm (dviejų lygių k-joms)	100M2	1,552	1820,790	2825,87
9	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100M2	1,15	1371,170	1576,85
10	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100M2	0,402	1371,170	551,21
11	N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100M2	1,552	399,680	620,30
12	N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100M2	1,552	251,400	390,17
13	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100M2	1,552	99,820	154,92
14	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100M2	1,552	90,300	140,15
Iš viso už skyrių Lubų apdaila						13854,96
Skyrius Sienų apdaila						
15	N15-51 (S9=1,09)	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	100M2	3,02	985,210	2975,33

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
16	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100M2	10,62	49,360	524,20
17	N15P-0501 (S9=1,12)	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100M2	10,62	668,890	7103,61
18	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100M2	10,62	50,830	539,81
19	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100M2	10,62	304,640	3235,28
20	N15-132	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100M2	10,62	395,410	4199,25
21	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "atlas" klijų	M2	314,3	24,930	7835,50
22	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "kr" glaistu	100M2	1,22	216,170	263,73
23	N15-132	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100M2	1,22	395,410	482,40
24	N15P-0401	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso , kai plokštės cemento-pjuvenų	M2	20	4,770	95,40
25	88005001	Lmdp plokštė	M2	20	45,770	915,40
26	R14-39	Anksčiau dažytų langų geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų	M2	90,83	11,470	1041,82
27	N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės iš grindų laminato	M2	23	5,380	123,74
28	753-4	Aukšto slėgio laminato (hpl) fasadinės plokštės 8mm	M2	23	46,340	1065,82
Iš viso už skyrių Sienų apdaila						30401,29
Skyrius Naujų langų ir durų angokraščių apdaila						

29	N15P-0501 (S9=1,12)	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , angokraščiai)	100M2	0,146	1298,890	189,64
30	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "kr" glaistu	100M2	0,146	216,170	31,56
31	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100M2	0,146	580,660	84,78
32	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100M	0,94	236,520	222,33
33	74	Nerūdijančio plieno gaminiai	KG	35,25	8,490	299,27
Iš viso už skyrių Naujų langų ir durų angokraščių apdaila						827,58
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						45084,83
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						45083,83
PVM						9467,60
Bendra vertė su PVM						54551,43

Sudarė: Darbų vykdytojas N.Sabaliauskas



Lokalinė sąmata Nr. S006

005 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (13n2-p) Dvaro g. 1, Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav.

Kompleksas: paprastojo remonto projektas

Objektas: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato paprastojo remonto projektas

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Grindų dangos įrengimas

Iš viso: **24285,91 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Pvc grindų dangos įrengimas (detalė nr.3)						
1	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100M2	5,39	39,520	213,01
2	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50.00 mm	100M2	5,39	426,630	2299,54
3	N11P-0201 (S9=1,14)	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių	M2	539	1,070	576,73
4	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 60.00 mm	100M2	5,39	720,920	3885,76
5	N11P-0406 (S9=1,12)	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais	T	1,17	1121,840	1312,55
6	N11P-0702	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga vienos spalvos	M2	539	14,830	7993,37
Iš viso už skyrių Pvc grindų dangos įrengimas (detalė nr.3)						16280,96
Skyrius Akmens masės plytelių grindų danga (detalė nr.1)						
7	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 30 mm, negruntuojant pagrindo)	100M2	0,47	1039,470	488,55
8	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	M2	47	4,660	219,02
9	N11P-0501	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	M2	47	34,180	1606,46
Iš viso už skyrių Akmens masės plytelių grindų danga (detalė nr.1)						2314,03
Skyrius Akmens masės plytelių grindų danga (detalė nr.2)						
10	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietilininę plėvelę	100M2	0,271	39,500	10,70
11	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50.00 mm	100M2	0,271	426,630	115,62
12	N11P-0201 (S9=1,14)	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių	M2	27,1	1,060	28,73
13	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 60.00 mm	100M2	0,271	720,930	195,37

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
14	N11P-0406 (S9=1,12)	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais	T	0,059	1121,840	66,19
15	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	M2	27,1	4,660	126,29
16	N11P-0501	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	M2	27,3	34,180	933,11
Iš viso už skyrių Akmens masės plytelių grindų danga (detalė nr.2)						1476,01
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						20071,00
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						20071,00
PVM						4214,91
Bendra vertė su PVM						24285,91



Sudarė: Darbų vykdytojas N.Sabaliauskas

Lokalinė sąmata Nr. S007

005 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (13n2-p) Dvaro g. 1, Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav.

Kompleksas: paprastojo remonto projektas

Objektas: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato paprastojo remonto projektas

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Kiti darbai

Iš viso: **1494,88 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Ortakių aptaisymas						
1	N9P-0501	Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas, tvirtinantis prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų	100M	0,1208	287,690	34,75
2	N9P-0502	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100M2	0,0604	662,800	40,03
3	N15-169-6	Lubų nutinkuotų "vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "kr" glaistu	100M2	0,0604	352,680	21,30
4	N15-169-7	Lubų nutinkuotų "vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "kr" glaistu	100M2	0,0604	271,990	16,43
5	N15-133	Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100M2	0,0604	477,430	28,84
Iš viso už skyrių Ortakių aptaisymas						141,35
Skyrius Wc žn porankiai						
6	N16P-1409	Rankturių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 6 vnt	VNT.	7	9,270	64,89
7	88007001	Atlenkiamas porankis	VNT	3	157,070	471,21
8	88007002	Horizontalus ranktūris tiesus	VNT	3	50,200	150,60
9	88007003	Ranktūriai prie kriauklės	VNT	2	143,830	287,66
10	N17-20-2	Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams, dušo galvutei), muilinių, veidrodžių pritvirtinimas prie sienos	VNT.	13	2,820	36,66
11	88007004	Pakabos popieriaus laikikliams	VNT	13	6,390	83,07
Iš viso už skyrių Wc žn porankiai						1094,09
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						1235,44
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						1235,44
PVM						259,44
Bendra vertė su PVM						1494,88

Sudarė: Darbų vykdytojas N.Sabaliauskas




Lokalinė sąmata Nr. S008

005 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (13n2-p) Dvaro g. 1, Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav.

Kompleksas: **paprastojo remonto projektas**

Objektas: **Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato paprastojo remonto projektas**

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: **Šildymas**

Iš viso: **9801,29 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius II aukšto šildymo sistema						
1	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	VNT	32	8,320	266,24
2	R17-106	Radiatorių išvalymas ir praplovimas vietoje, kai radiatoriaus masė iki 80 kg	VNT	32	21,720	695,04
3	R17-99	Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant vieną sekciją, kai radiatoriaus masė iki 80kg	VNT	32	33,880	1084,16
4	R17-110	Radiatorių kamščių keitimas	VNT	64	6,090	389,76
5	N18-76	Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas	KOMPL.	33	7,830	258,39
6	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	VNT.	22	3,560	78,32
7	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	VNT.	11	4,100	45,10
8	2060-147	Trieigiai termostatiniai ventiliai karštam vandeniui ir šildymui tv-m-h dn 15	VNT	22	69,520	1529,44
9	2060-148	Trieigiai termostatiniai ventiliai karštam vandeniui ir šildymui tv-m-h dn 20	VNT	11	85,350	938,85
10	N16P-0801 (S9=1,02)	Tiesioginio veikimo temperatūros reguliatorių su movinėmis jungtimis montavimas	VNT.	33	20,730	684,09
11	2059-9	Termostatinė galva raw 5010	VNT	33	10,960	361,68
12	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	VNT.	22	3,560	78,32
13	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	VNT.	11	4,100	45,10
14	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", pp v/v sriegis	VNT	22	4,120	90,64
15	2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", pp i/v sriegis	VNT	11	6,650	73,15
16	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	M	16	4,220	67,52
17	979-31	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn15, išor. 21.3x2.6	M	16	1,180	18,88
18	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10M2	1,6	59,720	95,55
19	N13-67-1	Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100M2	0,16	158,940	25,43

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
20	N13-85	Metalių paviršių dažymas emale ep-140, teptuku	100M2	0,16	190,140	30,42
21	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	M2	83	4,440	368,52
22	920-16	Krėčiui atsparūs dažai	KG	13,6	18,060	245,62
23	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100M	5,08	115,890	588,72
24	R63P-3402	Šildymo sistemos balansavimas, projektinį srautą nustatant termostatiniais radiatoriniais vožtuvais (radiatorius)	VNT.	33	0,810	26,73
25	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	T	0,6	24,280	14,57
Iš viso už skyrių li aukšto šildymo sistema						8100,24
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						8100,24
Bendra vertė be PVM						8100,24
PVM						1701,05
Bendra vertė su PVM						9801,29



Sudarė: Darbų vykdytojas N.Sabaliauskas

Lokalinė sąmata Nr. S009

005 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (13n2-p) Dvaro g. 1, Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav.

Kompleksas: paprastojo remonto projektas

Objektas: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato paprastojo remonto projektas

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Vėdinimas

Iš viso: **5023,60 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Sanmazgų vėdinimo sistemos oš1; oš2; oš3; oš6; oš7; oš8; oš9;						
1	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	VNT.	10	10,850	108,50
2	88009001	Sieninis oro šalinimo ventiliatorius 43 m3/h	VNT	10	75,720	757,20
3	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	M	12	3,430	41,16
4	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo iki 160 mm	VNT.	4	6,390	25,56
5	1072-27	Spiraliniai ortakiai osl 125, l-3000	M	12	2,170	26,04
6	88009002	Alkūnė cink. skardos 125x90	VNT	4	4,810	19,24
7	R23-18 (S9=1,17)	Skylių iškalimas mūrkalčiu, esant 1,5 plytos sienos storiui	VNT	5	11,590	57,95
8	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	VNT	5	7,700	38,50
9	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	VNT.	1	136,120	136,12
Iš viso už skyrių Sanmazgų vėdinimo sistemos oš1; oš2; oš3; oš6; oš7;						1210,27
Skyrius Esami vėdinimo kanalai vk1;2;3;4'5;6;7;8;10;11;12;13;14;15;16						
10	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2	VNT.	15	8,350	125,25
11	88009003	Sieninės vėdin. grotelės plastikinės 335x195	VNT	15	18,610	279,15
Iš viso už skyrių Esami vėdinimo kanalai						404,40
Skyrius Projektuojamas vėdinimo kanalas vk9*						
12	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT.	1	6,210	6,21
13	88009004	Šoninio oro įleidimo adapteris grotelėms be filtro	VNT	1	11,400	11,40
14	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2	VNT.	15	8,340	125,10
15	88009003	Sieninės vėdin. grotelės plastikinės 335x195	VNT	15	18,580	278,70
16	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	M	6	3,430	20,58
17	1072-27	Spiraliniai ortakiai osl 125, l-3000	M	6	2,170	13,02

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
18	N26-212	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 mm	M3	0,105	174,360	18,31
19	896-104	Armuoti dembliai paroc pro wired mat 80 al1, 8000x1000x30mm	M2	3,5	7,000	24,50
20	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas, kai atotraukos arba alkūnės skersmuo iki 160 mm	VNT.	1	6,390	6,39
21	88009005	Apšiltintas stoginis kaminėlis 125	VNT	1	15,570	15,57
22	R23-48 (S9=1,17)	Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm	VNT	2	9,620	19,24
23	R23-53	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	VNT	2	6,200	12,40
Iš viso už skyrių Projektuojamas vėdinimo kanalas vk9*						551,42
Skyrius Oro šalinimo sistema oš12						
24	N20-580	Virtuvinio gartraukio montavimas	VNT	1	52,820	52,82
25	88009006	Gartraukis 500x600	VNT	1	264,040	264,04
26	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	M	2	3,430	6,86
27	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas, kai atotraukos arba alkūnės skersmuo iki 160 mm	VNT.	3	6,390	19,17
28	1072-27	Spiraliniai ortakiai osl 125, l-3000	M	2	2,170	4,34
29	88009002	Alkūnė cink. skardos 125x90	VNT	3	4,810	14,43
30	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	VNT.	1	97,230	97,23
Iš viso už skyrių Oro šalinimo sistema oš12						458,89
Skyrius Esamų kanalų valymas						
31	R18-2	Vėdinimo kanalų pravalymas	M	112	2,010	225,12
Iš viso už skyrių Esamų kanalų valymas						225,12
Skyrius Oro pritekėjimo vožtuvai langų rėmuose						
32	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	VNT.	6	4,150	24,90
33	88009007	Oro pritekėjimo vožtuvas lango rėme	VNT	6	15,940	95,64
Iš viso už skyrių Oro pritekėjimo vožtuvai langų rėmuose						120,54
Skyrius Sanmazgo nr.33 vėdinimo sistema oš4						
34	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	VNT.	1	10,850	10,85
35	88009008	Kanalinis ventiliatorius 150m3/h	VNT	1	123,550	123,55
36	88009009	Ventiliatoriaus greičio reguliatorius	VNT	1	41,150	41,15
37	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	M	8	3,430	27,44
38	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas, kai atotraukos arba alkūnės skersmuo iki 160 mm	VNT.	6	6,390	38,34
39	1072-26	Spiraliniai ortakiai osl 100, l-3000	M	8	1,730	13,84
40	88009010	Alkūnės cink. 100	VNT	2	4,020	8,04
41	88009011	Atšaka balninė 100	VNT	4	1,380	5,52

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
42	N20P-0313	600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	VNT.	1	6,380	6,38
43	1086-46	Triukšmo slopintuvai tsa-100, l-300	VNT	1	35,410	35,41
44	88009012	Apkaba ventiliatoriui	VNT	2	1,630	3,26
45	88009013	Aklidangtis 100	VNT	1	1,110	1,11
46	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	VNT.	4	3,330	13,32
47	1082-81	Difuzoriai dvs/p-dvs 100	VNT	4	3,570	14,28
48	N12P-0715 (S9=1,07; S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	VNT.	1	28,800	28,80
49	220719	Stoginis ventiliacijos kaminėlis 100	VNT	1	45,930	45,93
50	N26-215	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60 mm	M3	0,0108	100,470	1,09
51	896-130	Armuoti dembliai paroc wired mat	M2	3,6	7,760	27,94
52	R23-18 (S9=1,17)	Skylių iškalimas mūrkalčiu, esant 1,5 plytos sienos storiui	VNT	2	11,590	23,18
53	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	VNT	2	7,700	15,40
54	R23-48 (S9=1,17)	Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm	VNT	1	9,620	9,62
55	R23-53	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	VNT	1	6,200	6,20
56	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	VNT.	1	97,230	97,23
Iš viso už skyrių Sanmazgo nr.33 vėdinimo sistema oš4						597,88
Skyrius Sanmazgo nr.37 vėdinimo sistema oš5						

57	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	VNT.	1	10,850	10,85
58	88009008	Kanalinis ventiliatorius 150m3/h	VNT	1	123,550	123,55
59	88009009	Ventiliatoriaus greičio reguliatorius	VNT	1	41,150	41,15
60	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	M	8	3,430	27,44
61	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo iki 160 mm	VNT.	5	6,390	31,95
62	1072-26	Spiraliniai ortakiai osl 100, l-3000	M	8	1,730	13,84
63	88009010	Alkūnės cink. 100	VNT	2	4,020	8,04
64	88009011	Atšaka balninė 100	VNT	3	1,380	4,14
65	N20P-0313	600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	VNT.	1	6,380	6,38
66	1086-46	Triukšmo slopintuvai tsa-100, l-300	VNT	1	35,410	35,41
67	88009012	Apkaba ventiliatoriui	VNT	2	1,630	3,26
68	88009013	Aklidangtis 100	VNT	1	1,110	1,11
69	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	VNT.	3	3,330	9,99
70	1082-81	Difuzoriai dvs/p-dvs 100	VNT	3	3,570	10,71

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
71	N12P-0715 (S9=1,07; S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	VNT.	1	28,800	28,80
72	220719	Stoginis ventiliacijos kaminėlis 100	VNT	1	45,930	45,93
73	N26-215	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60 mm	M3	0,0108	100,470	1,09
74	896-130	Armuoti dembliai paroc wired mat	M2	3,6	7,760	27,94
75	R23-18 (S9=1,17)	Skylių iškalimas mūrkalčiu, esant 1,5 plytos sienos storiui	VNT	2	11,590	23,18
76	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	VNT	2	7,700	15,40
77	R23-48 (S9=1,17)	Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm	VNT	1	9,620	9,62
78	R23-53	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	VNT	1	6,200	6,20
79	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	VNT.	1	97,240	97,24
Iš viso už skyrių Sanmazgo nr.37 vėdinimo sistema oš5						583,22
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						4151,74
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						4151,74
PVM						871,86
Bendra vertė su PVM						5023,60

Sudarė: Darbų vykdytojas N.Sabaliauskas



Lokalinė sąmata Nr. S010

005 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (13n2-p) Dvaro g. 1, Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav.

Kompleksas: **paprastojo remonto projektas**

Objektas: **Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato paprastojo remonto projektas**

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: **Vidaus vandentiekis**

Iš viso: **8874,02 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Vidaus vandentiekis						
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	M	85	5,970	507,45
2	1020-101	Frankische daugiasluoksniai vamzdžiai pe-rt/al/pe-rt, 16x2mm	M	85	1,180	100,30
3	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	M	140	5,970	835,80
4	1028-21	Fv-plast vamzdžiai pn 20 stabi, 16x2.5 (plast.vir.vamzdyn. ppr)	M	103	2,610	268,83
5	1028-31	Fv-plast vamzdžiai pn 20 faser, 20x3.4 (plast.vir.vamzdyn. ppr)	M	5	2,350	11,75
6	1028-32	Fv-plast vamzdžiai pn 20 faser, 25x4.2 (plast.vir.vamzdyn. ppr)	M	13	3,260	42,38
7	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	M	8	6,070	48,56
8	981-27	Cinkuoti vamzdžiai dn50, išor. 60.3x3.2	M	8	5,560	44,48
9	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	VNT.	30	3,550	106,50
10	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	VNT.	8	4,090	32,72
11	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	VNT.	7	4,850	33,95
12	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, pp v/v sriegis	VNT	30	4,130	123,90
13	2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, pp i/v sriegis	VNT	8	6,650	53,20
14	2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, pp i/v sriegis	VNT	7	9,710	67,97
15	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100M	1,07	144,600	154,72
16	897-169	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 15mm, storis 30mm	M	99	2,650	262,35
17	897-175	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	M	2	3,010	6,02
18	897-180	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	M	6	4,330	25,98

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
19	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100M	0,99	111,160	110,05
20	N26-263	Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100M	0,08	131,840	10,55
21	7701001	Putų poliet. izoliacija tubex standard 15/20	M	89	0,950	84,55
22	7701002	Putų poliet. izoliacija tubex standard 22/20	M	3	1,180	3,54
23	7701003	Putų poliet. izoliacija tubex standard 28/20	M	7	1,360	9,52
24	7701004	Putų poliet. izoliacija tubex standard 54/20	M	8	2,230	17,84
25	88010001	Jungiamosios fasoninės dalys	VNT	315	1,750	551,25
26	N46-98 (S9=1,17)	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm ² , pramušant pneumatiniu plaktuku	100M	4,24	253,340	1074,16
27	N46-128	Lizdų, vagų ir sijų galų užtaisymas plytomis, kai plytų kiekis vienoje vietoje 20 vnt	M3	1,7	388,940	661,20
28	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	VNT.	55	3,550	195,25
29	88010002	Uždaromieji prietaisiniai ventiliai 15	VNT	55	6,400	352,00
30	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100M	2,14	115,780	247,77
31	N22-212 (S10=1,15)	Vamzdynų d 50-65mm praplovimas su dezinfekcija	KM	0,214	549,580	117,61
32	N10-164-1	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	VNT.	3	14,850	44,55
33	261130	Gaisrinių čiaupų spintelė	KOMPL.	3	60,600	181,80
34	R19-2	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas	M	200	4,630	926,00
35	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	T	0,8	24,250	19,40
Iš viso už skyrių Vidaus vandentiekis						7333,90
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						7333,90
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						7333,90
PVM						1540,12
Bendra vertė su PVM						8874,02

Sudarė: Darbų vykdytojas N.Sabaliauskas



Lokalinė sąmata Nr. S011

005 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (13n2-p) Dvaro g. 1, Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav.

Kompleksas: **paprastojo remonto projektas**

Objektas: **Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato paprastojo remonto projektas**

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: **Buitinė nuotekynė**

Iš viso: **4331,03 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Buitinė nuotekynė						
1	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	M	41	5,210	213,61
2	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	M	31	6,280	194,68
3	1027-174	Vamzdžiai su movomis 58x4.0x1000 (vid. kanaliz. asto)	VNT	41	8,690	356,29
4	1027-184	Vamzdžiai su movomis 110x5.3x1000 (vid. kanaliz. asto)	VNT	31	18,950	587,45
5	261277	Asto jungiamosios dalys	KOMPL.	1	488,530	488,53
6	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	VNT.	3	1,790	5,37
7	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	VNT.	4	3,580	14,32
8	88011001	Pravala asto 50	VNT	3	10,180	30,54
9	88011002	Pravala asto 110		4	31,050	124,20
10	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	M	4	6,290	25,16
11	1030-50	Pvc vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.optima)	VNT	4	6,720	26,88
12	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm	VNT.	2	71,200	142,40
13	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	VNT.	13	3,580	46,54
14	88011003	Pvc alkūnė unitazui	VNT	13	8,080	105,04
15	N20P-0204	Durių montavimas (tvirtinimas savisriegiais)	VNT.	7	2,690	18,83
16	88011004	Apžiūros dangtis 300x300	VNT	5	12,130	60,65
17	88011005	Metalinės potinkinės drelės (200x200)	VNT	2	6,840	13,68
18	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100M	0,72	108,390	78,04

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
19	N46-98 (S9=1,17)	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm ² , pramušant pneumatiniu plaktuku	100M	1,44	254,200	366,05
20	N46-128	Lizdų, vagų ir sijų galų užtaisymas plytomis, kai plytų kiekis vienoje vietoje 20 vnt	M3	0,5	390,210	195,11
21	R19-4	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdinių ardymas	M	70	5,900	413,00
22	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	T	3	24,330	72,99
Iš viso už skyrių Buitinė nuotekynė						3579,36
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						3579,36
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						3579,36
PVM						751,67
Bendra vertė su PVM						4331,03

Sudarė: Darbų vykdytojas N.Sabaliauskas




Lokalinė sąmata Nr. S012

005 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (13n2-p) Dvaro g. 1, Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav.

Kompleksas: **paprastojo remonto projektas**

Objektas: **Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato paprastojo remonto projektas**

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: **Sanitarinė įranga**

Iš viso: **6194,16 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Sanitarinė įranga						
1	N17-6-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	KOMPL.	19	79,010	1501,19
2	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	VNT	19	61,100	1160,90
3	N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, gręžiant grindyse skyles	KOMPL.	11	118,260	1300,86
4	N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, gręžiant grindyse skyles žn	KOMPL.	2	178,220	356,44
5	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	VNT	1	61,100	61,10
6	N17-17	Chromuotų rankšluosčių džiovintuvų montavimas ant keramik. plytelėms aptaisyti sienų	VNT.	1	23,400	23,40
7	1068-45	Vandeniniai nerūd. plieno rankšluosčių džiovintuvai	VNT	1	76,220	76,22
8	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	KOMPL.	2	95,240	190,48
9	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	VNT	1	8,810	8,81
10	2034-10	Termostatiniai maišytuvai vonioms/dušams "ecostat e"	VNT	2	161,550	323,10
11	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	VNT	11	3,680	40,48
12	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	VNT	17	4,480	76,16
Iš viso už skyrių Sanitarinė įranga						5119,14
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						5119,14
Bendra vertė be PVM						5119,14
PVM						1075,02
Bendra vertė su PVM						6194,16



Sudarė: Darbų vykdytojas N.Sabalaiuskas

Lokalinė sąmata Nr. S013

005 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (13n2-p) Dvaro g. 1, Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav.

Kompleksas: **paprastojo remonto projektas**

Objektas: **Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato paprastojo remonto projektas**

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: **El. jėgos tinklai**

Iš viso: **7572,19 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
----------	-------------	----------------------------	----------	--------	-------	------

Skyrius El. jėgos tinklai

1	N21-562	36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	VNT	1	106,120	106,12
2	N21-561	24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	VNT	1	74,780	74,78
3	88013001	Įvadinis paskirstymo skydas ps-2-2-1	KOMPL.	1	684,430	684,43
4	88013002	Įvadinis paskirstymo skydas ps-2-2-2	KOMPL.	1	859,770	859,77
5	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100VNT	1,53	186,230	284,93
6	260418	Plastmasinės dėžutės	VNT	177	2,200	389,40
7	260421	Rozetės	VNT	153	2,550	390,15
8	N50-394	Tv kištukinio lizdo montavimas	VNT.	24	5,150	123,60
9	2520-57	Tv kištukinis lizdas	VNT	24	5,240	125,76
10	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100M	0,5	128,190	64,10
11	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100M	11,64	158,400	1843,78
12	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100M	0,8	83,150	66,52
13	261106	Tv kabelis	M	130	0,690	89,70
14	3498-49	750v galios variniai kabeliai cyky-j (apvalūs, su užpildu) 5x6	M	34	2,700	91,80
15	3498-39	750v galios variniai kabeliai cyky-j (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	M	1130	0,760	858,80
16	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100M	0,2	329,910	65,98
17	N21-142	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100M	0,3	385,630	115,69
18	1035-31	Elektros instaliacijos vamzdžiai trl iš pvc (lygūs, su movomis) 16/14mm	M	20	0,220	4,40
19	1035-34	Elektros instaliacijos vamzdžiai trl iš pvc (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	M	30	0,610	18,30

Iš viso už skyrių El. jėgos tinklai

6258,01

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

6258,01

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

6258,01


PVM

1314,18

Bendra vertė su PVM

7572,19

Sudarė: Darbų vykdytojas N.Sabaliauskas

Lokalinė sąmata Nr. S014

005 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (13n2-p) Dvaro g. 1, Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav.

Kompleksas: paprastojo remonto projektas

Objektas: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato paprastojo remonto projektas

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: El. apšvietimas

Iš viso: **8462,28 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius El. apšvietimas						
1	N21-211	Šviestuvų su led lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100VNT	0,21	576,890	121,15
2	N21P-0707	Vamzdelinių šviesos diodų lempų šviestuvų vidaus apšvietimui montavimas pakabinamų lubų konstrukcijose (lempų kiekis 1-2 vnt)	VNT.	22	10,370	228,14
3	N21-211	Šviestuvų su led lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100VNT	0,03	576,890	17,31
4	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100VNT	0,03	717,110	21,51
5	2507-21	Led vidaus šviestuvai su 15w lempa, išjungėju ir kištukiniu lizdu	VNT	15	164,630	2469,45
6	2507-22	Led vidaus šviestuvai su 15w lempa, judesio davikliu	VNT	6	95,780	574,68
7	2507-23	Led vidaus šviestuvai įleidžiamas su 12w lempa	VNT	20	33,480	669,60
8	2507-24	Led vidaus šviestuvai įleidžiamas su 1 val akumuliatoriumi	VNT	2	52,040	104,08
9	2507-25	Led vidaus šviestuvai 12w	VNT	3	29,560	88,68
10	2513-45	Evakuaciniai sieniniai (vienpusiai) šviestuvai gef 1/f8w	VNT	3	85,910	257,73
11	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100VNT	0,39	186,450	72,72
12	260417	Jungikliai 1kl	VNT	11	2,550	28,05
13	2520-12	Įleistiniai jungikliai 2 kl.	VNT	28	3,210	89,88
14	N21-202	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100VNT	0,02	186,450	3,73
15	260418	Plastmasinės dėžutės	VNT	41	2,210	90,61
16	260420	Perjungikliai	VNT	2	2,550	5,10
17	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100VNT	0,41	82,870	33,98
18	260418-1	Atsišakojimo dėžutės	VNT	41	2,210	90,61
19	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100M	6,6	158,590	1046,69
20	3498-39	750v galios variniai kabeliai cyky-j (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	M	110	0,760	83,60
21	3498-38	750v galios variniai kabeliai cyky-j (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	M	550	0,470	258,50
22	R61P-2701 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100M	1,2	98,780	118,54
23	R61P-2704 (S9=1,17)	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 M	1,2	278,170	333,80

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Iš viso už skyrių El. apšvietimas						6808,14
Skyrius Demontavimo darbai						
24	R21-31	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100VNT	0,66	118,960	78,51
25	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100VNT	0,2	115,230	23,05
26	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100VNT	1,84	45,610	83,92
Iš viso už skyrių Demontavimo darbai						185,48
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						6993,62
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						6993,62
PVM						1468,66
Bendra vertė su PVM						8462,28

Sudarė: Darbų vykdytojas N.Sabaliauskas



Lokalinė sąmata Nr. S015

005 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (13n2-
Kompleksas p) Dvaro g. 1, Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav.
: paprastojo remonto projektas

Objektas: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato paprastojo remonto projektas

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Palatinė signalizacija

Iš viso: **11466,31 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Palatinė signalizacija						
1	N50-301	Centrinio bazinio displėjaus montavimas	VNT.	1	20,360	20,36
2	88015001	Centrinis bazinis displėjus	VNT	1	425,390	425,39
3	N50-315	Kambario būklės jutiklio montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	VNT.	27	4,430	119,61
4	88015002	Kambario būklės indikatorius	VNT	27	58,460	1578,42
5	N50-317	Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas	VNT.	51	2,610	133,11
6	88015003	Iškvietimo mygtukas	VNT	51	48,040	2450,04
7	N50-317	Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas	VNT.	27	2,610	70,47
8	88015004	Atstatymo mygtukas	VNT	27	90,690	2448,63
9	N50-329	Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	VNT.	51	2,910	148,41
10	88015005	Dėžutė mygtukams	VNT	51	3,440	175,44
11	R61P-2701 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100M	2,6	98,890	257,11
12	R61P-2704 (S9=1,17)	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidas sienų paviršiuose	100 M	2,6	278,620	724,41
13	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100M	0,08	330,830	26,47
14	1035-31	Elektros instaliacijos vamzdžiai trl iš pvc (lygūs, su movomis) 16/14mm	M	8	0,210	1,68
15	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100M	5,2	75,130	390,68
16	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100M	2,8	96,280	269,58
17	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100M	0,08	128,550	10,28
18	3498-152	Lankstūs variniai kabeliai su pvc izoliacija h05vv-f 2x1.0	M	780	0,290	226,20
Iš viso už skyrių Palatinė signalizacija						9476,29
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						9476,29
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						9476,29
PVM						1990,02
Bendra vertė su PVM						11466,31

Sudarė: Darbų vykdytojas N.Sabaliauskas




Lokalinė sąmata Nr. S016

005 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (13n2-p) Dvaro g. 1, Jasiuliškio k. Ukmergės r. sav.

Kompleksas: **paprastojo remonto projektas**

Objektas: **Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato paprastojo remonto projektas**

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: **Gaisrinė signalizacija**

Iš viso: **5174,76 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Gaisrinė signalizacija						
1	N50-301	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	VNT.	1	20,270	20,27
2	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	VNT.	36	4,400	158,40
3	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	VNT.	2	5,220	10,44
4	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	VNT.	2	4,130	8,26
5	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	VNT.	1	5,910	5,91
6	N21-548	Iki 100 a galios automatinių jungiklių montavimas spintose	VNT	1	15,590	15,59
7	R23-17 (S9=1,17)	Skylių iškalimas mūrkalčiu, esant 1 plytos sienos storiui	VNT	60	7,660	459,60
8	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	VNT	60	7,700	462,00
9	N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100M	0,05	329,580	16,48
10	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100M	0,9	33,800	30,42
11	R61P-2701 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100M	1,82	98,550	179,36
12	R61P-2704 (S9=1,17)	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 M	1,82	277,580	505,20
13	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100M	1,82	95,940	174,61
14	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100M	0,42	33,800	14,20
15	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100M	0,05	128,040	6,40
16	3855-28	Adresinis analoginis valdymo pultas	VNT	1	314,540	314,54
17	3855-11	St-p-as optiniai dūmų davikliai	VNT	35	40,510	1417,85
18	3855-96	Eco-1002 kombin. temperat. ir optiniai dūmų jutikliai	VNT	1	14,640	14,64
19	12197	Rankiniai gaisro pavojaus mygtukas	VNT	2	10,010	20,02
20	3855-108	Sirena Id-fs100 110 db/1m	VNT	2	9,590	19,18
21	3855-106	BI-800a lauko sirena	VNT	1	27,160	27,16

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
22	88016001	Kabelis cu 2x1mm2 ekranuotas, raudona izoliacija	M	400	0,880	352,00
23	7701601	Elektromagnetinė relė	VNT	1	25,010	25,01
24	88016002	Ugniai atsparios putos 300ml	VNT	1	18,020	18,02
25	1035-31	Elektros instaliacijos vamzdžiai trl iš pvc (lygūs, su movomis) 16/14mm	M	5	0,220	1,10
Iš viso už skyrių Gaisrinė signalizacija						4276,66
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimui						4276,66
Bendra vertė be PVM						4276,66
PVM						898,10
Bendra vertė su PVM						5174,76

Sudarė: Darbų vykdytojas N.Sabaliauskas

