

SUSITARIMAS NR.2 PRIE 2017-05-23 RANGOS SUTARTIES NR. S-160
„Varėnos m. J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių ir šių gatvių inžinerinių
tinklų rekonstravimo darbai“

2018 m. liepos 27 d.
Varėna

Varėnos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773873, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios administracijos direktorių Vilmos Miškinienės, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, **UAB „Varėnos vandenys“**, juridinio asmens kodas 184626819, atstovaujama direktoriaus Eimanto Kirkliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas arba Užsakovai), ir **UAB „Alkesta“**, juridinio asmens kodas 249672710, atstovaujama administracijos direktoriaus Rimo Malaškevičiaus, veikiančio pagal 2018 m. sausio 2 d. įgaliojimą Nr. 18-5-5 „Įgaliojimas dėl bendrovės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo“ (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi,

vadovaudamosi 2017-05-23 Rangos sutarties Nr. S-160 (toliau – Sutartis) 8 punktu „Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis...“, Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 13.1 punktu „Užsakovas numato, kad esant būtinybei, dėl nenumatytų aplinkybių, atsiradusių vykdant darbus pagal pirminę sutartį, Užsakovas pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų...“,

atsižvelgdamos į 2018 m. liepos 27 d. Pakeitimo nurodymą Nr.3 pagal rangos sutartį Nr. S-160 „Varėnos m. J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių ir šių gatvių inžinerinių tinklų rekonstravimo darbai“,

Šalys susitaria:

1. Nustatyti papildomų darbų vertę 21 158,06 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni eurai 6 ct) be PVM, nevykdomų darbų vertė - 723,31 Eur (septyni šimtai dvidešimt trys eurai, 31 ct).
2. Patikslinti Darbų kiekių žiniaraštį Nr. 4 „Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės atkarpos nuo Vytauto g. iki M. K. Čiurlionio g. rekonstravimo darbai IV etapas“ (pridedama).
3. Nustatyti naują Sutarties kainą – 1 254 702,03 Eur (vienas milijonas du šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai du eurai, 3 ct) be PVM, PVM sudaro 263 487,43 Eur (du šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 43 ct).
4. Kitos Rangos sutarties sąlygos nekeičiamos.



5. Šis susitarimas sudarytas raštu 3 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai).
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Susitarimo priedai:

1. Patikslintas Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 4 „Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės atkarpos nuo Vytauto g. iki M. K. Čiurlionio g. rekonstravimo darbai IV etapas“.

2. 2018 m. liepos 27 d. Pakeitimo nurodymą Nr.3 pagal rangos sutartį Nr. S-160 „Varėnos m. J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių ir šių gatvių inžinerinių tinklų rekonstravimo darbai“.

UŽSAKOVAI:

Varėnos rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, Varėna
Įstaigos kodas 188773873
Tel. 8 310 32 005
El. p. info@varena.lt
A. s. LT79 7181 2000 0113 0793
AB Šiaulių bankas,



UAB „Varėnos vandenys“
Žalioji g. 26, 65210 Varėna
Įmonės kodas 184626819
Tel. 8 310 31 662
El. p. info@varenosvandenys.lt
A. s. LT03 7300 0100 0260 9011
“Swedbank” AB

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavarduojanti administracijos direktorių
Vilma Miškinienė

Direktorius
Eimantas Kirkliuskas

Data.....

Data.....



RANGOVAS:

UAB „Alkesta“
Naujoji g. 118, 62175 Alytus
Įmonės kodas 249672710
Tel. (8 315) 77 755
faksas (8 315) 77 265
el. p. info@alkesta.lt
A/s LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas

Administracijos direktorius
Rimas Malaskevičius

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus vedėjas

Egidijus Zaleskis

Data.....



Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vytautas Jotautas

Rangovas: UAB „Alkesta“
Įmonės kodas: 249672710
PVM mokėtojo kodas: LT496727113
Adresas: Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188773873
PVM mokėtojo kodas:
Adresas: Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna

Projekto Nr.: 06.2.1-TID-R-511-11-0002

Rangos sutarties Nr.: S-160

Objektas: Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės ir šios gatvės inžinerinių tinklų rekonstravimo darbai

PATIKSLINTAS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 4 „Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės atkarpos nuo Vytauto g. iki M.K. Čiurlionio g. rekonstravimo darbai (IV etapas)“					
1. Paruošiamieji darbai					
1	Trasos nužymėjimas	m	465,7	0,30	139,71
2	Krūmų kirtimas	ha	0,02	2.000,00	40,00
3	Minkštų veislių medžių storesnių nei 32 cm storio kirtimas	vnt	11	60,00	660,00
4	Kelmų iki 34 cm skersmens rovimas	vnt	1	10,00	10,00
5	Kelmų virš 34 cm skersmens rovimas	vnt	13	15,00	195,00
6	Metalinių apšvietimo atramų demontavimas	vnt	9	50,00	450,00
7	Požeminių tinklų atpažinimo ženklų demontavimas	vnt	3	5,00	15,00
8	Mažų kelio ženklų demontavimas	vnt	22	5,00	110,00
9	Didelių kelio ženklų demontavimas	vnt	1	10,00	10,00
10	Šviesoforo perstatymas	vnt	1	1.110,00	1.110,00
11	Ryšių linijų paskirstymo spintos perstatymas	vnt	1	1.150,00	1.150,00
12	Asfalto dangos ardymas	m ²	5496	1,50	8.244,00
13	Kelio bortų demontavimas	m	992	3,00	2.976,00
14	Betoninių plytelių demontavimas	m ²	2024	1,50	3.036,00
15	Betoninių šulinių demontavimas	vnt	11	100,00	1.100,00
16	Metalinių lietaus nuotekų tinklų vamzdžių demontavimas	m	55,9	3,00	167,70
17	Plastikinių lietaus nuotekų tinklų vamzdžių demontavimas	m	3	10,00	30,00
18	Medienos pakrovimas į autosavivarčius mechanizuotu būdu ir išvežimas iki 3 km	t	8,95	6,00	53,70
19	Metalo laužo pakrovimas į autosavivarčius mechanizuotu būdu ir išvežimas iki 75 km	t	10,9	6,00	65,40
20	Betono laužo pakrovimas į autosavivarčius mechanizuotu būdu ir išvežimas iki 50 km	t	449	6,00	2.694,00
21	Asfalto pakrovimas į autosavivarčius mechanizuotu būdu ir išvežimas iki 50 km	t	1344	6,00	8.064,00
22	Plastiko pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas iki 3 km	t	0,075	6,00	0,45
2. Žemės darbai					
1	Augalinio grunto sluoksnio nukasimas buldožeriais ir išvežimas 1 km atstumu	m ³	188	2,00	376,00
2	III gr. grunto kasimas buldožeriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 1 km atstumu	m ³	2751	2,00	5.502,00
3	III gr. grunto kasimas ekskavatoriais pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 1 km atstumu	m ³	1483	2,00	2.966,00
4	Šlaitų ir plotų užpylimas iškasų gruntu	m ³	9	2,00	18,00
5	Šlaitų ir plotų planiravimas	m ²	178	0,10	17,80
6	Šlaitų ir plotų tvirtinimas 6 cm storio dirvožemio sluoksniu užsėjant veja mechanizuotu būdu	m ³	11	8,50	93,50

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
7	Augalinio grunto pakrovimas ir išvežimas į išlykį iki 7 km atstumu	m³	177	3,00	531,00
8	III gr. grunto pakrovimas ir išvežimas į išlykį iki 7 km atstumu	m³	4225	3,00	12.675,00
9	Požeminių tinklų atpažinimo ženklų pastatymas	vnt	3	25,00	75,00
3. Lietaus nuotekų tinklai					
1	Inžinerinių tinklų trasos nužymėjimas	m	563,8	0,20	112,76
2	III gr. grunto kasimas ekskavatoriais pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 1 km atstumu	m³	1749	1,00	1.749,00
3	Plastikinių lietaus šulinių d425 su trapais įrengimas	vnt	20	269,81	5.396,20
4	Gelžbetoninių šulinių d1000 su plaukiojančio tipo dangčiais įrengimas	vnt	9	736,92	6.632,28
5	Gelžbetoninių šulinių d1500 su plaukiojančio tipo dangčiais įrengimas	vnt	6	752,94	4.517,64
6	Gelžbetoninių šulinių d2000 su plaukiojančio tipo dangčiais įrengimas	vnt	1	768,96	768,96
7	15 cm storio smėlio pasluoksniu įrengimas	m³	29	8,00	232,00
8	Plastikinių lietaus nuotekų vamzdžių d400 įrengimas	m	245	49,66	12.166,70
9	Plastikinių lietaus nuotekų vamzdžių d315 įrengimas	m	224,98	32,04	7.208,36
10	Plastikinių lietaus nuotekų vamzdžių d200 įrengimas	m	117	12,82	1.499,94
11	Vamzdžių užpylimas smėliu 20 cm virš vamzdžių	m³	341,8	8,00	2.734,40
12	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	m³	341,8	1,50	512,70
13	Tranšėjų užpylimas iškasu gruntu	m³	1177	1,00	1.177,00
14	III gr. Grunto pakrovimas ir išvežimas į išlykį iki 7 km atstumu	m³	220	6,00	1.320,00
4. Gatvės įrengimas					
1	Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu	m²	5002	0,10	500,20
2	Sankasos tankinimas vibroplokštėmis (30 cm)	m³	1501	0,90	1.350,90
3	AŠAS sluoksnio įrengimas	m³	1551	10,50	16.285,50
4	Betoninių kelio bortų (1000x300x150) pastatymas	m	894	17,50	15.645,00
5	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45 įrengimas	m²	4168	8,00	33.344,00
6	10 cm asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas	m²	4137	10,55	43.645,35
7	4 cm asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas	m²	4137	5,45	22.546,65
8	6 cm iškilišios perėjos apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS	m²	70	8,00	560,00
9	4 cm iškilišios perėjos viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VS	m²	70	5,55	388,50
10	Tarpsluoksnių tepimas bitumo emulsija	m²	4277	0,30	1.283,10
11	Šulinių žiedų reguliavimas iki projekcinio aukščio	vnt	18	110,00	1.980,00
12	B125 apkrovos plaukiojančio tipo liuko įrengimas	vnt	15	135,00	2.025,00
13	Šulinių perdangos montavimas	vnt	25	130,00	3.250,00
14	D400 apkrovos plaukiojančio tipo liuko įrengimas	vnt	25	145,00	3.625,00
15	Išilginių siūlių padengimas bitumo emulsija	m	898	2,00	1.796,00
16	Siūlių sandarinimas elastine juoste	m	1512	1,50	2.268,00
17	Kelio dangos ženklinimas dažais siaura ištisine linija 1.1 (plotis 0,12 m)	m	568,49	0,59	335,41
18	Kelio dangos ženklinimas dažais ženklinimu 1.11	m²	7,3	4,90	35,77
19	Kelio dangos ženklinimas dažais ženklinimu 1.12	m²	4,05	4,90	19,85
20	Kelio dangos ženklinimas dažais ženklinimu 1.13.1	m²	35	4,90	171,50
21	Kelio dangos ženklinimas dažais ženklinimu 1.13.3	m²	8,3	4,90	40,67
22	Kelio dangos ženklinimas dažais ženklinimu 1.14	m²	5,5	4,90	26,95
23	Kelio dangos ženklinimas dažais ženklinimu 1.16	m²	12,2	4,90	59,78

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
24	Kelio dangos ženklavimas dažais ženklavimu 1.24	m ²	4,2	4,90	20,58
25	Kelio dangos ženklavimas dažais ženklavimu 1.25	m ²	6,6	4,90	32,34
26	Kelio dangos ženklavimas dažais siaura geltona ištisine linija 1.27 (plotis 0,12 m)	m	29,1	0,59	17,17
27	Kelio dangos ženklavimas dažais siaura brūkšnine linija 1.5 (plotis 0,12 m), kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3	m	50	0,15	7,50
28	Kelio dangos ženklavimas dažais siaura brūkšnine linija 1.6 (plotis 0,12 m), kai brūkšnio ir tarpo santykis 3:1	m	152	0,44	66,88
29	Kelio dangos ženklavimas dažais siaura brūkšnine linija 1.7 (plotis 0,12 m), kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1	m	163,1	0,29	47,30
30	Kelio ženklų viensiebių atramų pastatymas	vnt	35	51,41	1.799,35
31	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų	vnt	64	25,78	1.649,92

5. Aikštelių įrengimas

1	Sankasos planavimas mechanizuotu būdu	m ²	1555	0,10	155,50
2	Sankasos tankinimas vibroplokštėmis (30 cm)	m ³	467	0,90	420,30
3	AŠAS sluoksnio įrengimas	m ³	374	10,50	3.927,00
4	Betoninių kelio bortų (1000x220x150) pastatymas	m	658	17,50	11.515,00
5	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45 įrengimas	m ²	1374,4	8,00	10.995,20
6	3 cm išlyginamojo sluoksnio iš 0/5 fr. atsijų įrengimas	m ²	1374,4	2,90	3.985,76
7	Betoninių trinkelų (200x100x80) dangos įrengimas	m ²	1374,4	20,00	27.488,00

6. Šaligatvių ir dviračių takų įrengimas

1	Sankasos planavimas mechanizuotu būdu	m ²	2764	0,10	276,40
2	Sankasos tankinimas vibroplokštėmis (30 cm)	m ³	829	0,90	746,10
3	AŠAS sluoksnio įrengimas	m ³	484	10,50	5.082,00
4	Betoninių vejos bortų (1000x200x80) pastatymas	m	761	10,00	7.610,00
5	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45 įrengimas	m ²	2421	6,00	14.526,00
6	3 cm išlyginamojo sluoksnio iš 0/5 fr. atsijų įrengimas	m ²	2421	2,90	7.020,90
7	Betoninių trinkelų (200x100x80) dangos įrengimas	m ²	2331	20,00	46.620,00
8	Vedimo paviršiaus iš trinkelų įrengimas (iškilimo tipas - lygiagrečios juostelės, geltonos spalvos)	m ²	15,9	40,00	636,00
9	Išpėjamojo paviršiaus iš trinkelų įrengimas (iškilimo tipas - apvalūs kauburėliai, geltonos spalvos)	m ²	73,7	40,00	2.948,00
10	Betoninių trinkelų paviršiaus dažymas geltonai ir raudonai	m ²	688	4,90	3.371,20
11	Betoninių plytelių demontavimas	m ²	432	1,50	648,00
12	3 cm išlyginamojo sluoksnio iš 0/5 fr. atsijų įrengimas	m ²	432	2,90	1.252,80
13	Betoninių trinkelų (200x100x80) dangos įrengimas, panaudojant	m ²	432	10,48	4.527,36
14	Betoninių suoliukų pastatymas	vnt.	2	499,75	999,50
15	Betoninės šiukšlių dėžės įrengimas	vnt.	2	251,94	503,88
16	Dviračių stovo įrengimas	vnt.	1	626,82	626,82
17	Medžių šaknų metalinės apsaugos įrengimas	m ²	3	20,00	60,00

7. Apšvietimo įrengimas

1	III gr. grunto kasimas ekskavatoriais pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 1 km atstumu	m ³	182	4,69	853,58
2	Gelžbetoninių gatvės apšvietimo pamatų montavimas	vnt	17	59,30	1.008,10
3	Apsauginių vamzdžių d75 įrengimas	m	123	1,99	244,77
4	Apsauginių vamzdžių d75 prakalimas	m	20	30,46	609,20
5	Rezervinių vamzdžių d100 įrengimas	m	530	3,00	1.590,00
6	Rezervinių vamzdžių d100 prakalimas	m	16	40,40	646,40

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
7	Kabelio aliumininėmis gyslomis 4x25 mm ² tiesimas apsauginiuose vamzdžiuose	m	143	3,45	493,35
8	Kabelio aliumininėmis gyslomis 4x25 mm ² tiesimas	m	402	3,45	1.386,90
9	Signalinės kabelio juostos tiesimas	m	494	0,21	103,74
10	Tranšėjų ir duobių užpylimas	m ³	165	1,86	306,90
11	Grunto sutankinimas	m ³	165	2,25	371,25
12	8 m ilgio metalinių apšvietimo atramų montavimas	vnt	13	201,35	2.617,55
13	6 m ilgio metalinių apšvietimo atramų montavimas	vnt	4	144,47	577,88
14	68W LED šviestuvų montavimas	vnt	13	370,00	4.810,00
15	80W LED šviestuvų montavimas	vnt	4	382,68	1.530,72
16	Automatinių jungiklių 1FC6A montavimas atramose	vnt	17	26,70	453,90
17	Kabelio varinėmis gyslomis triguba izoliacija 3x1,5 mm ² tiesimas	m	128	0,98	125,44
18	30Ω įžeminimo kontūro įrengimas	vnt	17	240,47	4.087,99
19	Įžeminimo varžos matavimas	vnt	17	11,00	187,00
20	III gr. grunto pakrovimas ir išvežimas į išlykį iki 7 km atstumu	m ³	17	6,00	102,00

8. Dokumentų parengimas

1	Darbo projekto parengimas	kompl.	1	3.000,00	3.000,00
2	Kadastrinės bylos parengimas	kompl.	1	250,00	250,00

9. Viešinimo priemonių įrengimas

1	Laikino informacinio stendo įrengimas	kompl.	1	1.000,00	1.000,00
2	Nuolatinio informacinio stendo įrengimas	kompl.	1	1.000,00	1.000,00

Iš viso 436.725,76

Projektų vadovas
Stasys Sadauskas
Atestato Nr. 10397

Rangovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Užsakovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Varenos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vytautas Jotautas

PAKEITIMO NURODYMAS NR.3 PAGAL RANGOS SUTARTĮ NR. S-160
„Varėnos m. J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių ir šių gatvių inžinerinių
tinklų rekonstravimo darbai“

2018 m. liepos 27 d.
Varėna

Rangovas:	UAB „Alkesta“.
Inžinierius:	UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“.
Užsakovai:	Varėnos rajono savivaldybės administracija, UAB „Varėnos vandenys“.

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. S-160 „Varėnos m. J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių ir šių gatvių inžinerinių tinklų rekonstravimo darbai“ Bendrųjų ir konkrečių sutarties sąlygų nuostatomis Inžinierius, įvertinęs 2017 m. rugpjūčio 18 d. Susirinkimo protokole Nr.1 nurodytų papildomų darbų būtinumą, pripažįsta juos būtinus siekiant įgyvendinti rangos sutartį, taip pat pripažįsta nevykdomus darbus, kurie išaiškėjo atlikus tikslius matavimus, t.y. parengus dangų ir tinklų išpildomąsias nuotraukas:

1. Būtina atlikti papildomi darbai (visa apimtis nurodyta Lokalinėje sąmatoje):

1.1. Paviršinių lietaus nuotekų tinklų įrengimo papildomi darbai: 2 vnt. šulinių d200 įrengimas, 10 m vamzdžio įrengimas, darbų vertė 1 717,14 Eur (be PVM);

1.2. Aikštelių įrengimo papildomi darbai: 37 m. kelio bortų, 78,4 kv. m betoninių trinkelų įrengimas, darbų vertė 3 070,06 Eur (be PVM);

1.3. Šaligatvių ir dviračių takų įrengimo papildomi darbai: 100 m vejos bortų, 117 kv.m betoninių trinkelų dangos įrengimas, 688 kv.m betoninių trinkelų paviršiaus pigmentavimas, 432 kv.m betoninių trinkelų perklojimas, 2 vnt. betoninių suoliukų, 2 vnt. šiukšlių dėžių, 1 vnt. dviračių stovų, 3 vnt. medžių šaknų metalinių grotelių įrengimas, darbų vertė 16 370,86 Eur (be PVM).

2. Nevykdomi darbai (visa apimtis nurodyta Lokalinėje sąmatoje):

2.1. Paviršinių lietaus nuotekų tinklų įrengimas: 5,02 m vamzdžio d315, nevykdomų darbų vertė 160,84 Eur (be PVM);

2.2. Gatvės įrengimas: 31 kv.m asfalto dangos įrengimo, 20,91 m kelio ženklavimas dažais ištisine linija 1.1, 9,15 kv.m kelio dangos ženklavimas ženklavimu 1.12 ir 1.14, nevykdomų darbų vertė 562,47 (be PVM).

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad papildomų ir nevykdomų darbų apimtys yra įvertinto ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos rangos sutarties nuostatomis.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad papildomai atliekami darbai turi įtakos Techninio projekto sprendiniams ir jis bus koreguojamas vadovaujantis STR 1.04.04.:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Inžinierius patvirtina, kad šių papildomų darbų rangovas negalėjo ir neprivalėjo numatyti teikdamas pasiūlymą.

Pakeitime įvardinti papildomi darbai bus įskaičiuoti į bendrą rangos sutarties kainą, nevykdomi darbai bus išskaičiuoti iš bendros rangos sutarties kainos. Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad darbų apimtys pakeitimai yra įvertinti vadovaujantis pasirašytos rangos sutarties 13 skyriaus nuostatomis.

Rezultato pavadinimas	Suma, eurais be PVM
Pradinė sutarties kaina	1 229 857,23

Galiojanti sutarties kaina	1 234 267,28
Viso papildomų darbų	21 158,06
Viso nevykdomų darbų	-723,31
Sutarties suma (po pakeitimo)	1 254 702,03

4 p.) Keičiamos sutarties sąlygos, susijusios su Priimtina sutarties kaina. (Rangos sutarties

Aukščiau paminėti pakeitimai neturi įtakos rangos sutarties darbų baigimo terminui ir jis yra nekeičiamas. Inžinierius patvirtina, kad Rangovo darbų programa nekeičiama.


PRIDEDAMA:

1. 2017-08-18 Susirinkimo protokolas Nr. 1;
2. Vykdomų ir nevykdomų darbų sąmata.
3. Poilsio zonos įrengimo sąmata.
4. Betoninių trinkelų įrengimo panaudojant senas trinkeles sąmata.
5. Spalvotų trinkelų įrengimo sąmata


Inžinierius


.....
(parašas, data)


Rangovas


.....
(parašas, data)

Užsakovas

 - 2018-07-27
.....
(parašas, data)

Užsakovas

 2018-07-28
.....
(parašas, data)

Sąlygos techninis
priziūrėtojas
Eugenijus Satkus

.....
(vardas pavardė)
Projektų vadovas
Stasys Sadauskas
Atestato Nr. 10397

Administracijos direktoriaus
pavaduotoja

Vilma Miškinienė (vardas pavardė)

UAB "Varėnos vandenys"
Direktorius

.....
(vardas pavardė)

Eimantas Kirkliauskas

Objektas: Varėnos m. J. Basanavičiaus g. ir šios gatvės inžinerinių tinklų rekonstravimo darbai, atliekami pagal UAB „Saugvila“ parengtą Susisiekimo komunikacijų – J. Basanavičiaus, Varėnos m., Varėnos r.sav., rekonstravimo projektą.

Rangovas: UAB „Alkesta“, 2017 m. gegužės 23 d. Rangos sutartis Nr. S-160.

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR.1

2017 m. rugpjūčio 18 d.

Dalyvauja:

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Jotautas, UAB „Alkesta“ statybos darbų vadovas Stasys Sadauskas, UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ techninės priežiūros vadovas Eugenijus Satkus, UAB „Saugvila“ projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovė Jolita Blažytė-Rukienė.

1. Paviršinių nuotekų tinklų prijungimas.

UAB „Alkesta“ statybos darbų vadovas Stasys Sadauskas informavo, kad projekte neteisingoje vietoje projektuojamas KL šulinys (topografijoje blogai atvaizduota esama KL linija). Stasys Sadauskas pasiūlė patikslinti J. Basanavičiaus gatvės esamos paviršinių nuotekų tinklų liniją ir projektuojamo šulinio padėtį. Per Vytauto ir J. Basanavičiaus gatvę, lietaus nuotekų tinklus pravęsti uždaru būdu. Nepavykus tinklų pravesti uždaru būdu, tinklus kloti atviru būdu. Projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovė Jolita Blažytė-Rukienė pritarė, kad topografijoje yra padaryta klaida, rengiant darbo projektą paviršinių nuotekų tinklų linija ir projektuojamo šulinio padėtis bus patikslinta.

2. Paviršinių nuotekų tinklų surinkimo šulinio įrengimas įvažiavime į daugiabučio gyvenamojo namo, Esančio J. Basanavičiaus g. 30, kiemą.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Jotautas informavo, kad įvažiavime į daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį J. Basanavičiaus g. 30, dėl dangų aukščių skirtumų kaupsis paviršinių nuotekų vanduo, todėl būtina papildomai įrengti šioje vietoje paviršinių nuotekų tinklus (surinkimo šulinį) ir jį pajungti į J. Basanavičiaus gatvės

paviršinių nuotekų surinkimo sistemą. Eugenijus Satkus pastebėjo, kad papildomų šulinių įrengimas sudarytų sąlygas Varėnos rajono savivaldybei ateityje nuvesti paviršines nuotekas nuo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio J. Basanavičiaus g. 30, automobilių stovėjimo aikštelės.

3. Nuovažos įrengimas į gyvenamojo namo, esančio J. Basanavičiaus g. 32, kiemą.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Jotautas informavo, kad gaunas gyvenamojo namo, esančio J. Basanavičiaus 32, Varėnoje, gyventojų prašymas numatyti įvažiavimą į jų namų valdą nuo J. Basanavičiaus gatvės. UAB „Alkesta“ satybos darbų vadovas Stasys Sadauskas informavo, kad sąnaudos dėl šių darbų nepadidės, toje vietoje (piketas 13+28) bus sužemintas pėsčiųjų takas.

4. Dviračių tako pažymėjimas geltonomis trinkelėmis.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Jotautas informavo, kad išlaikant gatvių žymėjimo vientisumą (Z. Voronecko, Dzūkų gatvėse dviračių takas įrengtas iš geltonų trinkelėlių, atskiriant pilkas ir geltonas trinkelės viena raudonų trinkelėlių eile) ir užtikrinant pėsčiųjų bei dviratininkų saugumą J. Basanavičiaus gatvėje būtų tikslinga dviratininkų eismui skirtą taką dalį įrengti iš geltonų trinkelėlių, pilkas trinkelės nuo geltonų trinkelėlių atskiriant viena raudonų trinkelėlių eile. UAB „Alkesta“ satybos darbų vadovas Stasys Sadauskas informavo, kad „Alkesta“ įsivertino pilkas trinkelės, kurios yra pigesnės nei spalvotos. Projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovė Jolita Blažytė-Rukienė patvirtino, kad projekte nebuvo nurodyta, kad bus dedamos spalvotos trinkelės. Techninės priežiūros vadovas Eugenijus Satkus pritarė, kad spalvoto pigmento uždėjimas sudaro papildomas sąnaudas, todėl tokios trinkelės būna brangesnės.

5. Medžių apsaugos grotelės.

UAB „Alkesta“ satybos darbų vadovas Stasys Sadauskas informavo, kad gatvės ruože prie Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos šaligatvis praeina arti trijų liepų šaknų, klausė kaip elgtis. Techninės priežiūros vadovas Eugenijus Satkus pasiūlė panaudoti medžių apsaugos groteles, kad nebūtų pažeistos medžių šaknis.

6. Dėl papildomų automobilių stovėjimo vietų įrengimo.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Jotautas informavo, kad gautas verslo atstovų prašymas gatvės ruože nuo Gedimino g. link Vytauto g (šalia parduotuvės J. Basanavičiaus g. 14) įrengti papildomas 5 vietas automobiliams sustoti: 2 sustojimo vietas ruože šalia gyvenamojo namo Gedimino g. 2 bei 3 sustojimo vietas šalia pastato J. Basanavičiaus g. 14. Techninės priežiūros vadovas Eugenijus Satkus pastebėjo, kad su UAB „Alkesta“ yra sudaryta įkainių sutartis, todėl už įrengtus papildomus bortus ir trinkeles būtų galima atsiskaityti pagal nupirktus įkainius.

7. Dėl šaligatvių aukščių nesutapimo

UAB „Alkesta“ projektų vadovas S. Sadauskas informavo, kad J. Basanavičiaus g. IV etapo ruožo dešinėje gatvės pusėje nuo PK 9+00 iki PK 10+42 esamo šaligatvio dangos nuolydžiai nesutampa su suprojektuotų šaligatvių dangų nuolydžiais. Dėl to būtina esamą šaligatvio dangą perkloti sutaikant nuolydžius. Techninės priežiūros vadovas Eugenijus Satkus pritarė, kad trinkeles būtina perkloti.

8. Dėl poilsio zonų įrengimo

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Jotautas informavo, kad gauti gyventojų prašymai J. Basanavičiaus gatvėje įrengti poilsio zonas analogiškas įrengtoms Varėnos m. Dzūkų gatvėje. Projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovė Jolita Blažytė-Rukienė išreiškė nuomonę, kad atkarpoje nuo Vytauto g. iki M.K. Čiurlionio g. bei atkarpoje nuo Trumposios g. iki Perlojos g. būtų tikslinga įrengti vieną poilsio zoną su betoniniu suoliuku, šiukšlių dėže ir dviračių stovu bei vieną poilsio zoną su betoniniu suoliuku, šiukšlių dėže. Tikslios vietos bus nurodytos darbo projekte

V. Jotautas

S. Sadauskas.....

E. Satkus.....

J. Blažytė-Rukienė.....

Eugenijus Satkus
priziūrėtojas
Eugenijus Satkus

Sutarties pavadinimas: Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir šios gatvės inžinerinių tinklų rekonstrukcijos darbai

Sutarties Nr.: S-160

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Alkesta"

Objektas: Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės ir šios gatvės inžinerinių tinklų rekonstravimo darbai

LOKALINĖ SĄMATA

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 4 „Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės atkarpos nuo Vytauto g. iki M.K. Čiurlionio g. rekonstravimo darbai (IV etapas)“					
NEVYKDOMI DARBAI					
	3. Lietaus nuotekų tinklai				
9	Plastikinių lietaus nuotekų vamzdžių d315 įrengimas	m	-5,02	32,04	-160,84
	4. Gatvės įrengimas				
6	10 cm asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas	m²	-31	10,55	-327,05
7	4 cm asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas	m²	-31	5,45	-168,95
10	Tarpsluoksnių tepimas bitumo emulsija	m²	-31	0,30	-9,30
17	Kelio dangos ženklavimas dažais siaura ištisine linija 1.1 (plotis 0,12 m)	m	-20,91	0,59	-12,34
19	Kelio dangos ženklavimas dažais ženklavimu 1.12	m²	-3,65	4,90	-17,88
22	Kelio dangos ženklavimas dažais ženklavimu 1.14	m²	-5,50	4,90	-26,95
	VISO NEVYKDOMI DARBAI				-723,31
VYKDOMI DARBAI					
	3. Lietaus nuotekų tinklai				
2	III gr. grunto kasimas ekskavatoriais pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 1 km atstumu	m³	36	1,00	36,00
4	Gelžbetoninių šulinių d1000 su plaukiojančio tipo dangčiais įrengimas	vnt	2	736,92	1.473,84
7	15 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas	m³	0,5	8,00	4,00
10	Plastikinių lietaus nuotekų vamzdžių d200 įrengimas	m	10	12,82	128,20
11	Vamzdžių užpylimas smėliu 20 cm virš vamzdžių	m³	5,8	8,00	46,40
12	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	m³	5,8	1,50	8,70
13	Tranšėjų užpylimas iškasiu gruntu	m³	20	1,00	20,00
	5. Aikštelių įrengimas				
4	Betoninių kelio bortų (1000x220x150) pastatymas	m	37	17,50	647,50
5	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45 įrengimas	m²	78,4	8,00	627,20
6	3 cm išlyginamojo sluoksnio iš 0/5 fr. atsijų įrengimas	m²	78,4	2,90	227,36
7	Betoninių trinkelų (200x100x80) dangos įrengimas	m²	78,4	20,00	1.568,00
	6. Šaligatvių ir dviračių takų įrengimas				
4	Betoninių vejos bortų (1600x200x80) pastatymas	m	100	10,00	1.000,00
5	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45 įrengimas	m²	117	6,00	702,00
6	3 cm išlyginamojo sluoksnio iš 0/5 fr. atsijų įrengimas	m²	117	2,90	339,30
7	Betoninių trinkelų (200x100x80) dangos įrengimas	m²	117	20,00	2.340,00
10	Betoninių trinkelų paviršius dažymas geltonai ir raudonai	m²	688	4,90	3.371,20
11	Betoninių plytelių demontavimas	m²	432	1,50	648,00
12	3 cm išlyginamojo sluoksnio iš 0/5 fr. atsijų įrengimas	m²	432	2,90	1.252,80

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
13	Betoninių trinkelų (200x100x80) dangos įrengimas, panaudojant senas medžiagas	m²	432	10,48	4.527,36
14	Betoninių suoliukų pastatymas	vnt.	2	499,75	999,50
15	Betoninės šiukšlių dėžės įrengimas	vnt.	2	251,94	503,88
16	Dviračių stovo įrengimas	vnt.	1	626,82	626,82
17	Medžių šaknų metalinės apsaugos įrengimas	m²	3	20,00	60,00
	VISO VYKDOMI DARBAI				21.158,06
	Viso (IV etapo darbai)				20.434,75
	VISO (be PVM)				20.434,75
	PVM				4.291,30
	VISO su PVM				24.726,05

Inžinierius

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

Statybos techninis
prižiūrėtojas
Eugenijus Satkus

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

(Parašas, Data)

Užsakovas

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

Vytautas Jetautis

Stasys Sadauskas
Atestato Nr. 10397

(Parašas, Data)

Rangovas

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

(Parašas, Data)

Statybos techninis
prižiūrėtojas
Eugenijus Satkus

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

UAB "ALKESTA"

Statinių grupė

0 KALKULIACIJA

Statiny

34 Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės atkarpos nuo Vytauto g. iki M.K.Čiurlionio g. rekonstrukcija

Žiniaraštis

2 Poilsio zonos įrengimas

2018.06.27

Suma žiniaraščiui 1692.20 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Suolo, šiukšlių dėžės, dviračių stovo bei medžių šaknų apsaugos įrengimas						
1	H24K-7	vnt.		1.0		
	Poilsio zonos suolo įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.06	žm.val.	10.31	10.31	5.41	55.78
	1120052 Statybiniai tvirtinimo varžtai	kg	1.28	1.28	1.97	2.52
	1600044 Betonas C8/10	m3	0.153	0.153	67.26	10.29
	G-8120 Poilsio zonos suolai	vnt	1.0	1.0	320.0	320.0
H24K-7	Darbo užm. 55.78	Medžiagos 332.81	Mechanizmai		Iš viso	388.59
2	H24K-27	vnt.		1.0		
	Šiukšlių dėžės įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.23	žm.val.	2.63	2.63	5.58	14.68
	1600011 Cementinis skiedinys S15	m3	0.015	0.015	64.26	0.96
	1600046 Betonas C12/15	m3	0.051	0.051	74.26	3.79
	K-1509 Šiukšlių dėžė	vnt	1.0	1.0	185.0	185.0
H24K-27	Darbo užm. 14.68	Medžiagos 189.75	Mechanizmai		Iš viso	204.43
3	N57P-5141	vnt.		1.0		
	Stovų dviračiams statyti montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.23	1.23	6.11	7.52
	120221 Inkariniai varžtai	vnt	8.0	8.0	0.53	4.24
	520058 Stovas dviračiams statyti	vnt	1.0	1.0	515.0	515.0
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.42	0.42	0.51	0.21
N57P-5141	Darbo užm. 7.52	Medžiagos 519.24	Mechanizmai 0.21		Iš viso	526.97
4	N2P-0115	m2		1.0		
	Medžių šaknų metalinių apsaugų įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	1.2	1.2	5.7	6.84
	261348 Apsauginės medžių grotelės	m2	1.0	1.0	5.79	5.79
N2P-0115	Darbo užm. 6.84	Medžiagos 5.79	Mechanizmai		Iš viso	12.63
Skyriuje 1	Darbo užm. 84.82	Medžiagos 1047.59	Mechanizmai 0.21		Iš viso	1132.62
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 84.82	Medžiagos 1047.59	Mechanizmai 0.21		Iš viso	1132.62
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			31.43		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				0.01	
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)					
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(84.82)		6.79			
	Viso:		91.61	1079.02	0.22	1170.85
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(84.82+6.79)		28.40			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	120.01	1079.02	0.22	1199.25

2018.06.27

Statinių grupė 0

Statinsys 34

Žiniaraštis 2

Lapas 2

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Statybvietės išlaidos 9.00%					107.93
	Iš viso tiesioginės išlaidos					1307.18
	Pridėtinės išlaidos 27.00%(84.82+6.79)					24.73
	Pelnas 5.00%(1307.18+24.73)					66.60
	Iš viso netiesioginės išlaidos					91.33
					Bendra vertė be PVM	1398.51
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					293.69
					Bendra vertė su PVM	1692.20

Sudarė :Edita Zablackienė, atest. Nr.23198

/Pavardė/

Projektų vadovas
Stasys Sadiauskas
Atestato Nr. 10397

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vytautas Jotautas

Stasys Sadiauskas
Pildintojas
Eugenijus Saitkus

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

UAB "ALKESTA"

Statinių grupė

0 KALKULIACIJA

Statiny

34 Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės atkarpos nuo Vytauto g. iki M.K.Čiurlionio g. rekonstrukcija

Žiniaraštis

2 Poilsio zonos įrengimas

2018.06.27

Suma žiniaraščiui 1692.20 EUR

Lapas 1

Sąna žiniaraštis 1692.20 EUR					Lapas 1	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Suolo, šiukšlių dėžės, dviračių stovo bei medžių šaknų apsaugos įrengimas						
1 H24K-7		Poilsio zonos suolo įrengimas	vnt.	1.000	499.7500	499.75
2 H24K-27		Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt.	1.000	251.9416	251.94
3 N57P-5141		Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	1.000	626.8209	626.82
4 N2P-0115		Medžių šaknų metalinių apsaugų įrengimas	m2	1.000	19.9953	20.00
Skyriuje 1						1398.51
Žiniaraštyje 2						1398.51
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						293.69
Iš viso žiniaraštyje 2						1692.20

Sudarė :Edita Zablackienė, atest. Nr.23198

(Pavardė)

Stasys Sadušas d.
Atestato Nr. 10397

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vytautas Jotautas

Statybos techninis
prižiūrėtojas
Eugenijus Satkus

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

UAB "ALKESTA"

Statinių grupė

0 KALKULIACIJA

Statiny

34 Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės atkarpos nuo Vytauto g. iki M.K.Čiurlionio g. rekonstrukcija

Žiniaraštis

1 Betoninių trinkelų įrengimas, panaudojant senas trinkeles

2018.07.27

Suma žiniaraščiui 1267.60 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Betoninių trinkelų įrengimas, panaudojant senas trinkeles						
1 N57P-3241		100m2		1.0		
	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	58.91	58.91	6.29	370.54
	570892 Granito skaldos atsijos	m3	1.93	1.93	41.75	80.58
	450002 Autokrautuvai 3 t	maš.val	2.1	2.1	32.68	68.63
	489100 Savaeigis plentolis iki 6 t	maš.val	1.4	1.4	31.04	43.46
N57P-3241	Darbo užm. 370.54	Medžiagos 80.58	Mechanizmai 112.09	Iš viso		563.21
Skiryje 1	Darbo užm. 370.54	Medžiagos 80.58	Mechanizmai 112.09	Iš viso		563.21
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 370.54	Medžiagos 80.58	Mechanizmai 112.09	Iš viso		563.21
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			2.42		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				3.36	
	Sezoniniai darbai 15.00% (370.54)		55.58			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(370.54+55.58)		34.09			
	Viso:		460.21	83.00	115.45	658.66
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(370.54+55.58+34.09)		142.67			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	602.88	83.00	115.45	801.33
	Statybvietės išlaidos 9.00%					72.12
	Iš viso tiesioginės išlaidos					873.45
	Pridėtinės išlaidos 27.00%(370.54+55.58+34.09)					124.26
	Pelnas 5.00%(873.45+124.26)					49.89
	Iš viso netiesioginės išlaidos					174.15
				Bendra vertė be PVM		1047.60
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					220.00
				Bendra vertė su PVM		1267.60

$$1047.60 : 100 = 10,48 \text{ €/m}^2$$

Sudarė :Edita Zablackienė, atest. Nr.23198

/Pavardė/

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vytautas Jotautas

Statys Sadauskas
Atestato Nr. 10397

Statybos techninis
priziūrėtojas
Eugenijus Satkus

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

UAB "ALKESTA"

Statinių grupė 2018-1 Vieneto kaina 2018

Statinyss 3 Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės ir šios gatvės inžinerinių tinklų rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 2 Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės ir šios gatvės inžinerinių tinklų rekonstravimo darbai

2018.04.20

Suma žiniaraščiui 2981.96 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	trinkelės spalvotos					
1	N57P-3241	100m2		1,0		
	Grindinio įrengimas iš betono trinkelė rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis (spalvotos) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	58,91	58,91	6,29	370,54
570892	Granito skaldos atsijos	m3	1,93	1,93	41,75	80,58
2603712	Betono trinkelės spalvotos	m2	101,0	101,0	11,9	1201,9
450002	Autokrautuvai 3 t	maš.val	2,1	2,1	32,68	68,63
489100	Savaeigis plentvalis iki 6 t	maš.val	1,4	1,4	31,04	43,46
N57P-3241	Darbo užm. 370.54	Medžiagos 1282.48		Mechanizmai 112.09		Iš viso 1765.11
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 370.54	Medžiagos 1282.48		Mechanizmai 112.09		Iš viso 1765.11
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. 370.54	Medžiagos 1282.48		Mechanizmai 112.09		Iš viso 1765.11
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			38,47		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				3,36	
	Sezoniniai darbai 15.00% (370.54)		55,58			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(370.54+55.58)		34,09			
	Viso:		460,21	1320,95	115,45	1896,61
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(370.54+55.58+34.09)		142,67			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	602,88	1320,95	115,45	2039,28
	Statybvietės išlaidos 9.00%					183,54
	Iš viso tiesioginės išlaidos					2222,82
	Pridėtinės išlaidos 27.00%(370.54+55.58+34.09)					124,26
	Pelnas 5.00%(2222.82+124.26)					117,35
	Iš viso netiesioginės išlaidos					241,61
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					517,53
					Bendra vertė be PVM	2464,43
					Bendra vertė su PVM	2981,96

Sudarė: Eglė Streikiene

Projektų vadovas
Stasys Sadauskas
Atestavimas Nr. 10397

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vytautas Joraitas

Statybos techninis
prižiūrėtojas
Eugenijus Satkus

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

UAB "ALKESTA"

Statinių grupė 2018-1 Vieneto kaina 2018

Statinyss 3 Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės ir šios gatvės inžinerinių tinklų rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 1 Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės ir šios gatvės inžinerinių tinklų rekonstravimo darbai

2018.04.20

Suma žiniaraščiui 2420.11 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Trinkelės pilkos					
1 N57P-3241		100m2		1,0		
	Grindinio įrengimas iš betono trinkelės rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (pilkos) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	58,91	58,91	6,29	370,54
260371	Betono trinkelės pilkos	m2	101,0	101,0	8,0	808,0
570892	Granito skaldos atsijos	m3	1,93	1,93	41,75	80,58
450002	Autokrautuvas 3 t	maš.val	2,1	2,1	32,68	68,63
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš.val	1,4	1,4	31,04	43,46
N57P-3241	Darbo užm. 370.54 Medžiagos 888.58			Mechanizmai 112.09		Iš viso 1371.21
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 370.54 Medžiagos 888.58			Mechanizmai 112.09		Iš viso 1371.21
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 370.54 Medžiagos 888.58			Mechanizmai 112.09		Iš viso 1371.21
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			26,66		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				3,36	
	Sezoniniai darbai 15.00% (370.54)		55,58			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(370.54+55.58)		34,09			
	Viso:		460,21	915,24	115,45	1490,9
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(370.54+55.58+34.09)		142,67			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	602,88	915,24	115,45	1633,57
	Statybvietės išlaidos 9.00%					147,02
	Iš viso tiesioginės išlaidos					1780,59
	Pridėtinės išlaidos 27.00%(370.54+55.58+34.09)					124,26
	Pelnas 5.00%(1780.59+124.26)					95,24
	Iš viso netiesioginės išlaidos					219,5
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2000,09
						420,02
						2420,11

Sudarė: Eglė Streikienė

Projektu vadovė
Stasys Sapauskas
Atestatas Nr. 10397

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vytautas Jotautas

Statybos techninis
prižiūrėtojas
Eugenijus Satrius