

**GATVĖS APŠVIETIMO REKONSTRAVIMO  
NUO PARKO G. 22 IKI PARKO G.28, KRETINGOS M.  
DARBŲ SUTARTIS**

Sutartis sudaryta 2017 m. spalio 22 d. Nr. S1- 935  
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija, (toliau - Užsakovas), atstovaujama Kretingos miesto seniūno, Stanislovo Juknevičiaus, veikiančio pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. A1-32 „Dėl įgaliojimų seniūnų seniūnams“ ir UAB „Elektroomas“ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Tomo Jurgučio, iš kitos pusės, (toliau – Šalys) sudarėme šią sutartį, (toliau – Sutartis) ir susitarėme:

**I. SUTARTIES OBJEKTAS**

1. Sutarties objektas yra gatvės apšvietimo rekonstravimo nuo Parko g. 22 iki Parko g. 28, Kretingos m. darbai, (toliau – Darbai). Darbai atliekami pagal šios sutarties sąlygas, techninę specifikaciją, darbų kiekių žiniaraštį, lokalinę sąmatą, (sutarties 1 priedas)

**II. SUTARTIES KAINA**

2.1. Sutarties objekto kaina, nustatyta mažos vertės pirkimo neskelbiamos apklausos būdu yra 7598,00 Eur be PVM, PVM -1595,58 Eur, bendra kaina su PVM - Devyni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt trys eurai.

2.2. Sutarčiai taikomi fiksuotos kainos su peržiūra kainodaros principai.

2.3. Kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Pirkimo kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus, kai padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui neatliktų darbų kaina atitinkamai didinama arba mažinama, pasirašant Šalims papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, jo įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos - perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

2.4. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

2.5. Užsakovas už suteiktas paslaugas pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (paslaugos perdavimo – priėmimo aktas ir sąskaita faktūra) per 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Vykdytojas sąskaitas-faktūras privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų-faktūrų.

**III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS**

3.1. Darbų atlikimo terminas:

3.1.1. Darbų pradžia - apklausą laimėjęs Vykdytojas darbus privalės pradėti per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos;

3.1.2. Darbų pabaiga – 2 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.

**IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI**

4.1. Sutarties objektui nustatomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatyti garantiniai terminai. Vykdytojas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laiką.

4.2. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, normatyviniais statybos dokumentais, ir šios sutarties sąlygomis.

4.3. Vykdytojas įsipareigoja:

4.3.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės normų ir taisyklių standartų;

4.3.2. darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje;

4.3.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę;

4.3.4. vykdydamas darbus objekte garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną darbų vietoje

4.3.5. pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau, kaip priešpaskutinę darbo dieną, prašant organizuoti jo priėmimą;

4.3.6. pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia Sutartimi susiję darbai, įvairias atliekas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant objekto vietą švarią;

4.3.7. darbus užbaigti šioje sutartyje nustatytais terminais;

4.3.8. Užsakovui įsipareigoja, jog sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4.4. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas:

4.4.1. apmokėti Vykdytojų už tinkamai atliktus darbus pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;

4.4.2. raštu pranešti Vykdytojų apie garantiniu laiku atsiradusius defektus.

## V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

5.1.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 15 dienų nuo Vykdytojo pranešimo apie objekto užbaigimą termino moka Vykdytojų 0,02 % dydžio delspinigius nuo sutarties 2.1. punkte nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Vykdytojas:

5.2.1. Užsakovo nurodytu laiku nepašalines defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 200,00 (dviejų šimtų) eurų baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

5.2.2. uždelsęs 1.1. punkte nurodytus darbus, moka, Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties 2.1. punkte nurodytos sumos ir moka 10,00 (dešimt) eurų baudą už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra bauda ir delspinigių suma pagal šį sutarties punktą negali viršyti 20 % sutarties objekto kainos.

5.3. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti sutarties 5.2. punkte nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Vykdytojų atliekamų mokėjimų.

## VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

6.1. Nė viena iš sutarties šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Force majeure).

6.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos atitinkamose LR civilinio kodekso nuostatose ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

6.3. Sutarties Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie paaiškėjusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.

6.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

## VII. PAKEITIMAI

7.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą.

Nuo sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios

aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties Šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų ir pagal Sutarties 7.2. punktą įforminti pakeitimą. Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

7.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą;

7.1.2. vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis. Nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu:

7.1.3. jei nevykdomų Darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal 7.1.2. punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrenginių kaina nustatoma ne didesnė nei Vykdytojo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesnis nei 5% tiesioginių išlaidų.

7.2. Pakeitimai nurodyti 7.1. punkte forminami tokia tvarka:

7.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Vykdytojas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pritaikant Sutarties priede „Apklausą laimėjusio dalyvio pasiūlymo darbų lokalinę sąmatą“ numatytus Darbų įkainius, ir kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

7.2.2. jeigu dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą ar jo dalį būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Vykdytojas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą, pritaikant numatytus Darbų įkainius bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą ir, Užsakovui įvertinus Vykdytojo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atlikus Darbų vykdymo pakeitimus.

7.3. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 7.1. punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 30%.



7.4. Jeigu atsiranda papildomų nenumatytų darbų, būtinų norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, jie turi būti užsakomi pakeičiant šią sutartį ar įsigijami papildomai Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

## **VIII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA, SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS**

8.1. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ar panašiai), gali bet kada nurodyti Vykdytojui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau, nei 30 (trisdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Vykdytojo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

8.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjęs Vykdytoją prieš 14 kalendorinių dienų, ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius:

8.2.1. kai Vykdytojas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo



ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši: Vykdytojai iškeliami restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

8.2.2. jei Vykdytojas nepradeda laiku vykdyti darbų arba dėl Vykdytojo kaltės vėluoja vykdyti darbus, arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

8.3. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

8.4. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teisingumo taisykles sprendžia Kretingos rajono apylinkės teismas arba Klaipėdos apygardos teismas.

8.5. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

8.6. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Vykdytojui.

8.7. Sutarties priedai:

8.7.1. gatvės apšvietimo rekonstravimo nuo Parko g. 22 iki Parko g. 28, Kretingos m. darbų techninė specifikacija, orientaciniai darbų kiekiai ir apklausą laimėjusio dalyvio pasiūlymo darbų lokalinė sąmata.

## IX. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR PARAŠAI

9.1. Užsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, kodas 188715222, tel. Nr. (8 445) 53141, A. s. LT734010041800000035, Luminor Bank AB, banko kodas 40100.

9.2. Vykdytojas UAB „Elektroomas“, Guobų aklg. 11, LT-97120 Kretinga, įmonės kodas 300050052. PVM mokėtojo kodas LT100002763017, tel. Nr. (8 659) 41087, A. s. LT67 7300 0100 8653 5363, Bankas AB bankas „Swedbankas“, banko kodas 73000.

Užsakovas


Kretingos rajono savivaldybės administracija  
Kretingos miesto seniūnijos seniūnas



Stanislovas Juknevičius

Vykdytojas

UAB „Elektroomas“ direktorius



Tomas Jurgutis

**GATVĖS APŠVIETIMO REKONSTRAVIMO  
NUO PARKO G. 22 IKI PARKO G. 28, KRETINGOS M.,  
DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Nuo Parko g. 22 iki Parko g. 28, Kretingos m. gatvės apšvietimo tinklo remonto darbų plano (projekto) ir schemos paruošimas, suderinimas su Kretingos miesto seniūnijos ir savivaldybės atsakingais darbuotojais.

2. Tranšėjų kasimas pagal suderintą planą – 140 m.

3. Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant iki 110 mm skersmens vamzdį pagal suderintą planą – 50 m.

4. Elektros kabelio (CU 3x4) įvėrimas į numatytą futliarą – 200 m.

5. Kabelio (CU 3x1,5) įtraukimas į apšvietimo atramas ir paruošimas pajungimui prie gnybtynų – 60 m.

6. Galinių movų (iki 100 V įtampos iki 70 mm<sup>2</sup>) su terminiais vamzdeliais montavimas – 9 vnt.

7. Elektros kabelio (CU 3x4) paklojimas į paruoštą tranšėją – 140 m.

8. Elektros kabelio (CU 3x4) įvėrimas į PVC d40-50 vamzdį – 140 m.

9. Signalinės juostos „kabelis“ paklojimas tranšėjoje – 140 m

10. Apšvietimo atramų - pamatų iškasimo darbai – 4 vnt.

11. Apšvietimo atramų - pamatų montavimo ir tvirtinimo darbai – 4 vnt.

12. Apšvietimo atramų iki 8m montavimo, pastatymo darbai – 4 vnt.

13. Kronšteinų šviestuvams ant atramos montavimas - 4 vnt.

14. Šviestuvų LED (iki 50W) montavimas ant pastatytos atramos– 4 vnt.

15. Tranšėjos užkasimas ir esamo gerbūvio sutvarkymas – 140 m.

16. Gnybtų - dėžučių montavimas atramose – 4 vnt.

17. Skirstomosios dėžutės SD montavimas esamoje atramoje -1vnt.

18. Automatinių jungiklių montavimas gnybtų – dėžutėse, SD (iki 100 A) – 5 vnt.

19. Paruoštų kabelių pajungimas gnybtine – dėžutėse ir šviestuvuose – 9 vnt.


20. Numatytų įžeminimo įrenginių įrengimas pagal galiojančius elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus – 4 vnt.

21. Elektros įrenginių bandymų-matavimų atlikimas.

22. Kabelio geodezinės nuotraukos išpildymas.

23. Techninės dokumentacijos paruošimas ir perdavimas užsakovui.

Techninėje specifikacijoje paminėti gaminių, medžiagų ar gamintojų pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (analogiška, ne žemesnės kokybės) kitų gamintojų produkcija.

  
UAB „Kretingos  
savivaldybės  
savivaldybės  
savivaldybės  
savivaldybės“

  
Kretingos miesto seniūnijos  
seniūnas  
Stanislavas Juknevičius

**GATVĖS APŠVIETIMO REKONSTRAVIMO  
NUO PARKO G. 22 IKI PARKO G. 28, KRETINGOS M.,  
ORIENTACINIAI DARBŲ KIEKIAI**

Apklauso laimėtojas privalo atlikti šiuos gatvės apšvietimo rekonstravimo nuo Parko g. 22 iki Parko g. 28, Kretingos m. darbus:

**DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

**Statiniys      Gatvių apšvietimo montavimo darbai nuo Parko g. 22 iki Parko g. 28, Kretingos m.**

|                                                                                         |                                                                                                                                             | Suma objektui     |        | EUR          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------|----------------|
| Sąm.<br>eil.                                                                            | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                               | Mato<br>vnt       | Kiekis | Kaina<br>EUR | Iš viso<br>EUR |
| <b>Parko g. nuo 22 namo iki 28 namo gatvių apšvietimo elektros rekonstravimo darbai</b> |                                                                                                                                             |                   |        |              |                |
| 1                                                                                       | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k1=0.3 (d.san=20.58)                                           | km                | 0,14   |              |                |
| 2                                                                                       | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k1=0.3 (d.san=8.4)                                                        | km                | 0,14   |              |                |
| 3                                                                                       | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m <sup>3</sup> talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k1=0.15, k2=0.3 (d.san=0.1764)    | km                | 0,14   |              |                |
| 4                                                                                       | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k1=0.15, k2=0.3 (d.san=0.378)             | km                | 0,14   |              |                |
| 5                                                                                       | Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio grėž. įreng. įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) (d.san=27.0)            | m                 | 50,0   |              |                |
| 6                                                                                       | 350 mm skersmens vamzdinių paklojimas virš žemės aukštyje iki 8 m (d.san=18.48)                                                             | m                 | 11,0   |              |                |
| 7                                                                                       | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg (d.san=58.6)                                                  | 100m              | 2,0    |              |                |
| 8                                                                                       | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm <sup>2</sup> skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius (d.san=3.18) | 100m              | 0,6    |              |                |
| 9                                                                                       | Iki 1000 V įtampos iki 70mm <sup>2</sup> skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas (d.san=11.0)                    | vnt.              | 11,0   |              |                |
| 10                                                                                      | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio (d.san=0.42)                                                                  | km                | 0,14   |              |                |
| 11                                                                                      | Iki 0.7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte k1=1.3 (d.san=41.99)                                 | 100m <sup>3</sup> | 0,085  |              |                |
| 12                                                                                      | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu (d.san=17.0)                                                            | 100m <sup>3</sup> | 0,085  |              |                |
| 13                                                                                      | Pamatų blokų ir plokščių juostiniams pamatams montavimas, kai konstrukcijos masė iki 0.5 t (d.san=46.52)                                    | vnt               | 4,0    |              |                |




|    |                                                                                                                            |                   |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 14 | Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas $k_1=1.5$ , $k_2=1.5$ (d.san=65.4) | vnt               | 4,0  |
| 15 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose (d.san=6.16)                                                    | vnt               | 4,0  |
| 16 | Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos montavimas (d.san=32.8)                                                           | vnt               | 4,0  |
| 17 | Išorės apšvietimo šviestuvų su LED lempomis montavimas (d.san=22.2)                                                        | vnt               | 4,0  |
| 18 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas (d.san=8.1)                                                                           | vnt.              | 9,0  |
| 19 | Horizontalių įžeminimo 160 mm <sup>2</sup> skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje (d.san=4.968)     | 100m              | 0,09 |
| 20 | Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5 m gylio I-II gr. grunte (d.san=2.61)        | m.                | 9,0  |
| 21 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas (d.san=6.8)                                                                             | vnt               | 4,0  |
| 22 | Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės (d.san=25.8)                                                        | 100m <sup>2</sup> | 2,0  |
| 23 | Iki 1000 V iki 70mm <sup>2</sup> skersp. kabeliui galinės stulpinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas (d.san=4.0) | vnt.              | 1,0  |

#### Medžiagos

|                                                 |      |          |
|-------------------------------------------------|------|----------|
| Juostinis plienas (karštai valcuotas)           | t    | 0,08152  |
| Suvirinimo elektrodai                           | kg   | 2,808    |
| Varžtai su veržlėmis (įvairūs)                  | kg   | 9,596924 |
| Signalinė juosta kabeliams                      | m    | 140,0    |
| Plastikiniai vamzdziai                          | m    | 140,0    |
| Kabelis CU 3X4                                  | m    | 200,0    |
| Nuorodų lentelės                                | vnt  | 10,0     |
| Kabelis CU 3x1,5                                | m    | 60,0     |
| Galinės vidaus tipo movos                       | vnt. | 8,0      |
| Surenkamos g/b konstrukcijos-apšvietimo pamatai | vnt  | 4,0      |
| Metalo apšvietimo atramos                       | vnt. | 4,0      |
| Laidai                                          | m    | 4,0      |
| Tvirtinimo detalės                              | vnt  | 4,0      |
| Kronšteinas                                     | vnt  | 4,0      |
| Šviestuvai LED                                  | vnt  | 3,2      |
| Įžeminimo strypas su jungtimi                   | vnt. | 4,0      |
| Galinės stulpinės movos                         | vnt. | 1,0      |
| PVC d40 vamzdis                                 | m    | 15,0     |
| Sujungimo dėžutė atramoje                       | vnt  | 1,0      |
| Automatukais                                    | vnt  | 4,0      |

Viso:

#### Mechanizmai

|                                                                     |         |      |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------|
| Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m <sup>3</sup> kaušo talp. | maš.val | 20,0 |
| Kryptinio gręžimo įrenginių kompleksas                              | maš.val | 15,0 |


Viso:

#### Iš viso tiesioginės išlaidos

Projektas ir techninė dok. 7.00%

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

\* Sudarė:



*[Handwritten signature]*



Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

*[Handwritten signature]*

# APKLAUSĄ LAIMĖJUSIO DALYVIO PASIŪLYMO DARBŲ LOKALINĖ SAMATA

1

UAB "ELEKTROOMAS"

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EURAI.

Tiekėjų g. 19-102, Kretinga

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

tel.Nr. 8659-41087, el.paštas: info@elektroomas.lt

2017 M. MĖN. D.

## LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 34 Gatvių apšvietimo montavimo darbai Parko g.

Statiny 1 Kretingos r. savivaldybės administracija

2017-10-17

Suma objektui 9193.58 EUR

| Sąm.<br>eil.                                                                             | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                    | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina<br>EUR | Iš viso<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|----------------|
| 1 Parko g. nuo 22 namo iki 28 namo gatvių apšvietimo elektros montavimo darbai           |                                                                                                                                  |             |        |              |                |
| 1 Parko g. nuo 22 namo iki 28 namo gatvių apšvietimo elektros montavimo darbai (D. užm.) |                                                                                                                                  |             |        |              |                |
| 1 N1-428                                                                                 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k1=0.3 (d.san=20.58)                                | km          | 0,14   | 4,28         | 88,08          |
| 2 N1-431                                                                                 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k1=0.3 (d.san=8.4)                                             | km          | 0,14   | 4,19         | 35,2           |
| 3 N1-422                                                                                 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušų ekskavatoriais I-II grupės grunte k1=0.15, k2=0.3 (d.san=0.0714)     | km          | 0,14   | 4,98         | 0,36           |
| 5 N22-476                                                                                | Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng. įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) (d.san=27.0) | m           | 50,0   | 6,03         | 162,81         |
| 6 N24-89                                                                                 | 350 mm skersmens vamzdynų paklojimas virš žemės aukštyje iki 8 m, kai sąl. sl. 2.5 MPa, temperatūra 300°C (d.san=18.48)          | m           | 11,0   | 5,66         | 104,6          |
| 7 N21-24                                                                                 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg (d.san=38.6)                                       | 100m        | 2,0    | 5,32         | 205,35         |
| 8 N21-173                                                                                | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius (d.san=3.18)  | 100m        | 0,6    | 5,25         | 16,7           |
| 9 N21-601                                                                                | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas (d.san=11.0)                     | vnt.        | 11,0   | 5,62         | 61,82          |
| 10 N21-6-1                                                                               | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio (d.san=0.42)                                                       | km          | 0,14   | 4,98         | 2,09           |
| 11 N1-304                                                                                | Iki 0.7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte k1=1.3 (d.san=30.94)                      | 100m3       | 0,085  | 4,28         | 132,42         |
| 12 N1-308                                                                                | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu (d.san=8.5)                                                  | 100m3       | 0,085  | 4,09         | 34,77          |
| 13 N7-1                                                                                  | Pamatų blokų ir plokščių juostiniams pamatams montavimas, kai konstrukcijos masė iki 0.5 t (d.san=3.15)                          | vnt         | 5,0    | 5,05         | 15,91          |
| 14 N33-94                                                                                | Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas k1=1.5, k2=1.5 (d.san=21.75)             | vnt         | 5,0    | 5,25         | 114,19         |



| am.<br>eil. | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                         | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina<br>EUR | Iš viso<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|----------------|
| 15 N21-548  | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose (d.san=7.7)                                                | vnt         | 5,0    | 5,62         | 43,27          |
| 16 N21-334  | Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos montavimas (d.san=6.0)                                                       | vnt         | 5,0    | 5,25         | 31,5           |
| 17 N21-344  | Išorės apšvietimo šviestuvų su gyvsidabrinėmis lempomis montavimas (d.san=7.75)                                       | vnt         | 5,0    | 5,53         | 42,86          |
| 18 D1-374-2 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas (d.san=9.9)                                                                      | vnt.        | 11,0   | 6,03         | 59,7           |
| 19 N21-260  | Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjuvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje (d.san=1.672)            | 100m        | 0,11   | 5,18         | 8,66           |
| 20 N21-565  | Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5 m gylio I-II gr. grunte (d.san=0.0319) | m.          | 0,11   | 5,25         | 0,17           |
| 21 R33-98   | Įžeminimo kontūro varžos matavimas (d.san=8.5)                                                                        | vnt         | 5,0    | 5,62         | 47,77          |
| 22 N1-360   | Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės (d.san=51.6)                                                   | 100m2       | 4,0    | 4,28         | 220,85         |
| 23 R16-115  | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu (d.san=140.8)                               | 100m2       | 4,0    | 4,01         | 564,61         |
| 24 N21-606  | Iki 1000 V iki 70mm2 skersp. kabeliui galinės stulpinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas (d.san=4.0)        | vnt.        | 1,0    | 5,62         | 22,48          |

Skyriuje 1  
žiniaraštyje 1

2016  
2016,0

#### Medžiagos

|          |                                                 |      |          |        |       |
|----------|-------------------------------------------------|------|----------|--------|-------|
| 90056    | Juostinis plienas (karštai valcuotas)           | t    | 0,01408  | 940,64 | 13,24 |
| 120038   | Suvirinimo elektrodai                           | kg   | 0,132    | 4,94   | 0,65  |
| 120049   | Varžtai su veržlėmis (įvairūs)                  | kg   | 5,746154 | 1,93   | 11,09 |
| 810083   | Signalinė juosta kabeliams                      | m    | 140,0    | 0,48   | 67,2  |
| 79001001 | Plastikiniai vamzdziai                          | m    | 140,0    | 2,6    | 364,0 |
| 79001004 | Kabelis CU 3X4                                  | m    | 200,0    | 2,5    | 500,0 |
| 79001006 | Nuorodų lentelės                                | vnt  | 10,0     | 0,09   | 0,9   |
| 79001007 | Kabelis CU 3x1,5                                | m    | 60,0     | 0,77   | 46,2  |
| 79001009 | Galinės vidaus tipo movos                       | vnt. | 11,0     | 5,0    | 55,0  |
| 79001010 | Surenkamos g/b konstrukcijos-apšvietimo pamatai | vnt  | 5,0      | 45,0   | 225,0 |
| 79001011 | Metalo apšvietimo atramos                       | vnt. | 5,0      | 100,0  | 500,0 |
| 79001014 | Laidai                                          | m    | 5,0      | 1,57   | 7,85  |
| 79001016 | Tvirtinimo detalės                              | vnt  | 5,0      | 15,0   | 75,0  |
| 79001017 | Kronšteinas                                     | vnt  | 5,0      | 50,0   | 250,0 |
| 79001018 | Šviestuvai LED                                  | vnt  | 5,0      | 180,0  | 900,0 |
| 79001020 | Įžeminimo strypas su jungtimi                   | vnt. | 5,0      | 100,0  | 500,0 |
| 79001026 | Galinės stulpinės movos                         | vnt. | 1,0      | 25,0   | 25,0  |
| 88001001 | PVC d40 vamzdis                                 | m    | 15,0     | 2,0    | 30,0  |
| 88001002 | Sujungimo dėžutė atramoje                       | vnt  | 1,0      | 35,0   | 35,0  |
| 88001003 | Automatukai                                     | vnt  | 5,0      | 10,0   | 50,0  |

Viso: 3656

#### Mechanizmai

|        |                                                         |         |      |       |       |
|--------|---------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|
| 489067 | Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp. | maš.val | 20,0 | 28,39 | 567,8 |
| 489236 | Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas                  | maš.val | 15,0 | 30,66 | 459,9 |

Viso: 1028

#### Iš viso tiesioginės išlaidos

Pelnas 5.00%(6700) 335

#### Iš viso netiesioginės išlaidos

Projektas ir techninė dok. 8.00% 563

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Sudarė: PDV 31261 T.Jurgaitis



Bendra vertė be PVM 7598

Bendra vertė su PVM 1595,58

Bendra vertė su PVM 9193,58

*[Handwritten signature]*