

STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. 18-180T

2018 m. rugpjūčio 17 d.
Ukmergė

VŠĮ Ukmergės ligoninė, juridinio asmens kodas 182935350, atstovaujama l.e. vyriausiojo gydytojo pareigas, vyriausiojo gydytojo pavaduotojos medicinai Gitanos Čepienės (toliau - **Užsakovas**), ir **UAB „Baltukmės statyba**, juridinio asmens kodas 183130040, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Andriaus Augūno, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. F-07-02/18-08-02 (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarėme šią sutartį, kurioje susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi–Viešųjų pirkimų įstatymu, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis **Rangovas** savo jėgomis ir lėšomis, pagal pateiktą pasiūlymą, įsipareigoja atlikti **VŠĮ Ukmergės ligoninės pastate 1D3p Vaikų ligų skyriuje komercinės palatos įrengimą (2-155, 2-156 patalpose) savo priemonėmis ir medžiagomis**.

2.2. **Rangovas** įsipareigoja perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.3. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis **Užsakovas** įsipareigoja sumokėti **Rangovui** už tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus Darbus.

III. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra sutarties kaina – **10744,55 Eur** (dešimt tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt keturi eurai 55 ct.). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro – 1864,76 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai šešiasdešimt keturi eurai 76 ct.).

3.2. Už šią kainą **Rangovas** įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte.

IV. PAPILDOMI DARBAI, PAKEITIMAI

4.1. Pakeitimai ir pataisymai:

4.1.1. Jei dėl nenumatytų aplinkybių būtina ir (arba) tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina ir (arba) tikslinga mažinti darbų apimtį, Rangovas pateikia neįvykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu atitinkamai koreguojama sutarties kaina;

4.1.2. jei dėl nenumatytų, nuo sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, Rangovas pateikia neįvykdytinų darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama sutarties kaina (jei reikia);

4.1.3. aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti aukščiau minėtus pakeitimus, pagrindžiamos Rangovo raštu;

- 4.1.4. visi aukščiau minėti Pakeitimai turi būti patvirtinti Užsakovo raštu.
4.2. Nenumatytų darbų apimtys įforminamos dvišaliu **Užsakovo** ir **Rangovo** pasirašytu aktu.

V. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. **Rangovas** turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų: **per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.**

5.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms šis terminas gali būti pratęstas iki 1 mėn. Darbai turi būti atliekami laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, higienos normų reikalavimų.

5.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai.

5.4. Jeigu **Rangovas** mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai **Rangovas** privalo raštu pranešti **Užsakovui**, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir **Rangovas** įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą.

5.5. **Rangovas** turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

5.6. Neįvykdęs laiku numatytų įsipareigojimų, **Rangovas** moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.7. **Užsakovas** įsipareigoja priimti darbus ir už juos sumokėti, o uždelęs atsiskaityti moka **Rangovui** 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

VI. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

6.1. Atliktiems darbams taikomas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas garantinis terminas.

6.2. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

6.3. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

VII. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

7.1. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą.

7.2. **Užsakovas**, dalyvaujant **Rangovui** užbaigus Objekto Darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, per tris dienas organizuoja baigtų Darbų priėmimą iš **Rangovo**.

VIII. ATSISKAITYMŲ TVARKA

8.1. Vykdamas rangos Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu tiekėjas nepateikia E. sąskaitos, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo. Neveikiant „E. sąskaita“ sistemai, šiame punkte nurodyti dokumentai

Pirkėjui pateikiami Pirkėjo pasirinktu vienu ar keliais iš šių būdų (paštu, faksu arba elektroniniu paštu).

8.2 Už atliktus darbus **Užsakovas** apmoka **Rangovui** per 30 dienų, **UŽSAKOVUI** pasirašius atliktų darbų aktą, o vėluojant lėšų pervadimui iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, mokėjimai pratęsimi, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Apmokėjimo pagrindas - atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas ir PVM sąskaita faktūra.

8.3. Atsiskaitoma eurai, mokėjimo pavedimu į Tiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą.

IX. NENUGALIMA JĖGA

9.1 Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

9.2 Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

9.3 Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

X. GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Ginčai tarp šalių dėl Statybos rangos sutarties vykdymo sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

10.2. Statybos rangos sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir Šalių sutartyje nustatytais pagrindais. Vienai iš Šalių nevykdant Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus apie tai kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki Sutarties nutraukimo dienos.

10.3 Statybų rangos sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai. Statybų rangos sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Statybų rangos sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines sutarties sąlygas. Statybų rangos sutarties sąlygų keitimo įforminimas turi būti įforminamas papildomu susitarimu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių, pridedant ir visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, kur dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.



XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Bet kokie ginčai tarp **Užsakovo** ir **Rangovo**, susiję arba kylantys iš šios sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo įvykdymo, jeigu jų negalima išspręsti šalių tarpusavio derybų keliu, sprendžiami LR galiojančių teisės aktų numatyta tvarka.

11.2. Visi pranešimai yra laikomi tinkamai įteiktais sutarties šalies nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu, arba faksu iki to momento, kai kita sutarties šalis gauna pranešimą apie pasikeitusią įmonės buveinę ar veiklos vietą.

11.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

11.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

11.5. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

XII. SUTARTIES DOKUMENTAI

12.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

12.1.1. Lokalinė sąmata. (4lapai)

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas: VšĮ Ukmergė ligoninė

Vytauto g. 105, Ukmergė LT-20184

Juridinio asmens kodas 182935350

Tel. (8 340) 65435, faksas (8 340) 65092

A.s. LT378300010002603240

SWEDBANK, AB

Rangovas: UAB "Baltukmės statyba"

Antakalnio g. 64, Ukmergė LT-20144

Juridinio asmens kodas 183130040

Tel. (8 340) 64218, faksas (8 340) 64218

A.s. LT454010042900080255

DNB bankas, AB

Užsakovas:

VšĮ Ukmergės ligoninė

L.e. vyriausiojo gydytojo pareigas,

vyr. gydytojo pavaduotoja medicinai

..... Gitana Čepienė

Rangovas:

UAB "Baltukmės statyba"

Direktoriaus pavaduotojas



..... Andrius Augūnas

Lokalinė sąmata Nr. S004

Kompleksas: 025-2VŠJ Ukmergės ligoninė
Objektas: Vaikų skyrius (IIa.)
Žiniaraštis: Komercinė palata

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 10744,55 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
		Skyrius Bendarstatybiniai darbai						
1	R5-56 (S9=1,102)	Medinių grindjuosčių išardymas	100 m	0,21				
2	N46-184	Durų blokų išmontavimas	100 m2	0,04				
3	R5-35	Senos PVC nuėmimas	m2	26,4				
4	N46-133	Mūrinių sienų išardymas (angos durims formavimas)	vnt.	1				
5	N46-125	Atskirų vietų mūras (durų užmūrijimas)	m3	0,55				
6	N46-133	Mūrinių sienų išardymas	m3	3,3				
7	R24-11	Esamų pastatų sienose surenkamų sąramų įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas	vnt	1				
8	N10-46	Sienų apdailinimas g/k plokštėmis įrengiant metalinį karkasą ir izoliacija iš akmens vatos 5cm.	m2	18				
9	N10-46	Pertvaros iš g/k plokščių įrengiant metalinį karkasą ir izoliacija iš akmens vatos 100mm (WC pertvaros 2 sl. gkp)	m2	12				
10	N15-33-1	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	24,1				
11	N10-127-1	Durų blokų įstatymas į pertvarų ir sienų angas	vnt	2				
12	PRN10-1	Durų blokai (lengvos, vidaus, ZK tipo, metalinės durys), vienvėrės	vnt	2				
13	N7-248-1	Staktų sandurų su sienomis hermetizavimas statyb. putomis	100m	0,1				
14	R14-13	Anksčiau dažytų sienų senų dažų pašalinimas	m2	62,4				
15	N60-16	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	18				
16	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas	m	18				
17	N15-76	Sienų dalinis lyginimas kibių tinku	100 m2	0,624				
18	N15-169-2	Sienų glaistymas ir šlifavimas	100 m2	0,624				
19	N15-132	Paruoštų dažymui sienų dažymas	100 m2	0,624				
20	N11-54-5	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,264				
21	N11P-0702	PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir suldydant sujungimus	m2	26,4				
22	N11-159	PVC dangos grindjuostės	100m	0,208				
23	N11-145-2	PVC dangos klijavimas ant sienų	100 m2	0,093				
24	N17-20-2	Veidrodžių klijavimas prie sienos	vnt	1				
25	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	26,4				
26	PRN34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų karkasai su pakabomis, tvirtinimo detalėmis ir plokštėmis	m2	26,4				
27	R7-70	Durų atramų įrengimas	vnt	2				
28	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	5,9				
29	R23-65	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas automobiliais-savivarčiais	t	5,9				
30	K6-0,9578	Statybinių šiukšlių savartyno mokestis	t	5,9				
		Iš viso už skyrių Bendarstatybiniai darbai						
		Skyrius Elektrotechnika Montavimo darbai						
31	N21P-0138	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm	100VNT	0,02				
32	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100M	0,12				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai	Suma
33	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100VNT	0,09				
34	N21-561	2 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	VNT	1				
35	N21-171	Kabelio iki 10 mm ² skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100M	1,5				
36	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100M	0,2				
37	N21-137	Iki 25mm skersmens plien.vamzdžių montavimas paruoštose užbetonavimui vagose, perdengimuose	100M	0,2				
38	N50-201	Paskirstymo dėžutės montavimas	VNT	3				
39	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100VNT	0,07				
40	N21-198	Jungiklio rmontavimas, kai instaliacija paslėptoji	100VNT	0,02				
41	N21-243	Led šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100VNT	0,05				
42	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	VNT.	2				
43	N21-548	Iki 100 a galios automatinių jungiklių montavimas spintose	VNT	1				
44	N50-247	Televizijos kabelio galų paruošimas ir įjungimas į paskirstymo dėžutę arba televizorių	VNT	1				
		Iš viso už skyrių Elektrotechnika Montavimo darbai						
		Skyrius Elektrotechnika Medžiagos						
45	88001001	2 vietų p/t skydas su automatais	VNT	1				
46	88001003	Kabelis cu 3x2,5	M	60				
47	88001004	Kabelis cu 3x1,5	M	50				
48	88001005	Gofruotas vamzdis d16	M	20				
49	88001007	Jungiklis	VNT	2				
50	88001008	Kištukinis lizdas	VNT	6				
51	88001009	Rėmelis	VNT	9				
52	88001011	P/t dėžutė	VNT	9				
53	88001012	Paskirstymo dėžutė v/t	VNT	3				
54	88001013	Led panelė į pakabinamas lubas	VNT	3				
55	88001014	Led hermetinis šviestuvas į pakabinamas lubas	VNT	2				
56	88001015	Tvirtinimo rmedžiagos		1				
57	88001016	1f įvadinis automatinis jungiklis su srovės nuotėkio rėle	VNT	1				
58	88001017	Tv kabelis	M	50				
59	88001019	Tv rozetė	VNT	1				
		Iš viso už skyrių Elektrotechnika Medžiagos						
		Skyrius Demontavimo darbai						
60	R33-288-1	Kabelių, pritvirtintų apkabomis, demontavimas, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100M	0,3				
61	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100VNT	0,1				
62	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100VNT	0,05				
		Iš viso už skyrių Demontavimo darbai						
		Skyrius Mechanika Demontavimo darbai						
63	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	M	4				
64	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	M	6				
		Iš viso už skyrių Mechanika Demontavimo darbai						
		Skyrius Vandentiekis						
65	R63P-3103 (S9=1,14)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 14 cm 2	M	5				
66	N16-111 (S9=1,03)	Vid.vandent.vamzd.tiesimas, kurių d15-25mm	M	4				
67	1020-105	Pexa vamzdžiai, 16x2.2mm	M	15				
68	1020-205	Pex šarvas	M	15				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
69	N16P-0215	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas (viena alkūnė)	KOMPL.	5				
70	N16P-0205	Plastikinių vamzdžių jungimas fasoninėmis dalimis(vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	VNT.	1				
71	N16P-0508	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	VNT.	2				
72	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	VNT.	2				
73	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas Iš viso už skyrių Vandentiekis	100M	0,19				
74	N16P-1101	Skyrius Nuotekos Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	M	6				
75	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	M	2				
76	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm	VNT.	1				
77	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	VNT.	1				
78	N23P-0501 (S10=1,15)	Įsipjovimas į esamus nuotakyno plastikinius vamzdinius moviniais trišakiais , kai vamzdyno skersmuo iki 110 mm	VNT.	1				
79	R63P-3103 (S9=1,14)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdinams , kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 14 cm 2	M	5				
80	N17-12-2	Dušo kabinos montavimas	KOMPL.	1				
81	N17-12	Visų tipų dušų dugnų montavimas	KOMPL.	1				
82	N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas,gręžiant grindyse skyles	KOMPL.	1				
83	N17-8	Praustuvo su apatiniu vandens prijungimo maišytuvu montavimas, gręžiant sienoje skyles	KOMPL.	1				
84	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	VNT	2				
85	R23-18 (S9=1,17)	Skylių iškalimas Iš viso už skyrių Nuotekos Skyrius Vėdinimas	VNT	1				
86	R23-19 (S9=1,17)	Skylių iškalimas	VNT	1				
87	N20P-0113	Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas (ilgis 1 m , skersmuo iki 250 mm)	VNT.	1				
88	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	M	2				
89	N20P-0103	Plieninių apvalių fasoninių dalių montavimas , kai skersmuo iki 160 mm	VNT.	1				
90	N20P-0503	Buitinių ventiliatorių montavimas sienose (languose) , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val. Iš viso už skyrių Vėdinimas Skyrius Šildymas	VNT.	1				
91	R63P-3101	Vidaus vamzdinių (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdinių) remontas , kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm Iš viso už skyrių Šildymas	100M	0,1				
		Iš viso						
		Pagalbinių medžiagų vertė						
		Papildomų mechanizmų vertė						
		Papildomas darbo uždarbis						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
		Iš viso						
		Soc. draudimas			2529,14	3558,20	463,03	6550,37
		31%						784,03
		Statinio statybos išlaidos			3313,18	3558,20	463,03	7334,41
		Statybvietės išlaidos			6%	6%	6%	440,06
		Iš viso tiesioginės išlaidos			3511,97	3771,69	490,81	7774,47
		Pridėtinės išlaidos			27%			682,87
		Pelnas			5%	5%	5%	422,44
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis			4404,54	3959,90	515,35	8879,79
		[rengimai						
		Bendra vertė be PVM			4404,54	3959,90	515,35	8879,79
		PVM			21%	21%	21%	1864,76
		Bendra vertė su PVM			5329,49	4791,48	623,57	10744,55

Sudarė: Darbų vykdytojas/ D.Sabaliauskas

