





Esama MGMT-37



| | | | | |
|------------|--------------------------------------|--|--|---------|
| ELEKTRA CO | | 0,4 kV OL L-300 iš KT-37 rekonstravimas į 0,4 kV KL Žaslių, Tvenkinių ir Palomenės g. Kaišiadorių m. Inv. proj. E1E2800187 | | |
| 33903 | Inž. | | Projektuojamų lauko elektros tinklu 0,4 kV KL L-KS/KAS principinė sujungimo schema | Laida 0 |
| LT | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 4784-01-TP-E.BR-02 | Lapas 1 | Lapu 1 |



| 1.1 DEMONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|-----------|--------|------------------------|----------|
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Tech. reikalavimai Nr. | Pastabos |
| 1. | 0,4 kV OL laidų iki 35 mm ² demontavimas (1 laidas) | | m | 97 | | |
| 2. | 0,4 kV OL laidų iki 35 mm ² demontavimas (sekantis laidas) | | m | 363 | | |
| 3. | 0,4 kV OL laidų virš 35 mm ² demontavimas (1 laidas) | | m | 560 | | |
| 4. | 0,4 kV OL laidų virš 35 mm ² demontavimas (sekantis laidas) | | m | 1909 | | |
| 5. | 0,4 kV OL g/b atramos demontavimas | | vnt. | 7 | | |
| 6. | 0,4 kV OL g/b atramos su ramsčiu demontavimas | | vnt. | 9 | | |
| 7. | 0,4 kV OL g/b atramos su dviem ramsčiais demontavimas | | vnt. | 1 | | |
| 8. | Gelžbetonio pamatų, atramų stiebų ir polių pakrovimas arba iškrovimas OL trasoje | | t | 22,4 | | |
| 9. | Gelžbetonio stiebų pervežimas nuo objekto sandėlio iki OL piketų | | t | 22,4 | | |
| 10. | Metaliųjų atramų, traversų, medinių detalių, būgnų su laidais ir trosais pakrovimas arba iškrovimas OL trasoje | | t | 0,173 | | |
| 11. | Metaliųjų atramų konstrukcijų, gelžbetonio atramų traversų pervežimas nuo objekto sandėlio iki OL piketų | | t | 0,173 | | |

Sutartiniai žymėjimai

✗ Demontuojama

- PASTABOS:
- Vykdam statybos montavimo darbus laikytis EIT reikalavimų.
 - Atramos keičiamos į esamų atramų vietoje.
 - Atramos paliekamos galvių apšvietimui

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--|-------|-------|
| ELEKTRA CO | | 0,4 kV OL L-300 iš KT-37 rekonstravimas į 0,4 kV KL Žaslių, Tvenkinių ir Palomenės g. Kaišiadorių m. Inv. proj. E1E2800187 | | |
| Demontuojama schema | | | | Laida |
| | | | | 0 |
| LT | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 4784-01-TP-E.BR-03 | Lapas | Lapų |
| | | | 1 | 1 |