

KRK BIOKURO KATILŲ PELENŲ TRANSPORTERIO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDŽIAGOS:

Transporterio TPG-300 (11 m) keičiamos detalės:

1. Varantysis velenas – 1 vnt.
2. Pavaža – 22 vnt.
3. Guoliai 214 su guoliavietėmis – 4 vnt.
4. Grandikliai-70 vnt.
5. Tvirtinimo detalės – pagal poreikį (10 klasės varžtai, veržlės su fiksatoriais)

Transporterio TPG-300 (16 m) keičiamos detalės:

1. Varantysis velenas – 1 vnt.
2. Pavaža – 32 vnt.
3. Guoliai 214 su guoliavietėmis – 4 vnt.
4. Grandikliai-80 vnt.
5. Tvirtinimo detalės – pagal poreikį (10 klasės varžtai, veržlės su fiksatoriais)

Transporteriams reikalingą grandinę pateiks AB „Klaipėdos energija“.

DARBAI:

Transporterių TPG-300 (11 m) ir TPG-300 (16 m) susidėvėjusios grandinės, grandiklių, pavažų, velenų ir guolių demontavimas ir naujų sumontavimas.

EGT viršininkas



Erlandas Kidolius



Vilnius Buinevičius
Technikos direktorius