Grigiškių kultūros centro stogo remonto darbų sutarties 1 priedas

Techninė specifikacija

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1.	R8-36-1	Skardinių stogų paviršių valymas (rūdžių, dažų ir t.t., 100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	10,9
2.	N10-74	Stoglangių įrengimas	Vnt.	4,0
3.	S-440	Stoglangių pagrindinės medžiagos	Vnt.	4,0
4.	N12P-0201-4	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais 32x100mm	100m	31,33
5.	N12P-0305-2	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas klojant plėvelę iš viršaus, neklijuojant sandūrų	100m2	10,9
6.	N12P-0309-1	Plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais iš viršaus	100m	14,1
7.	F12-4-10	Lygios skardos dangos, jungiant dvigubu falcu ir įrengiant grebėstus	100m2	10,9
8.	N12P-0713-1	Parapetų,stogelių dengimas skarda, pagaminant detales kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	0,47
9.	N12P-0710-2	Medinių tašelių tvirtinimas parapetų apskardinimui kai tašeliai 40x50mm K8=1,02	100m	1,2
10.	N10-210-4	Medinių atskirų detalių ir atskirų vietų padengimas ugniai atspariais dažais K8=1,17	100m2	8,0
11.	R8-37	Skarda dengtuose stoguose sieninių latakų su karnizų nuosvyromis iš stoginės skardos pakeitimas	m	121,0
12.	R61P-2221-2	Šlaitinių stogų vėjalenčių atskirų vietų keitimas, gaminant detales kai vėjalentės lentų	m	22,0
13.	R8-105	Išsikišusių sienose elementų dengimas skardos profiliais, iškertant griovelį ir užtaisant hermetiku (dirbant ant pastolių)	m	40,0
14.	R61P-2217-1	Šlaitinių stogų kraigų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais skardos lenktais profiliais	m	90,0
15.	N15-330	Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams (100m2 vertikali projekcija)	100m2	8,2
16.	R23-73	Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu	t	16,0
17.	R23-74	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti K1=4	t	16,0
18.	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	4,0
19.	R23-72	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvo R23-71 pridėti K1=4	t	4,0

20.	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais – savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4,0
21.	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=15	t	4,0

Grigiškių kultūros centro
direktorius
Jonas Auriukevičius

Generalinis direktorius
Sergej Pancerov