SUDERINTA:62371 TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS_____
2018 M. 09 MĖN. 12 D.

TVIRTINU:_____TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS_____
2018 M. MĖN. D.

Grigiškių kultūros centro direktorius Jonas Auriukas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.3 kainas

Sutarties 2 priedas

SĄMATA

Statinių grupė **Grigiškių kultūros centras , Vilniaus g. 12**

Statinys **Grigiškių kultūros centras**

Žiniaraštis **Stogo remonto darbai**

2018.09.04 **Suma žiniaraščiui** **62371,82** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	**R8-36-1**	Skardinių stogų paviršių valymas (rūdžių, dažų ir t.t., 100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	10,9	1526,52			1526,52
2	**N10-74**	Stoglangių įrengimas	vnt	4,0	243,22	200,26	8,99	452,47
3	**S-440**	Stoglangių pagrindinės medžiagos	vnt	4,0		940,6		940,6
4	**N12P-0201-4**	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais 32x100 mm	100m	31,33	2542,41	2568,28	289,14	5399,83
5	**N12P-0305-2**	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas klojant plėvelę iš viršaus, neklijuojant sandūrų	100m2	10,9	652,23	1017,41	7,54	1677,18
6	**N12P-0309-1**	Plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais iš viršaus	100m	14,1	1319,64	470,85	3,77	1794,26
7	**F12-4-10**	Lygios skardos dangos, jungiant dvigubu falcu ir įrengiant grebėstus	100m2	10,9	10341,54	12930,4	186,78	23458,72
8	**N12P-0713-1**	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	0,47	329,87	422,77	28,09	780,73
9	**N12P-0710-2**	Medinių tašelių tvirtinimas parapetų apskardinimui kai tašeliai 40x50mm K8=1.02	100m	1,2	247,41	136,26	10,64	394,31
10	**N10-210-4**	Medinių atskirų detalių ir atskirų vietų padengimas ugniai atspariais dažais K8=1.17	100m2	8,0	1383,26	3528,55		4911,81
11	**R8-37**	Skarda dengtuose stoguose sieninių latakų su karnizų nuosvyromis iš stoginės skardos pakeitimas	m	121,0	1127,33	1580,77		2708,1
12	**R61P-2221-2**	Šlaitinių stogų vėjalenčių atskirų vietų keitimas, gaminant detales kai vėjalentės lentų	m	22,0	60,07	37,68		97,75
13	**R8-105**	Išsikišusių sienose elem. dengimas skardos profiliais, iškertant griovelį ir užtaisant hermetiku (dirbant ant pastolių)	m	40,0	218,84	106,87	4,77	330,48
14	**R61P-2217-1**	Šlaitinių stogų kraigų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais skardos lenktais profiliais	m	90,0	442,54	670,02	5,84	1118,4

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
15	**N15-330**	Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams (100m2 vertik.projekc.)	100m2	8,2	4344,26	840,6		5184,86
16	**R23-73**	Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu	t	16,0	210,04			210,04
17	**R23-74**	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti K1=4	t	16,0	310,6			310,6
18	**R23-71**	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	4,0	37,5			37,5
19	**R23-72**	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti K1=4	t	4,0	50,05			50,05
20	**R23-62**	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4,0	44,3		83,4	127,7
21	**R23-66**	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=15	t	4,0			35,05	35,05
Viso žiniaraštyje S1					25431,63	25451,32	664,01	51546,96
PVM 21,00%					5340,64	5344,78	139,44	10824,86
Iš viso					30772,27	30796,1	803,45	62371,82

Sudarė:

UAB " Vilbosta " gen. direktorius Sergej Pancerov

Lietuvos Respublika * Republic of Lithuania
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"VILBOSTA"
JOINT STOCK COMPANY Ltd.
Vilnius