

UAB „Inžinerijos centras logo sumaž.jpg“		UAB „Inžinerijos centras“ www.inzinerijoscentras.lt info@inzinerijoscentras.lt +370 604 44692		TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500 ADRESAS: Jonavos r.sav., Upninkai, Jaunystės–Lakštingalų g., Projekt. Nr. 4323	
KOORDINACIJŲ SISTEMA LKS-1994		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		Užsakovas: UAB „Projektai ir Co“	
DIREKTORIUS	Arminas Petrauskas			2018 04	A. V.
GEODEZININKĖ	Jurgita Kolbasovaitė	1GKV-1477		2018 04	
	Lapų skaičius	4	Lapo Nr.	3	

Lapas Nr.2
Lapas Nr.1

Pastabos:

1. Projektuojama 0,4 kV kabelių linija klojama tranšėjoje ne mažesniame kaip 1-1,2m gylyje. Šalia kelių ir susikirtimuose su keliais ne mažesniame kaip 1,2m gylyje.
2. Kabelių linijų apsaugos zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi).
3. Atliekant darbus būtina išlaikyti visus leistinus atstumus nuo esamų komunikacijų pagal EJT.
4. Projektuojamų kabelių sankirtų vietose su kitomis komunikacijomis, būtina tikslinti esamas trasas bei jų altitudes, išsikviesti eksploatuojančių organizacijų atstovus arba atlikti šurfas.
5. 0,4 kV KL susikirtimo su komunikacijomis vietose kasimo darbus atlikti tik rankiniu būdu. Iškasos tranšėjos privalo būti aptvertos metaliniais tinklo skydais, dėl žmonių saugumo. Vykdam darbus betranšėju būdu susikirtimuose su kitomis komunikacijomis būtina išsikviesti eksploatuojančios organizacijos atstovą ir patikslinti gylį, jeigu to padaryti neįmanoma atliekamas šurfas.
6. Tiesiant kabelių liniją šalia medžių, būtina išlaikyti atstumus pagal EJT.
7. Projektuojama 0,4 kV požeminė kabelinė linija kerta drenažo tinklus. Projektuojamo kabelio susikirtimo vietoje su drenažu numatomas atstatymas. Atlikus melioracijos atstatymo darbus, Jonavos r. sav. Žemės ūkio skyriui pateikti paslėptų darbų aktus, medžiagų sertifikatus ir įvykdytų darbų išpildomąją nuotrauką. Klojant kabelius uždaru būdu per melioracijos griovius išlaikyti ne mažiau kaip 1,5m atstumą tarp kabelio ir griovio apačios
8. Baigus darbus pilnai atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės.

Suderinta 4 lapai
su pastaba:
Vykdam darbus išlaikyti
atstumą

Žemės ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas melioracijai
Mindaugas Gritėnas

2018-06-12

Prieš darbus pradėti išsikviesti
atstovą, 868723862
AB „SUSKYSTINTOS DUJOS“

SUDERINTA
2018 m. 06 mėn. 06 d.
Molistras
Saulius
KAČINAUSKAS

SUDERINTA:
UAB „Jonavos vandenys“
Direktoriaus pavaduotojas
Romas Keliauskas
2018 m. 06 mėn. 05 d.
Patikrinta bent tris
nuotekų sprendimus
liuoz 4 nuotekų punktus
(2018 m. 06 mėn.)
Vykdomas darbas išsikviesti atstovą.
Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta
SUDERINTA

Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti
raštišką sutikimą žemės kasimo darbams
Žeminių g.11, Jonava, tel.
Parašas: 2018 m. 06 mėn. 05 d.
4 lapai
Linas Barzda
Telia Lietuva, AB
Tulpų resursų administravimo komanda
Inžinierius
Suderinta
Upninkų seniūnė
Lolita Nekrošienė
2018-06-05

Situacijos planas:





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Sklypo riba
- Proj. 0,4 kV kabelis
- Proj. abonentinis kabelis
- Proj. kabelis vamzdyje
- Proj. kabelis vamzdyje, uždaru būdu
- Demontuojamos atramos
- Proj. kabelinės linijos apsaugos zona
- Sujungimo dėžutė, montuojama ant namo sienos
- Atstatomi drenažo vamzdžiai, jų diametras ir ilgis

SUDERINTA
AB „Energijos skirstymo operatorius“
2018-06-04

Dujų tinklo eksploatavimo skyrius
vyresnysis inžinierius
Eimantas Šiudėtkis
4 lapai

ELEKTRA CO				0,4 kV OL L-100, L-200, L-300, L-400 OL iš Rz-367 rekonstravimas Upninkų k. Upninkų sen. Jonavos r. Inv. Nr. E1E2900032	
32566	PDV	Vaidas Daunora		Kabelinės trasos schema Mastelis M 1:500	Laida
37287	Inž.	Mindaugas Kavaliauskas			0
LT	Energijos skirstymo operatorius, AB			4323-01-TP-E.BR-01	Lapas
					Lapų
					1 4




Suderinto
Gen. direktorė
Irena Skebienė

UAB
"Totum"

TRASAI PRITARTA
Investicinių projektų valdymo
komandos vadovas
Arūnas Maciukevičius

Lapų išdėstymas:




Lapas Nr.2
Lapas Nr.3

Lapas Nr.2
Lapas Nr.1

4323-01-TP-E.BR-01


Lapas	Lapų	Laida
2	4	0



4323-01-TP-E.BR-01

Lapas	Lapų	Laida
4	4	0

Lapų išdėstymas:



TRASAI PRITARTA
Investicinių projektų valdymo
komandos projekto vadovas
Arunas Maciukevičius

