

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. S-15482
2018 m. rugsėjo 14 d., Telšiai *Nr. S-15482*

Telšių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 180878299, adresas Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, laikinai einančio direktoriaus pareigas, Rimanto Žebrausko (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Napsita“, įmonės kodas 302855054, atstovaujama direktorės Kristinos Stanevičiūtės – Galdikės (toliau – Tiekėjas), ir toliau kartu vadinimai Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1 prie statybos darbų rangos sutarties Nr. S-15482, (toliau – Papildomas susitarimas) ir sutarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Vadovaujantis statybos darbų rangos sutarties Nr. S-15482 (toliau – Sutartis) 11.3 punktu ir 2018 m. rugpjūčio 30 d. Defektiniu aktu Nr. 1, Šalys sutaria padidinti sutarties kainą 5063,37 € su PVM. Bendra padidinta Sutarties kaina yra 16610,30 € su PVM. Taip pat Šalys sutaria pratęsti sutarties terminą iki 2018 m. spalio 16 d.

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

6. Papildomo susitarimo priedai:

6.1. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 2 lapai;

UŽSAKOVAS


Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai
Įmonės kodas: 180878299
Tel/Faksas (8 444) 52 229
A.S. LT094010042800007749, AB LUMINOR

RANGOVAS

UAB „Napsita“
Respublikos g. 20-19, LT-87333 Telšiai
Įmonės kodas: 302855054
Tel. 860020027
A.S. LT327300010155571669, AB Swedbank

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
laikinai einantis direktoriaus pareigas

Rimantas Žebrauskas



Direktorė

Kristina Stanevičiūtė – Galdikė



PRIDEDAMA
Telšių r. savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyriaus
v. dejas
Rimantas Lukauskas
2018-09-14

Telšių rajono savivaldybės administracija

Sutartis: Nr. S-15482

Pirkimo sutarties objektas: **Telšių rajono socialinio būsto butų priežiūra ir remontas (Socialinio būsto remontas J. Vaišvilos g. 4, Ubiškės k., Telšių r.)**

Užsakovas: **Telšių rajono savivaldybės administracija**

Rangovas: **UAB „Napsita“**

DEFEKTINIS AKTAS NR. 1

Telšiai, 2018-08-30

Komisija susidedanti iš:

Telšių rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo Gintauto Lukausko,
Telšių rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto Mindaugo Norkaus,

UAB „Napsita“ direktorės Kristinos Stanevičiūtės–Galdikės ir

UAB „Napsita“ darbų vadovo Mykolo Jaro

2018 m. rugpjūčio 29 d. apžiūrėję remontuojamus butus vietoje, komisija nustatė ir nusprendė:

1. Remontuojamų sanitarinių mazgų grindys nusidėvėjusios, todėl būtina įrengti naują grindų dangą iš akmens masės plytelių numatant senos dangos išardymą bei išlyginamojo grindų sluoksnio ir hidroizoliacijos įrengimą.
2. Numatyti vamzdynų įrengimo nuo prijungimo vietos iki sanitarinių prietaisų darbus kartu numatant senų vamzdynų demontavimą. Taip pat numatyti karšto ir šalto bei buitinių nuotekų atšakų įrengimą į virtuvės patalpas. Papildomai įrengti esančių stovų apdailą iš gipso kartono plokščių.
3. Apžiūros metu nustatyta, kad visame name karštas vanduo yra ruošiamas individualiai, todėl nuspręsta butuose įrengti elektrinius vandens šildytuvus numatant elektros atvedimą. Kartu atvesti elektrą elektrinio gyvatuko pajungimui.
4. Sanitariniame mazge praustuvai turi būti montuojami kartu su spintelėmis.
5. Nustatyta, kad butuose vietomis pažeista sienų ir lubų apdaila, todėl nuspręsta atlikti pažeistų vietų remontą.
6. Prie langų keitimo darbų nebuvo numatyti angokraščių apdailos ir vidaus palangių keitimo darbai, todėl nuspręsta šiuos darbus atlikti. Taip pat numatyti esamų langų grotų demontavimą.
7. Įrengus naujas atitvaras perkelti į kitą vietą rozetes, jungiklius ir šviestuvus.
8. Rangovas UAB „Napsita“ pateiks papildomų darbų lokalinę sąmatą, o Užsakovas skirs lėšų papildomiems darbams atlikti.

Komisija:



Gintautas Lukauskas

Mindaugas Norkas

Kristina Stanevičiūtė–Galdikė

Mykolas Jaras



Direktorė
Kristina Stanevičiūtė-Galdikė

SUDERINTA
Telšių r. savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyriaus
vadėjas
Gintautas Lukauskas

Lokalinė sąmata Nr. 5002

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 5063,37 EUR

Ell. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R5-57 (S9=1,102)	Keraminio plytelių dangos išardymas (be grindjuostų)	100 m ²	0,09	235,148	21,16
2	N11P-0404	Grindu pagrindu išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 3mm storio sluoksniu	100 m ²	0,1112	534,542	59,44
3	N11P-0203 (S9=1,136)	Grindu bituminiu teptiniu hidroizoliacija hidroizoliaciniu bitumu irengimas	m ²	11,12	4,011	44,60
4	N15P-0304	Grindu paviršiu aptaisymas keraminėmis plytelėmis 150x150mm, kai siulu plotis iki 8mm	m ²	11,12	43,574	484,55
5	N15-81	Angokraščiu aptaisymas gipskartonio lakštais, paruošiant dažymui	100 m ²	0,08	2723,941	217,92
6	N15P-0202	Sienu vidiniu paviršiu pagrindo gruntavimas voleliu giliai isigerlanciais gruntais	100m ²	0,18	129,323	23,28
7	N15-169-4	Sienu nutinkuotu "Vetonit" arba aptaisytu gipso kartono plokštemis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m ²	0,18	277,961	50,03
8	N15-169-5	Sienu nutinkuotu "Vetonit" arba aptaisytu gipso kartono plokštemis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m ²	0,18	214,358	38,58
9	N15-130	Gerasis tinkuotu sienu dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,18	678,721	122,17
10	F15-1-6	Paviršiu aptaisymas, klijuojant gipso kartono plokštemis, užtaisant ir glaistant siules	100 m ²	0,053	2083,162	110,41
11	R19-35	Ketiniu vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdžiu ardymas	m	6	9,646	57,88
12	N16-138	Plast. kanalizac. vamzdžiu, kuriu D 50-100mm, tiesimas	m	9	10,062	90,56
13	PRN16-138	Pagrindiniai resursai: Plastmasiniai kanalizacijos vamzdžiai d 100mm, Plastmasiniai kanalizacijos vamzdžiai d 50mm	prvnt	9	6,366	57,29
14	N18-35 (S9=1,017)	Boilerio, kurio talpumas iki 1000l, montavimas	kompl.	3	271,958	815,87
15	PRN18-35	Pagrindiniai resursai: Turinis vandens šildytuvas	prvnt	3	353,650	1060,95
16	R61P-2707	Apšvietimo tinklu dvieju-triju gyslu laidu tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0,15	83,935	12,59
17	PRR61P-2707	Pagrindiniai resursai: Laidai, kabeliai, Dežutes paskirstymo el. instaliacijai, Apkabeles plastikines kabelio tvirtinimui	100m	0,15	189,018	28,35
18	N21-197	Jungiklio montavimas prie muro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100 vnt	0,06	219,142	13,15
19	PRN21-196	Pagrindiniai resursai: Jungikliai, Rozetes medines	prvnt	0,06	623,558	37,41
20	261130	Spintele	vnt	3	70,730	212,19
21	N10-223	Plastikiniu palangiu lentu istatymas	m	24,8	21,921	543,64
22	R7-52	Mediniu palanges lentu isemimas is muriniu sienu	vnt	24,8	3,329	82,57
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						4184,60
Bendra vertė be PVM						4184,60

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
----------	-------------	----------------------------	----------	--------	-------	------

PVM

878,77

Bendra vertė su PVM

5063,37

Sudarė: @Sudarytojas

