

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. S-15482
2018 m. rugsėjo 28 d., Telšiai *nr S-15482*

Telšių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 180878299, adresas Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, laikinai einančio direktoriaus pareigas, Rimanto Žebrausko (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Napsita“, įmonės kodas 302855054, atstovaujama direktorės Kristinos Stanevičiūtės – Galdikės (toliau – Tiekėjas), ir toliau kartu vadinimai Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1 prie statybos darbų rangos sutarties Nr. S-15482, (toliau – Papildomas susitarimas) ir sutarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Vadovaujantis statybos darbų rangos sutarties Nr. S-15482 (toliau – Sutartis) 11.3 punktu ir 2018 m. rugsėjo 17 d. Defektiniu aktu Nr. 2, Šalys sutaria padidinti sutarties kainą 5998,17 € su PVM. Bendra padidinta Sutarties kaina yra 22608,47 € su PVM. Žodžiai ir sąvokos šiame Papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

2. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

4. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

5. Papildomo susitarimo priedai:

6.1. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 2 lapai;

UŽSAKOVAS

Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai
Įmonės kodas: 180878299
Tel/Faksas (8 444) 52 229
A.S. LT094010042800007749, AB LUMINOR

RANGOVAS

UAB „Napsita“
Respublikos g. 20-19, LT-87333 Telšiai
Įmonės kodas: 302855054
Tel. 860020027
A.S. LT327300010155571669, AB Swedbank

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
laikinai einantis direktoriaus pareigas

Rimantas Žebrauskas

Direktorė

Kristina Stanevičiūtė – Galdikė



SUDERINTA
Telšių r. savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyriaus
vedėjas
Gintautas Lukauskas
2018-09-28

Telšių rajono savivaldybės administracija

Sutartis: Nr. S-15482

Pirkimo sutarties objektas: **Telšių rajono socialinio būsto butų priežiūra ir remontas (Socialinio būsto remontas J. Vaišvilos g. 4, Ubiškės k., Telšių r.)**

Užsakovas: **Telšių rajono savivaldybės administracija**

Rangovas: **UAB „Napsita“**

DEFEKTINIS AKTAS NR. 2

Telšiai, 2018-09-27

Komisija susidedanti iš:

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, laikinai einančio direktoriaus pareigas, Rimanto Žebrausko,

Telšių rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo Gintauto Lukausko,

Telšių rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto Mindaugo Norkaus,


UAB „Napsita“ direktorės Kristinos Stanevičiūtės–Galdikės ir

UAB „Napsita“ darbų vadovo Mykolo Jaro

2018 m. rugsėjo 17 d. apžiūrėję remontuojamus butus vietoje, komisija nustatė ir nusprendė:

1. Vieno remontuojamo būto elektros galia yra tik 3 kW, kai minimali galia reikalinga 5 kW. Nuspręsta padidinti elektros galią iki 5 kW.
2. Atliekant patalpų padalinimą įrengiant atskirus butus, vienam butui reikia įrengti naują 5 kW galios apskaitą. Kartu su darbais numatyti projekcinės dokumentacijos parengimą ir objekto pridavimą Valstybinei energetikos inspekcijai.
3. Vadovaujantis parengtomis AB ESO prisijungimo sąlygomis bendrojo naudojimo patalpose esanti apskaitos spinta neatitinka EIT reikalavimų, todėl būtina esamą spintą pakeisti nauja.
4. Remontuojamų patalpų esama elektros instaliacija pasenusi, kištukiniai lizdai ir jungikliai yra nesaugūs, dalis jų neveikia. Nuspręsta įrengti naują elektros instaliaciją, kabelius klojant loveliuose įrengiant virštinkinio tipo rozetes ir jungiklius.
5. Butuose yra likusios senos nebenaudojamos integruotos spintos, kurias nuspręsta demontuoti.
6. Butų virtuvėse nėra ventiliacinių angų, todėl būtina atvesti ortakį nuo esamos ventiliacinio kaminėlio.

Komisija:

	Rimantas Žebrauskas
	Gintautas Lukauskas
	Mindaugas Norkus
	Kristina Stanevičiūtė-Galdikė
	Mykolas Jara


Direktorė

Kristina Stanevičiūtė-Gaidlikė

Kompleksas: Telšių rajono savivaldybės administracija

Objektas: Tryškių seniūnija

Žiniaraštis: Papildomi darbai 2



Id. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
		Skyrius Apdaila				
1	F15-1-9	Lubu aptaisymas gipso kartono plokštemis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100 m ²	0,06	2607,784	156,47
		Iš viso už skyrių Apdaila				156,47
		Skyrius Ardymo darbai				
2	N46-212	Baldu ir mediniu lubu isardymas	100 m ³	0,186	802,898	149,34
		Iš viso už skyrių Ardymo darbai				149,34
		Skyrius Santechnika				
3	F16-11-1	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdiniai iš plastikiniu d16 mm vamzdžiu	100 m	0,09	2226,257	200,36
4	N16P-1101	Vidaus nuoteku plastikiniu skirstomųjų vamzdinių ir stovų diam.50mm montavimas (m vamzdžio)	m	9	5,317	47,86
5	PRN16P-1101	Vamzdžiai vid. nuotekoms PVC	vnt	9	5,570	50,13
6	N46-89 (S9=1,17)	Horizontalių skylių grežimas deimantiniais gražtais g/b konstr., kai skylės D iki 60 mm ir gylis 200 mm	100 vnt	0,09	1144,447	103,00
7	N20-1 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių d iki 160mm	m ²	5	33,692	168,46
8	PRN20-1	Pagrindiniai resursai: Droseliniai vožtuvai, šiteriai, tinkeliai remetiuose, akles liukeliams	prvnt	5	11,139	55,70
		Iš viso už skyrių Santechnika				625,50
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais				931,31
		Bendra vertė be PVM				931,31
		PVM				195,58
		Bendra vertė su PVM				1126,89

Sudarė: @Sudarytojas

Darbų vadovas

Mykolas Jaras

SUDERINTA
Telšių r. savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyriaus
vadėjas
Gintautas Lukauskas

Lokalinė samata Nr. S004

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 4871,28 EUR



Direktorė
Kristina Stanevičiūtė-Galdikė

Kompleksas: Telšių rajono savivaldybės administracija

Objektas: Tryškių seniūnija

Žiniaraštis: Elektrotechnika

Kit. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
		Skyrius Kabeliai, loviai ir jų montavimas				
1	N21P-0306	Elektros instaliacijos PVC lovelių klojimas	100m	3,15	184,387	580,82
2	N21P-0327-1	Elektros instaliacijos kanalų montavimas esamų kabelių apsaugojimui	100m	0,18	448,704	80,77
3	N21P-0327	Elektros instaliacijos kabelių 3 gyslių tiesimas el.viryklėms	100m	0,9	251,277	226,15
4	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų tiesimas	100m	4,85	170,265	825,79
		Iš viso už skyrių Kabeliai, loviai ir jų montavimas				1713,52
		Skyrius El. instaliacija ir šviestuvai bei jų montavimas				
5	N21-613	Apskaitos spintos montavimas	vnt	1	741,958	741,96
6	N21-560	PS skydelio montavimas	vnt	3	71,445	214,33
7	N21P-0321	Potinkinių jungiklių, perjungiklių ir kištukinių lizdų montavimas	100vnt	0,62	535,427	331,96
8	N21-243-1	Šviestuvų patronų montavimas	100 vnt	0,19	443,250	84,22
9	N21-243	Šviestuvų montavimas	100 vnt	0,03	2499,434	74,98
		Iš viso už skyrių El. instaliacija ir šviestuvai bei jų montavimas				1447,46
10	CALC1-1	Senos instaliacijos perjungimas	kompl	1	71,464	71,46
11	CALC1-1	Ižeminimo įrengimas-atnaujinimas	kompl	1	297,279	297,28
12	T-461331	Techn. dokumentacija, varžų matavimai	kompl	1	496,125	496,12
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				4025,85
		Įrengimai				
		Bendra vertė be PVM				4025,85
		PVM				845,43
		Bendra vertė su PVM				4871,28

Sudarė: @Sudarytojas

Darbų vadovas
Mykolas Jaras