

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
RANGOS DARBŲ PIRKIMUI**

1. Bendri duomenys:		
1.1.	Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo	Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda. Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus Projektų įgyvendinimo priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė Inesa Gustaitienė, tel. (8 46) 39 63 03, mob. tel. 8 671 28 463, el. p. inesa.gustaitiene@klaipeda.lt
1.2.	Statiny (pavadinimas, adresas)	Sporto salės „Smeltės“ progimnazijoje Reikjaviko g. 17, Klaipėdoje paprastas remontas
1.3.	Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis	Statinio kategorija: Ypatingas (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“). Naudojimo paskirtis: <i>Negyvenamieji pastatai</i> : mokslo paskirties pastatas.
1.4.	Statinio apibūdinimas, esama padėtis	Statinio savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybė; Turto patikėjimo teisė – Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija, a.k. 290445190 Pastatas – mokykla. Statybos pradžia ir pabaiga – 1979 metai. Modernizavimo pradžia – 2013 metai, pabaiga – 2017 metai. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos sporto salės, persirengimo patalpų, koridoriaus-laiptinės, jungiančios sporto salę ir persirengimo patalpas, apdaila yra nusidėvėjusi.
2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos:		
2.1.	Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis	1. Rangos darbai: ✓ Atliekamas sporto salės, persirengimo patalpų, koridoriaus-laiptinės, jungiančios sporto salę ir persirengimo patalpas, remontas: - sporto salės remontas: • medinės grindų dangos atnaujinimas sporto salėje (plotas – 445,83 m ²): grindų dangos šlifavimas, plyšių glaistymas, poliravimas, gruntavimas, linijų sporto žaidimams dažymas, lakavimas; • atliekamas sporto salės lubų (plotas ~ 446 m ²) bei sienų (plotas ~ 427 m ²) apdailos atnaujinimas – paviršių valymas, glaistymas, kur reikia, tinko remontas, dažymas 2 kartus dengiant sienas krūvį atlaikančiais, brėžimams atspariais bei plaunamais sienų dažais, lubas – plaunamais dažais luboms; • radiatorių keitimas ir aptaisymas; • sporto salėje montuojama sporto salės užtraukiama tinklinė pertvara (~123 m ²), leidžianti formuoti atskiras saugias aktyvių užsiėmimų zonas; • garso kolonėlių, tinkamų nuolatiniam instaliavimui sporto salėse, įrengimas; • įrengiamas el. informacijos stendas – švieslentė. Programuojamos sporto šakos: krepšinis, salės futbolas, tinklinis, rankinis ir kt. Taškai – nuo 0 iki 199, skaičių aukštis – 30 cm, matomumas – 90 m. Pražangos / Setai / Kita – nuo 0 iki 9 kiekvienai komandai, skaičių aukštis – 20 cm, matomumas – 60 m. Valdymas / Pirmumas: 1 šviesus taškas kiekvienai

	<p>komandai. Kėliniai – nuo 0 iki 9, skaičių aukštis – 20 cm, matomumas – 90 m. Naudojimas – uždaroje patalpose. Garsinis signalas: 120 dB prie 1 m. Matmenys: ilgis – 150 cm, aukštis – 98 cm, plotis – 7 cm, 34,5 kg. Priekinė danga nedūžianti, antirefleksinė, polikarbonato;</p> <ul style="list-style-type: none"> • įrengiamos (keičiamos) 8 gimnastikos sienelės (pagamintos iš pušies medienos, skersiniai – iš ąžuolo medienos, matmenys: aukštis – 208 cm, plotis – 80 cm, montavimas / gręžimas į sieną ir tvirtinimas į grindis); • sporto salės galuose įrengiamos (keičiamos) 2 krepšinio lentos (skaidraus akrilo, kaustyta aliuminio profiliu, rėmas iš plieno profilio, tvirtinimo taškai rėmo kampuose, matmenys – 180x105 cm), ir krepšinio lankai su tinkleliais (pagaminti iš 18 mm kalibruoto plieno strypo, tinklelio tvirtinimas vamzdelinis, dažytas milteliniu būdu, amortizuojanti sistema (spyruoklės skirtos kamuolio vibracijai sugerti, matmenys standartiniai); • sporto salės šonuose įrengiamos (keičiamos) 4 krepšinio konstrukcijos (metalinio korpuso, su projekcija nuo sienos iki 1 m), 4 krepšinio lentos (skaidraus akrilo, kaustyta aliuminio profiliu, rėmas iš plieno profilio, tvirtinimo taškai rėmo kampuose, matmenys – 150x100 cm) ir krepšinio lankai su tinkleliais (pagaminti iš 18 mm kalibruoto plieno strypo, tinklelio tvirtinimas vamzdelinis, dažytas milteliniu būdu, amortizuojanti sistema (spyruoklės skirtos kamuolio vibracijai sugerti, matmenys standartiniai); • įrengiamas 1 komplektas tinklinio stovų (pagal galimybes – tvirtinamų sienose) ir tinklo; <ul style="list-style-type: none"> - apšvietimo atnaujinimas visose remontuojamo bloko patalpose; • sporto salėje įrengti metalo halogeninius prožektorius su apsaugomis. Apšvieta ant grindų paviršiaus – 300 lx; • kitose remontuojamose patalpose apšvieta ant grindų paviršiaus – persirengimo kambariuose, dušuose ir tualetuose – 200 lx, koridoriuje-laiptinėje – 150 lx; <ul style="list-style-type: none"> - dviejų prie sporto salės esančių persirengimo patalpų atnaujinimas: • grindų dangos įrengimas (1 patalpos grindų plotas ~ 12,50 m², 2 patalpos grindų plotas ~ 13,94 m²); • atliekamas lubų apdailos atnaujinimas (1 patalpos lubų plotas ~ 12,50 m², 2 patalpos lubų plotas ~ 13,94 m²) – paviršių valymas, glaistymas, kur reikia, tinko remontas, dažymas 2 kartus dengiant lubas plaunamais dažais luboms; • sienų apdailos atnaujinimas (1 patalpos sienų plotas ~ 30,61 m², 2 patalpos sienų plotas ~ 36,24 m²) – paviršių valymas, glaistymas, kur reikia, tinko remontas, dažymas 2 kartus dengiant sienas krūvį atlaikančiais, brėžimams atspariais bei plaunamais sienų dažais; • įrengiamos kabyklos rūbams; <ul style="list-style-type: none"> - 4 sanitarinių patalpų (prie persirengimo patalpų) lubų (plotas ~ 18,14 m²) remontas – paviršių valymas, glaistymas, kur reikia, tinko remontas, dažymas 2 kartus dengiant lubas plaunamais dažais luboms; - laiptinės-koridoriaus, jungiančio sporto salę su pagalbinėmis patalpomis, remontas: • lubų (plotas ~ 20 m²) apdailos atnaujinimas – paviršių valymas, glaistymas, kur reikia, tinko remontas, dažymas 2 kartus dengiant lubas plaunamais dažais luboms;
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • sienų ir laiptų turėklų apdailos atnaujinimas (plotas ~ 53,31 m²) – paviršių valymas, glaistymas, kur reikia, tinko remontas, dažymas 2 kartus dengiant sienas krūvį atlaikančiais, brėžimams atspariais bei plaunamais sienų dažais; • keičiamos grindys (plotas ~ 20 m²); - durų keitimas (rakinamos, pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi.) visose remontuojamo bloko patalpose: • 2 dvivėrės durys (plotas ~ 8,53 m²); • 7 vienvėrės durys (plotas ~ 12 m²); • 1 dvivėrės durys su viršutine dalimi skaidraus, saugaus stiklo paketu (plotas ~ 6 m²); - natūralaus vėdinimo kanalų valymas; - grindų, sienų bei durų spalvas derinti su įstaigos atstovu; - apšvietimas, grindų danga bei persirengimo patalpos įrengiami vadovaujantis HN 21:2011 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimais; - statybinių šiukšlių parovimas ir išvežimas; - statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energinių išteklių užsitikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu. - statybos darbų žurnalų įsigijimas; - aiškinamojo-informacinio stendo (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) įrengimas statybos laikotarpiu. Stendo projektą ir jo pastatymo vietą derinti su užsakovu. Nuoroda viešinimui: http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas; - visos reikiamos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui; - užbaigus statybos rangos darbus visa rangos metu pažeistos (-i) / sugadintos (-i) konstrukcijos, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai / elementai privalo būti atkurti į buvusią padėtį; - statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), atitikties deklaracijos ir techninės charakteristikos, pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas; visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto atidavimui įteisinti (pagal poreikį);
3. Kiti reikalavimai:		
3.1.	Darbų vykdymo grafikas	Per 5 darbo dienas nuo rangos sutarties pasirašymo pateikti jų vykdymo kalendorinį – finansinį grafiką, kuriame nurodyti pagrindinių sustambintų darbų grupes, atlikimo trukmę ir kainą. Grafiką suderinti su Užsakovu. Taip pat po sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų pateikti objektines ir lokalines sąmatas.
3.2.	Papildomi reikalavimai	<ul style="list-style-type: none"> - Tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdančioms techninę, valstybinę priežiūrą bei atsizvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus; - laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

		- darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti prisilaikant visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda – Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės).
3.3.	<u>Kiti</u>	Papildoma informacija teikiama Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g. 11, Klaipėdoje, 108 kab. Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyr. specialistė Inesa Gustaitienė, tel. (8 46) 39 60 94, el. p. inesa.gustaitiene@klaipeda.lt