

LOKALINĖ SĄMATA

Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos remontas


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	
					Vieneto įkainis EUR (be PVM)	Bendra planuojama kaina EUR (be PVM)
	1	Naujos fasado apdailos įrengimas				
1		Fasadų paviršių nuvalymas smėliasroviu aparatu, dirbant ant pastolių (žemės) k8=1.15	100m2	0,74	462,24	342,06
2		Betoninių dangų padengimas plonasluoksniu poliuretaniniu emaliu (ant paruošto pagrindo)* ANTI-KOROZINĖMIS DANGOMIS	100m2	0,784	981,33	769,36
3		Fasadų paviršių apdailinimas tinkavimo mase, įrengiant ir išardant pastolius prieš šiltinant pastatą k8=1.07,k9=1.15	100m2	0,51	1141,67	582,25
4		Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose, naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm	100m2	10,79	556,17	6001,07
5		Sienų vėjo izoliacijos įrengimas (izoliacija 30 mm storio, kai įrengti mediniai karkasai)	100m2	10,79	380,44	4104,95
6		Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	53,95	45,34	2446,09
7		fasado langų ir durų angokraščių izoliacijos įrengimas (izoliacija 30 mm storio,	100m2	2,457	556,58	1367,52
8		Plonasienių aliuminio profilio metalinio karkaso įrengimas (šiltinant sienas)	100m	15,75	1453,64	22894,83
9		.fasadinių plokščių tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso* fibrocementinėm plokštėm ir langų ir durų angokraščių	m2	1289,57	44,76	57721,15
10		Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73 m, aukštis iki 15 m (100 m2 vertikalios projekcijos)	100m2	13,70	512,07	7015,36
11		priešgaisrinių kopėčių įrengimas k8=1.04	t	0,1116	4301,36	480,03
12		Lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių (išsaugojant medžiagas)	m	150,4	2,09	314,34
13		Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių (nuardytų, be medžiagos kainos, įvertinant tik naujus laikiklius)	m	150,4	7,31	1099,42
14		Palangių nuolajų tvirtinimas	m	413,0	3,70	1528,10
15		Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.3 m k9=1.15	m	288,0	7,36	2119,68
16		Parapeto apskardinimas k9=1.15	100m2	0,392	1406,27	551,26
17		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,35	26,32	88,17
18		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	3,35	7,60	25,46
	2	Bendrastatybiniai darbai				
1		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,03	97,14	2,91
2		Amstrong tipo pakabinamų lubų atsp. dregmei įrengimas	m2	16,0	19,75	316,00
3		WC ir tamburo lempų LED iki 12W montavimas	100vnt	0,03	5436,40	163,09
4		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,6	48,78	29,27
5		Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x1.5	m	60,0	0,99	59,40

6	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,03	965,43	28,96
7	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	20,0	2,79	55,80
8	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,05	2695,67	134,78
9	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,25	209,07	52,27
10	Spintų iš plokščių išardymas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	m2	3,0	5,52	16,56
11	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	2,0	9,81	19,62
12	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	45,0	9,81	441,45
13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,45	277,27	124,77
14	Vertikalių paviršių elastomerinė izoliacija, užtepant hidroizoliacinį mišinį "Procor 20"	m2	10,0	8,31	83,10
15	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį Procor 10 k9=1.15	m2	10,0	12,01	120,10
16	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0,25	239,67	59,92
17	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	50,0	21,07	1053,50
18	Siūlių sandarinimas silikonu	m	35,0	1,88	65,80
19	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	15,0	15,18	227,70
20	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų k8=1.17	m	5,0	2,75	13,75
21	Angų pramušimas plytų konstrukcijose k8=1.17	m3	0,45	129,79	58,41
22	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	0,25	32,41	8,10
23	Plieninių sąramų, sijų iki 25 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,05	1187,68	59,38
24	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	2,0	13,34	26,68
25	Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15	m	5,6	2,43	13,61
26	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,11	278,76	30,66
27	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	1,1	93,45	102,80
28	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 70 mm	100m2	0,11	764,41	84,09
29	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,05	1097,54	54,88
30	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 30 mm	100m2	0,011	455,03	5,01
31	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0,11	37,92	4,17
32	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	11,0	22,26	244,86
33	Vamzdynų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,04	2632,29	105,29
34	WC pertvaros iš impregnotos LMDP plokščių	m2	8,0	119,66	957,28
35	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	4,0	87,63	350,52
36	Durų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių medienos	m	10,0	6,15	61,50
37	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-t savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,0	23,32	69,96

C. e. direktoriaus pakeičia
 Direktoriaus pavaduotoja
 ugdymui
 Euredyta Damarackdenė

(Signature)

(Seal of the Ministry of National Education of the Republic of Lithuania)



Direktorius

Mass