

STATYBOS APIMČIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

ESO

Statinys

6 TP Naujoji Akmenė

Žiniaraštis

2 Stoginė dispečerinės automobiliams

2018.06.07

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Sąnaudos žm./val.	Kiekis
-----------	-------------	----------------------------	---------------	-------------------	--------

1 Bendrastatybiniai darbai

1		Iki 5m gylio ir iki 600mm skersmens gręžinio pamatams vnt gręžimas II grupės grunte k9=1.15		17.27	11.0
2		Gręžtinių pamatų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	4.93	1.7
3		Metalinių įdėtinių detalių iki 4kg masės įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas k9=1.15	t	2.2	0.02
4		Lentų klojiniai sienų, juostinių pamatų betonavimui k9=1.15	100m2	11.04	0.12
5		Monolitinių juostinių gelžbetoninių pamatų betonavimas siurbliu, kai pamato plotis daugiau 200mm iki 300mm k8=1.04, k9=1.15	m3	4.84	2.2
6		Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas atskirais strypais (juostinių pamatų ir rūsio sienų) k8=1.17, k9=1.15	t	0.81	0.03
7		Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas	100m2	39.0	0.75
8		Metalinių kolonų montavimas, kai kolonų masė iki 0,25 t k8=1.03	t	108.5	3.5
9		Metalinių konstrukcijų didelių paviršių labai geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuojant ir gruntuojant	100m2	36.4	0.7
10		Plonasienių Z ir C profilių montavimas, tvirtinant prie laikančio denginio profiliuoto pakloto	100m	15.6	0.65
11		Stogo denginys iš profiliuoto lakšto, kai pastatas iki 20m aukščio	100m2	19.89	0.65
12		Angų aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile	100m	11.0	0.5

Viso skyriuje 1 271.48

2 Elektros montavimo darbai

1		Išorės apšvietimo šviestuvų su liuminescencinėmis lempomis (iki 2 lempų) montavimas	vnt	7.84	4.0
2		Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100m	21.7	0.5
3		Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0.896	0.02

Viso skyriuje 2 30.436

Viso žiniaraštyje 2 301.916