

DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR. VPS-215

2018 m. spalio 26 d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, toliau vadinama „Užsakovas“, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr.T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, iš vienos pusės ir **UAB „Šakių hidrotechnika“**, juridinio asmens kodas 174443463, toliau vadinama „Vykdytoju“, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės, toliau atskirai arba kartu vadinami „Šalimis“, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. **Sutarties dalykas – būsto pritaikymo neįgaliesiems (suaugusiems) Šakių rajono savivaldybėje darbai** (toliau – darbai) pagal pridedamas lokalines sąmatas (sutarties 1 priedas).

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Būsto pritaikymo neįgaliesiems (suaugusiems) Šakių rajono savivaldybėje darbų kaina pagal suderintas lokalines sąmatas yra 26 930,15 Eur su PVM (dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt eurų, penkiolika euro centų):

2.1.1. Būsto aplinkos pritaikymo neįgaliesiems darbai Kęstučio g. 38, Šakiai, Šakių r. sav. - 11 217,12 Eur su PVM;

2.1.2. Būsto aplinkos pritaikymo neįgaliesiems darbai Balnakalnio g. 6, Grinaičių k., Sudargo sen., Šakių r. sav. – 6618,77 Eur su PVM;

2.1.3. Būsto aplinkos pritaikymo neįgaliesiems darbai Mokyklos g. 20A-3, Gelgaudiškis, Šakių r. sav. – 364,80 Eur su PVM;

2.1.4. Būsto aplinkos pritaikymo neįgaliesiems darbai Tiltų g. 8-3, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav. – 138,68 Eur su PVM;

2.1.5. Būsto aplinkos pritaikymo darbai Liepų g. 8, Degutinės k., Griškabūdžio sen., Šakių r. sav. – 8590,78 Eur su PVM.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 4 673,83 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt trys eurai, aštuoniasdešimt trys euro centai).

2.2. Užsakovas sumoka Vykdytojui už faktinę atliktų sutartyje numatytų darbų apimtį pagal fiksuotus darbų įkainius. Vykdydant sutartį, preliminarį darbų apimtį gali kisti, gali būti įsigyta ± 15 procentų nurodytų darbų apimtį, tačiau neviršijant 2.1 punkte numatytos sumos.

3. ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Užsakovas pagal per praėjusį kalendorinį mėnesį pateiktas PVM sąskaitas faktūras, atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus apmoka Vykdytojui už jo atliktus darbus. Už faktiškai atliktus darbus Užsakovas apmoka Vykdytojui per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna atsiskaitymo dokumentus.

3.2. Vykdytojas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją pasirašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas priima jam perduotus atliktus darbus ir pasirašo perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei per šį terminą Užsakovas nepriima darbų, t. y. nepasirašo pateikto darbų perdavimo-priėmimo akto, ir nepateikia motyvuoto ir pagrįsto atsisakymo priimti, laikoma, kad darbai (nurodyti akte) yra

OBJEKTINĖ SĄMATA


Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 14 Šakių rajono savivaldybės administracija

Statiny 65 Būsto pritaikymas neįgaliesiems I dalis

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Kęstučio g. 38 Šakiai	2719,93		2719,93	2247,88
2	Liepų g. 8, degutinės k. Griškabūdžio sen.	8590,78		8590,78	7099,82
3	Balnakalnio g. 6 Grinaičių k. Sudargo sen	6618,77		6618,77	5470,06
4	Mokyklos g 20A -3 Gelgaudiškio m.	364,8		364,8	301,49
5	Tilto g. 8-3 Kudirkos Naumiestis	138,68		138,68	114,61
6	Kęstučio g 38 Šakiai vertikalus keltuvas	8497,19		8497,19	8092,56
	Iš viso:	26930,15		26930,15	23326,42

SUDARĖ:



UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"

Direktorius
Vidmantas Kameckas

SUDERINTA: 2719,93 EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 14 Šakių rajono savivaldybė

Statinsys 65 Būsto pritaikymas neįgaliesiems I dalis

Žiniaraštis 1 Kęstučio g. 38 Šakiai

Suma žiniaraščiui 2719.93 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Betoninio pado ir tako įrengimas , durų keitimas						
1 R62P-0101		Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant pamatų remonto darbus nesutvirtintose iškasose, kai gruntas II grupės k9=1.15	m3	1,404	89,6653	125,89
2 N27P-9-1		Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,01995	571,2336	11,4
3 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,01995	861,5744	17,19
4 N6P-0705		Inventorinių lengvų metalo-faneros skydų klojinių įrengimas monolitiniams sienoms bei pertvaroms iki 2,7m aukščio k9=1.15	100m2	0,01132	2563,0501	29,01
5 N6-149-4		Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, panešant betoną 60 m atstumu k9=1.15	m3	0,798	267,1915	213,22
6 N1P-0102		Grunto kasimas 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,072	329,6796	23,74
7 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0,324	1966,5625	637,17
8 N27P-9-1		Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,18	580,8808	104,56
9 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,18	864,078	155,53
10 N27P-28-1		Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,18	250,1062	45,02
11 N27P-22-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,18	3012,2915	542,21
12 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt	1,0	6,5433	6,54
13 R7-3		Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaičius	vnt	1,0	70,84	70,84
14 N2P-0303		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	2,1	126,4571	265,56
Skyriuje 1						2247,88
Žiniaraštyje 1						2247,88
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						472,05
Iš viso žiniaraštyje, 1						2719,93

SUDERINTA:

8590,78

EUR

TVIRTINU:

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M.

2018 M.

MĖN. D.

SAMATA

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

14 Šakių rajono savivaldybė

Statiny

65 Būsto pritaikymas neįgaliesiems I dalis

Žiniaraštis

2 Liepų g. 8, degutinės k. Griškabūdžio sen.

Suma žiniaraščiui 8590.78 EUR

Lapas 1

Suma žiūrėti 8590.78 EUR							Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Sanitarinio mazgo remontas							
1 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt	2.000	3.2717	6.54	
2 R7-3		Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkairius	vnt	2.000	35.4200	70.84	
3 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1.000	5.5208	5.52	
4 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1.000	5.2083	5.21	
5 R19-52		Vonių nuėmimas	vnt	1.000	23.9580	23.96	
6 R3-4		Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas	m2	3.250	1.0251	3.33	
7 R6-4		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, m3 be plytų atrinkimo k8=1.17		0.325	52.3762	17.02	
8 R17-96		Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80vnt kg		1.000	9.7214	9.72	
9 R19-1		Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	15.000	3.3333	50.00	
10 R15-34		Senų tapetų nuoplėšimas	100m2	0.2652	105.1279	27.88	
11 R5-57		Kerminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.04104	209.6781	8.61	
12 N8P-0101		Silikatinių 88mm storio plytų paprastų sienų mūrijimas , kai mūro storis 250mm k8=1.12,k9=1.15	m3	0.100	192.8663	19.29	
13 N46-48		Skylių pramušimas, ortakiams k8=1.17	100vnt	0.020	1912.5334	38.25	
14 N20P-0101		Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	1.500	12.8470	19.27	
15 N21-23		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.200	400.9867	80.20	
16 N20P-0501		Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	1.000	280.8153	280.82	
17 F16-1-3		Vand.,nuotak. ir san. prietaisų bute įrengimas,kai voniai ir virtuvei vand. šildytuv. atskiri,vonia ir tualetas atskiri	but.	1.000	1666.5988	1666.60	
18 N15P-0501		Sienų paviršių pagrindo išlyginimas tinko mišiniais k8=1.12	100m2	0.256	787.2701	201.54	
19 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	25.600	43.9836	1125.98	
20 N17-14		Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas kompl.		1.000	128.7947	128.79	
21 N15P-0304		Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	4.104	40.0535	164.38	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
22 N34-43		Lubų medinio karkaso įrengimas	100m2	0.04104	4279.8562	175.65
23 N15P-0314		Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0.04104	1411.5437	57.93
24 N10-81-2		Sienų aptaisymas medinėmis dailylentėmis	m2	1.000	23.1805	23.18
25 N2P-0303		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	4.200	108.3098	454.90
26 N21P-0704		Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais)	vnt.	2.000	142.4013	284.80
27 N21-199		Jungiklių montavimas	100vnt	0.020	803.1233	16.06
28 N21-206		Rozečių montavimas	100vnt	0.010	801.1494	8.01
29 N16P-1410		Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1.000	90.5020	90.50
30 N16P-1409		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	3.000	32.1557	96.47
31 N17-20-2		Dušo užuolaidų tvirtinimas prie sienos	vnt.	1.000	20.9671	20.97
Skyriuje 1						5182.22
2 Panduso įrengimas						
1 F46-1-2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	1.000	270.3708	270.37
2 N5P-0704		Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	0.210	269.8439	56.67
3 SUT. K.		Metalinio panduso montavimas	m2	8.820	180.3354	1590.56
Skyriuje 2						1917.60
Žiniaraštyje 2						7099.82
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1490.96
Iš viso žiniaraštyje 2						8590.78

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

SUDERINTA:

6618,77

Direktorius EUR
Vidmantas Kamaneckas

TVIRTINU: _____

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M.

MĖN.

D.

2018 M.

MĖN.

D.

* LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

14 Šakių rajono savivaldybė

Statinyš

65 Būsto pritaikymas neįgaliesiems I dalis

Žiniaraštis

3 Balnakalnio g. 6 Grinaičių k. Sudargo sen

Suma žiniaraščiui 6618.77 EUR

Lapas 1


Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Tualetų patalpos įrengimas						
1 N46-166		Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0.0276	295.4555	8.15
2 F16-1-2		Vand.,nuotak. ir san. prietaisų bute įrengimas,kai voniai ir virtuvei vand. šildytuv. atskiri, vonia ir tualetas bendri	but.	1.000	1363.1334	1363.13
3 N17-14		Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimaskompl.		1.000	128.7947	128.79
4 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	0.0276	821.0412	22.66
5 N11-165-1		100mm storio armuotų grindų betonavimas ir šlifavimas, paduodant betoną siurbliu	100m2	0.0276	1666.7562	46.00
6 N9-219		Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100m2	0.0692	931.4372	64.46
7 N21-23		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.200	379.4611	75.89
8 N9P-0503		Pertvarų šiltinamosios izoliacijos įrengimas (izoliacijos sluoksnio storis 80.00 mm)	100m2	0.0692	616.3660	42.65
9 N9P-0502		Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100m2	0.1333	775.8220	103.42
10 N46-72-5		Skylių gręžimas ventiliacijai mūrinėse sienose k8=1.17	100vnt	0.010	2907.6056	29.08
11 N15-33-2		Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	14.900	29.8519	444.79
12 N11-110-1		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	2.406	40.9911	98.62
13 N34-43		Lubų medinio karkaso su tarpu nuo lubų 5 cm įrengimas	100m2	0.02406	4279.8562	102.97
14 N15P-0314		Sienų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0.02406	1110.4002	26.72
15 N2P-0303		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	2.100	108.3098	227.45
16 N21P-0704		Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais)	vnt.	1.000	142.4013	142.40
17 N21-199		Jungiklių montavimas	100vnt	0.010	803.1233	8.03
18 N21-206		Rozečių montavimas	100vnt	0.010	801.1494	8.01
19 N16P-1410		Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1.000	90.5020	90.50
20 N16P-1409		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4.000	32.1557	128.62

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
21 N17-20-2		dušo užuolaidos tvirtinimas	vnt.	1.000	13.8941	13.89
22 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas klėjais)	vnt.	1.000	10.4610	10.46
Skiryje 1						3186.69
1 N15-169-2	2	Sienų aptaisymas iš virtuvės pusės				
		Sienų, aptaisyto gipso kartonu glaistymas	100m2	0.0692	357.3757	24.73
2 N15-134		Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.0692	973.7024	67.38
3 N11-159		Plastmasinės grindjuostės	100m	0.02606	248.7183	6.48
Skiryje 2						98.59
1 N1P-0402	3	Kanalizacijos nuvedimas				
		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k9=1.15	100m3	0.030	1974.6516	59.24
2 F46-4-4		Skylių kanalizacijos vamzdžiams gręžimas per pamatus k8=1.17	vnt.	1.000	49.1311	49.13
3 N16-138-3		110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas	m	15.000	12.4445	186.67
4 N23-212		Išipjovimas moviniu trišakiu į esamą iki 110 mm skersmens savitakos kanalizacijos plastikinį vamzdyną k9=1.15	vnt.	1.000	25.3807	25.38
5 N1P-0707		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.030	1007.4753	30.22
Skiryje 3						350.64
1 N49P-4-5	4	Panduso įrengimas				
		Metalinio panduso demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt	1.000	217.3513	217.35
2 SUT. K.		Išmontuoto keltuvo pervežimas 40km atstumu pakaraunant rankomis	kompl.	1.000	201.5928	201.59
3 F46-1-2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	2.500	270.3708	675.93
4 N5P-0704		Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	0.490	250.8117	122.90
5 SUT. K.		Metalinio panduso su aptvėrimais montavimas (pandusas užsakovo)	m2	12.000	51.3638	616.37
Skiryje 4						1834.14
Žiniaraštyje 3						5470.06
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1148.71
Iš viso žiniaraštyje 3						6618.77

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos



Direktorius
Vidmantas Kameneckas



SUDERINTA: 364,80 EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M.

MĖN.

D.

2018 M.

MĖN.

D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

14 Šakių rajono savivaldybė

Statinsys

65 Būsto pritaikymas neįgaliesiems I dalis

Žiniaraštis

4 Mokyklos g 20A -3 Gelgaudiškio m.

Suma žiniaraščiui **364.80 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vertikalaus keltuvo priestato remontas						
1 N9-219		Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas	100m2	0.010	1832.2313	18.32
2 N12P-0610		Polikarbonatinių plokščių montavimas ant įrengto karkaso	100m2	0.010	2196.7930	21.97
3 N12P-0203		Stogelio aptaisymas cemento - drožlių plokštėmis	100m2	0.030	2184.6226	65.54
4 N12P-0707		Šlaitinių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas , kai jungtys lanksčių bituminių čerpių	100m	0.026	1911.7842	49.71
5 N12P-0607		Šlaitinių stogų dengimas lanksčiomis bituminėmis čerpėmis , kai stogo nuolydis iki 45% k9=1.15	100m2	0.030	1391.2625	41.74
6 N12P-0801		Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	2.400	10.3908	24.94
7 N12P-0801		Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	7.000	11.3243	79.27
Skyriuje 1						301.49
Žiniaraštyje 4						301.49
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						63.31
Iš viso žiniaraštyje 4						364.80

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos

SUDERINTA: 138,68ATSAKINGAS ATSTOVAS Vidmantas Karimovskas

2018 M.

MĖN.

D.

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M.

MĖN.

D.

SAMATA

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

14 Šakių rajono savivaldybė

Statinsys

65 Būsto pritaikymas neįgaliesiems I dalis

Žiniaraštis

5 Tiltų g. 8-3 Kudirkos Naumiestis

Suma žiniaraščiui 138.68 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 138.68 EUR							Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Porankių įrengimas, Laiptų pritaikymas							
1 N16P-1409		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt.	vnt.	2.000	32.1557	64.31	
2 N11-159		Neslystančių juostelių klijavimas ant laiptų pakopų 100m	100m	0.150	335.3627	50.30	
Skyriuje 1						114.61	
Žiniaraštyje 5						114.61	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						24.07	
Iš viso žiniaraštyje 5						138.68	

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos

SUDERINTA: 8497,19 EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktorius
Vidmantas Kamoneckas

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 14 Šakių rajono savivaldybė

Statinyš 65 Būsto pritaikymas neįgaliesiems I dalis

Žiniaraštis 6 Kęstučio g 38 Šakiai vertikalus keltuvas

Suma žiniaraščiui 8497.19 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1

1 N49P-4-5	Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, montavimas(kėlimo aukštis m 2.50)	vnt	1,0	8092,555	8092,56
	Skyriuje 1				8092,56
	Žiniaraštyje 6				8092,56
	Pridėtinės vertės mokestis 5.00%				404,63
	Iš viso žiniaraštyje 6				8497,19

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos