

SUSITARIMAS

DĖL 2018 M. LIEPOS 11 D. SUTARTIES NR. A62-86/18(3.10.21-TD2) PAKEITIMO

2018 m. spalio 26 d. Nr. A62-18P/18(3.10.21-TD2)

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Eiresta“, įmonės kodas 174940999, atstovaujama generalinio direktoriaus Rišard Počobut (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Šalys 2018 m. liepos 12 d. sudarė sutartį Nr. A62-86/18(3.10.21-TD2) (toliau – **Sutartis**) dėl **Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbai** (toliau – **Darbai**), kurios Pradinė sutarties vertė – 194 180,63 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų, 63 ct) be PVM;
- b) Atliekant Darbus paaiškėjo, kad pirkimo dokumentuose (Paprastojo remonto aprašo Aiškinamajame rašte) buvo nurodyti netikslūs reikiamų remontuoti patalpų eksplikaciniai numeriai, o viena patalpa nebuvo įtraukta į remontuotinų patalpų sąrašą, nors Sutarties priede Nr. 1 „Sąmatiniai skaičiavimai“ (lokalinė sąmata) buvo įvertinti šiai patalpai suremontuoti reikalingų darbų kiekiai. Identifikavus šias technines klaidas, Darbai atlikti pagal faktinį poreikį. (Paprastojo remonto aprašo Aiškinamojo rašto nauja redakcija pridedama);
- c) Atliekant Darbus paaiškėjo, kad sutarties 1 priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ skyriuje *bendrastatybiniai darbai* 49 eilutėje įsivėlė techninė klaida dėl neteisingai nurodyto darbo mato vieneto, t.y. vietoje m², buvo nurodyta m³ (Sutarties 1 priedas „Sąmatiniai skaičiavimai“ (lokalinė sąmata) nauja redakcija pridedama);
- d) Atliekant Darbus paaiškėjo didesnis, nei įvertintas pirminiuose kiekių skaičiavimuose, faktinis darbų kiekis (Darbų kiekių tikslinimo aktas pridedamas);
- e) Atliekant Darbus paaiškėjo mažesnis, nei įvertintas pirminiuose kiekių skaičiavimuose, faktinis Darbų kiekis (Darbų kiekių tikslinimo aktas pridedamas);
- f) Atliekant Darbus, dėl priežasčių, išvardintų Papildomų/nevykdomų darbų akte (pridedama), iškilo poreikis atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų ir vykdyti papildomus darbus;
- g) Papildomus darbus dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, tokiu būdu užtikrinant Darbų nepertraukiamumą, jų įvykdymą Sutartyje numatytu terminu ir išvengiant didelių nepatogumų, darbų bei išlaidų dubliavimo;
- h) Dėl papildomų darbų atlikimo aplinkybių, kurias Šalys pripažįsta kaip nuo Rangovo nepriklausančias aplinkybes, pratęstinas Sutarties 2.1.1 punkte numatytas Darbų atlikimo terminas,

vadovaujantis:

- a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 punktu, reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančiu, kad sutarties galiojimo laikotarpiu nevykdant naujos pirkimo procedūros iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, galima įsigyti papildomus darbus, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; bei, kai atskiros

- pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;
- b) Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23 ir 28 punktais;
 - c) Sutarties 13 punktu, numatančiu papildomų Darbų įsigijimą, Darbų atsisakymą, kai techninėje specifikacijoje numatyti darbai tampa nebereikalingi, papildomų darbų įkainių, kurių nėra Sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“, apskaičiavimo taisyklės;
 - d) Sutarties 6 punktu, numatančiu, kad Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra kainos apskaičiavimo būdas; Rangovas privalo atlikti visus darbus, kurie pagal faktinį poreikį yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti už Sutarties kainą, kuri negali būti didesnė už Sutartyje nurodyta pradinę Sutarties vertę; apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus darbus sumai nustatyti taikomi lokalinėse sąmatose nurodyti fiksuoti įkainiai atsižvelgiant į faktiškai atliktų darbų kiekius,
 - e) Sutarties 2.2 punktu, numatančiu, kad Darbų atlikimo pabaiga gali būti 1 (vieną) kartą pratęsta iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui Darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimą fiksuojant rašytiniu Šalių susitarimu ir atitinkamai pakoreguojant Darbų vykdymo grafiką dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo,

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. liepos 12 d. sutarties Nr. A62-86/18(3.10.21-TD2) pakeitimo (toliau - Susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti darbų už 18 697,51 be PVM, kas sudaro 9,63 proc. pradinės Sutarties vertės;
2. Įsigyti papildomus darbus už 24 710,24 Eur be PVM, kas sudaro 12,73 proc. pradinės Sutarties vertės;
3. Papildyti Sutarties 1.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1.2. Pradinė Sutarties vertė (planuojama skirti lėšų suma Sutartyje nurodytiems Darbams įsigyti 194 180,63 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt eurai, 63 ct) be PVM. Sutarties kaina yra 191 849,38 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 38 ct) be PVM.“
4. Atsižvelgiant į faktinius Darbų kiekius, patikslinti Sutarties priedą Nr. 1 „Sąmatiniai skaičiavimai“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
5. Pratęsti Sutarties 2.1.1 p. numatytą Darbų atlikimo terminą 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų;
6. Pakeisti Sutarties priedą Nr. 2 „Darbų vykdymo grafikas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
7. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
8. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
9. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
10. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
11. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
12. Susitarimo priedai:
 - I. Paprastojo remonto aprašo Aiškinamas raštas, 1 lapas;
 - II. Papildomų/nevykdomų darbų patikslinimo aktas su priedais, 28 lapai;
 - III. Darbų kiekių tikslinimo aktas, 8 lapai;
 - IV. Sutarties priedas Nr. 1 „Sąmatiniai skaičiavimai“ (lokalinė sąmata), 5 lapai;
 - V. Sutarties priedas Nr. 2 „Darbų vykdymo grafikas“, 1 lapas;
 - VI. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;


VII. Objektinė sąmata, 1 lapas;

VIII. Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai;

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija


Direktorius Povilas Poderskis



Rangovas:

UAB „Eiresta“

Generalinis direktorius Rišard Počobut



Aiškinamasis raštas

I. STATINIO APIBŪDINIMAS

1. Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybė

2. Statybos darbų aprašas ir paslaugų apimtys:

Mokymo paskirties pastato Gabijos g. 8, Vilnius, Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinamos (remontuojamos) progimnazijos vidaus patalpos bei atnaujinamos inžinerinės sistemos.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma modernizuoti dalį mokyklos vidaus patalpų, atliekant paprastojo remonto darbus. Darbai bus atliekami šiose patalpose: aktų salėje (1-333), sporto salėje (1-99), 5 specializuotose klasėse (2-26, 1-9, 1-14, 3-13, 3-5, 3-12, 3-21), kitose klasėse (1-10, 1-11, 1-72, 1-55, 1-134, 2-25, 2-11, 2-33, 3-17, 3-3, 3-4). Darbus sudaro: demontavimo darbai, sienų ir lubų dažymas, grindų įrengimas, pakabinamų lubų įrengimas, durų keitimas, elektros instaliacijos keitimas, san technikos darbai. Kiekiai nurodyti kiekių žiniaraštyje, o naudojamos medžiagos techninėje specifikacijoje.

3. Statybos vieta:

Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos Gabijos g. 8, Vilnius.

4. Statinio (statinių grupės pavadinimas):

Statinio paskirtis – mokymo įstaiga.

Statinio kategorija – ypatingas statinys.

Statinio statybos rūšis – paprastas remontas.

5. Lėšų pobūdis:

Savivaldybės biudžeto lėšos

Europos sąjungos lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

Priedama:

Techninės specifikacijos – 9 lapai

Kiekių žiniaraščiai – 7 lapai

Brėžiniai - 5 lapai

Parengė:

SUSIPHŽIWKU Vilniaus A. Puškino mokykl.
direktorė
Jelena Žurovskė

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Projektų vadovas
Vytautas Vaitonis
Kvalifikacijos atestatas Nr. 17948

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Projektų valdymo skyriaus projektų vadovė
Daiva Tubelienė parašas
201_ _ _ _ _

Kalendorinis darbų atlikimo grafikas


Eil. Nr.	Darbų sąrašas	2018 m. rugsėjis 24 d. - 31 d.	2018 m. spalio				2018 m. lapkritis		
			1 d. - 5 d.	8 d. - 12 d.	15 d. - 19 d.	22 d. - 26 d.	29 d. - 31 d.	1 d. - 2 d.	5 d. - 9 d.
1.	Durys 3 aukštas								
2.	Durys 2 aukštas								
3.	Durys 1 aukštas								
4.	Bendrastatybiniai darbai								
4.1	1-09								
4.2	1-10								
4.3	1-11								
4.4	1-14								
4.5	1-55								
5.	Elektros darbai								
6.	Aktų salė								
6.1	Sienos								
6.2	Lubos								
6.3	Grindys								
6.4	Elektros darbai								
6.5	Durys								
7.	Sporto salė								
7.1	Lubos								
7.2	Sienos								
7.3	Elektros darbai								
7.4	Grindys								
7.5	Durys								

Objektinė sąmata 0001

Kompleksas: Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8, Vilnius) efektyvumo didinimo, vidaus remonto darbai

ATLIEKAMI DARBAI

Eil. Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Benra darbų vertė (EUR)		
		Suma be PVM	PVM	Suma su PVM
1	Bendrastatybiniai darbai	156373,80	32838,50	189212,30
2	Elektros darbai	19238,62	4040,11	23278,73
3	Santchnikos darbai patalpos 1-14; 3-21. Demontavimas	132,21	27,76	159,97
4	Santchnikos darbai patalpos 1-14; 3-21. Montavimas, nuotekos	115,87	24,33	140,20
5	Santchnikos darbai patalpos 1-14; 3-21. Vandentiekis	266,02	55,86	321,88
6	Sporto salės remonto darbai	9754,73	2048,49	11803,22
7	Kiti darbai	4741,15	995,64	5736,79
8	Informatikos kabineto remonto darbai	1226,98	257,67	1484,65
Benrda suma:		191849,38	40288,37	232137,75



SUSIPAIMUOJAU
Vilniaus A. Puškino mokykl.
Techninis priežiūrejas
Nr. 17G-3
Ielena Žurovska

Vytautas Vaitonis
Techninis priežiūrejas
Nr. 17G-3

[Handwritten signature]

LOKALINĖ SĄMATA

Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8, Vilnius) efektyvumo didinimo, vidaus remonto darbai
ATLIEKAMŲ DARBŲ SĄMATA


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto įkainis Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
	1	Bendrastatybiniai darbai				
1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	22,9900	44,94	1033,17
2		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	84,700	9,85	834,30
3		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas k8=1.09	100 m2	2,000	1286,74	2573,48
4		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	25,8200	139,47	3601,12
5		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	25,8200	511,84	13215,66
6		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	25,8200	508,42	13127,40
7		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	25,8200	141,92	3664,37
8		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	25,8200	182,21	4704,66
9		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	25,8200	179,25	4628,24
10		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	73,000	17,65	1288,45
11		Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,1550	146,95	169,73
12		Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,1550	526,8	608,45
13		Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,1550	523,38	604,50
14		Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1,1550	149,4	172,56
15		Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,1550	197,17	227,73
16		Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,1550	194,22	224,32
17		Laminuotų grindų dangų įrengimas	m2	286,000	20,68	5914,48
18		Denginių pakloto įrengimas iš statybinių medžio drožlių (skiedrų) plokščių	100m2	0,7406	1277,76	946,31
19		Laipytų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15	m	42,82	3,51	150,30
20		Seno linoleumo nuėmimas	m2	634,000	0,58	367,72
21		120 mm storio (1/2) pytos armuotų pertvarų mūrijimas , naudojant silikatinės plytas 88 mm storio	m 2	1,200	25,71	30,85
22		Minkštos medienos grindjuostės	100m	1,7425	229,17	399,33
23		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	5,1795	22,47	116,38
24		Parкетинių grindų išardymas, išardant lentų pagrindą	100m2	4,7500	394,9	1875,78

25	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	8,3200	454,29	3779,69
26	Linoleumo (tarketas) danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoje grindjuosčių)	100m2	6,4200	1980,28	12713,40
27	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15	m	445,000	3,51	1561,95
28	.Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos k8=1.03	m2	192,000	21,42	4112,64
29	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	17,7092	53,79	952,58
30	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	17,7092	195,4	3460,38
31	Lubų nutinkuotų "Vetoni" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	17,7092	554,48	9819,40
32	Lubų nutinkuotų "Vetoni" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	17,7092	554,48	9819,40
33	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai sigeriančiais gruntais voleliu	100m2	17,7092	160,23	2837,55
34	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	17,7092	185,43	3283,82
35	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	17,7092	182,21	3226,79
36	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,8100	407,4	329,99
37	Plastikinės dvivėrės durys (m2 bloko)	m2	10,700	194,73	2083,61
38	Lengvo tipo metalinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	47,600	132,97	6329,37
39	Lengvo tipo metalinių dvivėrių durų montavimas	m2	8,820	175,42	1547,20
40	Sujungimo tarp skirtingų dangų iš metalinių profilių įrengimas	100m	0,3207	468,28	150,18
41	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	68,000	8,23	559,64
42	Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams (100m2 horizont. projkc.)	100m2	3,4273	756,14	2591,52
43	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	15,000	23,96	359,40
44	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	60,000	14,52	871,20
45	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	75,000	6,37	477,75
46	Sportinių parketlėnčių danga (patiesiant paklotą ir įrengiant grindjuostas) ir linijų dažymu	100m2	4,6700	2019,90	9432,92
47	Laminuotos grindų dangos	m2	-467,000	7,61	-3553,87
48	.Laminuota grindų danga, ažuolas (sporto salėms)	m2	467,000	40,0	18680,00
49	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas k8=1.09	m2	50,000	9,36	468,00
2 Elektros darbai					

1	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis 2x35W su 35W liumin. lempomis, IP-20 su elektronine paleidimo aparatūra	100vnt	1,460	4493,27	6560,17
2	Šviestuvų permontavimas nuo autohidrokeltuvo be medžiagos k1=1.60, k2=1.60	100vnt	0,200	2671,4	534,28
3	Šviestuvų 1x35 skirtų lentos apšvietimui montavimas (šviestuvai vienos lempos)	vnt	15,000	36,56	548,40
4	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,080	685,58	54,85
5	Evakuaciniai sieniniai šviestuvai LED ir akum.lval., IP-44 pastovaus degimo	vnt	5,000	42,44	212,20
6	Evakuaciniai sieniniai šviestuvai LED ir akum.lval., IP-44 pastovaus degimo su grotelėmis	vnt	3,000	47,75	143,25
7	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas nuo autohidrokeltuvo, 4x14W su stiklu IP-20 įmontuojamas į pakabinamas lubas	100vnt	0,240	6405,02	1537,20
8	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt	2,000	68,58	137,16
9	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,330	509,66	168,19
10	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	22,650	150,8	3415,62
11	Galios kabeliai 3x1.5	m	960,000	0,5	480,00
12	Galios kabeliai 3x2.5	m	800,000	0,76	608,00
13	Galios kabeliai KH05VV-U 4x1.5	m	430,000	0,54	232,20
14	Galios kabeliai 5x4.0	m	40,000	2,1	84,00
15	Galios kabeliai 5x10	m	35,000	4,8	168,00
16	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,230	727,49	167,32
17	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	2,100	396,04	831,69
18	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	100,000	0,3	30,00
19	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	35,000	0,46	16,10
20	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm	m	60,000	0,93	55,80
21	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt)	vnt	1,000	206,33	206,33
22	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 36 vnt)	vnt	1,000	268,68	268,68
23	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	7,500	81,57	611,78
24	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	7,500	234,05	1755,38
25	Nišų iškaltimas pneumo plaktuku mūrinėse sienose, kai nišos daromos 1 plytos storio k8=1.17	m2	0,350	50,78	17,77
26	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	1,560	69,22	107,98
27	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	1,000	9,3	9,30
28	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	1,430	109,78	156,99
29	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,830	43,46	36,07
30	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,850	19,06	16,20

31	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,200	24,41	53,70
32	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	2,200	6,37	14,01
3 Santechnikos darbai patalpos 1-14; 3-21. Demontavimas					
1	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1,0	4,34	4,34
2	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	1,0	5,1	5,1
3	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	4,0	6,43	25,72
4	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	4,0	2,78	11,12
5	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams plytų sienose k8=1.14	m	4,0	1,8	7,2
6	Lizdų, vagų ir sijų galų užtaisymas plytomis, kai plytų kiekis vienoje vietoje 20 vnt	m3	0,2	393,65	78,73
4 Santechnikos darbai patalpos 1-14; 3-21. Montavimas, nuotekos					
1	Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	2,0	6,17	12,34
2	PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin. (vid. nuotek. Optima)	vnt	2,0	6,98	13,96
3	FV-plast trišakiai d50mm (plast. vir. vamzdyn. PPR)	vnt	1,0	2,05	2,05
4	FV-plast alkūnės 45° d50mm (plast. vir. vamzdyn. PPR)	vnt	4,0	1,15	4,6
5	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas plytų sienuose k8=1.17	vnt	1,0	20,37	20,37
6	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų k8=1.03	vnt	1,0	62,55	62,55
Skyriuje 2					
5 Santechnikos darbai patalpos 1-14; 3-21. Vandentiekis					
1	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	2,0	4,74	9,48
2	Daugiasluksniai vamzdžiai ritėse 16x2.0mm (Tigris Alupex)	m	2,04	1,41	2,88
3	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,02	112,22	2,24
4	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX K-Flex EC 18/9 (antikondensacinė)	m	2,0	0,85	1,7
5	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	4,0	2,22	8,88
6	Čiaupai DN 15 su išardoma jungtimi	vnt	2,0	6,37	12,74
7	Prietaisiniai čiaupai tipo Shell dn 15	vnt	2,0	9,55	19,1
8	Prietaisinių alkūnių montavimas k9=1.15	10 vnt.	0,2	48,17	9,63
9	Presuojamos prietaisines alkūnės d 16	vnt	2,0	5,94	11,88
10	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,02	113,39	2,27
11	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0,002	558,96	1,12
12	Praustuvo su atrama "puskoja" ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių	kompl.	1,0	161,39	161,39
13	Praustuvo su atrama "puskoja" ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių (esamą praustuva)	kompl.	1,0	16,52	16,52

14	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,2	24,59	4,92
15	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	0,2	6,37	1,27
6 Sporto salės remonto darbai					
1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	4,67	46,44	216,87
2	Grindų garso 30mm storio izoliacijų įrengimas	100m2	4,67	237,52	1109,22
3	Mineralinė vata PAROC SSB1 30 mm storio	m2	537,05	3,09	1659,48
4	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	1,354	1312,47	1777,08
5	Betono posluoksnių 70mm storio įrengimas grindims paduodant betoną siurbliu	100m2	4,67	820,91	3833,65
6	Apsauginio langų tinklo su tvirtinimo elementais įrengimas (akutės 50x50mm)	m2	84,10	13,77	1158,43
7 Kiti darbai					
1	Įvairių tipų plieninių štapuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas	vnt	13	14,48	188,24
2	Groteles cinkuotos vėdinimui	vnt	13	88,41	1149,33
3	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,032	2907,7	93,05
4	Nerūdijančio plieno tūreklų įrengimas	100m	0,040	14852,47	594,10
5	Lengvo tipo metalinių dvivėrių durų montavimas	m2	8,48	175,42	1487,56
6	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100 vnt	1,670	727,49	1214,91
7	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm	m	15,00	0,93	13,95
8 Informatikos kabineto remonto darbai					
1	12 modulių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medstraigčiais,	vnt	1,00	109,47	109,47
2	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0,24	1686,6	404,78
3	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0,60	137,3	82,38
4	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,51	784,88	400,29
5	Instaliacijos prietaisų (kompiuterinių kištukinių lizdų) montavimas plastikiniuose kanaluose	100 vnt	0,17	235,29	40,00
6	Kompiuterinis 2xRJ45 lizdas UTP 6 kat.	vnt	17	11,18	190,06
				Viso Eur be PVM	191849,38
				Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21%	40288,37
				Viso Eur su PVM	232137,75



Arūnas Bulakas
Techninis priežiūrėtojas
Nr. 30556, 32927

Vytautas Vaitonis
Techninis priežiūrėtojas
Nr. 17948

Vilniaus A. Puškino mokykla
direktorė
Jelena Žurovskaja

PAPILDOMŲ/NEVYKDOMŲ DARBŲ PATIKSLINIMO
AKTAS
2018-09-02 d.

Projekto pavadinimas: Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8 Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbai

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija,

Vilniaus Aleksandro Puškino mokykla

Rangovas: UAB „Eiresta“ statybos vadovas Ivan Borovskij

Statybos techninės priežiūros vadovas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ Vytautas Vaitonis

*Statybos spec. darbų techninės priežiūros vadovai:
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ Arūnas Bulakas*

Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Pirkimo laimėtoja UAB „Eiresta“, atstovaujama generalinio direktoriaus Rišard Počobut, bei statinio statybos techninis prižiūrėtojas(-ai), pasirašydami šį aktą konstatuoja:

1. Bendrastatybiniai darbai. Vykdant vidaus remonto darbus Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos pastato patalpose adresu Gabijos g. 8, Vilniuje, paaiškėjo, kad:

atlikus numatomų remontuoti patalpų 1-133, 3-17, 1-09, 1-10, 1-11, 1-14, 1-55, 1-72, 1-99, 1-134, 2-11, 2-25, 2-26, 2-33, 3-3, 3-4, 3-5, 3-12, 3-13, 3-21 matavimus, paaiškėjo, kad faktinis visų remontuojamų patalpų sienų plotas yra didesnis negu numatytas sutarties sąmatoje, todėl reikalingas didesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis sienų nuvalymo, gruntavimo, glaistymo, dažymo darbams;

remontuojamoje aktų salės patalpoje 1-133 faktinis grindų plotas yra didesnis, todėl reikalingas didesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis laminuotai grindų dangai įrengti;

remontuojamose patalpose siekiant tinkamai atlikti patalpų remonto darbus, būtina įrengti naujas duris pagal esamų angų išmatavimus. Sekančiose patalpose montuojamos dvivėrės durys: Nr. 1-09 (1 vnt.), 1-11 (1 vnt.), 1-14 (1 vnt.), 1-133 (1 vnt.), 1-99 (1 vnt.), faktinis montuojamų lengvo tipo dvivėrių aklinių metalinių durų blokų kiekis yra didesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis.

remontuojamoje sporto salės patalpoje 1-99 faktinis grindų plotas yra didesnis, todėl reikalingas didesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis laminuotai grindų dangai įrengti;

remontuojamose patalpose atlikus sienų apžiūrą paaiškėjo, kad būtinas sienų tinko remonto ir tinkavimo faktinis kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“, todėl dalies šių darbų atsisakoma;

atlikus numatomų remontuoti patalpų 1-133, 3-17, 1-09, 1-10, 1-11, 1-14, 1-55, 1-72, 1-99, 1-134, 2-11, 2-25, 2-26, 2-33, 3-3, 3-4, 3-5, 3-12, 3-13, 3-21 angokraščių matavimus, paaiškėjo,

kad faktinis jų plotas yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“, todėl dalies angokraščių apdailos darbų atsisakoma;

atlikus numatomų remontuoti patalpų apžiūrą, paaiškėjo, kad naują linoleumo dangą būtina įrengti ne visuose remontuojamuose kabinetuose, o tik patalpose Nr. 3-17, 1-55, 1-134, 2-25, 2-26, 2-33, 3-4, 3-5, 3-12, 3-13, 3-21; seno linoleumo nuėmimo, parketinių grindų išardymo, naujos linoleumo dangos įrengimo darbų kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“, todėl dalies šių darbų atsisakoma;

grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu darbai yra atliekami, tiksliai tuose patalpose, kuriuose įrengiamą naują grindų dangą (patalpos Nr. 3-17, 1-55, 1-134, 2-25, 2-26, 2-33, 3-4, 3-5, 3-12, 3-13, 3-21, 1-133), faktinis kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“, todėl dalies šių darbų atsisakoma;

remontuojamose patalpose faktinis horizontalių ir vertikalinių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais darbų kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis, todėl dalies darbų atsisakoma;

akustines pakabinamas lubas numatoma įrengti tiksliai aktų salėje (pat. Nr. 1-133), faktinis kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“, todėl dalies šių darbų atsisakoma;

remontuojamose patalpose siekiant tinkamai atlikti patalpų remonto darbus, būtina įrengti naujas duris pagal esamų angų išmatavimus. Sekančiose patalpose montuojamos vienvėrės durys: 1-09 (1 vnt.), 1-10 (1 vnt.), 1-14 (1 vnt.), 1-55 (1 vnt.), 1-133 (1 vnt.), 2-11 (1 vnt.), 2-25 (1 vnt.), 2-26 (1 vnt.), 2-33 (2 vnt.), 3-3 (1 vnt.), 3-4 (1 vnt.), 3-5 (2 vnt.), 3-12 (2 vnt.), 3-13 (2 vnt.), 3-17 (1 vnt.), 3-21 (2 vnt.); sekančiose patalpose montuojamos PVC durys: 1-99 (1 vnt.), 1-133 (2 vnt.). Faktinis montuojamų lengvo tipo vienvėrių aklinių metalinių durų blokų ir plastikinių durų kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis, todėl dalies darbų atsisakoma.

remontuojamose patalpose faktinis ventiliacijos grotelių įrengimo darbų kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis, todėl dalies darbų atsisakoma;

remontuojamose patalpose 1-133, 3-17, 1-09, 1-10, 1-11, 1-14, 1-55, 1-72, 1-99, 1-134, 2-11, 2-25, 2-26, 2-33, 3-3, 3-4, 3-5, 3-12, 3-13, 3-21 faktinis betoninių grindų remonto darbų kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis, todėl dalies darbų atsisakoma;

projektiniais spindimais sporto salėje buvo numatyta išardyti seną sportinę dangą, atlikti esamo pagrindo smulkų remontą, bei ant esamo pagrindo įrengti naują sportinio parketo dangą. Tačiau išardžius esamą dangą paaiškėjo, kad esama pagrindo altitudė yra 120 mm žemesnė negu buvo numatyta projekte. Kadangi patekimui į salę nėra galimybės įrengti laiptus arba pandusą, būtina sporto salės grindų lygi pakelti iki koridoriaus grindų lygio. Tam reikia įrengti naują betoninių grindų pasluoksnį kartu įrengiant naują grindų garso izoliaciją.

siekiant apsaugoti sporto salės langus nuo sportinės veiklos būtina įrengti langų apsaugą, t.y. apsauginį langų tinklą.

esamos vėdinimo angos remontuojamuose patalpose 1-133 (2 vnt.), scena (2 vnt.), 1-99 (4vnt.), technologijos kabinetai (5 vnt.) užkaltos OSB plokštėmis, jų išvaizda neestetinė, jos nesuremontuotos. Kadangi atliekama šių patalpų pilna apdaila, siekiant pasiekti patalpų tinkamą išvaizdą būtina suremontuoti vėdinimo angas bei uždengti jas naujomis cinkuotomis vėdinimo grotelėmis;

technologiniame kabinete 1-133, siekiant užtikrinti tinkamą remontuojamos patalpos lubų išvaizdą būtina užtaisyti skylę lubose, atsiradusią demontavus neveikiantį vėdinimo įrenginį.

kadangi užlipimui į sceną naudojami laiptai yra be aptvėrimo ir yra nesaugūs aukščių skirtumas tarp grindų ir scenos, egzistuoja didelis pavojus nuskristi nuo scenos. Siekiant užtikrinti mokinių saugą būtina įrengti pakilimo laiptų apsauginius turėklus.

2. Elektros darbai. Vykdamas vidaus remonto darbus Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos pastato patalpose adresu Gabijos g. 8, Vilniuje, paaiškėjo, kad:

remontuojamose patalpose 2-26, 2-33, 3-3, 3-5, 3-12, 3-13, 3-21 nebuvo numatyti šviestuvai prie rašymo lentų, todėl reikalingas didesnis šviestuvų kiekis nei numatytas sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“;

remontuojamose patalpose 1-133 (aktų salė) ir 1-99 (sporto salė) bendrai yra 8 (aštuonios) durys. Virš kiekvienų durų pagal priešgaisrinius reikalavimus būtina įrengti evakuacinį šviestuvą, tuo tarpu pagal sutarties priedą „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatyti tik 7 (septyni) šviestuvai, būtinai dar vienas evakuacinis šviestuvai;

visose remontuojamose patalpose atliekant elektros instaliacijos keitimo darbus būtina sumontuoti naujas rozetes, todėl reikalingas didesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas rozečių kiekis;

remontuojamoje patalpoje 1-133 (aktų salė) ateityje numatomas scenos apšvietimo įrengimas. Tam kad ateityje tinkamai sumontuoti numatomo apšvietimo el. laidus aktų salės grindų konstrukcijoje būtina palikti instaliacinį vamzdį, todėl atsirado poreikis papildomiems darbams.

remontuojamose patalpose faktinis permontuojamų šviestuvų kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis, todėl dalies darbų atsisakoma;

rezervinio maitinimo šaltinio montavimas būtinas tikiai 1-133 patalpoje (aktų salė) (2 vnt.), jų kiekis mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis, todėl dalies darbų atsisakoma;

siekiant užtikrinti tinkama remontuojamo informatikos kabineto veiklą palei kabineto sienas būtina įrengti 17 (septyniolika) kompiuterinių darbo vietų: įrengti paskirstymo skydą, nuo skydo pristiegti prie darbo vietų elektros bei duomenų perdavimo laidus, įrengti el. rozetes bei duomenų perdavimo kištukinius lizdus. Darbo vietą sudaro: 3 (tris) el. rozetės, 1 (vienas) duomenų perdavimo kištukinis lizdas.

PRIDEDAMA.

Darbų kiekių tikslinimo aktas, 8 lapai;

Objektinė sąmata, 1 lapas;

Atliekamų darbų sąmata, 5 lapai;

Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas;

Papildomų darbų sąmata, 2 lapai.

Darbo projekto brėžiniai, durų, rozečių ir kitų papildomų darbų, 24 lapai;


Esamos sporto salės grindų situacijos fotofiksacija.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Vilniaus Aleksandro Puškino mokykla

UAB „Eiresta“ atstovas


Vilniaus A. Puškino mokykl.
direktorė
Lena Žurovskė



UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Statybos ir techninės priežiūros skyriaus projektų vadovas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Statybos ir techninės priežiūros skyriaus projektų vadovas
Arūnas Bulakas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Projektų vadovas
Vytautas Vaitonis
Kvalifikacijos atestatas Nr. 17948



DARBŲ TIKSLINIMO AKTAS

2018 m. rugsėjo mėn. 27 d.

Rangovas UAB "Eiresta", Vasario 16-osios g. 29, Eišišės, įmonės kodas 174940999, PVM mokesčio kodas: LT749409917

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, įstaigos kodas 188710061

Sutarties Nr.: Nr. A62-86/18 (3.10.21-TD2), 2018 m. liepos 12 d.

Statybos Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8 Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbai pavadinimas:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Faktinis darbų kiekis			Atsisakomų darbų kiekis			Papildomų darbų kiekis			Pokytis			Darbų pokytį lėmusios aplinkybės
			Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso	Kieks	Vnt. kaina	Viso	Kiekis	Vnt. kaina	Viso	Kiekis	Vnt. kaina	Viso	Pokytis nuo sutartinio kiekio	Pokytis nuo sutartinio proc.	Pokytis nuo sutartinės eurais	
Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8, Vilnius) efektyvumo didinimo, vidaus remonto darbai																			
	1	Bendrastatybiniai darbai																	
1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	22,2965	44,94	1.002,00	22,9900	44,94	1.033,17				0,6935	44,94	31,17	0,6935	3%	31,17	Žr. Eil. Nr. 4-10 remontuojamose patalpose atlikus sienų apžiūrą paaiškėjo, kad būtinas sienų tinko remonto ir tinkavimo faktinis kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“, todėl dalies šių darbų atsisakoma; atlikus numatomų remontuoti patalpų 1-133, 3-17, 1-09, 1-10, 1-11, 1-14, 1-55, 1-72, 1-99, 1-134, 2-11, 2-25, 2-26, 2-33, 3-3, 3-4, 3-5, 3-12, 3-13, 3-21 matavimus, paaiškėjo, kad faktinis visų remontuojamų patalpų sienų plotas yra didesnis negu numatytas sutarties sąmatoje, todėl reikalingas didesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis sienų nuvalymo, gruntavimo, glaistymo , dažymo darbams
2		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	195,0000	9,85	1.920,75	84,7000	9,85	834,30	-110,3000	9,85	-1.086,46				-110,3	-57%	-1.086,46	
3		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas k8=1.09	100 m2	3,0848	1286,74	3.969,34	2,0000	1.286,74	2.573,48	-1,0848	1.286,74	-1.395,86				-1,0848	-35%	488,63	
4		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	22,3165	139,47	3.112,48	25,8200	139,47	3.601,12				3,5035	139,47	488,63	3,5035	16%	488,63	
5		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	22,3165	511,84	11.422,48	25,8200	511,84	13.215,66				3,5035	511,84	1.793,23	3,5035	16%	1.793,23	
6		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	22,3165	508,42	11.346,15	25,8200	508,42	13.127,40				3,5035	508,42	1.781,25	3,5035	16%	1.781,25	
7		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	22,3165	141,92	3.167,16	25,8200	141,92	3.664,37				3,5035	141,92	497,22	3,5035	16%	497,22	
8		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	22,3165	182,21	4.066,29	25,8200	182,21	4.704,66				3,5035	182,21	638,37	3,5035	16%	638,37	
9		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	22,3165	179,25	4.000,23	25,8200	179,25	4.628,24				3,5035	179,25	628,00	3,5035	16%	628,00	
10		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	139,2600	17,65	2.457,94	73,0000	17,65	1.288,45	-66,2600	17,65	-1.169,49				-66,2600	-48%	-1.169,49	atlikus numatomų remontuoti patalpų 1-133, 3-17, 1-09, 1-10, 1-11, 1-14, 1-55, 1-72, 1-99, 1-134, 2-11, 2-25, 2-26, 2-33, 3-3, 3-4, 3-5, 3-12, 3-13, 3-21 angokraščių matavimus, paaiškėjo, kad faktinis jų plotas yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“, todėl dalies angokraščių apdailos darbų atsisakoma;
11		Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,3926	146,95	204,64	1,1550	146,95	169,73	-0,2376	146,95	-34,92				-0,2376	-17%	-34,92	
12		Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,3926	526,80	733,62	1,1550	526,80	608,45	-0,2376	526,80	-125,17				-0,2376	-17%	-125,17	
13		Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,3926	523,38	728,86	1,1550	523,38	604,50	-0,2376	523,38	-124,36				-0,2376	-17%	-124,36	
14		Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1,3926	149,40	208,05	1,1550	149,40	172,56	-0,2376	149,40	-35,50				-0,2376	-17%	-35,50	
15		Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,3926	197,17	274,58	1,1550	197,17	227,73	-0,2376	197,17	-46,85				-0,2376	-17%	-46,85	
16		Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,3926	194,22	270,47	1,1550	194,22	224,32	-0,2376	194,22	-46,15				-0,2376	-17%	-46,15	

			m2																remontuojamoje aktų salės patalpoje 1-133 faktinis grindų plotas yra didesnis, todėl reikalingas didesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis laminuoti grindų dangai įrengti
17		Laminuotų grindų dangų įrengimas		252,4100	20,68	5.219,84	286,0000	20,68	5.914,48				33,5900	20,68	694,64	33,5900	13%	694,64	
18		Denginių pakloto įrengimas iš statybinių medžio drožlių (skiedrų) plokščių	100m2	0,7406	1277,76	946,31	0,7406	1277,76								0,0000	0%		
19		Laiptų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15	m	42,820	3,51	150,30	42,820	3,51								0,0000	0%		
									150,30										
20		Seno linoleumo nuėmimas	m2	930,33	0,58	539,59	634,0000	0,58	367,72	-296,33	0,58	-171,87				-296,33	-32%	-171,87	atlikus numatomų remontuoti patalpų apžiūrą, paaiškėjo, kad naujų linoleumo dangą būtina įrengti ne visuose remontuojamuose kabinetuose, o tik patalpose Nr. 3-17, 1-55, 1-134, 2-25, 2-26, 2-33, 3-4, 3-5, 3-12, 3-13, 3-21; seno linoleumo nuėmimo, parketinių grindų išardymo, naujos linoleumo dangos įrengimo darbų kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“, todėl dalies šių darbų atsisakoma;
		120 mm storio (1/2) pytos armuotų pertvarų mūrijimas, naudojant silikatinės plytas 88 mm storio	m 2	1,200	25,71	30,85	1,200	25,71											
21									30,85							0,00	0%		
22		Minkštos medienos grindjuostės	100m	1,7425	229,17	399,33	1,7425	229,17								0,00	0%		
23		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	5,1795	22,47	116,38	5,1795	22,47								0,00	0%		
24		Parketinių grindų išardymas, išardant lentų pagrindą	100m2	6,1277	394,900	2.419,83	4,7500	394,90	1.875,78	-1,3777	394,900	-544,05				-1,3777	-22%	-544,05	Žr. Eil. Nr. 30
25		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	13,65	454,29	6.199,92	8,3200	454,29	3.779,69	-5,33	454,29	-2.420,23				-5,33	-39%	-2.420,23	grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu darbai yra atliekami, tiksliai tuose patalpose, kuriuose įrengiama nauja grindų danga (patalpos Nr. 3-17, 1-55, 1-134, 2-25, 2-26, 2-33, 3-4, 3-5, 3-12, 3-13, 3-21, 1-133), faktinis kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“, todėl dalies šių darbų atsisakoma;
26		Linoleumo (tarketas) danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių)	100m2	7,52	1980,28	14.891,31	6,4200	1.980,28	12.713,40	-1,10	1.980,28	-2.177,91				-1,10	-15%	-2.177,91	Žr. Eil. Nr. 30
27		Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15	m	758,1700	3,51	2.661,18	445,0000	3,51	1.561,95	-313,1700	3,51	-1.099,23				-313,17	-41%	-1.099,23	remontuojamose patalpose faktinis horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais darbų kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis, todėl dalies darbų atsisakoma;
28		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos k8=1.03	m2	239,5800	21,42	5.131,80	192,0000	21,42	4.112,64	-47,5800	21,42	-1.019,16				-47,58	-20%	-1.019,16	akustines pakabinamas lubas numatoma įrengti tik aktų salėje (pat. Nr. 1-133), faktinis kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“, todėl dalies šių darbų atsisakoma;
29		Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	17,7092	53,79	952,58	17,7092	53,79								0	0%		
30		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	17,7092	195,40	3460,38	17,7092	195,40								0	0%		
31		Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	17,7092	554,48	9819,40	17,7092	554,48								0	0%		
32		Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	17,7092	554,48	9819,40	17,7092	554,48								0	0%		
33		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai sigeriančiais gruntais voleliu	100m2	17,7092	160,23	2837,55	17,7092	160,23								0	0%		
									2.837,55							0	0%		

34	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	17,7092	185,43	3283,82	17,7092	185,43												
35	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	17,7092	182,21	3226,79	17,7092	182,21	3.283,82								0	0%		
36	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,6702	407,40	273,04	0,8100	407,40	329,99						0,1398	407,40	56,95	0,1398	21%	56,95
37	Plastikinės dvivėrės durys (m2 bloko)	m2	14,1800	194,73	2.761,27	10,7000	194,73	2.083,61	-3,4800	194,73	-677,66					-3,48	-25%	-677,66	Bendras montuojamų durų kiekis yra didesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis
38	Lengvo tipo metalinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	51,0300	132,97	6.785,46	47,6000	132,97	6.329,37	-3,4300	132,97	-456,09					-3,43	-7%	-456,09	remontuojamose patalpose siekiant tinkamai atlikti patalpų remonto darbus, būtina įrengti naujas duris pagal esamų angų išmatavimus. Sekančiose patalpose montuojamos vienvėrės durys: 1-09 (1 vnt.), 1-10 (1 vnt.), 1-14 (1 vnt.), 1-55 (1 vnt.), 1-133 (1 vnt.), 2-11 (1 vnt.), 2-25 (1 vnt.), 2-26 (1 vnt.), 2-33 (2 vnt.), 3-3 (1 vnt.), 3-4 (1 vnt.), 3-5 (2 vnt.), 3-12 (2 vnt.), 3-13 (2 vnt.), 3-17 (1 vnt.), 3-21 (2 vnt.); sekančiose patalpose montuojamos PVC durys: 1-99 (1 vnt.), 1-133 (2 vnt.). Faktinis montuojamų lengvo tipo vienvėrių aklinių metalinių durų blokų ir plastikinių durų kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis. todėl dalies darbų atsisakoma.
39	Lengvo tipo metalinių dvivėrių durų montavimas	m2	4,4100	175,42	773,60	8,8200	175,42	1.547,20				4,4100	175,42	773,60	4,4100	100%	773,60	remontuojamose patalpose siekiant tinkamai atlikti patalpų remonto darbus, būtina įrengti naujas duris pagal esamų angų išmatavimus. Sekančiose patalpose montuojamos dvivėrės durys: Nr. 1-09 (1 vnt.), 1-11 (1 vnt.), 1-14 (1 vnt.), 1-133 (1 vnt.), 1-99 (1 vnt.), faktinis montuojamų lengvo tipo dvivėrių aklinių metalinių durų blokų kiekis yra didesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis.	
40	Sujungimo tarp skirtingų dangų iš metalinių profilių įrengimas	100m	0,3207	468,28	150,18	0,3207	468,28	150,18								0	0%		
41	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	82,0000	8,23	674,86	68,0000	8,23	559,64	-14,0000	8,23	-115,22					-14	-17%	-115,22	remontuojamose patalpose faktinis ventiliacijos grotelių įrengimo darbų kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis, todėl dalies darbų atsisakoma;
42	Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams (100m2 horizont. projekte.)	100m2	3,4273	756,14	2591,52	3,4273	756,14	2.591,52											
43	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	15,000	23,96	359,40	15,000	23,96	359,40								0	0%		
44	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	60,000	14,52	871,20	60,000	14,52	871,20								0	0%		
45	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	75,000	6,37	477,75	75,000	6,37	477,75								0	0%		
46	Sportinių parketlenčių danga (patiesiant paklotą ir įrengiant grindjuostas) ir linijų dažymu	100m2	4,3442	2019,90	8.774,84	4,6700	2.019,90	9.432,92				0,3258	2.019,90	658,08	0,33	7%	658,08	remontuojamoje sporto salės patalpoje 1-99 faktinis grindų plotas yra didesnis, todėl reikalingas didesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis laminuoti grindų dangai įrengti;	
47	Laminuotos grindų dangos	m2	-456,14	7,61	-3.471,23	-467,0000	7,61	-3.553,87				-10,86	7,61	-82,64	-10,86	2%	-82,64		
48	Laminuota grindų danga, ažuolas (sporto salėms)	m2	456,14	40,00	18.245,60	467,0000	40,00	18.680,00				10,86	40,00	434,40	10,86	2%	434,40		

49		Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas k8=1.09	m2	584,7830	9,360	5.473,57	50,0000	9,36	468,00	-534,7830	9,360	-5.005,57							remontuojamose patalpose 1-133, 3-17, 1-09, 1-10, 1-11, 1-14, 1-55, 1-72, 1-99, 1-134, 2-11, 2-25, 2-26, 2-33, 3-3, 3-4, 3-5, 3-12, 3-13, 3-21 faktinis betoninių grindų remonto darbų kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis, todėl dalies darbų atsisakoma;
	2	Elektros darbai																	
1		Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas	100vnt	1,46	4493,27	6560,17	1,46	4493,27	6560,17							0	0		remontuojamose patalpose faktinis permontuojamų šviestuvų kiekis yra mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis, todėl dalies darbų atsisakoma;
2		Šviestuvų permontavimas nuo autohidrokeltuvo be medžiagos k1=1.60,k2=1.60	100 vnt	0,40	2671,40	1.068,56	0,20	2.671,40	534,28	-0,20	2.671,40	-534,28				-0,20	-50%	-534,28	
3		Šviestuvų 1x35 skirtų lentos apšvietimui montavimas (šviestuvai vienos lempos)	vnt	8,00	36,56	292,48	15,00	36,56	548,40				7,00	36,56	255,92	7,00	88%	255,92	remontuojamose patalpose 2-26, 2-33, 3-3, 3-5, 3-12, 3-13, 3-21 nebuvo numatyti šviestuvai prie rašymo lentų, todėl reikalingas didesnis šviestuvų kiekis nei numatytas sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“;
4		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. Montavimas	100 vnt	0,07	685,58	47,99	0,08	685,58	54,85				0,01	685,58	6,86	0,01	14%	6,86	remontuojamose patalpose 1-133 (aktų salė) ir 1-99 (sporto salė) bendrai yra 8 (aštuonios) durys. Virš kiekvienų durų pagal priešgaisrinius reikalavimus būtina įrengti evakuacinį šviestuvą, tuo tarpu pagal sutarties priedą „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatyti tik 6 (šeši) šviestuvai, būtinai dar vienas evakuacinis šviestuvai;
5		Evakuaciniai sieniniai šviestuvai LED ir akum.lval., IP-44 pastovaus degimo	vnt	5,00	42,44	212,20	5,00	42,44	212,20							0,00	0%		
6		Evakuaciniai sieniniai šviestuvai LED ir akum.lval., IP-44 pastovaus degimo su grotelėmis	vnt	2,00	47,75	95,50	3,00	47,75	143,25				1,00	47,75	47,75	1,00	50%	47,75	Žr. Eil. Nr. 4
7		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas nuo autohidrokeltuvo,4x14W su stiklu IP-20 įmontuojamas į pakabinamas lubas	100vnt	0,24	6405,02	1537,20	0,24	6405,02	1537,20							0	0%		
8		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt	8,00	68,58	548,64	2,00	68,58	137,16	-6,00	68,58	-411,48				-6,00	-75%	-411,48	rezervinio maitinimo šaltinio montavimas būtinas tikslai 1-133 patalpoje (aktų salė) (2 vnt.), jų kiekis mažesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis, todėl dalies darbų atsisakoma;
9		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,33	509,66	168,19	0,33	509,66	168,19							0	0%		
10		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruošose vagonose (po tinku)	100m	22,65	150,80	3415,62	22,65	150,80	3415,62							0	0%		
11		Galios kabeliai 3x1.5	m	960,00	0,50	480,00	960,00	0,50	480,00							0	0%		
12		Galios kabeliai 3x2.5	m	800,00	0,76	608,00	800,00	0,76	608,00							0	0%		
13		Galios kabeliai KH05VV-U 4x1.5	m	430,00	0,54	232,20	430,00	0,54	232,20							0	0%		
14		Galios kabeliai 5x4.0	m	40,00	2,10	84,00	40,00	2,10	84,00							0	0%		
15		Galios kabeliai 5x10	m	35,00	4,80	168,00	35,00	4,80	168,00							0	0%		
16		Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100 vnt	0,1230	727,49	89,48	0,23	727,49	167,33				0,1070	727,49	77,84	0,107	87%	77,84	visose remontuojamose patalpose atliekant elektros instaliacijos keitimo darbus būtina sumontuoti naujas rozetes, todėl reikalingas didesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas rozečių kiekis;
17		Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m2	1,65	396,04	653,47	2,10	396,04	831,68				0,45	396,04	178,22	0,45	27%	178,22	remontuojamoje patalpoje 1-133 (aktų salė) ateityje numatomas scenos apšvietimo įrengimas. Tam kad ateityje tinkamai sumontuoti numatomo apšvietimo el. laidus aktų salės grindų konstrukcijoje būtina palikti instaliacinį vamzdį, todėl atsirado poreikis papildomiems darbams.

18		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	100,00	0,30	30,00	100,00	0,30	30,00							0	0%		
19		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	35,00	0,46	16,10	35,00	0,46	16,10							0	0%		
20		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.Omm	m	30,00	0,93	27,90	60,00	0,93	55,80				30,00	0,93	27,90	30,00	100%	27,90	Žr. Eil. Nr. 17
21		Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt)	vnt	1,00	206,33	206,33	1,00	206,33	206,33							0	0%		
22		Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 36 vnt)	vnt	1,00	268,68	268,68	1,00	268,68	268,68							0	0%		
23		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	7,50	81,57	611,78	7,50	81,57	611,78							0	0%		
24		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	7,50	234,05	1755,38	7,50	234,05	1755,38							0	0%		
25		Nišų iškalimas pneumo plaktuku mūrinėse sienose, kai nišos daromos 1 plytos storio k8=1.17	m2	0,35	50,78	17,77	0,35	50,78	17,77							0	0%		
26		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	1,56	69,22	107,98	1,56	69,22	107,98							0	0%		
27		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	1,00	9,30	9,30	1,00	9,30	9,30							0	0%		
28		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	1,43	109,78	156,99	1,43	109,78	156,99							0	0%		
29		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,83	43,46	36,07	0,83	43,46	36,07							0	0%		
30		Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,85	19,06	16,20	0,85	19,06	16,20							0	0%		
31		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,20	24,41	53,70	2,20	24,41	53,70							0	0%		
32		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	2,20	6,37	14,01	2,20	6,37	14,01							0	0%		
	3	Santechnikos darbai patalpos 1-14; 3-21. Demontavimas																	
1		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1,0	4,34	4,34	1,0	4,34	4,34							0	0%		
2		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	1,0	5,10	5,10	1,0	5,10	5,10							0	0%		
3		Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	4,0	6,43	25,72	4,0	6,43	25,72							0	0%		
4		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	4,0	2,78	11,12	4,0	2,78	11,12							0	0%		

5		Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams plytų sienose k8=1.14	m	4,0	1,80	7,20	4,0	1,80	7,20								0	0%		
6		Lizdų, vagų ir sijų galų užtaisymas plytomis,kai plytų kiekis vienoje vietoje 20 vnt	m3	0,2	393,65	78,73	0,2	393,65	78,73								0	0%		
	4	Santechnikos darbai patalpos 1-14; 3-21. Montavimas , nuotekos																		
1		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	2,0	6,17	12,34	2,0	6,17	12,34								0	0%		
2		PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	2,0	6,98	13,96	2,0	6,98	13,96								0	0%		
3		FV-plast trišakiai d50mm (plast. vir. vamzdyn. PPR)	vnt	1,0	2,05	2,05	1,0	2,05	2,05								0	0%		
4		FV-plast alkūnės 45' d50mm (plast. vir. vamzdyn. PPR)	vnt	4,0	1,15	4,60	4,0	1,15	4,60								0	0%		
5		Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas plytų sienuose k8=1.17	vnt	1,0	20,37	20,37	1,0	20,37	20,37								0	0%		
6		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	1,0	62,55	62,55	1,0	62,55	62,55								0	0%		
	5	Santechnikos darbai patalpos 1-14; 3-21.Vandentiekis																		
1		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32	m	2,0	4,74	9,48	2,0	4,74	9,48								0	0%		
2		Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse16x2.0mm (Tigris Alupex)	m	2,04	1,41	2,88	2,04	1,41	2,88								0	0%		
3		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,02	112,22	2,24	0,02	112,22	2,24								0	0%		
4		Putų kaučiuko izoliacija TUBEX K-Flex EC 18/9 (antikondensacinė)	m	2,0	0,85	1,70	2,0	0,85	1,70								0	0%		
5		Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	4,0	2,22	8,88	4,0	2,22	8,88								0	0%		
6		Čiaupai DN 15 su išardoma jungtim	vnt	2,0	6,37	12,74	2,0	6,37	12,74								0	0%		
7		Prietaisiniai čiaupai tipo Shell dn 15	vnt	2,0	9,55	19,10	2,0	9,55	19,10								0	0%		
8		Prietaisinių alkūnių montavimas k9=1.15	10 vnt.	0,2	48,17	9,63	0,2	48,17	9,63								0	0%		
9		Presuojamos prietaisines alkūnės d 16	vnt	2,0	5,94	11,88	2,0	5,94	11,88								0	0%		
10		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,02	113,39	2,27	0,02	113,39	2,27								0	0%		
11		Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0,002	558,96	1,12	0,002	558,96	1,12								0	0%		
12		Praustuvo su atrama "puskoja" ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių	kompl.	1,0	161,39	161,39	1,0	161,39	161,39								0	0%		
13		Praustuvo su atrama "puskoja" ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių (esamą praustuvą)	kompl.	1,0	16,52	16,52	1,0	16,52	16,52								0	0%		
14		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,2	24,59	4,92	0,2	24,59	4,92								0	0%		
15		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	0,2	6,37	1,27	0,2	6,37	1,27								0	0%		

	6	Sporto salės remonto darbai																
1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2			0,00	4,67	46,44	216,87				4,67	46,44	216,87	4,67	216,87	projektiniais spindimais sporto salėje buvo numatyta išardyti seną sportinę dangą, atlikti esamo pagrindo smulkų remontą, bei ant esamo pagrindo įrengti naują sportinio parketo dangą. Tačiau išardžius esamą dangą paaiškėjo, kad esama pagrindo altitudė yra 120 mm žemesnė negu buvo numatyta projekte. Kadangi patekimui į salę nėra galimybės įrengti laiptus arba pandusą būtina sporto salės grindų lygi pakelti iki koridoriaus grindų lygio. Tam reikia įrengti naują betoninį grindų pasluoksnį kartų įrengiant naują grindų garso izoliaciją.
2		Grindų garso 30mm storio izoliacijų įrengimas	100m2			0,00	4,67	237,52	1.109,22				4,67	237,52	1.109,22	4,67	1.109,22	
3		Mineralinė vata PAROC SSB1 30 mm storio	m2			0,00	537,05	3,09	1.659,48				537,05	3,09	1.659,48	537,05	1.659,48	
4		Betoninių grindų armavimas tinklais	t			0,00	1,354	1.312,47	1.777,08				1,35	1.312,47	1.777,08	1,35	1.777,08	
5		Betono posluoksnių 70mm storio įrengimas grindims paduodant betoną siurbliu	100m2			0,00	4,67	820,91	3.833,65				4,67	820,91	3.833,65	4,67	3.833,65	
6		Apsauginio langų tinklo su tvirtinimo elementais įrengimas (akutės 50x50mm)	m2			0,00	84,10	13,77	1.158,43				84,10	13,77	1.158,43	84,100	1.158,43	siekiant apsaugoti sporto salės langus nuo sportinės veiklos būtina įrengti langų apsaugą, t.y. apsauginį langų tinklą.
	7	Kiti darbai																
1		Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas	vnt			0,00	13,00	14,48	188,24				13,00	14,48	188,24	13,00	188,24	esamos vėdinimo angos remontuojamuose patalpose 1-133 (2 vnt.), scena (2 vnt.), 1-99 (4vnt.), technologijos kabinetai (5 vnt.) užkaltos OSB plokštėmis, jų išvaizda neestetinė, jos nesuremontuotos. Kadangi atliekama šių patalpų pilna apdaila, siekiant pasiekti patalpų tinkamą išvaizdą būtina suremontuoti vėdinimo angas bei uždengti jas naujomis cinkuotomis vėdinimo grotelėmis;
2		Grotelės cinkuotos vėdinimui	vnt			0,00	13,00	88,41	1.149,33				13,00	88,41	1.149,33	13,00	1.149,33	
3		Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2			0,00	0,032	2.907,70	93,05				0,03	2.907,70	93,05	0,03	93,05	technologiniame kabinate 1-133, siekiant užtikrinti tinkama remontuojamos patalpos lubų išvaizdą būtina užtaisyti skylę lubose, atsiradusią demontavus neveikiantį vėdinimo įrenginį.
4		Nerūdijančio plieno tūrėklų įrengimas	100 m			0,00	0,04	14.852,47	594,10				0,04	14.852,47	594,10	0,04	594,10	kadangi užlipimui į sceną naudojami laiptai yra be aptvėrimo ir yra nesaugus aukščių skirtumas tarp grindų ir scenos, egzistuoja didelis pavojus nuskristi nuo scenos. Siekiant užtikrinti mokinių saugą būtina įrengti pakilimo laiptų apsauginius turėklus
5		Lengvo tipo metalinių dvivėrių durų montavimas	m2			0,00	8,4800	175,42	1.487,56				8,4800	175,42	1.487,56	8,4800	1.487,56	remontuojamose patalpose siekiant tinkamai atlikti patalpų remonto darbus, būtina įrengti naujas duris pagal esamų angų išmatavimus. Sekančiose patalpose montuojamos dvivėrės durys: Nr. 1-09 (1 vnt.), 1-11 (1 vnt.), 1-14 (1 vnt.), 1-133 (1 vnt.), 1-99 (1 vnt.), faktinis montuojamų lengvo tipo dvivėrių aklinių metalinių durų blokų kiekis yra didesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas kiekis.
6		Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100 vnt			0,00	1,67	727,49	1.214,92				1,6700	727,49	1.214,91	1,670	1.214,91	visose remontuojamose patalpose atliekant elektros instaliacijos keitimo darbus būtina sumontuoti naujas rozetes, todėl reikalingas didesnis nei sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ numatytas rozečių kiekis;
7		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.Omm	m			0,00	15,00	0,93	13,95				15,00	0,93	13,95	15,00	13,95	remontuojamoje patalpoje 1-133 (aktų salė) ateityje numatomas scenos apšvietimo įrengimas. Tam kad ateityje tinkamai sumontuoti numatomo apšvietimo el. laidus aktų salės grindų konstrukcijoje būtina palikti instaliacinį vamzdį, todėl atsirado poreikis papildomiems darbams.
	8	Informatikos kabineto remonto darbai																

1	12 modulių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medisraigčiais, kai skydelyje	vnt			0,00	1,00	109,47	109,47				1,00	109,47	109,47	1,00	109,47	siekiant užtikrinti tinkama remontuojamo
2	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m			0,00	0,24	1.686,60	404,78				0,24	1.686,60	404,78	0,24	404,78	informatikos kabineto veiklą palei
3	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m			0,00	0,60	137,30	82,38				0,60	137,30	82,38	0,60	82,38	kabineto sienas būtina įrengti 17
4	Rozečių montavimas	100 vnt			0,00	0,51	784,88	400,29				0,51	784,88	400,29	0,51	400,29	(septyniolika) kompiuterinių darbo vietų.
5	Instaliacijos prietaisų (kompiuterių kištukinių lizdų) montavimas plastikiniuose kanaluose	100 vnt.				0,17	235,29	40,00				0,17	235,29	40,00	0,17	40,00	įrengti paskirstymo skydą, nuo skydo
6	Kompiuterinis 2xRJ45 lizdas UTP 6 kat.	vnt			0,00	17,00	11,18	190,06				17,00	11,18	190,06	17,00	190,06	privesti prie darbo vietų elektros bei
Žiniaraštyje 1					185.836,65		191.849,38				-18.697,51		24.710,24			6.012,73	duomenų perdavimo laidus, įrengti el.
Iš viso be PVM					185.836,65		191.849,38				-18.697,51		24.710,24			6.012,73	rozetės bei duomenų perdavimo
PVM 21%					39.025,70		40.288,37				-3.926,48		5.189,15			1.262,67	kištukinius lizdus. Darbo vietą sudaro: 3
Iš viso su PVM					224.862,35		232.137,75				-22.623,99		29.899,39			7.275,40	(tris) el. rozetės, 1 (vienas) duomenų

Užsakovas

Vilniaus miesto administracija

Rangovas

UAB "Eiresta"

Valdytojas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
Projektų vadovas
Vytautas Vaitonis
Kvalifikacijos atestatas Nr. 17948

SUSIPAZINAU

Vilniaus A. Puškino mokykla
direktore
Jelena Žurovskaja

LOKALINĖ SAMATA

Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8, Vilnius) efektyvumo didinimo, vidaus remonto darbai

NEVYKDOMI DARBAI


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto įkainis Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
	1	Bendrastatybiniai darbai				
2		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	110,300	9,85	1086,46
3		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas k8=1.09	100 m2	1,085	1286,74	1395,86
10		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	66,260	17,65	1169,49
11		Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,2376	146,95	34,92
12		Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,2376	526,8	125,17
13		Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,2376	523,38	124,36
14		Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,2376	149,4	35,50
15		Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,2376	197,17	46,85
16		Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,2376	194,22	46,15
20		Seno linoleumo nuėmimas	m2	296,330	0,58	171,87
24		Parquetinių grindų išardymas, išardant lentų pagrindą	100m2	1,3777	394,9	544,05
25		Grindų pagrindų išlyginimas savaimine išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	5,3275	454,29	2420,23
26		Linoleumo (tarketas) dangą, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių)	100m2	1,0998	1980,28	2177,91
27		Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15	m	313,170	3,51	1099,23
28		.Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos k8=1.03	m2	47,580	21,42	1019,16
37		Plastikinės dvivėrės durys (m2 bloko)	m2	3,480	194,73	677,66
38		Lengvo tipo metalinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	3,430	132,97	456,09
41		Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	14,000	8,23	115,22
49		Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas k8=1.09	m2	534,783	9,36	5005,57
	2	Elektros darbai				
2		Šviestuvų permontavimas nuo autohidrokeltuvo be medžiagos k1=1.60,k2=1.60	100vnt	0,200	2671,4	534,28
8		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt	6,000	68,58	411,48
					Viso Eur be PVM	18697,51
					Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21%	3926,48
					Viso Eur su PVM	22623,99

SUSIPAIMOJA A. Puškino mokykl.
direktore

Jelena Žurovskė

Vytautas Vaitonis
Techninis priežiūrėtojas
Nr. 17948

Arūnas Bulavas
Techninis priežiūrėtojas
Nr. 30556, 32217



LOKALINĖ SĄMATA

Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8, Vilnius) efektyvumo didinimo, vidaus remonto darbai

PAPILDOMI DARBAI

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto įkainis Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
		1 Bendrastatybiniai darbai				
1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	0,6935	44,94	31,17
4		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	3,5035	139,47	488,63
5		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3,5035	511,84	1793,23
6		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3,5035	508,42	1781,25
7		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	3,5035	141,92	497,22
8		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	3,5035	182,21	638,37
9		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	3,5035	179,25	628,00
17		Laminuotų grindų dangų įrengimas	m2	33,590	20,68	694,64
36		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,1398	407,4	56,95
39		Lengvo tipo metalinių dvivėrių durų montavimas	m2	4,410	175,42	773,60
46		Sportinių parketlenčių danga (patiesiant paklotą ir įrengiant grindjuostas) ir linijų dažymu	100m2	0,3258	2019,898	658,08
47		Laminuotos grindų dangos	m2	-10,860	7,61	-82,64
48		Laminuota grindų danga, ažuolas (sporto salėms)	m2	10,860	40,0	434,40
		2 Elektros darbai				
3		Šviestuvų 1x35 skirtų lentos apšvietimui montavimas (šviestuvai vienos lempos)	vnt	7,000	36,56	255,92
4		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,010	685,58	6,86
6		Evakuaciniai sieniniai šviestuvai LED ir akum.lval., IP-44 pastovaus degimo su grotelėmis	vnt	1,000	47,75	47,75
16		Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,107	727,49	77,84
17		Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,450	396,04	178,22
20		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm	m	30,000	0,93	27,90
		6 Sporto salės remonto darbai				
1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	4,67	46,44	216,87
2		Grindų garso 30mm storio izoliacijų įrengimas	100m2	4,67	237,52	1109,22
3		Mineralinė vata PAROC SSB1 30 mm storio	m2	537,05	3,09	1659,48
4		Betoninių grindų armavimas tinklais	t	1,35	1312,47	1777,08


5	Betono posluoksnių 70mm storio įrengimas grindims paduodant betoną siurbliu	100m2	4,67	820,91	3833,65
6	Apsauginio langų tinklo su tvirtinimo elementais įrengimas (akutės 50x50mm)	m2	84,10	13,77	1158,43
7 Kiti darbai					
1	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas	vnt	13	14,48	188,24
2	Grotelės cinkuotos vėdinimui	vnt	13	88,41	1149,33
3	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,032	2907,70	93,05
4	Nerūdijančio plieno tūrėklių įrengimas	100m	0,040	14852,47	594,10
5	Lengvo tipo metalinių dvivėrių durų montavimas	m2	8,48	175,42	1487,56
6	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100 vnt	1,670	727,49	1214,91
7	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm	m	15,00	0,93	13,95
8 Informatikos kabineto remonto darbai					
1	12 modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais,	vnt	1,00	109,47	109,47
2	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0,24	1686,6	404,78
3	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0,60	137,3	82,38
3	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,51	784,88	400,29
4	Instaliacijos prietaisų (kompiuterinių kištukinių lizdų) montavimas plastikiniuose kanaluose	100 vnt	0,17	235,29	40,00
5	Kompiuterinis 2xRJ45 lizdas UTP 6 kat.	vnt	17	11,18	190,06
Viso Eur be PVM					24710,24
Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21%					5189,15
Viso Eur su PVM					29899,39

2023 m. 02 mėn. 14 d.



Arūnas Butėkas
Techninis priežiūrėtojas
Nr. 30550, 30527

Vytautas Vaitonis
Techninis priežiūrėtojas
Nr. 17948



SUSIPAZINAU
M. A. Paskino mok.
direktorė
V. Žurovskas


UAB „EIRESTA“

**VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO MOKYKLOS (ADRESU
GABIJOS G. 8 VILNIUS) EFEKTYVUMO DIDINIMAS, VIDAUS
REMONTO DARBAI**

IŠPILDOMOSIOS NUOTRAUKOS

2018 m.

Elektros ir kompiuterinių tinklų informatikos kabinete
išpildomoji nuotrauka




☐ Kompiuterinis duomenų lizdas RJ45 5e cat.

☐ Kištukinis lizdas, 230V, 16A, IP20

LIAB, FIRESTA
DIREKTORIAUS
R. POČOBAT

[Handwritten signature]

KIŠTUK, LIZDU, IR LENTŲ APŠVIETIMO ĮSIPILDOMOSI NUOTRAUKA



2	1	Koridorius	283.44
2	2	Klasė	33.57
2	3	Pagalbinis patalpa	10.16
2	4	Koridorius	3.77
2	5	Pagalbinis patalpa	2.04
2	6	Mokymo kamb.	13.43
2	7	Rinktinė	72.29
2	8	Klasė	35.06
2	9	Klasė	34.96
2	10	Klasė	35.72
2	11	Klasė	36.13
2	12	Klasė	32.58
2	13	WC	4.71
2	14	Pranauja	6.44
2	15	Klasė	32.83
2	16	WC	11.60
2	17	WC	11.88
2	18	Pranauja	8.57
2	19	Klasė	34.82
2	20	Koridorius	32.49
2	21	Klasė	36.50
2	22	Pranauja	5.39
2	23	WC	11.77
2	24	WC	4.72
2	25	Klasė	34.02
2	26	Klasė	36.17
2	27	Klasė	34.72
2	28	Pranauja	6.16
2	29	WC	10.99
2	30	Klasė	34.31
2	31	Klasė	34.13
2	32	Klasė	32.86
2	33	Klasė	33.66
2	34	Pagalbinis patalpa	10.26
2	35	Pagalbinis patalpa	10.62
2	36	Pagalbinis patalpa	3.25
2	37	Klasė	33.20
2	38	Koridorius	7.39
2	39	Koridorius	2.30
2	40	Radio kabina	35.93
2	41	Radio kabina	17.41
2	42	Koridorius	2.90
2	43	Radio kabina	5.47
2	44	Radio kabina	11.74

— šviestuvai 1x35 lentos apšvietimui.
(pat. 2-26, 2-33, 2-11, 2-25)
Δ - rošė


- Sutartiniai žymėjimai:
- Užtaisoma anga
 - Kertama anga
 - Projektuojamos pertvaros
 - Griaunamos pertvaros



UAB „Eirista“
direktorius / R. Počobut.

Atestato Nr.	Projektuotojas: UAB "UPA"	Objektas: MOKYKLOS GABIJOS G. 8. VILNIAUS M. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 1493	PV G. Putrius 2012 11	Brėžinys: Antro aukšto planas, M1:200
	Architektė A. Jankauskaitė 2012 11	Laida A
	Architektė A. Barškutytė 2016 02	
Etapas	Užsakovas: Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla	Žymuo: UPA-2012-28-TDP-SA-03
TDP	Starybos valdytojas: IIA R "Vilniaus vystymo kompanija"	Lapas 1

KIŠT, LIZDŪ, IR LENTŲ APŠVIETIMO IŠPILDOMOJI NUOTRAUKA



1	1	Marathon	1:40
2	2	Kiss	1:50
3	3	Kiss	1:55
4	4	Kiss	2:00
5	5	Kiss	2:05
6	6	Kiss	2:10
7	7	Kiss	2:15
8	8	Kiss	2:20
9	9	WV 2N	2:25
10	10	WV 2N	2:30
11	11	Kiss	2:35
12	12	Kiss	2:40
13	13	Kiss	2:45
14	14	Kiss	2:50
15	15	WV	2:55
16	16	Prunipink	3:00
17	17	Kiss	3:05
18	18	Pageton prides	3:10
19	19	Kiss	3:15
20	20	Kiss	3:20
21	21	Kiss	3:25
22	22	Kiss	3:30
23	23	Pageton prides	3:35
24	24	Pageton prides	3:40

11/11/2011 11:11:11 AM

Sutartiniai žymėjimai

Užtaisoma anga

Kertama anga

Projektuojamos

muro perivaros
Driedalusianae

g/k pertvaros


Griaunamos

— - Sviesturas 1x35 lutos
apstr. (pat. 3-3; 3-5, 3-12; 3-13, 3-21)
Δ - rozetė 3-4; 3-17

UAB „Eiresta“
direktorius: R. Podobutis

Atestato Nr.		Projektuotojas: UAB "UPA"		Objektas: MOKYKLOS GABJOS G. 8. VILNIAUS M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	
A 1493	PV	G. Putrius	2012 11	Brėžinys: Trečio aukšto planas. M1:200	Laiškas
	Architektė	A. Jankauskaitė	2012 11		
	Architektė	A. Barškytė	2016 02		
Etapas	Užsakovas:	Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla		Žymuo:	Lapas
TDP	Statybos valdytojas:	UAB "Vilniaus vystymo kompanija"			
		UPA-2012-28-TDP-SA-04		1	1

KIŠT. LIZD U, IR LENTU, APŠVIETIMO IŠPILDOMOJI NUOTRAUKA.



R	1	Lupinus	1.71
R	2	Paspalum paspalae	18.70
R	1	Bibbiana	88.98
R	4.1	Spartea sili	117.20
R	4.2	Spartea sili	4.96
R	4.3	Spartea sili	23.96
R	5	Spartea sili	55.85
R	6	Spartea sili	47.65
R	7	Spartea sili	9.60
R	8	Paspalum paspalae	2.51
R	9.1	Korobova	5.95
R	9.2	Korobova	11.50
R	9.3	Pras	12.00
R	9.4	W	1.49
R	10	Korobova	40.72
R	11	Vat. Luchina	4.87
R	12	Ono pascuina sili	5.03
R	13	Sandela	18.30
R	13.1	Sandela	19.19
R	13.2	Sandela	6.41
R	13.3	Sandela	4.37
R	16	Korobova	59.96
R	17	Korobova	26.51
R	18	Prasilia	1.71
R	19	W	1.69
R	20	Prasilia	1.70
R	21	W	1.65
R	22	Vandemietia sili	14.49
R	23	Silvina pascu	57.54
R	24	Prasilia	20.10
R	25	W	1.66
R	26	Prasilia	1.26
R	27	Prasilia	2.90
R	28	Dula	2.99
R	29	W	1.47
R	30	Prasilia	1.34
R	31	Pras	2.96
R	32	Prasilia	24.47
R	33	Sandela	30.17
R	34	Spartea sili	174.85
R	35	Sandela	59.97
R	36	Vechina sili	602.76
R	37	Vechina sili	213.40

1	1	Kayalar	63.72
1	11	Kemerler	8.41
1	2	Korucular	80.22
1	3	Kilav	24.15
1	4	Kilav	42.46
1	5	Yeni, barutcu	71.5
1	5.1	Techine paraşi	13.65
1	6	Yeni, barutcu	15.65
1	7	Sandıkçı	32.79
1	8	Tanbırlar	2.74
1	9	Kilav	73.29
1	10	Kahraman	18.00
1	11	Kilav	69.69
1	12	Kilav	26.10
1	13	Kilav	67.62
1	14	Kilavlar	50.87
1	15	Kilavlar	24.43
		Yeni, tamir, yağlı	
1	16	Tamir, yağlı	1.85
1	17	Tamirler	2.02
1	18	Tamirler	193.72
1	19	Sarımsık	16.43
1	20	Sarımsık ar.	9.30
1	21	Papazlık pot.	4.84
1	22	Korucular	173.35
1	23	Kilavlar	4.98
1	24	Daher	1.49
1	25	Papazlık pot.	6.55
1	26	Korucular	1.26
1	27	Papazlık	1.53
1	28	WV	1.24
1	29	Papazlık pot.	9.17
1	30	Viyatın	27.52
1	31	Phylosy	35.89
1	32	Fikretin işi ödene	9.17

11 vísó rúmyje p. a. h. -1,65: 551,32

— scriet. 1.35 lentes apert. (part. 1-9)
Δ - rozete



ClAB "Eiresta"
olive horizon: R. P. Gobet.

Sutartiniai žymėjimai

Uztalsoma anga

Kertama anqa ... 71 ... 81

Projektuojamos

perivaros

Griaunamos per tuos

Esamų pagrindžio kanaly

išvaitymas ir

atsargindžio kanalo įrengimas

detalę UPA-2012-28-TDF

Journal of Management Inquiry 22(1)

\$:

IOKYKLOS GABIJOS G. 8

ATNAUJINIMO (MODERNI

ys:

10-1-1 111-20

Rúcio planas, M1:200

0:

UPA-2012-28-TDP-S

Atestato Nr.	Projektuotojas: UPA:: UAB "UPA"			Objektas: MOKYKLOS GABIJOS G. 8. VILNIAUS M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS		
A 1493	PV	G. Putrius	2012 11	Brėžinys:		Laida
	Architektė	A. Jankauskaitė	2012 11	Rūšio planas, M1:200		A
	Architektė	A. Barškutytė	2016 03			
Etapas	Užsakovas: Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla			Žymuo:		Lapas
TDP	Statybos				UPA-2012-28-TDP-SA-01	Lapy



METALINES DIVERSES
PURI'S
METALINES VIEUXVERES
PURI'S
AIXIKLIOTAS GROTELES VENT.

LIAB. FIRESTA
DIRECTORIS
V. R. POČOBUT

Sutartiniai žymėjimai

Uztalsoma anga

Kertama anga 7.

Projektuojamos

pertvaros

Griauamos

pertvaros :X:X:X
 :X:X:

Žio kanaly



2012-28-TDP-SK-03

[illegible]

ABIJOS G. & VILNIAUS M.

(MODERNIZAVIMO) PRO.

anas. M1:200

[Return to top](#)

2-28-TDP-SA-01

Atestato Nr.	Projektuotojas: UPA:: UAB "UPA"			Objektas: MOKYKLOS GABIJOS G. 8. VILNIAUS M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS		
A 1493	PV	G. Putrius	2012 11	Brėžinys:		Laida
	Architektė	A. Jankauskaitė	2012 11	Rūšio planas, M1:200		A
	Architektė	A. Barškutytė	2016 03			
Etapas	Užsakovas: Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla			Žymuo:		Lapas
TDP	Statybos			UPA-2012-28-TDP-SA-01		Lapy
						1 1

METALLINES VIENVERES DURS




13. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Užtaisoma anga	
Kertama anga	
Projektuojamos mūro pertvaros	
Projektuojamos g/k pertvaros	
Graunamos pertvaros	

LIAB, FIRESTA"
DIREKTORIUS
ER, PO COBLIT

Atestato Nr.	Projektuotojas: UPA:: UAB "UPA"		Objektas: MOKYKLOS GABIJOS G. 8. VILNIAUS M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 1493	PV	G. Putrius 2012 11	Brėžinys: Trečio aukšto planas. M1:200
	Architektė	A. Jankauskaitė 2012 11	
	Architektė	A. Barškytė 2016 02	
Etapas	Užsakovas:	Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla	Žymuo: UPA-2012-28-TDP-SA-04
TDP	Statybos valdytojas:	UAB "Vilniaus įstatymo kompanija"	
			Lapas Lap
			1 1

1. ANTRŲ AUKŠTO ĮSPILDOMOJO NUOTRAUKA.
METALINĖS VIEŠVĖRĖS DURYS.



1	Koridorius	213.91
2	Klasė	33.97
3	Pagalbinė patalpa	10.18
4	Koridorius	3.07
5	Pagalbinė patalpa	3.03
6	Klasė	33.97
7	Koridorius	3.07
8	Klasė	33.97
9	Klasė	33.97
10	Klasė	33.97
11	Klasė	33.97
12	Klasė	33.97
13	Klasė	33.97
14	Klasė	33.97
15	Klasė	33.97
16	Klasė	33.97
17	Klasė	33.97
18	Klasė	33.97
19	Klasė	33.97
20	Klasė	33.97
21	Klasė	33.97
22	Klasė	33.97
23	Klasė	33.97
24	Klasė	33.97
25	Klasė	33.97
26	Klasė	33.97
27	Klasė	33.97
28	Klasė	33.97
29	Klasė	33.97
30	Klasė	33.97
31	Klasė	33.97
32	Klasė	33.97
33	Klasė	33.97
34	Klasė	33.97
35	Klasė	33.97
36	Klasė	33.97
37	Klasė	33.97
38	Klasė	33.97
39	Klasė	33.97
40	Klasė	33.97
41	Klasė	33.97
42	Klasė	33.97
43	Klasė	33.97
44	Klasė	33.97

METALINĖS VIEŠVĖRĖS DURYS

Sutartiniai žymėjimai
Užlaikoma anga
Kertama anga
Projektuojamos pertvaros
Griauamos pertvaros




LIAB. EIRESTA
DIREKTORIUS
J. POČOBUT

Atestato Nr.	Projektuotojas: UAB "UPA"	Objektas: MOKYKLOS GABIJOS G. R. VILNIAUS M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 1493	PV G. Putrius	2012 11
	Architektė A. Jankauskaitė	2012 11
	Architektė A. Barškytė	2016 02
Etapas	Užsakovas: Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla	Žymuo: UPA-2012-28-TDP-SA-03
TDP	Statybos valdytojas: UAB "Vilniaus vystymo kompanija"	Lapas Lapų

Atestato Nr.	Projektuotojas: UPA:: UAB "UPA"			Objektas: MOKYKLOS GABIJOS G. 8, VILNIUS M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	
A 1493	PV	G. Putrius	2012 11	Brėžinys: Trečio aukšto planas. M1:200	Laid
	Architektė	A. Jankauskaitė	2012 11		A
	Architektė	A. Barškytė	2016 02		
Etapas	Užsakovas:	Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla		Žymuo: UPA-2012-28-TDP-SA-04	Lapas
TDP	Statybos valdytojas:	UAB "Vilniaus vystymo kompanija"			Lapų

ANTRO AUKŠTO IŠPILDOMOJO PLANOTRAUKA

LINOLELIMO DANGA.



1	Koridoras	253.44
2	Klasė	23.97
3	Pagalbinis patalpa	10.16
4	Koridoras	3.27
5	Pagalbinis patalpa	2.94
6	Mokytojų kamb.	53.40
7	Biblioteka	74.29
8	Klasė	35.04
9	Klasė	34.94
10	Klasė	35.72
11	Klasė	56.73
12	Klasė	54.99
13	WC	4.71
14	Pranaujimas	4.44
15	Klasė	52.85
16	WC	11.06
17	WC	11.06
18	Pranaujimas	4.17
19	Klasė	54.92
20	Koridoras	252.48
21	Klasė	56.50
22	Pranaujimas	5.56
23	WC	11.77
24	WC	4.72
25	Klasė	54.62
26	Klasė	56.17
27	Klasė	54.72
28	Pranaujimas	4.36
29	WC	10.98
30	Klasė	54.31
31	Klasė	54.13
32	Klasė	72.59
33	Klasė	55.64
34	Pagalbinis patalpa	16.56
35	Pagalbinis patalpa	12.62
36	Pagalbinis patalpa	3.21
37	Klasė	53.20
38	Koridoras	7.59
39	Koridoras	2.30
40	Radio kabinetas	35.93
41	Radio kabinetas	17.41
42	Koridoras	2.80
43	Radio kabinetas	5.47
44	Radio kabinetas	11.74

Vnt 24. 2677.93

LIAB. FIRESTA

Sutartiniai žymėjimai

- Užtamsoma anga
- Kertama anga
- Projektuojamos pertvaros
- Gnauamos pertvaros




LIAB. FIRESTA
DIREKTORIUS
R. POČOBUT


Atestato Nr.	Projektuotojas: UAB "UPA"	Objektas: MOKYKLOS GABUOS G. 8, VILNIAUS M. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	Laida
A 1493	PV G. Putrius 2012 11	Brėžinys: Antro aukšto planas, M1:200	A
	Architektė A. Jankauskaitė 2012 11		
	Architektė A. Barškytė 2016 02		
Etapas	Užsakovas: Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla	Žymuo:	Lapas Lapų
TDP	Starybos valdytojas: LIAB "Vilniaus vystymo kompanija"	UPA-2012-28-TDP-SA-03	1 1

PIRMO AUKŠTO IŠPILDOMOJIŲ NUOTRAUKA

LINOLEUMO, PARKETLENČIO, LAMINATO DANGA. TUREKLAI, AKUSTINĖS LAIDOS.



LINOLEUMO
DANGA.
PARKETLENČIO
DANGA.
LAMINUOTLI
DANGA.
TUREKLAI
N. PLIENO.
AKUSTINĖS
LAIDOS



1	15	Rūbinė	11.26
2	16	Rūbinė	5.87
3	17	Rūbinė	6.12
4	18	Rūbinė	5.23
5	19	Rūbinė	6.74
6	20	Rūbinė	5.46
7	21	Rūbinė	6.44
8	22	Rūbinė	5.40
9	23	Rūbinė	5.23
10	24	Rūbinė	6.44
11	25	Rūbinė	2.75
12	26	Rūbinė	1.23
13	27	Rūbinė	1.18
14	28	Rūbinė	3.12
15	29	Rūbinė	2.56
16	30	Rūbinė	1.24
17	31	Rūbinė	4.78
18	32	Rūbinė	12.43
19	33	Rūbinė	18.44
20	34	Rūbinė	34.43
21	35	Rūbinė	17.90
22	36	Rūbinė	53.71
23	37	Rūbinė	54.04
24	38	Rūbinė	5.79
25	39	Rūbinė	6.73
26	40	Rūbinė	6.35
27	41	Rūbinė	4.98
28	42	Rūbinė	3.20
29	43	Rūbinė	7.87
30	44	Rūbinė	56.97
31	45	Rūbinė	54.56
32	46	Rūbinė	54.46
33	47	Rūbinė	55.65
34	48	Rūbinė	5.42
35	49	Rūbinė	10.67
36	50	Rūbinė	9.94
37	51	Rūbinė	3.44
38	52	Rūbinė	1.73
39	53	Rūbinė	54.82
40	54	Rūbinė	55.36
41	55	Rūbinė	7.84
42	56	Rūbinė	53.82
43	57	Rūbinė	54.31
44	58	Rūbinė	53.85
45	59	Rūbinė	18.64
46	60	Rūbinė	18.59
47	61	Rūbinė	10.66
48	62	Rūbinė	12.78
49	63	Rūbinė	15.96
50	64	Rūbinė	3.44
51	65	Rūbinė	5.45
52	66	Rūbinė	5.15
53	67	Rūbinė	5.24
54	68	Rūbinė	2.59
55	69	Rūbinė	4.91
56	70	Rūbinė	5.07
57	71	Rūbinė	6.29
58	72	Rūbinė	13.06
59	73	Rūbinė	2.45
60	74	Rūbinė	2.54
61	75	Rūbinė	3.72
62	76	Rūbinė	19.90
63	77	Rūbinė	3.50
64	78	Rūbinė	18.33
65	79	Rūbinė	22.00
66	80	Rūbinė	17.69
67	81	Rūbinė	42.42
68	82	Rūbinė	6.39
69	83	Rūbinė	6.39
70	84	Rūbinė	6.76
71	85	Rūbinė	6.73
72	86	Rūbinė	6.45
73	87	Rūbinė	3.84
74	88	Rūbinė	2.24
75	89	Rūbinė	2.55
76	90	Rūbinė	172.59
77	91	Rūbinė	6.18
78	92	Rūbinė	5.09
79	93	Rūbinė	5.15
80	94	Rūbinė	5.64
81	95	Rūbinė	42.71
82	96	Rūbinė	5.27
83	97	Rūbinė	4.67
84	98	Rūbinė	4.75
85	99	Rūbinė	4.71
86	100	Rūbinė	4.46
87	101	Rūbinė	4.24
88	102	Rūbinė	4.09
89	103	Rūbinė	34.44
90	104	Rūbinė	9.73
91	105	Rūbinė	11.14
92	106	Rūbinė	16.710
93	107	Rūbinė	40.62
94	108	Rūbinė	252.44
95	109	Rūbinė	53.96

Atestato Nr.	Projektuotojas:	Objektas:
A 1493	PV G. Putrius	MOKYKLOS GABIJOS G. 8. VILNIAUS M.
	Architektė A. Jankauskaitė	ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
	Architektė A. Barškutytė	
Etapas	Užsakovas: Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla	Žymuo:
TDP	Statybos valdytojas: UAB "Vilniaus vystymo kompanija"	Lapas Lapų
		1 1

Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8, Vilnius) efektyvumo didinimo, vidaus remonto darbai
PATALPŲ APDAILO IŠPYLDOMOJI NUOTRAUKA

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Bendras kiekis	PATALPOS NR.																				
				1-133	Scena	3-17	1-09	1-10	1-11	1-14	1-55	1-72	1-99	1-134	2-11	2-25	2-26	2-33	3-3	3-4	3-5	3-12	3-13	3-21
1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	m2	2299,00	72,0	40,0	60,0	87,8	38,4	84,3	70,4	72,0	71,5	858,0	71,5	77,0	69,0	70,0	52,5	92,0	44,0	83,5	101,6	97,0	86,5
2	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	84,70			6,0	3,8	4,2	4,0	5,2	3,0	2,5		2,5	2,0	6,0	5,0	15,0		4,0	8,5	3,5	4,0	5,5
3	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas	m2	200,00	174,0	26,0																			
4	Sienų vidinių paviršių gruntavimas, glaistymas, dažymas	m2	2582,00	246,0	84,0	66,0	90,3	39,4	87,4	75,6	75,0	73,0	858,0	73,0	79,0	75,0	75,0	54,0	92,0	48,0	92,0	106,0	101,0	92,3
5	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	73,00																					
6	Angokraščių gruntavimas, glaistymas, dažymas	m2	115,50	8,4		3,4	7,5	5,4	4,8	3,5	4,8	5,5	8,4	3,6	5,5	5,5	5,5	3,6	7,3	3,6	7,3	7,3	7,3	7,3
7	Lubų paviršių nuvalymas, gruntavimas, glaistymas, dažymas	m2	1788,00		74,0	37,0	76,0	20,0	77,0	53,0	54,0	58,0	652,0	54,0	58,0	55,0	56,0	54,0	76,0	36,0	72,0	75,0	77,0	74,0
8	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu	m2	832,00	190,3		36,8					54,0			54,0		54,6	56,2	53,7		35,6	72,1	74,5	76,7	73,5
9	Linoleumo (tarketas) danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos	m2	641,70			36,8					54,0			54,0		54,6	56,2	53,7		35,6	72,1	74,5	76,7	73,5
10	Seno linoleumo nuėmimas	m2	642,00			36,8					54,0			54,0		54,6	56,3	53,8		35,6	72,2	74,5	76,7	73,5
11	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas	m3	50,00	28,0		1,2					1,4			1,6		1,5	1,6	1,2		1,5	4,1	2,2	2,9	2,8
	Akustinių pakabinamųjų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos	m2																						
12			190,00	190,0																				
13	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	68,00			5,0	3,0		1,0	4,0	5,0	2,0			1,0	4,0	4,0	4,0	3,0	4,0	8,0	7,0	5,0	8,0
14	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	m2	81,00	10,4	2,2	2,1	5,1	1,6	5,4	4,9	2,1	2,1	12,0	2,1	2,1	2,1	2,1	4,1	2,1	2,1	4,1	4,1	4,1	4,1
15	Lengvo tipo metalinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose	m2	64,90																					
16	Plastikinės dviverės durys (m2 bloko)	m2	10,70	6,4		2,0	2,0	4,8	1,5	5,4	2,0	2,0	8,3	2,0	2,0	2,0	2,0	3,9	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0
17	Parketinių grindų išardymas, išardant lentų pagrindą	m2	467,00										4,3											
18	Lapų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	445,00	54,0			29,0	12,0	51,0	35,0	12,0	30,0												
19	Laminuotų grindų dangų įrengimas	m2	286,00	210,0	76,0									22,0	20,0	19,0	20,0	20,0	24,0	21,0	19,0	19,0	19,0	19,0
20	Sportinių parketinių dangų (patiesiant paklotą ir įrengiant grindjuoste)	m2	467,00										467,0											

UAB "Gizeste"
Dizainerės
R. DOČOBUČ

Patalpos Nr.	Patalpa	GRINDYS			SIENOS			LUBOS			DURYS	
		Benras plotas, m2	Paruošimas	Danga	Benras plotas, m2	Paruošimas	Apdaila	Benras plotas, m2	Paruošimas	Apdaila	Metalinės durys, m2	PVC durys, m2
1-133	Aktų salė	210	Grindų remontas, išlyginimas	Laminuotos grindlentės	246	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Tinkavimas, gruntavimas, glaistymas, dažymas	190		Pakabinamos lubos		6,4
	Aktų salės scena	76		Laminuotos grindlentės	84	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Tinkavimas, gruntavimas, glaistymas, dažymas	74	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	2	
1-09	Kabinetas	76			90,3	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	76	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	4,8	
1-10	Kabinetas	20			39,4	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	20	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	1,5	
1-11	Kabinetas	77			87,4	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	77	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	5,4	
1-14	Kabinetas	53			75,6	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	53	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	5	
1-55	Kabinetas	54	Seno linoleumo nuėmimas, Grindų remontas, išlyginimas	PVC grindų danga	75	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	54	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	2	
1-72	Kabinetas	58			73	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	58	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	2	
1-99	Sporto salė	475	Medinių grindų ardymas, Grindų remontas	Sportinių parketlėčių danga	858	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	652	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	8,3	4,3
1-134	Kabinetas	54	Seno linoleumo nuėmimas, Grindų remontas, išlyginimas	PVC grindų danga	73	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	54	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	2	
2-11	Kabinetas	58			79	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	58	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	2	
2-25	Kabinetas	54,6	Seno linoleumo nuėmimas, Grindų remontas, išlyginimas	PVC grindų danga	75	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	55	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	2	
2-26	Kabinetas	56,2	Seno linoleumo nuėmimas, Grindų remontas, išlyginimas	PVC grindų danga	75	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	56	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	2	

Patalpos Nr.	GRINDYS				SIENOS			LUBOS			DURYS	
	Patalpa	Benras plotas, m2	Paruošimas	Danga	Benras plotas, m2	Paruošimas	Apdaila	Benras plotas, m2	Paruošimas	Apdaila	Metalinės durys, m2	PVC durys, m2
2-33	Kabinetas	53,7	Seno linoleumo nuėmimas, Grindų remontas, išlyginimas	PVC grindų danga	54	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	54	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	3,9	
3-3	Kabinetas	76			92	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	76	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	2	
3-4	Kabinetas	35,6	Seno linoleumo nuėmimas, Grindų remontas, išlyginimas	PVC grindų danga	48	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	36	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	2	
3-5	Kabinetas	72,1	Seno linoleumo nuėmimas, Grindų remontas, išlyginimas	PVC grindų danga	92	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	72	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	4	
3-12	Kabinetas	74,5	Seno linoleumo nuėmimas, Grindų remontas, išlyginimas	PVC grindų danga	106	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	75	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	4	
3-13	Kabinetas	76,7	Seno linoleumo nuėmimas, Grindų remontas, išlyginimas	PVC grindų danga	101	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	77	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	4	
3-17	Kabinetas	36,8	Seno linoleumo nuėmimas, Grindų remontas, išlyginimas	PVC grindų danga	66	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	37	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	2	
3-21	Kabinetas	73,5	Seno linoleumo nuėmimas, Grindų remontas, išlyginimas	PVC grindų danga	92	Nuvalymas nuo esamų dažų, tinko remontas	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	74	Nuvalymas nuo esamų dažų	Gruntavimas, glaistymas, dažymas	4	

LIAB. Sietai
DIREKTORIS
R. DOŠUBA

UAB „EIRESTA“

**VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO MOKYKLOS (ADRESU
GABIJOS G. 8 VILNIUS) EFEKTYVUMO DIDINIMAS, VIDAUS
REMONTO DARBAI**


VIDAUS APDAILO DARBŲ DARBO BRĖŽINIAI

2018 m.

Vidaus sienų apdailos principinis mazgas

M 1:10


Patalpos Nr. 1-333, 1-09, 1-16, 1-11, 1-14, 1-55,
1-72, 1-99, 1-134, 2-11, 2-25, 2-26, 2-33, 3-3, 3-4,
3-5, 3-12, 3-13, 3-17, 3-21



1	Esama g/b sieninė plokštė nutinkuota ir nudažyta aliejiniais dažais
2	Atskirų vietų tinko remontas (apie 4% sienos ploto)
3	Gruntas giluminis pagal techninę specifikaciją ST 18515813.03
4	Glaistas (1 sluoksnis - polimerinis-lateksinis, 2 sluoksnis - polimerinis su marmuro užpildu pagal EN 15824)
5	Dažymas 2 sl. (dažų prekybos ženkas JUPOL LATEX MAT)

Bendras sienų plotas - 1320 m²

Generinis Projektas
TVP-1000-01-01




Objektas Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8 Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbai		
Brėžinys Vidaus sienos apdailos principinis mazgas M1:100		
Žymuo EIR-2018-APM-1	Lapas Lapų	
	1	10

M 1:10

A vertical rectangular strip filled with diagonal hatching. Five horizontal lines, labeled 1 through 5 from top to bottom, intersect the strip. Each line has a small black dot at its left end within the hatched area. Line 1 is the topmost, followed by lines 2, 3, 4, and 5 at the bottom.

1	Esama g/b sieninė plokštė nutinkuota ir nudažyta vandens emulsiniais dažais
2	Atskirų vietų tinko remontas (apie 4% sienos ploto)
3	Gruntas giluminis pagal techninę specifikaciją ST 185115813.03
4	Glaiestas (1 sluoksnis - polimerinis-lateksinis, 2 sluoksnis - polimerinis su marmuro užpildu pagal EN 15824)
5	Dažymas 2 sl. (dažų prekybos ženkas JUPOL LATEX MAT)


[Handwritten signature]



Objektas Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8 Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbai		
Brėžinys Vidaus sienos apdailos principinis mazgas M1:100		
Žymuo EIR-2018-APM-2	Lapas Lapų	
	2	10

PVC grindų įrengimo principinis mazgas

Patalpos Nr. 1-55, 1-134, 2-25, 2-26, 2-33, 3-4, 3-5, 3-12, 3-13, 3-17, 3-21.




- 1 PVC grindų dangą GERFLOR (kodas MIPOLAM ESPRIT)
- 2 Klėjai EUROFLEX Torbo 522 Star Tack
- 3 Išlyginiamasis sluoksnis ATLAS SMS 15
- 4 Esamas betoninis pasluoksnis
- 5 Esamas g/b perdangos plokštė

Bendras grindų plotas - 642 m²

[Handwritten signature]

[Circular stamp: UAB "TIRESTA" BENDROVE, JOINT STOCK COMPANY, VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO MOKYKLOS (ADRESU GABIJOS G. 8 VILNIUS) EFEKTYVUMO DIDINIMAS, VIDAUS REMONTO DARBAI]


Objektas Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8 Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbai		
Brėžinys PVC grindų įrengimo principinis mazgas M1:100		
Žymuo EIR-2018-APM-3	Lapas Lapų	
	3	10



1	Esama g/b plokštė nudažyta kreidos dažais
2	Gruntas giluminis pagal techninę specifikaciją ST 185115813.03
3	Glaistas (1 sluoksnis - polimerinis-lateksinis, 2 sluoksnis - polimerinis su marmuro užpildu pagal EN 15824)
4	Dažymas 2 sl. (dažų prekybos ženklas JUPOL LATEX MAT

Objektas Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8 Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbai		
Brėžinys Lubų apdailos principinis mazgas M1:100		
Žymuo EIR-2018-APM-4	Lapas Lapų	
	4	10

Koridoriaus
altitudė
+ 0.00




- 1 Trijų sluoksnių parkettlentė d=18mm
- 2 Kliju sluoksnis d=1mm
- 3 Sportinė faniera, d=15mm
- 4 Amortizuojantis pasluoksnis, d=2mm
- 5 Betoninis pasluoksnis C16/20, armuotas tinklais
4x150x150 mm, d=70mm
- 6 Akmens vata PAROC SSB1, d=30mm
- 7 Hidroizoliacija plėvelinė, d=0.25mm
- 8 Esama g/b perdangos plokštė, d≥200mm


Bendras grindų plotas - 467,5 m²

Garantinis laikas
36 mėn.

[Signature]




Objektas Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8 Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbai	
Brėžinys Sporto salės grindų įrengimo mazgas M1:100	
Žymuo EIR-2018-APM-5	Lapas Lapų
	5 10




- 1 Laminuota grindų danga
- 2 Amortizuojantis pasluoksnis
- 3 Išlyginiamasis sluoksnis ATLAS SMS 15
- 4 Esamų betoninių grindų remontas (28 m2)
- 5 Esamas betoninis pasluoksnis
- 6 Esamas g/b perdangos plokštė

Bendras grindų plotas - 177 m2

[Handwritten signature]



Objektas Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8 Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbai		
Brėžinys Aktų salės grindų įrengimo mazgas M1:100		
Žymuo EIR-2018-APM-6	Lapas Lapų	
	6	10




- 1 Laminuota grindų danga
- 2 Amortizuojantis pasluoksnis
- 3 OSB plokštė, d=22mm
- 4 Esamos medinė grindys

Bendras pakopų plotas - 18,68 m²

Bendras scenos plotas - 76 m²


[Handwritten signature]



Objektas Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8 Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbai		
Brėžinys Aktų salės scenos grindų įrengimo mazgas M1:100		
Žymuo EIR-2018-APM-7	Lapas Lapų	
	7	10


Sporto salės lubų planas

M 1:200




Santvaros

[Handwritten signature]



Objektas Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8 Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbai	
Brėžinys Sporto salės lubų planas M1:200	
Žymuo EIR-2018-APM-8	Lapas Lapų
	8 10




Lubų plotas: $30,4 \times 15,4 \times 1,35$ (koeficientas įvertinus perdenginio briaunas) = 635 m²

SIENŲ PLOTAS:


1. Santvarų paviršiaus plotas – $15,4 \times 1,5 \times 2 \times 5$ vnt = 231 m²
2. Sienų paviršiaus plotas:
 - $7,35$ (h) $\times 30,4$ = 224 m²,
 - $6,15$ (h) $\times 15,4$ = 190 m²,
 - $7,35$ (h) $\times 30,4$ = 224 m².
3. Kolonų paviršiaus plotas – $7,2 \times 6,15$ = 44 m²
4. Langų plotas – $2,4 \times 2,4 \times 10$ = 57 m²
5. Angokraščių plotas – $2,4 \times 0,35 \times 10$ = 8,4 m²

BENDRAS SIENŲ PLOTAS: $231+224+190+223-57+44+8,4$ = 864 m²




Objektas		Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8 Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbai	
Brėžinys		Sporto salės lubų pjuvis M1:200	
Žymuo		EIR-2018-APM-9	
		Lapas	Lapų
		9	10

Elektros ir kompiuterinių tinklai informatikos kabinete



- Kompiuterinis duomenų lizdas RJ45 5e cat.
- Kištukinis lizdas, 230V, 16A, IP20

[Handwritten signature]



Objektas		Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8 Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbai	
Brėžinys		Elektros ir kompiuterinių tinklai informatikos kabinete	
Žymuo		EIR-2018-APM-10	
		Lapas	Lapų
		10	10