

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

PRIE 2018 M. KOVO 7 D. SUTARTIES NR. AS-177 DĖL KEMPINGO GATVĖS MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO DARBŲ

Marijampolė, du tūkstančiai aštuonioliktieji metai, spalio 23 diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kelranga“, įmonės kodas 151004973, atstovaujama direktoriaus Povilo Jatkausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į 2018 m. spalio 19 d. Pakeitimo orderio Nr. 2 nuostatas bei vadovaudamiesi 2018 m. kovo 7 d. Sutarties Nr. AS-177 dėl Kempingo gatvės Marijampolėje rekonstravimo darbų (toliau – Sutartis) Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties:

1. Šalys susitaria:
 - 1.1. įsigyti papildomų darbų, įkainotų Rangovo pateiktuose žiniaraščiuose 114.160,53 Eur be PVM vertei (Papildomo susitarimo priedas Nr. 1);
 - 1.2. pakeisti Sutarties 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Priimta Sutarties suma be PVM 291.364,62 Eur (du šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt keturi aurai, 62 ct.);

PVM (21 %) 61.186,57 Eur (šešiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoniasdešimt šeši aurai, 57 ct.);

Bendra priimta sutarties suma (su PVM) 352.551,19 Eur (trys šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas euras, 19 ct.).

Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.“
2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.
3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
4. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šalys pareiškia, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
6. Susitarimo Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės administracija
J.Basanavičiaus a. 1, LT – 68307 Marijampolė
Įstaigos kodas: 188769113
A.s. LT68 7044 0600 0207 6387
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel.: 8 343 90011

Administracijos direktorius

(parašas)

Karolis Podolskis

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjas

Linas Griška

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Ramūnas Daunoravičius

Rangovas:

UAB „Kelranga“
Gėlyno skg. 5, LT-68229 Marijampolė
Įmonės kodas: 151004973
A.s. LT31 7044 0600 0206 6035
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440
Tel.: 8 343 71735

Direktorius

(parašas)

Povilas Jatkauskas

Suhalterijos skyriaus vedėja-
vyriausioji buhalterė

Daiva Ivanauskienė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.3 kainas

SĄMATA


Statinių grupė **K001 Kempingo gatvės Marijampolės savivaldybėje rekonstravimas**

Statinsys **O1 Kempingo g., Kumelionių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.**

Žiniaraštis **S11 Atliekami darbai (PK 0+00 iki PK 20+04)**

2018-06-13		Suma žiniaraščiui	126913,06	EUR		Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
Žemės darbai						
1	N1P-0402-1	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 1,0m (kabelio apsaugojimas)	100m3	0,4	2264,55	905,82
2	N1P-0114-2	Grunto kasimas 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	9	100,95	908,51
3	H16K-4	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio ir žvyro mišinio K9=1.15	m3	1080	22,31	24098,4
4	N1P-0802-3	Grunto tankinimas motorizuotu vibrovolu kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas K9=1.15	100m3	8,58	70,27	602,92
						26515,65
Skyriuje						
Dangų konstrukcijų įrengimo darbai: Asfalto danga (ant stabilizuotos sankasos)						
5	H16K-4	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio ir žvyro mišinio K9=1.15	m3	980,7	22,31	21882,69
6	N57P-3118-1	Kelio stabilizuoto pagrindo įrengimas šalto regeneravimo mašina, įterpiant cheminius priedus ir hidraulinius kelių rišiklius (3 %), sluoksnio storis 30 cm K9=1.15	100m2	121,85	420,00	51177,0
7	N57P-3101-2	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) K9=1.15	100m3	5,2	1021,44	5311,5
						78371,18
Skyriuje						
žiniaraštyje S11						104886,83
PVM 21,00%						22026,23
Iš viso žiniaraštyje S11						126913,06

Sudarė: **Direktorius**
/Pavardė/ **Povilas Jatkauskas**



SUDERINTA
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas
Raimondas Deunoravičius

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **K001 Kempingo gatvės Marijampolės savivaldybėje rekonstravimas**
Statiny **O1 Kempingo g., Kumelionių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.**
Žiniaraštis **S9 Papildomų nuovažų, pralaidų, atitvarų įrengimas**

2018-06-13		Suma žiniaraščiui		11221,18		EUR		Lapas 1	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					Vieneto kaina	Iš viso			
Paruošiamieji darbai									
1	HP12-1-11	Betoninių pralaidų demontavimas K9=1.15	vnt.	1		99,73		99,73	
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	3		15,92		47,77	
								147,5	
Skyriuje									
Plastikinės 0,4 m skersmens pralaidų įrengimo darbai									
3	N1P-0106-2	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	0,3		78,86		23,66	
4	N1P-0112-2	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	0,05		145,04		7,25	
5	N57P-1704-2	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km	t. m3	0,005		1714,53		8,57	
6	N1P-1314-1	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais kai gruntas I-II grupės k4=9.0	100m3	0,05		310,81		15,54	
7	N57P-4301-2	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas kai vamzdžių skersmuo 400 mm K9=1.15	m	10		21,74		217,41	
8	N57P-1501-3	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi kai kaušo talpa 0,65 m3	t. m3	0,025		914,00		22,85	
9	N1P-0802-3	Grunto tankinimas motorizuotu vibrovolu kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas K9=1.15	100m3	0,25		70,27		17,57	
10	N23P-0908-1	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas mechanizuotai iš skaldos K9=1.15	m3	0,2		37,30		7,46	
11	MN6-61	Angalių PA-4 statyba K9=1.15	vnt.	2		68,40		136,8	
								457,11	
Skyriuje									
Tipinių nuovažų dangos konstrukcija									
12	H17K-7	4 tipo nuovažų su žvyro danga, be vamzdžių įrengimas K9=1.15	vnt.	8		201,24		1609,9	
13	H17K-8	4V tipo nuovažų su žvyro danga įrengimas K9=1.15	vnt.	4		990,84		3963,34	

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

2018-06-13		Suma žiniaraščiui	11221,18	EUR		Lapas 1
14	N27-320	6 cm storio pagrindo sl. iš asfaltbetonio mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 500t/h (AC16PD) K8=1.17, K9=1.15	100m2	3,12	851,18	2655,7
15	H16K-65	Nuovažų dangos pastorinimas 10 cm iš skaldyto žvyro K9=1.15	100 m2	1,08	209,48	226,24
		Skyriuje				8455,18
		Eismo organizavimo darbai (inžinerinės eismo saugumo priemonės)				
16	N57P-5105-1	Metalinų kelio atitvarų galinių elementų montavimas vienpusių K9=1.15	vnt.	1,5	142,60	213,9
		Skyriuje				213,9
		žiniaraštyje S9				9273,7
		PVM 21,00%				1947,48
		Iš viso žiniaraštyje S9				11221,18

Sudarė:

Direktorius

/Pavardė/Povilas Jatkauskas

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius