

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2017 M. RUGPJŪČIO 8 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. B3-13(4.12)

2018-07-27 Nr. B3-9 (4.12)
Šiauliai

Šis papildomas susitarimas sudarytas tarp **Šiaulių regioninio valstybės archyvo**, įstaigos kodas 290765660, esančio Vilniaus g. 160, LT-76298 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamo direktoriaus Armanto Mockevičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas „Užsakovu“ ir UAB „Kaminta“, juridinio asmens kodas 234029740, kurios registruota buveinė Partizanų g. 47A, LT-49363 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Kauno filiale, atstovaujamo Vilniaus filialo direktoriaus Sauliaus Jucevičiaus, veikiančio pagal 2017-08-04 įgaliojimą Įr OR Nr. 1-17/186, toliau vadinamas „Rangovu“. Rangovas ir Užsakovas kartu vadinamas **Šalimis**, o atskirai - **Šalimi**, sudarė papildomą susitarimą Nr. 1, toliau vadinamu „Susitarimu“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Vadovaudamiesi 2018 m. liepos 23 d. gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 28, Šalys sutaria padidinti statybos darbų rangos sutarties kainą. Bendra padidinta statybos darbų rangos sutarties kaina yra 1 768 304, 31 Eur (*vienas milijonas septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai keturi eurai, 31 ct*) EUR su PVM iš kurių PVM sudaro 306 895,79 (*trys šimtai šeši tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 79 ct*) EUR.
2. Kitos sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos.
3. Susitarimas yra neatskiriama statybos darbų rangos sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

PRIDEDAMA:

1. 2018 m. liepos 23 d. gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 23, 1 egz., 2 lapai.
2. Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 1 egz., 9 lapai.


ŠALIŲ REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS

Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Vilniaus g. 160, LT-76298 Šiauliai
Įstaigos kodas: 290765660
PVM mokėtojo kodas: -
Tel. 8 (41) 524 504, 8 (41) 504 341
El. paštas: siauliai@archyvai.lt
A.S. LT52 7300 0100 0240 7242
Bankas: Swedbank, AB

Direktorius
Armantas Mockevičius

(parašas)



Data: 2018-07-27

RANGOVAS

UAB „Kaminta“
Partizanų g. 47 A, LT-49363 Kaunas
Įmonės kodas: 234029740
PVM mokėtojo kodas: LT340297416
Tel. 8 (37) 310 081, 8 (5) 231 0496
El. Paštas: info@kaminta.lt, vilnius@kaminta.lt
A.S. LT33 2140 0300 0303 0400
Bankas: Luminor, AB

Vilniaus filialo direktorius
Saulius Jucevičius


(parašas)



Data:

Objektas: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo rekonstrukcija

GAMYBINIO PASITARIMO PROTOKOLAS NR. 28 2018 07 23

Objektas: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo rekonstrukcija					
Įmonės pavadinimas	Pareigos	V. Pavardė	El. paštas	Dalyvavo/ Nedalyvavo	Parašas
Šiaulių regioninis valstybės archyvas	Direktorius	Armantas Mockevicius	a.mockevicius@archyvai.lt	Taip	
Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas	Vedėjas	Leonas Kaziukonis	l.kaziukonis@archyvai.lt	Ne	
UAB „Volesta“	Techninis prižiūrėtojas	Arturas Malinauskas	malinauskas.arturas@gmail.com	Taip	
UAB „Šiltas namas“	Direktorius	Robertas Gaurelis	robertas@siltasnamas.eu	Ne	
UAB „Šiltas namas“	PVP asistentas	Andrius Gegžnas	ag@siltasnamas.eu	Taip	
UAB „Kaminta“	Vilniaus filialo direktorius	Saulius Jucevičius	saulius@kaminta.lt	Ne	
UAB „Kaminta“	Technikos direktorius	Valerijus Aleksa	valerijus@kaminta.lt	Taip	
UAB „Kaminta“	Stat.darb. vadovas	Arvydas Balčiūnas	arvydas.balciunas@kaminta.lt	Taip	
UAB „Duventa“	Vilniaus reg. direktorius	Mindaugas Šiaučiūnas	mindaugas@duventa.lt	Ne	
UAB „Duventa“	Statybos vadovas	Vytautas Grigaliūnas	vytautas@duventa.lt	Ne	
UAB „Eltecha“	Gamybos padalinio vadovas	Gediminas Noreika	gediminas@eltecha.lt	Ne	
UAB „Aukštaitijos ranga“	Darbų vadovas	Martynas Markevičius	martynas@aukranga.lt	Ne	
Protokolavo: A.Balčiūnas			Data: 2018-07-23 Panevėžys, Valančiaus g. 3 Laikas: 10:00 – 12:00		Protokolą sudaro 2 lapai

Klausimas/Sprendimas/Veiksmai	Atsakingas	Terminas, Data (iki)	Atlikta, Data
1. Pateikti gerbūvio darbo projektą. Užsakovas siūlo pakeisti asfalto dangą į trinkelės, taip pat numatyti teritorijos aptvėrimą, įvažiavimo šlagbaumus. Pateikta derinimui 2018 05 28	A.Gegžnas A.Mockevičius V. Aleksa	2018.05.14	
Pateikti gerbūvio darbų keičiamų darbų sąmatą.		2018.06.29	2018.07.23

Objektas: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo rekonstrukcija

GAMYBINIO PASITARIMO PROTOKOLAS NR. 28 2018 07 23

2. UAB Duventa atlieka išmetimo ir padavimo ortakyno montavimą ant stogo , taip pat kondicionavimo, Šiluminio mazgo surinkimas, 3-4 aukštų WC ventiliacijos užbaigimas, 2 aukšto saugyklų ortakynas.	Vytautas Grigaliūnas	2018.06.18 2018.07.09	Neįvykdyta
3. Papildomų darbų, būtinų statyboms užbaigti, sąmatų suderinimas bei pateikimas užsakovui papildomo viešojo pirkimo prie sutarties vykdymui. Nutarta: Pritarti papildomų automatikos, gerbūvio darbų ir baldų sąmatų derinimui. Užsakovas įsipareigoja atlikti šių papildomų darbų viešąjį pirkimą.	V. Aleksa A. Gegžnas A. Malinauskas A. Mockevičius	2018-07-27	
Kitas pasitarimas: 2018-07-30 d., 10.00 val. statybvietėje, M. Valančiaus g. 3, Panevėžys			

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Objektas: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo pastato, esančio M. Valančiaus g. 3, Panevėžyje, rekonstravimas
Žiniaraštis: Automatika -Papildomi darbai

19.840,44 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Dūmų šalinimo ir viršslėgio sistema

1	N21-457	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	vnt.	1,0		
2	N30-314	Išėjimų modulio montavimas	vnt.	5,0		
3	N21-142	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100m	1,2		
4	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100m	0,05		
5	N21-171	Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas	100m	3,2		
6	N21-23	Kabelio tiesimas	100m	8,0		
7	N21-195	Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui	100vnt.	0,12		
8	D2-88	Derinimo darbai	vnt.	1,0		
9	D1	Skydas V-VAS	kompl.	1,0		
10	D8	In / out moduliai	vnt.	5,0		
11	D2	Kabelis Cu 2x2x0,8 mm EI60	m	560,0		
12	D3	Kabelis Cu 2x0,1 mm EI60	m	500,0		
13	D4	Kabelis Cu 5x4 mm EI60	m	60,0		
14	D5	PVC vamzdis d32mm	m	120,0		
15	D6	PVC vamzdis d16mm	m	5,0		
16	D7	Kabelių tvirtinimo elementai	kompl.	1,0		

Iš viso už skyrių Dūmų šalinimo ir viršslėgio sistema

Skyrius Procesų valdymas ir automatizacija. Priešgaisrinio vandentiekio automatika

1	N21-457	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	vnt.	1,0		
2	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	10,0		
3	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100m	0,05		
4	N21-171	Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas	100m	2,9		
5	N21-195	Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui	100vnt.	0,12		
6	N21-302	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas	vnt.	12,0		
7	D2-88	Derinimo darbai	vnt.	1,0		
8	A31	Skydas VGV-VAS	kompl.	1,0		
9	A32	Mygtukas gaisrinio čiaupo	vnt.	10,0		
10	A33	Kabelis Cu 2x1,0mm EI60	m	170,0		
11	A34	Kabelis Cu 2x0,8mm EI60	m	100,0		

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
12	A35	Kabelis Cu 4x1,5mm EI60	m	10,0		
13	A36	Kabelis Cu 7x1,50mm EI60	m	10,0		
14	A40	PVC vamzdis 16mm	m	5,0		
15	A41	Kabelių tvirtinimo elementai	kompl.	1,0		

**Iš viso už skyrių Procesų valdymas
ir automatizacija. Priešgaisrinio
vandentiekio automatika**


**Skyrius Automatika. Šilumos
punktas**

1	N51-118	Skydų ir pultų montavimas	vnt.	1,0		
2	88010001	Skydas ŠP-VAS	kompl.	1,0		
3	N50-201	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt.	20,0		
4	88010002	Sujungimo dėžutė	vnt.	20,0		
5	N21-165	Metaliųjų lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0,04		
6	88010003	Kabelinis kanalas	m	4,0		
7	N21-147	Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas	100m	0,20		
8	88010004	PVC vamzdis d20	m	20,0		
9	N21P-0210	Laidų, kabelių ženklavimas žyminėmis plokštelėmis	100vnt.	1,0		
10	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	2,4		
11	88010005	Kabelis 3x1,5	m	60,0		
12	88010006	Kabelis 2x0,75+ekr.	m	120,0		
13	88010007	Kabelis 4x0,75+ekr.	m	45,0		
14	88010008	Kabelis 2x1,5 +ekr.	m	15,0		

**Iš viso už skyrių Automatika.
Šilumos punktas**

Iš viso #1			16.397,06 €
	PVM	21%	3.443,38 €
Iš viso #2			19.840,44 €

**Sudarė : UAB Kaminta" Vilniaus filialo
technikos direktorius Valerijus Aleksa**



SUDERINTA :

Techninės priežiūros vadovas
Artūras Malinauskas
Atest.Nr 14279

Suderinto:

Andrius Gėpėnas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2.2.1.

Kompleksas: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo pastato, esančio M. Valančiaus g. 3, Panevėžyje, rekonstravimas
 Objektas: Papildomi, nevykdomi
 Žiniaraštis: 2 Sklypo sutvarkymas. Papildomi darbai

27.875,45 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 2 Naujos trinkelės dangos įrengimas (įvažiavimo-panduso zona)

9	N57P-3501-3 (S10=1,15)	Smėlio-žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 34 cm) k9=1.15	100 m2	1,5378	
10	N27P-27-2-1 (S10=1,15)	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 25 cm) k9=1.15	100 m2	3,658	
11	N57P-3502-2 (S10=1,15)	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100 m2	3,35	
12	R16-101 (S10=1,15)	Betono trinkelės įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100 m2	3,35	
13	C1-253-1	Stačiakampės trinkelės	m3	26,8	
Iš viso už skyrių 2 Naujos trinkelės dangos įrengimas (įvažiavimo-panduso zona)					
25	N7P-0806-2	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas, kai stulpai yra metaliniai	m	58	
26	DDDD	Slankiojantys vartai su automatika 8m	kompl.	1	
27	N7-220	Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus	vnt.	2	

Iš viso #1		23.037,56 €
PVM	21%	4.837,89 €
Iš viso #2		27.875,45 €

Sudarė:

V. Alekša

Supervizantas:

Suderinto:

Techninės priežiūros vadovas
 Artūras Malinauskas
 Atest. Nr. 14279

Andrius Geležins

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2.2.1.

Kompleksas: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo pastato, esančio M. Valančiaus g. 3, Panevėžyje, rekonstravimas

Objektas: Papildomi, nevykdomi

Žiniaraštis: 2 Sklypo sutvarkymas. Keičiami darbai

8.192,44 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1 Nuogrindos įrengimas

1	N57P-3501-3 (S10=1,15)	Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15 cm) k9=1.15	100 m2	0,096		
2	N27P-28-1-1 (S10=1,15)	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 6.00 cm) k9=1.15	100 m2	0,096		
3	N57P-3502-2 (S10=1,15)	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100 m2	0,096		
4	R16-101 (S10=1,15)	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100 m2	0,1		
5	C1-253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	0,6		
6	N27P-24-1-1 (S10=1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200 mm k9=1.15	100 m	0,03		
7	C1-255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	0,048		
Iš viso už skyrių 1 Nuogrindos įrengimas						

Skyrius 2 Naujos trinkelų dangos įrengimas (įvažiavimo-panduso zona)

8	N1P-0102-2 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100 m3	1,56		
9	N57P-3501-3 (S10=1,15)	Smėlio-žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 34 cm) k9=1.15	100 m2	1,1422		
Iš viso už skyrių 2 Naujos trinkelų dangos įrengimas (įvažiavimo-panduso zona)						

Skyrius 3 Takų įrengimas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
14	N57P-3501-3 (S10=1,15)	Smėlio-žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15	100 m2	0,57		
15	N27P-27-2-1 (S10=1,15)	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15.00 cm) k9=1.15	100 m2	0,57		
16	N57P-3502-2 (S10=1,15)	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100 m2	0,57		
17	R16-101 (S10=1,15)	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100 m2	0,57		
18	C1-253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	3,42		
19	N27P-24-1-1 (S10=1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200 mm k9=1.15	100 m	0,5		
20	C1-255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	0,8		
21	N57P-2301-1 (S10=1,15)	Latakų montavimas šlaituose (latakai betoniniai) k9=1.15	m	5,04		
Iš viso už skyrių 3 Takų įrengimas						

Skyrius 7 Kiti darbai

22	N57P-6113-2 (S10=1,15)	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	1,9		
23	N7-229 (S9=1,04)	Metaliinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100 m	0,075		
24	C1-74	Nerūdijančio plieno gaminiai	kg	113		
Iš viso už skyrių 7 Kiti darbai						

Iš viso #1		6.770,61 €
PVM	21%	1.421,83 €
Iš viso #2		8.192,44 €

Sudarė:

V. Aldeina

SUDERINTA:

Techninės priežiūros vadovas
Artūras Malinauskas
Atest.Nr 14279

Suderinto:

Andrius Gėženas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2.2.1.

Kompleksas: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo pastato, esančio M. Valančiaus g. 3, Panevėžyje, rekonstravimas

Objektas: 2 Sklypo sutvarkymas ir lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis: 2 Sklypo sutvarkymas. Nevykdomi

-8.192,44 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

S9-Specifiniai darbai
S10-Sezoniniai darbai

Skyrius 5 Naujos asfaltbetonio dangos ir pagrindų įrengimas

1	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas k9=1.15	100 m3	-0,06	
2	N27P-8-1-1 (S10=1,15)	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100 m3	-0,2028	
3	N57P-8107-1 (S10=1,15)	Geotekstilės paklojimas, asfaltuojant kelio dangas rankiniu būdu k9=1.15	100 m2	-0,35	
4	N27P-11-2-1 (S10=1,15)	Dolomito skaldos su skaldele pagrindo ar dangos įrengimas (storis 25 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100 m2	-2,21	
5	N57P-3122-1 (S9=1,17 S10=1,15)	Asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio, klotuvus iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100 m2	-2,21	
Iš viso už skyrių 5 Naujos asfaltbetonio dangos ir pagrindų įrengimas					

Iš viso #1		-6.770,61 €
PVM	21%	-1.421,83 €
Iš viso #2		-8.192,44 €

Sudarė:

V. Utkiene

suoverinta:

Techninės priežiūros vadovas
Artūras Malinauskas
Atest.Nr 14279

suoderinte:

Andrius Gėpėnas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1.10.2.

Kompleksas: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo pastato, esančio M. Valančiaus g. 3, Panevėžyje, rekonstravimas

Objektas: Papildomi, nevykdomi

Žiniaraštis: 10 Baldai, stelažai. Nevykdomi darbai

-4.642,56 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1 Baldai

4	DDDD	Spintelė su centriniu užraktu 298x600x560h	kompl.	-3		
6	DDDD	Kėdė su atlošu	vnt	-18		
7	DDDD	Akustinė pertvara 1600x36x760(530)	vnt	-8		
8	DDDD	Vadovo stalas 2440x1500x750h	kompl.	-1		
11	DDDD	Pasitarimų stalas 3200x1640x740h	kompl.	-1		
12	DDDD	Intarpas 1600x180	vnt	-2		
14	DDDD	Pasitarimų stalas 2800x1640x740h	kompl.	-1		
15	DDDD	Intarpas 1400x180	vnt	-2		

Iš viso už skyrių 1 Baldai

Iš viso #1		-3.836,83 €
PVM	21%	-805,73 €
Iš viso #2		-4.642,56 €

Sudarė:

V. Malinauskas

SUTARTA:

Techninės priežiūros vadovas
Artūras Malinauskas
Atest.Nr 14279

Suderinti:

Andrius Gėpšas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1.10.2.

Kompleksas: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo pastato, esančio M. Valančiaus g. 3, Panevėžyje, rekonstravimas
 Objektas: Papildomi, nevykdomi
 Žiniaraštis: 10 Baldai, stelažai. Keičiami darbai

4.654,27 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1 Baldai

1	DDDD	Darbo stolas 1600x800	vnt	7
2	DDDD	Metalinis dangtelis laidų nuvedimui	vnt	3
3	DDDD	Laidų nuvedimo dangtelis L-1080 mm	vnt	7
5	DDDD	Kanceliarinė ir rūbų spinta 1200x425x1874h	kompl.	12
10	DDDD	Konferencijų kėdė	vnt	41
Iš viso už skyrių 1 Baldai				

Iš viso #1	3.846,50 €
PVM	21%
Iš viso #2	4.654,27 €

Sudarė:

V. Alekna

SUDERINTA:

Techninės priežiūros vadovas
 Artūras Malinauskas
 Atest. Nr 14279

Suderintojas: Andrius Gėpzinis

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1.10.2.

Kompleksas: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo pastato, esančio M. Valančiaus g. 3, Panevėžyje, rekonstravimas
 Objektas: Papildomi, nevykdomi
 Žiniaraštis: 10 Baldai, stelažai. Papildomi darbai

3.962,98 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1 Baldai

5	DDDD	Kanceliarinė ir rūbų spinta 1200x425x1874h	kompl.	9		
16	DDDD	Tribūna	vnt	1		
17	DDDD	Rūbų kabykla	vnt	3		
18	DDDD	Minkšti baldai	vnt	3		

Iš viso už skyrių 1 Baldai

Iš viso #1		3.275,19 €
PVM	21%	687,79 €
Iš viso #2		3.962,98 €

Sudarė:

V. Uleška

SUPERINTA:

Techninės priežiūros vadovas
 Artūras Malinauskas
 Atest.Nr 14279

Sudarė:

Andrius Gėpšius