

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2017 M. RUGPJŪČIO 8 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. B3-13(4.12) IR
2018 M. LIEPOS 27 D. PAPILDOMO SUSITARIMO NR. B3-9(4.12)

2018 m. spalio 31 d. Nr. B3-12/4.12/
Panevėžys

Šis papildomas susitarimas sudarytas tarp **Šiaulių regioninio valstybės archyvo**, įstaigos kodas 290765660, esančio Vilniaus g. 160, LT-76298 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamo direktoriaus Armanto Mockevičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas „Užsakovu“ ir UAB „Kaminta“, juridinio asmens kodas 234029740, kurios registruota buveinė Partizanų g. 47A, LT-49363 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Kauno filiale, atstovaujamo Vilniaus filialo direktoriaus Sauliaus Jucevičiaus, veikiančio pagal 2017-08-04 įgaliojimą Nr. 1-17/186, toliau vadinamas „Rangovu“. Rangovas ir Užsakovas kartu vadinamas **Šalimis**, o atskirai - **Šalimi**, sudarė papildomą susitarimą Nr. 1, toliau vadinamą „Susitarimu“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Vadovaujantis 2017 m. rugpjūčio 8 d. Statybos darbų rangos sutartimi Nr. B3-13 (4.12) 9.4 p., 2018 m. liepos 27 d. papildomo susitarimo Nr. B3-9 (4.12) 1 p. ir 2018 m. spalio 29 d. gamybinio pasitarimo protokolo Nr. 29, Šalys susitaria padidinti statybos darbų rangos sutarties kainą. Bendra padidinta statybos darbų rangos sutarties kaina yra 1 817 777, 93 (vienas milijonas aštuoni šimtai septyniolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 93 ct) EUR su PVM iš kurių PVM sudaro 315 482,12 (trys šimtai penkiolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 12 ct) EUR.
2. Kitos sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos.
3. Susitarimas yra neatskiriama statybos darbų rangos sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

PRIDEDAMA:

1. Papildomas susitarimas Nr. B3-13 (4.12), 1 egz., 1 lapas.
2. 2018 m. spalio 29 d. gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 29, 1 egz., 2 lapai.
3. Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 1 egz., 4 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS

Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Vilniaus g. 160, LT-76298 Šiauliai
Įstaigos kodas: 290765660
PVM mokėtojo kodas: -
Tel. 8 (41) 524 504, 8 (41) 504 341
El. paštas: siauliai@archyvai.lt
A.S. LT52 7300 0100 0240 7242
Bankas: Swedbank, AB

Direktorius
Armantas Mockevičius

(parašas)



Data: 2018-10-31

RANGOVAS

UAB „Kaminta“
Partizanų g. 47 A, LT-49363 Kaunas
Įmonės kodas: 234029740
PVM mokėtojo kodas: LT340297416
Tel. 8 (37) 310 081, 8 (5) 231 0496
El. Paštas: info@kaminta.lt, vilnius@kaminta.lt
A.S. LT33 2140 0300 0303 0400
Bankas: Luminor, AB

Vilniaus filialo direktorius
Saulius Jucevičius


(parašas)



Data: 2018-10-31

Objektas: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo rekonstrukcija

GAMYBINIO PASITARIMO PROTOKOLAS NR. 29 2018 10 29

Objektas: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo rekonstrukcija					
Įmonės pavadinimas	Pareigos	V. Pavardė	El. paštas	Dalyvavo/ Nedalyvavo	Parašas
Šiaulių regioninis valstybės archyvas	Direktorius	Armantas Mockevičius	a.mockevicius@archyvai.lt	Taip	
Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas	Vedėjas	Leonas Kaziukonis	l.kaziukonis@archyvai.lt	Taip	
UAB „Volesta“	Techninis prižiūrėtojas	Arturas Malinauskas	malinauskas.arturas@gmail.com	Taip	
UAB „Šiltas namas“	Direktorius	Robertas Gaurelis	robertas@siltasnamas.eu	Ne	
UAB „Šiltas namas“	PVP asistentas	Andrius Gegžnas	ag@siltasnamas.eu	Taip	
UAB „Kaminta“	Vilniaus filialo direktorius	Saulius Jucevičius	saulius@kaminta.lt	Ne	
UAB „Kaminta“	Technikos direktorius	Valerijus Aleksa	valerijus@kaminta.lt	Taip	
UAB „Kaminta“	Stat.darb. vadovas	Arvydas Balčiūnas	arvydas.balciunas@kaminta.lt	Taip	
UAB „Duventa“	Vilniaus reg. direktorius	Mindaugas Šiaučiūnas	mindaugas@duventa.lt	Ne	
UAB „Duventa“	Statybos vadovas	Vytautas Grigaliūnas	vytautas@duventa.lt	Ne	
UAB „Eltecha“	Gamybos padalinio vadovas	Gediminas Noreika	gediminas@eltecha.lt	Ne	
UAB „Aukštaitijos ranga“	Darbų vadovas	Martynas Markevičius	martynas@aukranga.lt	Ne	
Protokolavo: A.Balčiūnas			Data: 2018-10-29 Panevėžys, Valančiaus g. 3 Laikas: 10:00 – 12:00		Protokolą sudaro 2 lapai

Klausimas/Sprendimas/Veiksmai	Atsakingas	Terminas, Data (iki)	Atlikta, Data
1. Pateikti reikalingus dokumentus pastato pridavimui eksploatuoti.	A.Gegžnas A.Mockevičius V. Aleksa V. Grigaliūnas	2018-11-06	
2. UAB „Duventa“ atlieka išmetimo ir padavimo ortakyno montavimą ant stogo. Baigia rengti kondicionavimo, šiluminio mazgus.	V. Grigaliūnas	2018.06.18	Neįvykdyta

Objektas: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo rekonstrukcija

GAMYBINIO PASITARIMO PROTOKOLAS NR. 29 2018 10 29

3. Papildomų darbų, būtinų statyboms užbaigti, sąmatų suderinimas bei pateikimas užsakovui papildomo viešojo pirkimo prie sutarties vykdymui. Nutarta: Pritarti papildomų gerbūvio bei kitų darbų ir baldų sąmatų derinimui. Užsakovas įsipareigoja atlikti sąmatose nurodytų papildomų darbų viešąjį pirkimą.	V. Aleksa A. Mockevičius A. Malinauskas	2018-11-05	
Kitas pasitarimas: 2018-11-05 d., 10.00 val. statybvietėje, M. Valančiaus g. 3, Panevėžys			

Kompleksas: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo pastato, esančio M. Valančiaus g. 3, Panevėžyje, rekonstravimas

Objektas: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo pastato, esančio M. Valančiaus g. 3, Panevėžyje, rekonstravimas

Žiniaraštis: Papildomi darbai

49.473,62 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Latakai automobilių stovėjimo aikštelėje

1	N23-133	Vamzdynų prijungimas į esamą šulinį, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600 mm	vnt.	1		
2	N23P-0701-2	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo, didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 150 mm	100 m	0,11		
3	N23P-0704-1	Paviršinio vandens surinkimo kanalų sandūrų hermetizavimas, kai sandūros skersinės (kanalas)	100 m	0,11		
4	F23-4-1	Lietaus nuotekų tinklai iš PVC vamzdžių d110 mm	km	0,01		
5	F23-4-9	Perkritimo d=110, h=0,5 m įrengimas	vnt.	1		
Iš viso už skyrių Latakai automobilių stovėjimo aikštelėje						2540,24

Skyrius Dizelinio generatoriaus vietos keitimas

Montavimo darbai

6	N21-152	Iki 50 mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas	100 m	0,6		
7	N21-24	Kabelio tiesimas	100 m	0,6		
Iš viso už poskyrių Montavimo darbai						
Medžiagos						
8	KL3	Elektros instaliacijos vamzdžiai	m	60		
9	KL10	Variniai kabeliai 5x6,0 mm ²	m	30		
10	KL17	1kV nedegūs variniai kabeliai 5x6 mm ²	m	30		
11	KLK12	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1		
Iš viso už poskyrių Medžiagos						
Iš viso už skyrių Dizelinio generatoriaus vietos keitimas						624,03

Skyrius Vartų el. maitinimas
Montavimo darbai

UAB "Kaminta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
12	N21-151	Iki 32mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100 m	0,6		
13	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,6		
Iš viso už poskyrių Montavimo darbai						
Medžiagos						
14	KL2	Elektros instaliacijos vamzdžiai	m	60		
15	KL6	Variniai jėgos kabeliai 3x1,5 mm ²	m	60		
16	LKL13	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1		
Iš viso už poskyrių Medžiagos						
Iš viso už skyrių Vartų el. maitinimas						

Skyrius Papildomų šviestuvų montavimas saugyklose

Montavimo darbai

17	N21P-0708-2	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas	vnt.	52	
Iš viso už poskyrių Montavimo darbai					
Medžiagos					
18	SV2	LED švestuvai	vnt.	52	
Iš viso už poskyrių Medžiagos					
Iš viso už skyrių Papildomų šviestuvų montavimas saugyklose					3600,07

Skyrius Rūsio rozetės

Montavimo darbai

19	N21-150	Iki 25 mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas	100 m	2,8
20	N21-195	Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui	100 vnt.	0,07
21	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100 m	2,3
22	N21-548	Automatinių jungiklių montavimas	vnt.	2
23	N21-205	Rozečių montavimas	100 vnt.	0,09
Iš viso už poskyrių Montavimo darbai				1178,04
Medžiagos				
24	KL1	Elektros instaliacijos vamzdžiai	m	280
25	KL5	Variniai jėgos kabeliai 3x2,5 mm ²	m	230
26	AJ1	Automatinis jungiklis 1F	vnt.	2
27	RZ1	Rozetės	vnt.	9
Iš viso už poskyrių Medžiagos				
Iš viso už skyrių Rūsio rozetės				1459,61

UAB "Kaminta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Sklypo sutvarkymas

28	N7P-0806-2	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas, kai stulpai yra metaliniai	m	22		
Iš viso už skyrių Sklypo sutvarkymas						

Skyrius Baldai

29	DDDD	Darbo stalas 1600x800	vnt	7		
30	DDDD	Konferencijų kėdė	vnt	10		
31	DDDD	Virtuvės komplektas	vnt.	1		
Iš viso už skyrių Baldai						2263,10

Skyrius Kiti darbai

32	DDDD	Archivinių bylų iškrausymas - išvežant ir suvežant atgal	žm. val.	1450		
33	DDDD	Transportas	kompl.	1		
34	DDDD	Stelažų įrengimas	m	10		
Iš viso už skyrių Kiti darbai						19800,00

Skyrius Sklypo sutvarkymas

35	N57P-3501-3 (S10=1,15)	Smėlio-žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 34 cm) k9=1.15	100 m2	0,65		
36	N27P-27-2-1 (S10=1,15)	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 25 cm) k9=1.15	100 m2	0,65		
37	N57P-3502-2 (S10=1,15)	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100 m2	0,65		
38	N27P-24-1-2 (S10=1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300 mm k9=1.15	100 m	0,78		
39	C1-255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	2,38		
40	R16-101 (S10=1,15)	Betono trinkelės įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100 m2	0,39		
41	C1-253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	2,34		
42	N27-40 (S10=1,15)	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100 m2	0,69		
43	N27-41 (S9=1,09 S10=1,15)	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas k8=1.09, k9=1.15	m	69		

UAB "Kaminta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
44	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	24		
45	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	24		
Iš viso už skyrių Sklypo sutvarkymas						4863,14

**Skyrius Lauko vandentekis-
nuotekos**

46	N23-89 (S10=1,15)	Šulinių paaukštinimas k9=1,15	m3	2,8		
47	C1-2050	Ketaus liukai	vnt.	8		
Iš viso už skyrių Lauko vandentekis- nuotekos						3132,22

Skyrius Konstrukcijų dalis

48	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2	0,29		
49	N46-180 (K4=3)	Kiekvieniems 5 mm pagal įkanį N46-179 pridėti arba atimti k4=3.000	100 m2	0,29		
50	N11P-0104-1	Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną kranu, kai sluoksnio storis 120.00 mm	100 m2	0,4		
51	N11P-1508-2 (S9=1,12)	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,5		
52	N11P-0202-1	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	40		
53	N6-18 (S9=1,03 S10=1,15)	Stumdomų vartų betoninių pamatų įrengimas k8=1.03, k9=1.15	m3	1,9		
Iš viso už skyrių Konstrukcijų dalis						1655,65
Iš viso #1						40.887,29 €
PVM					21%	8.586,33 €
Iš viso #2						49.473,62 €

Užsakovas:

SUDERINTA
Direktorius
Armantas Mockevičius

Rangovas:

SUDERINTA:
Techninės priežiūros vadovas
Artūras Malinauskas
Atest.Nr 14279

UAB "KAMINTA"
Vilniaus filialo technikos
direktorius
Valerijus Aleksa