

**Lokalinė samata Nr. 2**  
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: **LKNUC**  
Objektas: **Filaretų g. 36**  
Žiniaraštis:

Iš viso už 11 649,76 €

| Eil.<br>Nr. | Darbo<br>kodas      | Darbu ir išlaidų<br>aprašymai                                               | Mato<br>vnt | Kiekis  | Vieneto<br>kaina | Iš viso |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|---------|
| 1           | 2                   | 3                                                                           | 4           | 5       |                  |         |
|             |                     |                                                                             |             |         |                  |         |
|             |                     | <b>Skirius Surdopedagogo kabinetas</b>                                      |             |         |                  |         |
| 1           | R14-219             | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių                                    | 100 m2      | 0.4416  |                  |         |
| 2           | R14-225-2           | Anksčiau dažytų lubų kalkiniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių       | 100 m2      | 0.1192  |                  |         |
| 3           | F15-4-8<br>(K1=1.1) | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui       | 100 m2      | 0.1192  |                  |         |
| 4           | F15-4-8             | Sienų paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui      | 100 m2      | 0.4416  |                  |         |
| 5           | N15-150-2           | Šildymo vamzdžių dažymas                                                    | 100 m       | 0.04    |                  |         |
| 6           | N15-67 (K1=1.5)     | Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas               | 100 m2      | 0.0254  |                  |         |
| 7           | Kalk                | Elektros remonto darbai                                                     | kompl.      | 1       |                  |         |
| 8           | N2P-0303-1          | Medinių (faneruotų) durų blokų montavimas, kai staktos tradicinės           | vnt.        | 1       |                  |         |
| 9           | F8-1-2              | Silikatinių plytų mūras k8=1.12, k9=1.15                                    | m3          | 0.3     |                  |         |
|             |                     | <b>Iš viso už skyrių Surdopedagogo kabinetas</b>                            |             |         |                  |         |
|             |                     | <b>Skirius Koridorius</b>                                                   |             |         |                  |         |
| 10          | R14-219             | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių                                    | 100 m2      | 0.8792  |                  |         |
| 11          | R14-225-2           | Anksčiau dažytų lubų kalkiniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių       | 100 m2      | 0.2165  |                  |         |
| 12          | N34-35-1            | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas                                         | m2          | 21.65   |                  |         |
| 13          | F15-4-8             | Sienų paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui      | 100 m2      | 0.8792  |                  |         |
| 14          | Kalk                | Elektros remonto darbai                                                     | kompl.      | 1       |                  |         |
| 15          | N15P-0301-1         | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis (prie kriauklių)   | m2          | 1.6     |                  |         |
| 16          | N46-142             | Medinių pertvarų iš lentų išardymas                                         | 100m2       | 0.08276 |                  |         |
| 17          | N17-6               | Praustuvo montavimas, gręžiant sienose skylės kronšteinu tvirtinimui        | kompl.      | 1       |                  |         |
| 18          |                     | Priešgaisrinio skydo keitimas                                               | kompl.      | 1       |                  |         |
| 19          | Kalk                | Šiukšlių išnešimas, išvežimas                                               | kontein.    | 1       |                  |         |
|             |                     | <b>Iš viso už skyrių Koridorius</b>                                         |             |         |                  |         |
|             |                     | <b>Skirius Socialinio pedagogo kabinetas</b>                                |             |         |                  |         |
| 20          | R14-219             | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių                                    | 100 m2      | 0.3814  |                  |         |
| 21          | R14-225-2           | Anksčiau dažytų lubų kalkiniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių       | 100 m2      | 0.0887  |                  |         |
| 22          | F15-4-8<br>(K1=1.1) | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui       | 100 m2      | 0.0887  |                  |         |
| 23          | F15-4-8             | Sienų paviršių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui      | 100 m2      | 0.3814  |                  |         |
| 24          | N15-150-2           | Šildymo vamzdžių dažymas                                                    | 100 m       | 0.04    |                  |         |
| 25          | N15-67 (K1=1.5)     | Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas               | 100 m2      | 0.0254  |                  |         |
| 26          | Kalk                | Elektros remonto darbai                                                     | kompl.      | 1       |                  |         |
| 27          | N2P-0303-1          | Medinių (faneruotų) durų blokų montavimas, kai staktos tradicinės (100+PVM) | vnt.        | 1       |                  |         |

*And*

| Eil.<br>Nr. | Darbo<br>kodas      | Darbu ir išlaidų<br>aprašymai                                                  | Mato<br>vnt | Kiekis | Vieneto | Iš viso     |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|-------------|
| 1           | 2                   | 3                                                                              | 4           | 5      |         |             |
| 28          | F8-1-2              | Silikatinių plytų mūras k8=1.12,k9=1.15                                        | m3          | 0.3    |         |             |
|             |                     | Iš viso už skyrių Socialinio pedagogo<br>kabinetas                             |             |        |         |             |
|             |                     |                                                                                |             |        |         |             |
|             |                     | Skvrius Viešųjų pirkimų specialisto kabinetas                                  |             |        |         |             |
| 29          | R14-219             | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių                                       | 100 m2      | 0.35   |         |             |
| 30          | R14-225-2           | Anksčiau dažytų lubų kalkiniais dažais<br>nuvalymas, nuplaunant paviršiu       | 100 m2      | 0.0746 |         |             |
| 31          | F15-4-8<br>(K1=1,1) | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais,<br>paruošiant paviršiu dažymui       | 100 m2      | 0.0746 |         |             |
| 32          | F15-4-8             | Sienų paviršių dažymas emulsiniais dažais,<br>paruošiant paviršiu dažymui      | 100 m2      | 0.35   |         |             |
| 33          | N15-150-2           | Šildymo vamzdžių dažymas                                                       | 100 m       | 0.0424 |         |             |
| 34          | N15-67 (K1=1,5)     | Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių,<br>angokraščių tinkas               | 100 m2      | 0.0250 |         |             |
| 35          | Kalk                | Elektrės remonto darbai                                                        | kompl       | 1      |         |             |
| 36          | N2P-0303-1          | Medinių (faneruotų) durų blokų montavimas, kai<br>staktos tradicinės (100+PVM) | vnt.        | 1      |         |             |
| 37          | F8-1-2              | Silikatinių plytų mūras k8=1.12,k9=1.15                                        | m3          | 0.3    |         |             |
|             |                     | Iš viso už skyrių Viešųjų pirkimų specialisto kabinetas                        |             |        |         |             |
|             |                     |                                                                                |             |        |         |             |
|             |                     | Skvrius WC                                                                     |             |        |         |             |
| 38          | N2P-0303-1          | Medinių (faneruotų) durų blokų montavimas, kai<br>staktos tradicinės           | vnt.        | 1      |         |             |
|             | N15-67 (K1=1,5)     | Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių,<br>angokraščių tinkas               | 100 m2      | 0.0104 |         |             |
|             |                     | Iš viso už skyrių WC                                                           |             |        |         |             |
|             |                     |                                                                                |             |        |         |             |
|             |                     | Skvrius Tamsiukas                                                              |             |        |         |             |
| 39          | N2P-0303-1          | Medinių (faneruotų) durų blokų montavimas, kai<br>staktos tradicinės           | vnt.        | 1      |         |             |
|             | N15-67 (K1=1,5)     | Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių,<br>angokraščių tinkas               | 100 m2      | 0.0104 |         |             |
|             |                     | Iš viso už skyrių Tamsiukas                                                    |             |        |         |             |
|             | Iš viso #1          |                                                                                |             |        |         | 9 627.90 €  |
|             |                     | PVM                                                                            | 21%         |        |         | 2 021.86 €  |
|             | Iš viso #2          |                                                                                |             |        |         | 11 649.76 € |

Užsakovas

Švietimo pagalbos tarnyba, Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja



LKNUC  
Ugdymo aprūpinimo  
skyriaus vedėjas  
Ašvinas Tautkus

Rangovas

Projekto vadovė Neringa Bubulienė

LKNUC  
Vyr. buhalterė  
Jolita Uogelienė