

UAB "Samuolis"

SĄMATA

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.3 kainas

## PASTATO VILNIUJE, ŠERMUKŠNIŲ G. 3, RŪSIO PATALPŲ REMONTO DARBAI, ĮRENGIANT FIZINIO PASIRENGIMO PATALPAS

Suma žiniaraščiui

25 937,35 €

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	41,68	137,65			137,65
2	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0714	13,2			13,2
3	R19-50	Klozeto puodų nuėmimas	vnt	2,0	9,72			9,72
4	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2,0	9,18			9,18
5	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas	100m2	0,12	55,4			55,4
6	F10-4-11	Langų keitimas plastiko langais, keičiant palanges. Profiliai balti, 6 kamerų	m2	1,0	57,82	87,87		145,69
7	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie lubų	100m	0,25	68,0	39,7		108,96
8	N15P-0404-4	Lubų paviršių aptaisymas drėgmei atspariomis gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	7,14	44,17	29,42		74,82
9	R19-1	Vidaus vandentekio vamzdinių ardymas	m	12,5	36,7			36,7
10	R19-35	Vidaus kanalizacijos vamzdinių ardymas	m	3,5	29,22			29,22
11	N11P-0202-3	Teptinių hidroizoliacijų įrengimas, naudojant mineralinius mišinius	m2	11,64	27,1	73,0		101,26
12	N15-33-6	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m2	41,68	1079,49	522,52		1602,01
13	N11-110-1	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	7,14	187,14	87,79		274,93
14	N16P-1012-1	Dušių kabinų montavimas	vnt.	1,0	32,0	430,74		463,06
15	N17-43	Elektrinio vandens šildytuvo montavimas (100 l)	kompl.	1,0	67,18	222,41		289,59
16	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas	kompl.	2,0	53,89	217,8		271,85
17	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	kompl.	1,0	21,76	97,25		119,16
18	N16-114-2	Vidaus vandentekio vamzdžio tiesimas iš daugiasluoksnių vamzdžių d18mm	m	25,6	87,53	101,53		189,06
19	N16-138-2	Vidaus kanalizacijos plastikinių vamzdžių d100 montavimas	m	2,5	20,72	15,78		36,71
20	N16-138-1	Vidaus kanalizacijos plastikinių vamzdžių d50 montavimas	m	4,3	32,08	7,47		39,9
21	N16-61	Ventilių d15 montavimas	vnt	7,0	32,14	32,1		64,24
22	N17-17	Elektrinių rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt.	2,0	47,7	88,17		135,87

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
23	<b>R19-27</b>	Maišytuvų su dušo įranga montavimas	vnt	1,0	19,58	124,99		144,57
24	<b>N10-127-1</b>	Skardinių dažytų durų blokų įstatymas (5 vnt)	m2	9,0	161,41	905,64	3,27	1070,32
25	<b>N9-218</b>	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie sienų	100m	0,87	189,27	138,13	3,51	330,91
26	<b>N15-85-3</b>	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medšraigčiais prie metalinio karkaso	100m2	0,232	248,22	85,45		333,67
27	<b>N15-76</b>	Sienų vidinių paviršių išlyginimas viensluksniu tinku (rankiniu būdu)	100m2	1,589	799,92	387,81	6,42	1194,15
28	<b>N15-169-4</b>	Sienų pirmas glaistymas	100m2	1,464	308,87	111,36		420,23
29	<b>N15-169-5</b>	Sienų sekantis glaistymas	100m2	1,464	228,3	111,36		339,66
30	<b>N15-135</b>	Sienų dažymas dilimui atspariais vandens emulsiniais dažais	100m2	1,464	628,89	470,5		1099,39
31	<b>R5-35</b>	Senos grindų dangos nuėmimas	m2	40,0	26,26			26,26
32	<b>N11-54-5</b>	Pagrindo paruošimas (išlyginimas iki 5 mm) išlyginamaisiais mišiniais	100m2	0,6434	165,82	209,86	19,24	394,92
33	<b>N11P-0701-2</b>	Heterogeninės PVC grindų dangos įrengimas, sudant siūles, dėvimasis sluoksnis ne mažiau 0,6 mm	m2	57,2	349,46	695,16	2,64	1047,26
34	<b>N11P-0705-3</b>	PVC grindjuosčių tvirtinimas	m	57,0	66,1	146,0		212,1
35	<b>F15-1-10</b>	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	57,2	862,69	628,52	9,26	1500,47
36	<b>N34-35-1</b>	Vamzdžių aptaisymas pakabinamų lubų "Armstrong" konstrukcija	m2	13,4	416,32	147,24	2,16	565,72
37	<b>N21-243</b>	LED šviestuvų (panelių) 600x600 montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,1	277,33	411,9		689,23
38	<b>N21P-0706-1</b>	LED įleidžiamų šviestuvų montavimas gipskartonio lubų angose	vnt.	8,0	23,97	76,8		100,95
39	<b>N21-198</b>	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,06	11,24	33,37		44,61
40	<b>N21-207</b>	Blokų iš 3 įmontuojamų gaminių (rozečių) montavimas	100vnt	0,05	15,85	84,02		99,87
41	<b>R61P-2701-5</b>	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu	100m	0,18	22,02			22,02
42	<b>R23-41</b>	Skylių sienose iškirtimas vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimui d250 mm	vnt	4,0	16,81		12,75	29,56
43	<b>R61P-2707-3</b>	Apšvietimo tinklų laidų 3x2,5 tiesimas	100 m	1,35	215,65	103,23		318,88
44	<b>DV-1</b>	Vėdinimo sistemos projektavimas, montavimas, paleidimas, derinimas	kompl.	1,0	1400,0			1400,0
45	<b>PRV-1-1</b>	Vertikalus vėdinimo įrenginys su rotoriniu rekuperatoriumi ir valdymo pulteliu, 300m3/h	kompl.	1,0		1496,0		1496,0
46	<b>PRV-1-2</b>	Uždarymo sklendės su elektrine paavara d125 oro paėmimui ir šalinimui	vnt	2,0		156,4		156,4

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
47	<b>PRV-1-3</b>	Slopintuvas stačiakampis oro tiekimui ir šalinimui į/iš patalpų bei išmetimui į lauką	vnt	3,0		93,75		93,75
48	<b>PRV-1-4</b>	Stačiakampiai perėjimai į apvalų ortakį	vnt	6,0		68,25		68,25
49	<b>PRV-1-5</b>	Apvalus lankstus slopintuvas oro paėmimui iš lauko	vnt	1,0		31,25		31,25
50	<b>PRV-1-6</b>	Reguliavimo sklendė d125	vnt	4,0		7,3		29,2
51	<b>PRV-1-7</b>	Apvalūs cinkuoti ortakiai ir fasoninės dalys rekuperatoriaus pajungimui, gartraukio pajungimui	kompl.	1,0		453,65		453,65
52	<b>PRV-1-8</b>	Oro paėmimo ir šalinimo ortakų izoliacija m2		12,0		232,02		232,02
53	<b>PRV-1-9</b>	Plafonas WC lubose oro šalinimui d125	vnt	2,0		16,48		16,48
54	<b>PRV-2-1</b>	Lubiniai difuzoriai oro tiekimui ir šalinimui sporto salėje	vnt	6,0		186,0		186,0
55	<b>PRV-2-2</b>	Lauko paėmimo ir šalinimo grotelės	vnt	2,0		50,0		50,0
56	<b>PRV-2-3</b>	Tvirtinimo priemonės	kompl.	1,0		150,0		150,0
57	<b>PRV-2-4</b>	Kabeliai sklendžių, pultelio pajungimui	kompl.	1,0		43,75		43,75
58	<b>DK-1</b>	Oro kondicionavimo sistemos projektavimas, montavimas, paleidimas, derinimas	kompl.	1,0	834,9			834,9
59	<b>PK-1-1</b>	Sieninis oro kondicionierius/šilumos siurblys oras/oras su išoriniu inverteriniu bloku. Vėsinimo/ šildymo galingumas 2,5 kW/ 4,7 kW, su valdymo pulteliu	kompl.	1,0		1235,14		1235,14
60	<b>PK-1-2</b>	Variniai vamzdžiai su 9 mm izoliacija, PVC vamzdžiai kondensato nuvedimui, sifonai su kvapo uždoriu, kondensato siurbliukas, montavimo medžiagos komplektas	kompl.	1,0		635,25		635,25
61	<b>R23-62</b>	Statybinių šiukšlių išvežimas	kompl.	1,0	47,46		83,4	130,86
<b>Viso žiniaraštyje</b>					9486,13	11780,13	142,65	21435,83
PVM 21,00%								4501,52
<b>Iš viso</b>								25937,35