

SUDERINTA: 462,22 TUKSTTVIRTINU: 462,22

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS
UAB "ALGRIMITAS"

LOKALINĖ SAMATA NR. 2135-18-10-22

Statinių grupė 129 UAB "ALGRIMITAS"

Statinyss 473 Vilniaus "Šaltinio" pagrindinė mokykla

Žiniaraštis 1 Santechnikos permontavimo darbai

Suma žiniaraščiui 462,22 EUR

Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Išlaidos su priskaitymais			
				D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2135							
N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdžio)	m	3,0	23,68	35,46	0,05	59,19
N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	6,0	50,74	53,53	0,1	104,37
N16-168	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt	1,0	37,34			37,34
N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt	1,0	35,32	0,21		35,53
R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2,0	8,32			8,32
R61P-2635	Sifonų keitimas plastikiniais sifonais (dvigubais)	vnt.	2,0	10,18	25,31		35,49
N17-6-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2,0	45,24	51,78	5	102,02
Skyriuje 1				211	166	5	382
žiniaraštyje 1				211	166	5	382
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							80,22
Iš viso žiniaraštyje 1							462,22

(Pavardė)



LOKALINĖ SAMATA NR. 2335-10-22

Statinių grupė 72 UAB"ALGRIMITAS "

Statinyss 28 Vilniaus "Šaltinio "pagrindinė mokykla,Vilnius M.

Žiniaraštis 1 Elektros montavimo darbai

Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Išlaidos su priskaitymais			
				D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2335							
N21-20	Išvadinio kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu	100m	0,45	184,2	97,8	4,56	286,56
R23-183	Skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm	100vnt	0,02	22,13		14,4	36,53
N21-118	Paskirstymo spintų (dėžių) pajungimas	vnt	1,0	62,13	98,09		160,22
N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	1,0	15,75	30,82	0,08	46,65
N50-201	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	1,0	9,55	8,27		17,82
N21-205	Trifazių virštinkinių rozečių montavimas	100vnt	0,03	15,45	36,76		52,21
N21-536	El. instaliacijos plastikinių lovelių montavimas	100m	0,3	76,55	98,48		175,03
	Skyriuje 1			385,76	370,22	19,04	775,02
	žiniaraštyje 1			385,76	370,22	19,04	775,02
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						162,75
	Iš viso žiniaraštyje 1						937,77

Užsakovas

Direktorės pavaduotojas ūkiui
Stanislavas Žvikevičius

Rangovas

