



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PREKIŲ, PASLAUGŲ IR RANGOS PIRKIMO SUTARTIS

(Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai)

2018 m. *quadrinio 5* d. Nr. *5-417*
Šiauliai

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 145787276, kurios registruota buveinė yra Jurgeliškių k. 9, 76103 Šiaulių rajonas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *direktorės Jolitos Šalkauskienės*, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Strefa“, juridinio asmens kodas 123031842, kurio registruota buveinė yra Šeškinės g. 59A, 07159 Vilniaus miestas, Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, veikianti pagal Jungtinės veiklos sutartį su „Villiger Entsorgungssysteme AG“, juridinio asmens kodas CHE-102.733.433, kurio registruota buveinė yra Bahnhofstrasse 13, 5647 Oberrüti miestas, Argau administracinis regionas, Šveicarija ir UAB „Ginota“, juridinio asmens kodas 302872979, kurio registruota buveinė yra Fabijoniškių g. 5C-1024, 06335 Vilniaus miestas, Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos ūkio subjektų grupei atstovaujančio partnerio UAB „Strefa“ *direktoriaus Armanto Jasaičio* (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SĄVOKOS

Prekės – (Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, konteinerių aikštelių projektavimo ir konteinerių aikštelių įrengimo darbai), kurias pagal Sutartį privalo pristatyti ir sumontuoti Tiekėjas.

Prekių tiekimo pradžia – tiekėjo pateiktas darbų atlikimo grafikas, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų projektavimo, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darbų kiekviename statinyje, prekių montavimo, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Prekių pristatymo ir darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti prekių pristatymo ir darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekviena darbą vykdantys subrangovai. Tikslesnes Prekių pristatymo datas Užsakovas ir Tiekėjas susiderina raštu.

Igyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Subtiekėjas/subrangovas/subteikėjas – kuris nors asmuo, Tiekėjo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje įvardintas kaip subtiekėjas/subrangovas/subteikėjas.

Sutarties kaina – Sutarties 4 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Tiekėjui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Prekių pristatymą ir darbų atlikimą ir bet kurių defektų / trūkumų ištaisymą.

Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

II. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą pagal Tiekėjo suprojektuotus techninius projektus ir pirkimo techninę specifikaciją įrengti ir pastatyti pusiau požemines atliekų surinkimo aikšteles, o Užsakovas – sudaryti Tiekėjui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje nustatytą kainą.

2. Tiekėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka parduoti Užsakovui Prekes (toliau – Prekės), kurių pavadinimai, asortimentas, kiekis ir kaina nurodomi techninėje specifikacijoje ir pasiūlyme, bei atlikti darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti Prekes ir darbus ir sumokėti Prekių kainą Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.

3. Tiekėjas šia sutartimi įsipareigoja pagal Užsakovo užsakymą parengti techninę dokumentaciją, reikalingą pusiau požeminių aikštelių įrengimui ir gauti visus dokumentus, reikalingus aikštelių įrengimui, o Užsakovas įsipareigoja už suteiktas prekes, paslaugas ir darbus sumokėti.

II. SUTARTIES KAINA

4. Sutarties kaina apima pusiau požeminių konteinerių pardavimo, aikštelių projektavimo ir statybos darbų bei defektų ištaisymo, pirkimui be PVM yra: **396 700 Eur, 00 ct (trys šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai eurų, 00 ct).**

PVM yra: **83 307 Eur, 00 ct (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai septyni eurai, 00 ct).**

Kaina su PVM yra: **480 007 Eur, 00 ct (keturi šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių septyni eurai, 00 ct).**

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

5. Sutarties kaina yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su prekių, darbų ir paslaugų pirkimu. Kainai įtakos neturi darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas, bendro kainų lygio kitimas.

6. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, Sutarties kaina perskaičiuojama ir pakinta tiek, kiek pakito pridėtinės vertės mokestis. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama.

Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Prekių kaina / atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

7. Kaina perskaičiuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi.

8. Į Prekių kainą įskaičiuotos visos su Sutarties tinkamu įvykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos (pakavimo, ženklavimo, pakrovimo, transportavimo, įrengimo darbų išlaidos ir kt.).

III. PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PRADŽIA IR PABAIGA

9. Darbai turi būti atlikti, prekės pristatytos ir sumontuotos **per 12 mėnesių** nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Šalys turi teisę pratęsti Darbų atlikimą/prekių pristatymą ir sumontavimą vieną kartą, bet ne ilgesniam laikotarpiui nei iki **2019-11-30**, jeigu Darbai/prekių pristatymas ir sumontavimas buvo stabdomi dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Tiekėjas turi raštu kreiptis į Užsakovą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki Sutarties pabaigos, pateikdamas argumentuotą prašymą ir nurodydamas, iki kada turėtų būti pratęsta Sutartis. Nenumatytomis aplinkybėmis laikoma: projektavimo metu pasikeitusių teisės aktų reikalavimai, sąlygoję ilgesnį nei numatyta projektavimo darbų atlikimą; Darbų vykdymo metu pakilę gruntiniai vandenys, kurių nebuvo ir/ar nebuvo įmanoma nustatyti vykdant tyrinėjimus ir projektavimo darbus; neįprastos, netinkamos Darbų atlikimo metui oro sąlygos, neleidžiančios Tiekėjui tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbų; Valstybės ir vietos valdžios institucijų, teikiančių sutikimus, pritarimus ar leidimus Darbams atlikti, vėlavimas suteikti atitinkamus leidimus, sutikimus, pritarimus ar išvadas; netolygus finansavimas arba laikinas Darbams atlikti būtino finansavimo sustabdymas finansavimą teikiančios institucijos (ne Užsakovo) iniciatyva; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas Lietuvos Respublikos teismų nutartimis uždraudžiant vykdyti Darbus objekte iki kol vyks ginčas teisme, arba Valstybės valdžios institucijos administraciniame akte nustatytas laikotarpis, kuriuo Tiekėjas negali atlikti darbų, kai teismo nutartimi pritaikytos laikinosios priemonės ar administraciniu aktu nustatytas laikotarpis nevykdyti darbų buvo skirtas sprendžiant trečiųjų asmenų skundus ar prašymus dėl objekte atliekamų Darbų ir nenustatyta Tiekėjo pažeidimų arba kai tokie Darbai buvo stabdomi dėl kitų aplinkybių, kurias inicijavo tretieji asmenys vykdydami tyrimus Darbų atlikimo vietovėje ir dėl to buvo būtinas Darbų stabdymas; jei pagal Tiekėjo pateiktą darbų vykdymo grafiką neįmanoma vykdyti darbų, dėl metų laiko (žiemos) ir ši aplinkybė tiesiogiai susijusi su Darbų pradžios data, prekių tiekimo ar gamybos sutrikimai

neleidžiantys Tiekėjui laiku užbaigti darbų. Pastebėtų trūkumų ar defektų šalinimas nepailgina nustatyto galutinio sutarties termino.

10. **Ši sutartis įsigalioja nuo tada**, kai Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei gavus pritarimą dėl **projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“** finansavimo pagal Lietuvos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas ir/ar kito fondo ar programos lėšomis, ir galioja, kol baigiasi numatytas galiojimo terminas, arba šalys sutaria ją nutraukti, arba kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai. Sutartis nutraukiama teisės aktuose ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

IV. ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

11. Mokėjimai atliekami tokia tvarka:

11.1. Tiekėjo raštišku prašymu, avansinį mokėjimą iki 30 % sutarties vertės be PVM, Užsakovas perveda Tiekėjui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo pateikimo Užsakovui dienos. Kartu su prašymu pervesti sutartyje numatytą avansą, tiekėjas privalo pateikti avanso grąžinimo užtikrinimą. Avanso grąžinimas turi būti užtikrintas registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu. Avanso grąžinimas skaičiuojamas, kad per tarpinius mokėjimus iki galutinio mokėjimo būtų sugrąžintas visas avansas, avanso grąžinimą galima išskaidyti per visus arba per kelis tarpinius mokėjimus.

11.2. atliktų Darbų ir prekių aktai teikiami kiekvienai aikštei atskirai, pilnai sumontavus konteinerius ir įrengus kiekvieną aikštelę. Ant aktų pasirašo statybos darbų vadovas, statybos techninę priežiūrą atliekantis asmuo bei Tiekėjo atsakingas asmuo.

11.3. Atliktų paslaugų aktas teikiamas suprojektavus visas pusiau požemines aikšteles.

11.4. atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus, pristatytas ir sumontuotas prekes, bei atliktas paslaugas. Vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (aktuali redakcija) 5 str. 3 p., už prekes apmokama per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo, nes Pirkėjas mokėjimus atlieka tik gavus finansavimą iš ES PARAMOS projektą įgyvendinančiosios institucijos, o mokėjimo prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos.

11.5. Prekių, darbų ar paslaugų perdavimas vykdomas surašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, kurį pasirašo Tiekėjo ir Užsakovo įgalioti atstovai.

11.6. Užsakovas, nustatęs, kad prekių montavimo darbai, aikštelių įrengimo darbai ar paslaugos atlikti pavėluotai, iš mokėtinų sumų išskaičiuoja delspinigius be atskiro įspėjimo.

11.7. Vykdam Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

12. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

<i>Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai</i>	<i>Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas</i>	<i>Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė</i>	<i>Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas</i>
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija, ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovės laidavimo raštas <u>(pateikiamas kartu su draudimo poliso originalu)</u>	Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo.	20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų suma	Įsigalioja Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantijos ar kredito unijos garantijos, ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja visą sutarties galiojimo laikotarpį.

12.1. Nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo per 5 d. d., Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį.

12.2. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties

įvykdymo užtikrinimą tokiais pačiais sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

12.3. Sutarties įvykdymo užtikrinime privalo būti nurodyta, kad sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigoja nedelsiant sumokėti Užsakovui užtikrinimo sumą, gavęs Užsakovo pirmą raštišką pareikalavimą. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos.

12.4. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Užsakovas grąžina bankui garantinio rašto originalą su priedais, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Užsakovas jam neturi pretenzijų.

12.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiais pačiais sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.

12.7. Užsakovas turi grąžinti Tiekėjui sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo **ir Tiekėjui pateikus** Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą). Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dydis – 2 % nuo sutarties vertės. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantija turi galioti Tiekėjo pasiūlyme nurodytą laiką.

12.8. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymą užtikrinantis dokumentas galioja iki jo grąžinimo su Užsakovo atžyma, kad Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai pasibaigė, įvykdžius visus Sutartyje numatytus Šalių įsipareigojimus.

12.9. Pratęsus Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį Tiekėjo prievolių vykdymas būtų neužtikrintas

VI. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

13. Užsakovas įsipareigoja:

13.1. Priimti iš Tiekėjo prekes, darbus ar paslaugas ir už juos atsiskaityti.

13.2. Pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus paslaugas, jeigu Tiekėjas nesilaiko įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

13.3. Užsakovas turi teisę tiesiogiai atsiskaityti su *subtiekėjais* / *subteikėjais*. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Pirkėjas, Tiekėjas/ Paslaugų teikėjas ir jo *subtiekėjas (-ai)* / *subteikėjas (-ai)*.

14. Tiekėjas įsipareigoja:

14.1. Per 14 darbo dienų po sutarties pasirašymo pateikti Sutarties įgyvendinimo grafiką ir jo laikytis visu sutartiniu laikotarpiu.

14.2. Laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visas prekes, darbus ar paslaugas laikantis įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų ir ištaisyti darbo, prekių ar paslaugų trūkumus. Jeigu Tiekėjas trūkumų nepašalina per nurodytą laiką, ir darbo trūkumus šalina Užsakovas, tai Tiekėjas apmoka trūkumų šalinimo išlaidas.

14.3. Atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo darbų ar paslaugų vykdymo ar nekokybiškų arba neatitinkančių pasiūlymo prekių.

15. Šalis gali nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis Sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

16. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį apie tai raštu prieš 5 darbo dienas pranešęs Tiekėjui:

16.1. Jeigu Tiekėjas darbus ar paslaugas atlieka nekokybiškai ar pristatė nekokybiškas arba neatitinkančias pasiūlymo prekes.

16.2. Jeigu Tiekėjas nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl sutarties vykdymo ateityje.

16.3. Jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui.

- 16.4. Jeigu Tiekėjas nesilaiko sutartyje nurodyto sutarties atlikimo termino ir sutarties įgyvendinimo grafiko.
17. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų ar paslaugų atlikimo eigą, prekių tiekimą ir kokybę, Tiekėjo tiekiamų medžiagų ar prekių kokybę.
18. Jei Užsakovas naudojasi Sutartyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su *subtiekėjais / subteikėjais galimybe*, Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams *subtiekėjams / subteikėjams*

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

19. Šalis privalo atlyginti viena kitai nuostolius, padarytus dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo.
20. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.
21. Jei Tiekėjas Nepagrįstai uždelsęs atlikti darbus, paslaugas ar nepristato Prekių nustatytu terminu, arba nepakeičia brokuotų Prekių kokybiškomis ar neištaiso defektų (jei juos galima ištaisyti) Pirkėjo nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 1 % bendros Sutarties kainos bei Užsakovas šią sumą gali išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinos sumos.
22. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 1 % Sutarties kainos, Užsakovas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, gali:
- 22.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;
- 22.2. pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu;
- 22.3. vienašališkai nutraukti sutartį.
23. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
24. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

VIII. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

25. Garantija konteneriams turi būti suteikiama gamintojo t. y. Tiekėjas pateikia gamintojo garantinį raštą.
26. Už kontenerių priežiūrą ir aptarnavimą pagal Tiekėjo pateiktas kontenerių montavimo, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas (lietuvių kalba), garantinio laikotarpio metu atsakingas Užsakovas arba Užsakovo viešojo pirkimo būdu parinktas atliekų surinkėjas-vežėjas.
27. Suteikiamos šios garantijos:
- 27.1. Tiekėjo pasiūlyme turi būti nurodyti kontenerių gamintojai, kontenerių tipai bei modeliai.
- 27.2. Už kontenerių priežiūrą ir aptarnavimą pagal Tiekėjo pateiktas kontenerių montavimo, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas (lietuvių kalba), garantinio laikotarpio metu atsakingas Užsakovas arba Užsakovo viešojo pirkimo būdu parinktas atliekų surinkėjas-vežėjas.
- 27.3. Garantija turi būti suteikiama gamintojo, t.y. Tiekėjo pateikiamas gamintojo garantinis raštas.
- 27.4. Gamyklinė garantija pusiau požeminiams konteneriams:
- 27.4.1. kontainerio korpusui – ne mažesnė kaip 10 metų;
- 27.4.2. antžeminės kontainerio korpuso dalies rėmui – ne mažesnė kaip 5 metai;
- 27.4.3. kontainerio gaubtui ir atliekų įmetimo angos dangčiui – ne mažesnė kaip 5 metai;
- 27.4.4. atliekų kaupyklai (iškeliamajai daliai) – ne mažesnė kaip 5 metai, jei atliekų kaupykla maišas – ne mažesnė kaip 2 metai.
- 27.5. Aikštelės, kaip statinio garantinis terminas – terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytą terminą. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes.
- 27.6. Statinio rangovas, Statybos įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka, atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.
- 27.7. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Perkančiajai organizacijai) dienos. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.
28. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Tiekėjas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Užsakovo įsipareigojimo neįvykdymu.
29. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį
30. remontą. Garantinio laikotarpio metu nustatyti pristatytų ir įrengtų Prekių defektai (trūkumai) fiksuojami atskiru šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Tiekėjas įsipareigoja nemokamai ištaisyti

garantiniu laikotarpiu atsiradusį defektą (trūkumą), jo ištaisymo būdą bei tvarką. Tiekėjas neatsako, jei defektai (trūkumai) atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių.

31. Tiekėjas privalo pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie:

31.1. atsirado dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl prastos Tiekėjo darbo kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų;

31.2. atsirado dėl kokių nors Tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu;

31.3. buvo pastebėti Perkančiajai organizacijai tikrinant ar eksploatuojant įrangą.

32. Tiekėjas privalo kuo greičiau pašalinti defektus arba gedimus savo sąskaita. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytomis dalims vėl įsigalioja nuo dienos, kai buvo atliktas Perkančiajai organizacijai priimtinas pakeitimas ar remontas.

33. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Prekių defektams (trūkumams), garantinis laikotarpis tai Prekių daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus (trūkumus) dienos iki visiško defektų (trūkumų) pašalinimo dienos. Po visiško defektų (trūkumų) pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

34. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Tiekėjo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Tiekėjui bei nustatyti terminą šiems trūkumams pašalinti.

35. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Perkančioji organizacija gali atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Perkančioji organizacija kuo greičiau informuoja Tiekėją apie atliktus darbus.

36. Tiekėjas Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, arba per atskirai su Užsakovo suderintą terminą. Jeigu Tiekėjas nepradeda šalinti trūkumų (defektų) per šiame punkte nurodytą terminą, bei nepašalina šių trūkumų (defektų) nedelsiant, Užsakovas savo pasirinkimu gali Tiekėjas sąskaita pats pašalinti trūkumus (defektus), pasamdyti trečiuosius asmenis trūkumams (defektams) pašalinti arba pasinaudoti Tiekėjo pateikta garantinio laikotarpio garantija. Jei Užsakovas šalina garantinio laikotarpio trūkumus (defektus) savo ar trečiųjų asmenų sąskaita, Tiekėjas privalo atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų (defektų) šalinimu susijusius nuostolius.

37. Garantinio laikotarpio trukmė nurodyta Tiekėjo pasiūlyme. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, o jei buvo sustabdytas, atnaujinamas pagal 33 punkto nuostatas.

38. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui bei pašalinus visus defektus ar gedimus, jei tokių yra, Perkančioji organizacija išrašo tiekėjui garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą. Jame nurodoma diena, kai tiekėjas perkančiajai organizacijai priimtinu būdu įvykdė savo įsipareigojimus pagal sutartį. Šio akto kopija pateikiama perkančiajai organizacijai. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą Perkančioji organizacija privalo išrašyti per 30 dienų po garantinio laikotarpio pabaigos. Jei Perkančioji organizacija per 30 dienų nepasirašo garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto arba nepateikia motyvuoto atsisakymo tokį aktą pasirašyti, laikoma, kad jis pasirašė garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą paskutiniąją šio laikotarpio dieną.

IX. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

39. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visų šioje Sutartyje numatytų sąlygų įvykdymo.

40. Darbai turi būti atlikti, prekės pristatytos ir sumontuotos **per 12 mėnesių** nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Šalys turi teisę pratęsti Darbų atlikimą/prekių pristatymą ir sumontavimą vieną kartą, bet ne ilgesniam laikotarpiui nei iki **2019-11-30**, jeigu Darbai/prekių pristatymas ir sumontavimas buvo stabdomi dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių. Nuo Tiekėjo nepriklausančiomis aplinkybėmis laikoma: projektavimo metu pasikeitusių teisės aktų reikalavimai, sąlygoję ilgesnį nei numatyta projektavimo darbų atlikimą; Darbų vykdymo metu pakilę gruntiniai vandenys, kurių nebuvo ir/ar nebuvo įmanoma nustatyti vykdant tyrinėjimus ir projektavimo darbus; neįprastos, netinkamos Darbų atlikimo metui oro sąlygos, neleidžiančios Tiekėjui tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbų; Valstybės ir vietos valdžios institucijų, teikiančių sutikimus, pritarimus ar leidimus Darbams atlikti, vėlavimas suteikti atitinkamus leidimus, sutikimus, pritarimus ar išvadas; netolygus finansavimas arba laikinas Darbams atlikti būtino finansavimo sustabdymas finansavimą teikiančios institucijos (ne Užsakovo) iniciatyva; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas Lietuvos Respublikos teismų nutartimis uždraudžiant vykdyti Darbus objekte iki kol vyks ginčas teisme, arba Valstybės valdžios institucijos administraciniame akte nustatytas laikotarpis, kuriuo Tiekėjas negali atlikti darbų, kai teismo nutartimi pritaikytos laikinosios priemonės ar administraciniu aktu nustatytas laikotarpis nevykdyti darbų buvo skirtas sprendžiant trečiųjų asmenų skundus ar kreipimusis dėl objekte atliekamų Darbų ir nenustatyta Tiekėjo

pažeidimų arba kai tokie Darbai buvo stabdomi dėl kitų aplinkybių, kurias inicijavo tretieji asmenys vykdydami tyrimus Darbų atlikimo vietovėje ir dėl to buvo būtinas Darbų stabdymas; jei pagal Tiekėjo pateiktą darbų vykdymo grafiką neįmanoma vykdyti darbų, dėl metų laiko (žiemos) ir ši aplinkybė tiesiogiai susijusi su Darbų pradžios data, prekių tiekimo ar gamybos sutrikimai neleidžiantys Tiekėjui laiku užbaigti darbų.

X. SUBTIEKĖJAI, JŲ KEITIMO TVARKA

41. Susitarimas, pagal kurį Tiekėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subteikimo / subteikimo sutartimi. Toks susitarimas turi būti rašytinis. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti, turi pasitelkti tik tuos subteikėjus / subteikėjus, kurie numatyti Tiekėjo pasiūlyme. Tiekėjo pasiūlyme Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: UAB „Statyba ir projektavimas“. Kiti subteikėjai / subteikėjai gali būti pasitelkiami sutarties vykdymo metu, jei atitinka kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie buvo keliami pirkimo dokumentuose ir jeigu tiekėjas rėmėsi konkrečiais subteikėjo pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir naujas subteikėjas pasitelkiamas vietoje pasiūlyme numatyto subteikėjo) ir nėra pašalinimo pagrindų.

42. Sutarties vykdymo metu, kai subteikėjai / subteikėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subteikėjai / subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų ar / ir atsiranda poreikis pasitelkti naujus subteikėjus / subteikėjus, Tiekėjas gali pakeisti arba pasitelkti naujus subteikėjus / subteikėjus. Apie tai Tiekėjas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subteikėjų / subteikėjų pakeitimo ar naujų subteikėjų / subteikėjų pasitelkimo priežastis ir būsimus subteikėjus / subteikėjus.

43. Tuo atveju, jei Tiekėjas nori pasitelkti naują subteikėją / subteikėją ir pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai subteikėjams / subteikėjams ar jeigu tiekėjas rėmėsi konkrečiais subteikėjo/subteikėjo pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir naujas subteikėjas/subteikėjas pasitelkiamas vietoje pasiūlyme numatyto subteikėjo/subteikėjo Tiekėjas iš anksto informuodamas apie naujo subteikėjo / subteikėjo pasitelkimą taip pat turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitiktį įrodančius dokumentus. Subteikėjas/subteikėjas turi neturėti pašalinimo pagrindų ir atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus jų pasitelkimo dienai. Tokiu atveju, Užsakovas turi įvertinti keičiamų ar / ir naujai pasitelkiamų subteikėjų / subteikėjų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams bei, ar nėra subteikėjų / subteikėjų pašalinimo pagrindų ir subteikėjų / subteikėjų keitimui ir / naujų subteikėjų / subteikėjų pasitelkimui pritarti tik tokiu atveju, jei subteikėjai / subteikėjai atitinka kvalifikacijos reikalavimus bei nėra subteikėjų / subteikėjų pašalinimo pagrindų. Jei subteikėjas / subteikėjas, kurio pajėgumais remiamasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ar jo padėtis atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą, Užsakovas turi pareikalauti per Pirkėjo nustatytą protinę terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu. Subteikėjų / subteikėjų keitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

XI. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

44. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjui nevykdant arba netinkamai vykdamas Sutartį arba atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, Pirkėjas gali sustabdyti visą ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą tol, kol Tiekėjas pašalins Sutarties vykdymo trūkumus arba kol išnyks šiame punkte nurodytos atsiradusios svarbios priežastys per Užsakovo nustatytą terminą. Jei Tiekėjas per Užsakovo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

45. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Užsakovui reikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos. Jei Užsakovas per nurodytą terminą Sutarties vykdymo neatnauja, Tiekėjas turi teisę Sutartį nutraukti Sutarties XII skyriuje numatyta tvarka.

XII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

46. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

47. Užsakovas, įspėjęs Tiekėją prieš keturiolika (14) dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais:

47.1. kai Tiekėjas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų, nustatytų Sutarties 9 punkte;

47.2. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų;

47.3. kai *Tiekėjas* yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai *Tiekėjui* iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

47.4. kai keičiasi *Tiekėjo* organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

48. Užsakovas turi teisę, netaikydamas Sutarties 47 punkte numatyto keturiolikos (14) dienų įspėjimo termino, nutraukti Sutartį tuo atveju, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs ūkio subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o *Tiekėjas*, Užsakovui raštu pareikalavus, nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 12.9 punktą tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.

49. Užsakovas, įspėjęs *Tiekėją* prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį atsiradus svarbioms, nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tokiu atveju Užsakovas turi sumokėti *Tiekėjui* už pastarojo jau įvykdytus sutartinius įsipareigojimus bei atlyginti *Tiekėjo* faktiškai patirtas ir pagrįstas Sutarties įvykdymo išlaidas.

50. Užsakovas, įspėjęs *Tiekėją* prieš 30 (trisdešimt) dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

50.1. paaiškėjo, kad *Tiekėjas*, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

50.2. paaiškėjo, kad su *Tiekėju* neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

51. *Tiekėjas* arba Užsakovas, prieš keturiolika (14) dienų įspėjęs Užsakovą arba *Tiekėją* /, turi teisę nutraukti Sutartį, jei Užsakovas arba *Tiekėjas* nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis sutarties pažeidimas arba yra priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Užsakovo arba *Tiekėjo* reikalavimai pripažinti Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Esminiu sutarties pažeidimu laikytina tokie pažeidimai, kurie yra laikomi esminiais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus bei *Tiekėjui* ar Užsakovui nustatytų sutartinių terminų nesilaikymas, netinkamos *Prekių pristatymas*, kai *Tiekėjas Prekių* trūkumų nepašalina per Užsakovo nustatytą terminą ir esminių Sutarties sąlygų, (įskaitant Sutarties kainą, sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą) nesilaikymas.

XIII. SUSIRAŠINĖJIMAS

52. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjo kontaktinis asmuo	Tiekėjo kontaktinis asmuo
Vardas, pavardė	Neringa Kairienė	Armantas Jasaitis
Adresas	Pramonės g. 15-71, 78137 Šiauliai, Lietuva	Šeškinės g. 59A, 07159 Vilnius, Lietuva
Telefonas	(+ 370 41) 503247	(+370 5) 2405613
Faksas	(+ 370 41) 520002	(+370 5) 2405611
El. paštas	info@sratc.lt; n.kairiene@sratc.lt	strefa@strefa.lt; armantas@strefa.lt

53. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 7 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

54. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines sutarties sąlygas. Sutarties sąlygų keitimu nebus

laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis. Taip pat – finansavimo šaltinių keitimas, Pirkėjo ir Tiekėjo kontaktų ir kitų rekvizitų keitimas.

55. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

56. Sutarties Šalys, Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių priemonių toms kliūtims pašalinti.

57. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia galiojančių įstatymų nustatyta tvarka tame Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.

58. Ši Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 - Užsakovui, 1 – Tiekėjui.

59. Prie Sutarties pridėta Techninė specifikacija ir Tiekėjo pasiūlymas yra neatsiejama Sutarties dalis.

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:	Prekių tiekėjas:
VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ Adresas Pramonės g. 15-71, 78137 Šiauliai Įmonės kodas 145787276 PVM kodas LT457872716 Tel. (8 41) 520002 Faks. (8 41) 520002 El. paštas info@sratc.lt A.s. Nr. LT624010044200021860, Luminor Bank SWIFT (BIC) kodas: AGBLLT2XXXX DIREKTORĖ JOLITA ŠALKAUSKIENĖ Pilnai tinkamai įgaliota pasirašyti VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ vardu (parašas)  A.V.	UAB „Strefa“ Adresas Šeškinės g. 59A, 07159 Vilnius, Lietuva Įmonės kodas 123031842 PVM kodas LT230318411 Tel. (+370 52) 405613 Faks. (+370 52) 405611 El. paštas strefa@strefa.lt ; armantas@strefa.lt A. s. Nr. LT167180300007467333 AB „Šiaulių bankas“ Banko kodas 71803 DIREKTORIUS ARMANTAS JASAITIS Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti jungtinės veiklos partnerių vardu (parašas)  A.V.

**PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO BEI PUSIAU POŽEMINIŲ
KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
ĮRENGIMO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ
PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. PIRKIMO OBJEKTAS

- 1.1. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. Tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.
- 1.2. Pirkimo objektas – pusiau požeminių konteinerių įsigijimas bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių (toliau – Aikštelių) įrengimo statybos projekto parengimo paslaugų ir Rangos darbų pirkimas.
- 1.3. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
- 1.4. Pirkimo objektas apima: Pusiau požeminių Aikštelių statybos projekto parengimą ir Rangos darbus, naujų pusiau požeminių Konteinerių pagal lentelėje nurodytas charakteristikas įsigijimą:

Pusiau požeminės aikštelės

1. lentelė

Aikštelė	Aikštelių skaičius	Grindinio danga	Aikštelės aptvėrimas
	vnt.		Yra/Nėra
1.	25	trinkelės	ne

Pusiau požeminiai konteineriai

2. lentelė

Grupė	Parametrai	Matavimo vnt.	Pusiau požeminių konteinerių reikšmė
Konteineriai mišrioms komunalinėms atliekoms			
1.	Konteinerių talpa	5 m ³	
	Konteinerių skaičius	36 vnt.	
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas		Metalinis/betoninis/plastikinis arba pagamintas iš techninėmis charakteristikomis lygiavertės medžiagos
	Korpuso apdaila		Metalinė
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma		Kvadratinė (stačiakampė)
	Atliekų kaupyklos tipas		Metalinė talpa
	Konteinerio gylis po žeme		Iki 2 m
Konteineriai popieriaus atliekoms			
2.	Konteinerių talpa	5 m ³	
	Konteinerių skaičius	25 vnt.	
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas		Metalinis/betoninis/plastikinis arba pagamintas iš techninėmis

			charakteristikomis lygiavertės medžiagos
	Korpuso apdaila		Metalinė
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma		Kvadratinė (stačiakampė)
	Atliekų kaupyklos tipas		Metalinė talpa/maišas
	Konteinerio gylis po žeme		Iki 2 m
Konteineriai plastikų ir metalo atliekoms			
3.	Konteinerių talpa	5 m ³	
	Konteinerių skaičius	25 vnt.	
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas		Metalinis/betoninis/plastikinis arba pagamintas iš techninėmis charakteristikomis lygiavertės medžiagos
	Korpuso apdaila		Metalinė
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma		Kvadratinė (stačiakampė)
	Atliekų kaupyklos tipas		Metalinė talpa/maišas
	Konteinerio gylis po žeme		Iki 2 m
Konteineriai stiklo atliekoms			
4.	Konteinerių talpa	3 m ³	
	Konteinerių skaičius	17 vnt.	
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas		Metalinis/betoninis/plastikinis arba pagamintas iš techninėmis charakteristikomis lygiavertės medžiagos
	Korpuso apdaila		Metalinė
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma		Kvadratinė (stačiakampė)
	Atliekų kaupyklos tipas		Metalinė talpa
	Konteinerio gylis po žeme		Iki 2 m
5.	Konteinerių talpa	2 m ³	
	Konteinerių skaičius	8 vnt.	
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas		Metalinis/betoninis/plastikinis arba pagamintas iš techninėmis charakteristikomis lygiavertės medžiagos
	Korpuso apdaila		Metalinė
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma		Kvadratinė (stačiakampė)
	Atliekų kaupyklos tipas		Metalinė talpa
	Konteinerio gylis po žeme		Iki 2
Konteinerių skaičius iš viso		111vnt.	

1.4.1. įsigytų Konteinerių įrengimą/pastatymą Aikštelėse;

1.4.2. Konteinerių ir Aikštelių garantiją.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1. Bendrieji reikalavimai Konteineriams:

2.1.1. Konteineriai turi būti nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų ir pilnai sukomplektuoti. Konteinerių pagaminimo metai turi būti ne ankstesni kaip 12 mėn. iki sutarties pasirašymo dienos;

- 2.1.2. Konteineriai privalo atitikti nacionalinius ir Europos Sąjungos (toliau – ES) standartus (LST EN 13071-1:2008, LST EN 13071-2:2008+A1:2013 arba analogiškus jiems, neapsiribojant nurodytais);
- 2.1.3. Konteinerių kokybė turi būti tokia, kad tenkintų jiems keliamus kokybės reikalavimus, t. y. atlaikytų apkrovas, temperatūras nuo -40°C iki $+40^{\circ}\text{C}$ bei būtų atsparūs mechaniniam, cheminiam ir biologiniam poveikiui, susijusiam su objekto naudojimo specifika;
- 2.1.4. Tiekėjas turi pateikti konteinerių montavimo, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas lietuvių kalba.
- 2.1.5. Konteineriuose turi būti užtikrinta galimybė ateityje įmontuoti konteinerio užpildymo stebėjimo sensorių.
- 2.2. Bendrieji reikalavimai konteinerių aikštelių įrengimui:
- 2.2.1. Tiekėjas, vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, pagal 450.3 ir 450.4 punktų reikalavimus privalo savo lėšomis informuoti apie Projektą nurodydamas, kad projektas bendrai finansuojamas iš ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų. Projekto įgyvendinimo pradžioje privaloma pagaminti ir pakabinti laikiną informacinę lentelę ar pastatyti laikiną informacinį stendą (vieta derinama su Užsakovu projekto įgyvendinimo metu), o atlikus rangos darbus, pagaminti ir pakabinti nuolatinę informacinę lentelę ar pastatyti nuolatinį informacinį stendą. Pagal 451 p. reikalavimą, informavimo priemonėse turi būti naudojamas ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų ženklas ir kita informacija, atitinkanti reglamento (ES) Nr. 821/2014 II skyriuje nustatytas technines charakteristikas (1 komplektas);
- 2.2.2. Tiekėjas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su laikinų kelių įrengimu, kelių, visuomeninio transporto uždarymu, jei tai reikalinga darbams atlikti;
- 2.2.3. Tiekėjas savo lėšomis turi įvykdyti poveikio aplinkai vertinimo procedūras (jei reikalinga);
- 2.2.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Tiekėjas savo lėšomis turi atlikti sanitarinių apsaugos zonų ribų ūkinei veiklai nustatymo ir įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, procedūras (jei reikalinga);
- 2.2.5. Tiekėjas savo lėšomis turi pritvirtinti Užsakovo pateiktas informacines lenteles (po dvi kiekvienoje aikštelėje, lentelių preliminarūs matmenys 60×42 cm) ant Tiekėjo įrengtų stovų. Vienoje informacinėje lentelėje bus pateikiama nuolatinė informacija (kam priklauso aikštelė, kas surenka atliekas, kur kokias atliekas mesti, kokios baudos už atliekų nerūšiavimą ir pan.); antroje – keičiama informacija (atliekų išvežimo grafikai, įspėjimai ir kt.).
- 2.2.6. Žemės darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Prieš darbų pradžią privaloma išsiimti visus reikalingus leidimus žemės kasimo darbams;
- 2.2.7. Statybos darbų metu privaloma numatyti technines priemones, kurias panaudojant būtų apsaugota esama komunikacijų infrastruktūra (vandentiekis, kabeliai, laidai ar įranga), esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. Darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas turi suremontuoti ir atstatyti Tiekėjas savo sąskaita;
- 2.2.8. Visos atviros statybos darbų vietos turi būti deramai apsaugotos, laikinai pastatant užtvartus, perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus. Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus;
- 2.2.9. Prieš pradėdant konteinerių aikštelių įrengimo darbus esamose konteinerių stovėjimo vietose, bendradarbiaujant su Užsakovu ir atliekų surinkėju vežėju, pasirūpinti esamų konteinerių perkėlimu į laikiną, su Užsakovu suderintą vietą, iki to laiko, kol bus atlikti aikštelės įrengimo darbai ir pastatyti nauji konteineriai;
- 2.2.10. Išardytų aikštelių statybinės medžiagos galima panaudoti laikinų konteinerių aikštelių įrengimui;
- 2.2.11. Konteinerių aikštelės turi būti įrengtos taip, kad būtų patogų prie jų prieiti, privažiuoti žmonėms su judėjimo negalia ir privažiuoti konteinerius aptarnaujančiam transportui;
- 2.2.12. Įrengus naujas Konteinerių aikšteles, reikalinga sutvarkyti ir išvalyti statybvieta, laikinąsias konteinerių pastatymo vietas. Pašalinti statybos ir griovimo atliekas, iškastą perteklinį gruntą, likusias nepanaudotas medžiagas, išlyginti žemės paviršių ir pasėti žolę, atstatyti pažeistas dangas, nuvalyti esamas ir įrengtas dangas;
- 2.2.13. Statybos metu susidariusios statybos ir griovimo atliekos surenkamos ir išvežamos tvarkymui Tiekėjo sąskaita. Statybinės atliekos tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka;
- 2.2.14. Senieji konteineriai surenkami ir išvežami į Užsakovo nurodytą vietą Šiaulių regiono ribose;
- 2.2.15. Vykdamas aikštelių įrengimo ir žemės kasimo darbus bet kurioje statybvietės vietoje, Tiekėjo rasti vertingi radiniai (iškasenos, vertingos antrinės žaliavos, monetos, kiti vertingi ar istoriniai radiniai)

laikomi neginčijama Užsakovo nuosavybe. Tiekėjas privalo imtis reikiamų priemonių, kad jo darbuotojai nepašalintų ir nesugadintų tokių iškasenų ar daiktų bei nedelsiant, neliesdami jų, praneštų apie tokį radinį Užsakovui, Inžinieriui bei atsakingoms institucijoms ir vykdytų atitinkamus jų nurodymus.

2.3. Bendrieji reikalavimai Konteinerių aikštelių įrengimo projektavimui:

2.3.1. Rengiant statybos projektą, vadovautis Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano, Akmenės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. plano, Akmenės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2004.09.28 Nr. IX-2452 ir PTR 3.06.01:2007 nuostatomis, STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu ir kitais projektų rengimo tvarką, viešinimą ir statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais;

2.3.2. Aikštelės turi būti įrengiamos pagal patvirtintas konteinerių aikštelių išdėstymo schemas. Jei dėl techninių priežasčių ar nenumatytų aplinkybių tam tikroje vietoje negalima įrengti aikštelės, projekto rengėjas, atsižvelgdamas į esamos padėties situaciją turi pasiūlyti alternatyvią visoms šalims priimtina vietą.

2.3.3. Konteinerių aikštelės turi būti įrengiamos pagal Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ 9¹ punkto reikalavimus.

2.3.4. Projektą suderinti su požeminių inžinerinių/ryšių komunikacijų (dujų, šilumos tinklų, ryšių, elektros, vandentiekio ir kanalizacijos) atstovais, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniu padaliniu, Visuomenės sveikatos centru ir Aplinkos apsaugos agentūra, jei tokie derinimai būtini ir privalomi rengiant atitinkamos kategorijos statinių statybos projektus;

2.3.5. Visus reikalingus dokumentus ir informaciją, kurios gali prireikti rengiant aikštelių statybos projektus ir kurios pirkimo metu nepateikė Užsakovas, Tiekėjas įsipareigoja gauti savarankiškai.

2.3.6. Tiekėjas yra atsakingas už projekto sprendinius ir privalo ištaisyti visus pastebėtus neatitikimus ir klaidas, kurios galimai atsiradus pradėjus vykdyti aikštelių įrengimo darbus.

2.3.7. Tiekėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu.

3. MEDŽIAGOS

3.1. Pusiau požeminių konteinerių medžiagos:

3.1.1. Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos;

3.1.2. Konteinerio korpusas (išorinė dalis, įkasama į žemę) turi būti pagamintas iš medžiagos, atsparios pažeidimams ar deformacijai, ugniai ir karščiui, korozijai ir visiškai nepralaidus skysčiams tiek iš vidaus, tiek iš išorės;

3.1.3. antžeminės Konteinerio korpuso dalies apdailos medžiaga turi būti visiškai atspari vandeniui ir atmosferos pokyčiams. Spalva derinama su Užsakovu;

3.1.4. Konteinerio korpusas (išorinė dalis, įkasama į žemę) turi būti padengtas hidroizoliacine medžiaga, apsaugančia konstrukciją nuo gruntinio vandens ir drėgmės poveikio;

3.1.5. Atliekų kaupykla (iškeliamoji dalis) – jei metalinė – turi būti cinkuota, atspari korozijai, cheminiam ir biologiniam poveikiui; jei maišas – turi būti pagamintas iš tvirto polipropileno audinio arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios atsparumą išoriniam mechaniniam, cheminiam bei biologiniam poveikiui;

3.1.6. Konteinerio viršutinis dangtis (gaubtas) ir atliekų įmetimo angos dangtis turi būti pagaminti iš atsparaus atmosferos pokyčiams, UV spinduliams, smūgiams, deformacijai metalo. Konteinerio viršutinis dangtis (gaubtas) ir atliekų įmetimo angos dangtis turi būti pagaminti iš tos pačios medžiagos. Konteinerio viršutinio dangčio (gaubto) spalva derinama su Užsakovu;

3.1.7. Konteineriai turi atitikti galiojančius standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus. Įrodymui pateikiami atitikimą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių

kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų/sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos. Dokumentai pateikiami pasiūlymo pateikimo metu.

3.1.8. Konteinerio, skirto mišrioms komunalinėms atliekoms rinkti, atliekų įmetimo angos dangčio spalva derinama su Užsakovu. Užrašas „Komunalinės atliekos“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinės dalies;

3.1.9. Konteinerio, skirto popieriaus atliekoms, įmetimo angos dangtis mėlynos spalvos. Užrašas „Popierius“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinės dalies.

3.1.10. Konteinerio, skirto plastiko atliekoms, įmetimo angos dangtis geltonos spalvos. Užrašas „Plastikas“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinės dalies.

3.1.11. Konteinerio, skirto stiklo atliekoms, įmetimo angos dangtis žalios spalvos. Užrašas „Stiklas“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinės dalies.

3.1.12. Konteineriai privalo turėti gamyklinius inventorizacinius numerius eilės tvarka.

4. KONSTRUKCIJA

4.1. Pusiaus požeminių konteinerių konstrukcija:

4.1.1. Konteinerių antžeminė dalis turi būti kvadratinės (stačiakampio) formos ir aikštelėje turi būti sujungti tarpusavyje vienas su kitu į sekcijas (modulius). Antžeminės konteinerio dalies aukštis iki 1 400 mm, konteinerio gylis po žeme iki 2 000 mm.

4.1.2. Atsparios korozijai ir apkrovimui kilpos (kabliai), kurios reikalingos konteinerio turiniui ištuštinti. Konteineryje esančios atliekos ištuštinamos per kaupyklos dugną.

4.1.3. Konteinerio techninės konstrukcijos privalo būti tokios, kad pašaliniai asmenys negalėtų lengvai nuplėšti konteinerio apdailos bei nuimti konteinerio viršutinio ir atliekų įmetimo angos dangčių.

4.1.4. Konteinerio korpusas turi būti visiškai atsparus grunto slėgiui ir sumontuotas taip, kad jo negalėtų paveikti gruntinio vandens spaudimas. Šiam reikalavimui užtikrinti turi būti numatyti visi būtini darbai, medžiagos ir priemonės.

4.1.5. Konteinerio konstrukciniai elementai turi būti pagaminti taip, kad konstrukcinės dalys būtų nesunkiai remontuojamos ar keičiamos, nekeičiant pilnai visos sistemos.

4.1.6. Atliekų įmetimo angos dangčiai turi būti saugiai ir lengvai atidaromi/uždaromi. Dangčio vyriai turi būti su nerūdijančio plieno lankstais ir varžtais. Įmetimo angos dangtis turi sandariai uždengti visą įmetimo angą.

4.1.7. Konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad šalinant atliekas, konstrukciniai elementai keltų kuo mažiau triukšmo.

4.1.8. Konteinerių angos turi būti tokios, kad būtų įmanoma įmesti tik tas atliekas, kurioms konteineriai skirti.

5. KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS

5.1. Pusiaus požeminių konteinerių aikštelės įrengimas:

5.1.1. Pusiaus požeminių konteinerių aikštelės grindinio danga – betono trinkelės. Trinkelėlių danga, nuo aikštelėje esančių konteinerių, turi būti nutolusi ne mažiau kaip 0,50 m atstumu, iš visų pusių. Trinkelėlių techniniai duomenys: minimali betono stiprio klasė C25/30, atsparumo šalčiui markė $F \geq 200$, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai) $\leq 1 \text{ kg/m}^2$, atsparumas dilumui 20 mm, atsparumas slydumui (ASV) – 70, vandens įgeriamumas $< 6 \text{ proc.}$ stipris tempimui skeliant $\geq 3,6 \text{ MPa}$.

5.1.2. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be pažeistų kampų. Siūlės tarp trinkelėlių užpildomos sausu smėlio-cemento mišiniu. Rekomenduojamų trinkelėlių matmenys 200x100x60 mm.

5.1.3. Visi konteinerių aikštelės dangos bortai montuojami ant betoninio pagrindo, kurio storis ne mažiau kaip 10 cm. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs, prieš pradedant klojimo darbus Inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Bortų techniniai duomenys: atsparumo šalčiui markė $F \geq 200$, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai) $\leq 1 \text{ kg/m}^2$, atsparumas dilumui 20 mm, vandens įgeriamumas $< 6 \text{ proc.}$, stipris tempimui lenkiant $\geq 3,5 \text{ MPa}$.

5.1.4. Bortai gaminami 1,0 m ilgio. Tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m ilgio, bortai aptašomi rankiniu būdu, deimantiniu pjūklų. Horizontalūs nukrypimai gali būti ne didesni, kaip 50 mm, vertikalūs 20 mm.

5.1.5. Konteinerių aikštelės su betoninių trinkelėlių danga klojama įrengus bortus arba įrengiama viskas kartu.

5.1.6. Betono trinkelės konteinerių aikštelei turi būti klojamos ant 3 cm storio smėlio-cemento mišinio sluoksnio, smėlio dalelių dalys 0-4 mm. Smėlio-cemento sluoksnis turi būti paskirstytas ant supresuoto

apkrovoms atsparaus sluoksnio, po juo dolomitinė skalda 10 cm. Po dolomitine skalda įrengiamas šalčiui atsparus 20 cm sluoksnis. Prieš klojant betono trinkelės, smėlio-cemento sluoksnį reikia sulygtinti, kad susiformuotų nuolydžiai.

5.1.7. Betono trinkelės klojimas pradedamas nuo stacionarių konstrukcijų ir tęsiamas kol užpildomas visas konteinerių aikštelei skirtas plotas.

5.1.8. Viršutinis aikštelės dangos paviršius turi būti 5 mm aukštesnis negu aikštelės bortelis. Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas – 7 mm.

5.1.9. Betono trinkelės dangą reikia supresuoti vibruojančia plokšte, sveriančia nuo 60 iki 100 kg. Turi būti vengiama per stipraus presavimo, kad trinkelės kampai nesusikiltų. Supresavus, siūlės turi būti užpildomos.

5.1.10. Aikštelės paviršiaus dangą turi būti įrengta taip, kad nesusidarytų balos ir atitiktų šiam projektui keliamus reikalavimus.

6. KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMAS

6.1. Rengiamos techninės dokumentacijos sudėtį (pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) supaprastintą projektą sudaro:

6.1.1. Bendrieji duomenys;

6.1.2. Sklypo planas;

6.1.3. Architektūriniai brėžiniai;

6.1.4. Statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymas;

6.1.5. Kitos privalomosios projekto dalys, atsižvelgiant į statinio tipą ir reikalavimus, įrengiant juos kultūros paveldo objektų teritorijoje;

6.1.6. Statybos apskaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

6.2. Aikštelių vietą ir dydį parenka Tiekėjas pagal Užsakovo pasiūlytas vietas. Esant aplinkybėms, kai siūlomoje vietoje aikštelės įrengti nėra galimybės dėl požeminių komunikacijų išdėstymo, gatvių rekonstrukcijų, augančių medžių ar kt., Tiekėjas egzistuojančią aikštelę palieka ir privalo pasiūlyti kitą vietą, atsižvelgiant į konteinerių aikštelių išdėstymo schemas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-31 įsakymu Nr. A-565 arba siūlyti šią schemą patikslinti. Papildomai įvertinamos šios aplinkybės:

6.2.1. aikštelės vieta turi būti parenkama taip, kad nereikėtų naikinti saugotinių medžių;

6.2.2. turi būti patogų aikštele naudotis gyventojams, turintiems judėjimo negalią ir jas aptarnaujančiam transportui;

6.2.3. projektuojant pusiau požeminių konteinerių aikšteles, įvertinti esančias požemines komunikacijas ir neplanuoti šių aikštelių ant požeminių komunikacijų (dujotiekio, šilumos tinklų, elektros, vandentiekio, kanalizacijos ir ryšių tinklų). Virš projektuojamos aikštelės neturi būti elektros laidų, kabelių.

6.3. Tiekėjas privalo savarankiškai gauti ir/ar parengti privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus: visus reikalingus tinkamam projekto parengimui būtinus tyrinėjimus (archeologiniai, geologiniai, geotechniniai, inžinerinė geodezija, topografija, konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimai, matavimai, jų techninės būklės vertinimas ir kt. dokumentai, kurie būtini tinkamai parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą).

6.4. Reikalavimai rengiant projektą:

6.4.1. Projekto apimtis būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti.

6.4.2. Tiekėjas turi atlikti teritorijų (kur numatoma įrengti aikšteles) esamos padėties analizę, topografines nuotraukas (ar esamų topografinių nuotraukų papildymą) ir visus kitus būtinus statybinius tyrimus. Tiekėjas bus atsakingas už statybinius tyrimus, pakankamus projektavimo ir statybinių darbų vykdymui;

6.4.3. suderinti aikštelių įrengimo vietas ir eskizinius pasiūlymus su Akmenės rajono savivaldybės administracija ir Užsakovu;

6.4.4. suderinti ir gauti visus leidimus, kokių gali prireikti sutarties įgyvendinimui;

6.4.5. Tiekėjas turi pateikti informaciją elektronine forma (tekstinius dokumentus *.pdf, *.doc formatu, brėžinius *.pdf, *.dwg formatu ir kitus dokumentus, įrašytus kompaktiniame diske ar kitoje elektroninėje laikmenoje). Taip pat turi būti pateikiama Projekto dokumentacija 3 egzemplioriais popierinėse bylose ir 3 egzemplioriais skaitmeninėje formoje (minimalus raiškos reikalavimas – 300 dpi).

6.4.6. Užsakovas kartu su projekto rengėju, teikia statinio (-ių) projektą informacinėje sistemoje Infostatyba, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jeigu reikia).

7. GARANTINIAI TERMINAI

7.1. Tiekėjo pasiūlyme turi būti nurodyti konteinerių gamintojai, konteinerių tipai bei modeliai.

7.2. Už konteinerių priežiūrą ir aptarnavimą pagal Tiekėjo pateiktas konteinerių montavimo, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas (lietuvių kalba), garantinio laikotarpio metu atsakingas Užsakovas arba Užsakovo viešojo pirkimo būdu parinktas atliekų surinkėjas-vežėjas.

7.3. Garantija turi būti suteikiama gamintojo, t.y. Tiekėjo pateikiamas gamintojo garantinis raštas.

7.4. Gamyklinė garantija pusiau požeminiams konteineriams:

7.4.1. konteinerio korpusui – ne mažesnė kaip 10 metų;

7.4.2. antžeminės konteinerio korpuso dalies rėmui – ne mažesnė kaip 5 metai;

7.4.3. konteinerio gaubtui ir atliekų įmetimo angos dangčiui – ne mažesnė kaip 5 metai;

7.4.4. atliekų kaupyklai (iškeliamajai daliai) – jei tai maišas – ne mažesnė kaip 2 metai, jei metalinė – ne mažesnė kaip 5 metai;

7.5. Aikštelės, kaip statinio garantinis terminas – terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytą terminą. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes.

7.6. Tiekėjas, Statybos įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka, atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

7.7. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo visų Tiekėjo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Tiekėjas.
