

**Pakeitimo nurodymas Nr. 1 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-22-17
„Vandentiekio ir nuotekų skirstomųjų tinklų rekonstravimo darbai“**

PIRK-224-18

2018-03-02

Rangovas: UAB „Inti“
Inžinierius: UAB „Sweco Lietuva“
Užsakovas/
Perkančioji organizacija: UAB „Dzūkijos vandenys“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-22-17 „Vandentiekio ir nuotekų skirstomųjų tinklų rekonstravimo darbai“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo – UAB „Inti“ 2017-07-10 raštu Nr. R 177/2017 pateiktą siūlymą Pakeitimui ir Užsakovo – UAB „Dzūkijos vandenys“ 2018-02-28 raštu Nr. S-585-18 bei Projektuotojo / Projekto vykdymo priežiūrą vykdančios UAB „Sweco Lietuva“ 2017-11-20 raštu Nr. V1-2496/17 duotus pritarimus Rangovo siūlomais pakeitimams, priėmė sprendimą, kad, siekiant įgyvendinti rangos sutartį Nr. PIRK-22-17, **reikalinga atlikti tokius darbų (medžiagų) pakeitimus kitais darbas (medžiagomis) (visa pilna informacija pateikta Priede Nr. 1):**

- Techniniame projekte „Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas nuo Suvalkų g. 1 iki Suvalkų g. 72 namo“ buitinių nuotekų tinklą atkarpoje tarp šulinių F1-1 ir E-134 buvo numatyta rekonstruoti uždaru būdu, laužant seną vamzdyną ir jo vietoje įrengiant naują D250 mm vamzdį. Likusi tinklo dalis nuo šulinio F1-2 iki E-148 buvo numatyta pakloti horizontalaus valdomo gręžimo būdu, įrengiant naują D250 vamzdyną (išskyrus atkarpas tarp šulinių F1-1 ir F1-2, F1-13 ir F1-14, F1-15 ir F1-16).
- Nužymėjus buitinių nuotekų trasą ir iškvietus Suvalkų g. esamų komunikacijų atstovus (UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“), buvo nutarta atkasti šiluminės trasos vamzdyną, kuris kerta naujai suprojektuotą buitinių nuotekų tinklą tarp šulinių E-148 ir F1-24. Atlikus kasinėjimo darbus nustatyta, kad šiluminės trasos vamzdžių viršaus altitudė yra 90,60 m. Techniniame projekte naujai suprojektuoto vamzdžio latako altitudė pasijungimo šulinyje E-148 – 90,18, o atstumas nuo šio šulinio iki šiluminės trasos – 6,7 m. Tai reiškia, kad pagal techninio projekto sprendinius vamzdžio latako altitudė ties šilumine trasa turėjo būti – 90,23 m. Įvertinus, kad šiluminė trasa riboja buitinių nuotekų vamzdžio paklojimo aukštį, t. y. vamzdyną reikalinga pakelti min. 0,4 m. aukšty, tai esant tokioms sąlygoms, pakloti buitinių nuotekų tinklus pagal techniniame projekte numatytus sprendinius nėra galimybių.
- Rangovas pasiūlė tarp šulinių E-148 ir F1-1 naują D250 mm vamzdį priverstinio įtraukimo būdu sulaužant senąjį įrengti esamos trasos vietoje. Tokiu būdu buitinių nuotekų trasa Suvalkų g. atkarpoje tarp šulinių Nr. E-148 ir F1-1 atkartotų esamos linijos aukštį, padidinant vamzdžio

skersmenį nuo 200 mm iki 250 mm, kaip ir buvo numatyta techniniame projekte. Pasikeičia tik vamzdyno renovacijos būdas.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, įvertino, kad šių konkrečių darbų (medžiagų) pakeitimo kitais darbais (medžiagomis) galimybė buvo numatyta rangos sutarties Nr. PIRK-22-17 Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnyje (13.1 p. „Teisė daryti Pakeitimą“).

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, įvertino, kad dalies vienu darbų (medžiagų) pakeitimas kitais darbais (medžiagomis) arba Rangovo siūlyme aprašyti darbų (medžiagų) pakeitimai, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 43 p., yra susiję su statinio projekto esminių sprendinių pataisymu (Priedas Nr. 3, Projektuotojo / Projekto vykdymo priežiūrą vykdančios bendrovės 2017-11-20 raštas Nr. V1-2496/17).

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualios redakcijos 43 p., „Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai), turi būti atlikta pakeisto projekto ekspertizė (kai privaloma), pakeistas projektas patvirtintas (kai privaloma), pakeistam projektui gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas“ (tai yra padaryta - Priedas Nr. 4).

Anksčiau nurodyti pakeitimai, vadovaujantis rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 p., yra **keičiami darbai** – sutartyje nenumatyti pagrindiniai darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių pagrindiniais darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinai sutarčiai įvykdyti (užbaigti).

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, patvirtina, kad keičiamų darbų apimtys yra įvertintos ir išmatuotos, vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-22-17 nuostatomis.

Keičiamų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos, vadovaujantis rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 12 straipsnio nuostatomis (12.3 p. „Įvertinimas“).

Sutarties kaina, atlikus vienu darbų (medžiagų) pakeitimą kitais darbais (medžiagomis), nepasikeis.

Anksčiau paminėti pakeitimai neturi įtakos rangos sutarties Darbų Baigimo terminui ir jis yra

nekeičiamas. Inžinierius patvirtina, kad Rangovo Darbų programa nekeičiama.

PRIDEDAMA:


Priedas Nr. 1. Rangovo 2017-07-10 raštu Nr. R 177/2017 pateiktas siūlymas Pakeitimui, 11 lapų.

Priedas Nr. 2. Inžinieriaus 2018-02-27 raštas Nr. V1-471/18, 1 lapas.

Priedas Nr. 3. Užsakovo 2018-02-28 raštas Nr. S-585-18, 1 lapas; Projektuotojo / Projekto vykdymo priežiūrą vykdančios bendrovės 2017-11-20 raštas Nr. V1-2496/17, 1 lapas.

Priedas Nr. 4. Užsakovo 2018-02-19 raštas Nr. S-360-18 dėl naujo leidimo rekonstruoti statinius pateikimo, 3 lapai.

Inžinierius:


2018-03-02
(parašas, data)

Virginijus Kriščiūnas
(vardas, pavardė)

Užsakovas:


2018-03-14
(parašas, data)

Leonas Mackevičius
(vardas, pavardė)

Rangovas:


2018-03-02
(parašas, data)

Mindaugas Švilpa
(vardas, pavardė)