

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Joniškio vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas", Latvių g. 2, Joniškis

Objektas: II-o aukšto B korpuso "I" ir "II" grupės atnaujinimas

Žiniaraštis: mūrinių sienų griovimas I grupė (nedaromi darbai)

-96,49 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		S9-Specifiniai darbai				60,82
1	R6-3 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	-2,04	39,09	-79,74
	Iš viso #1					-79,74 €
		PVM		21%		-16,75 €
	Iš viso #2					-96,49 €

Sudarė:

Direktorius
Donatas Stasiulis



L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: **Joniškio vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas", Latvių g. 2, Joniškis**

Objektas: **II-o aukšto B korpuso "I" ir "II" grupės atnaujinimas**

Žiniaraštis: **mūrinių sienų griovimas II grupė (nedaromi darbai)**

-96,49 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		S9-Specifiniai darbai				60,82
1	R6-3 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	-2,04	39,09	-79,74
	Iš viso #1					-79,74 €
		PVM		21%		-16,75 €
	Iš viso #2					-96,49 €

Direktorius
Sudarė: **Donatas Stasiulis**



L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2

Sudaryta 2017.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Joniškio vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas", Latvių g. 2, Joniškis

Objektas: II-o aukšto B korpuso "I" ir "II" grupės atnaujinimas

Žiniaraštis: Griovimo darbai, vėdinimo sistemos remontas

1.593,03 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Griovimo darbai

1	N46-139	Monolitinių betoninių pertvarų išardymas	m3	4,08	137,76	562,06
2	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	8	9,22	73,76
3	N46-123	Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose, kai skylės plotas iki 0.2 m2	m3	0,56	875,90	490,50
Iš viso už skyrių Griovimo darbai						1126,32

Skyrius Vėdinimo sistemos remontas

4	N16-138-2	Vėdinimo kanalų montavimas	m	7	18,34	128,38
5	N23-174	Alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	5	12,37	61,85

Iš viso už skyrių Vėdinimo sistemos remontas **190,23**

Iš viso #1 **1.316,55 €**
Iš viso #2 PVM 21% **276,48 €**
1.593,03 €

Sudarė:

Direktorius

Donatas Stastulis



L o k a l i n ė s a m a t a N r. 3

Sudaryta 2017.10 kainų lygiu.

Kompleksas: **Joniškio vaikų lopšelis-darželis "Ažuoliukas", Latvių g. 2, Joniškis**

Objektas: **II-o aukšto B korpuso "I" ir "II" grupės atnaujinimas**

Žiniaraštis: **Palangių pakeitimas**

598,97 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

**Skyrius Palangių pakeitimas
naujomis**

1	R7-51	Gelžbetonio ar mozaikinių palangės plokščių išėmimas iš mūrinių sienų	m2	4,963	18,14	90,03
---	-------	---	----	-------	-------	-------

2	N10-223	Plastikinių palangių lentų įstatymas tvirtinant metaliniais laikikliais	m	14,5	27,93	404,99
---	---------	---	---	------	-------	--------

Iš viso už skyrių Palangių pakeitimas naujomis						495,02
---	--	--	--	--	--	---------------

Iš viso #1	495,02 €
-------------------	-----------------

PVM	21%	103,95 €
-----	-----	-----------------

Iš viso #2	598,97 €
-------------------	-----------------

Sudarė:

Direktorius
Donatas Stasiulis



L o k a l i n ė s ū m a t a N r. 4

Sudaryta 2017.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Joniškio vaikų lopšelis-darželis "Ažuoliukas", Latvių g. 2, Joniškis

Objektas: II-o aukšto B korpuso "I" ir "II" grupės atnaujinimas

Žiniaraštis: Hamakų pakabinimas

271,23 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	skaic	hamakų pakabinimo elementų montavimas	vnt	6	37,36	224,16
Iš viso #1						224,16 €
PVM			21%			47,07 €
Iš viso #2						271,23 €

Sudarė:

Direktorius

Donatas Stasiulis

