

SUTARTIS

2018 m. gruodžio 14 d. Nr. *RS-272*

Rietavo savivaldybės administracija, atstovaujama **direktoriaus Vytauto Dičiūno** (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Plungės lagūna“**, atstovaujama **vykdomojo direktoriaus Povilo Batavičiaus**, veikiančio pagal 2018-01-10 įgaliojimą Nr. PL18-IG-4 (toliau – **Rangovas**), sudarė šią sutartį:

1. Darbų vieta ir sutarties objektas – Rietavo savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro dangą priežiūros ir remonto darbai.

2. Sutarties fiksuoti įkainiai nustatyti konkurso rezultatais. Darbų aprašymai, savybės pateikiamos techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1). Orientacinė vienu metų darbų vertė – 137 924,43 Eur su PVM. Sutarties kaina nustatoma pagal objektų sąrašą, kuris patikslinamas pasirašius ir keičiant finansavimo sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas (sustambinti darbai)	Mato vnt.	Kiekis	Įkainis be PVM (Eur)	PVM (Eur)	Įkainis su PVM (Eur)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vienkartinis kelių greideriavimas dirbančio greiderio eigos plotu (greideriavimas)	km	1	17,50	3,68	21,18
2.	Žvyro dangos nusidėvėjusio sluoksnio atkūrimo darbai (žvyravimas)	m ³	1	20,00	4,20	24,20
3.	Abiejų kelkraščių nuskutimas greideriu nuvežant velėną	m	1	0,50	0,11	0,61
4.	Griovių profilio atnaujinimas	m	1	1,16	0,24	1,40
5.	400 mm skersmens kelio pralaidos remontas	m	1	80,00	16,80	96,80
6.	300 mm skersmens kelio pralaidos remontas	m	1	65,00	13,65	78,65
7.	Vandens pralaidos 400 mm skersmens įstrižųjų antgalių įrengimas	vnt.	1	126,32	26,53	152,85
8.	Vandens pralaidos 300 mm skersmens įstrižųjų antgalių įrengimas	vnt.	1	124,87	26,22	151,09
9.	Kelio ženklų (1 m ²) pakeitimas	m ²	1	132,43	27,81	160,24
10.	Kelio ženklų atramos (1 vnt.) pakeitimas	vnt.	1	94,75	19,90	114,65
11.	Signalinių stulpelių įrengimas	vnt.	1	30,00	6,30	36,30
12.	Sniego valymas	km	1	24,00	5,04	29,04
13.	Kelių barstymas smėlio-druskos mišiniu	m	1	0,12	0,03	0,15
14.	Grunto pakrovimas ir išvežimas 3 km atstumu	m ³	1	15,00	3,15	18,15

3. Užsakovas avanso nemoka. Už faktiškai atliktus darbus, Užsakovas apmoka per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą.

4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai ir kitais atvejais.

5. Darbų atlikimo terminas – 10 mėn. nuo Sutarties įsigaliojo dienos. Sutarties terminas – 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Konkretūs darbai, jų atlikimo eiliškumas ir vieta derinama su seniūnijų seniūnais – pagal pateiktus užsakymus. Darbai pradedami per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, sniego valymas – pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 2 kartus po 12 mėn.

6. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikotarpis (atsižvelgiant į eismo intensyvumą žvyro dangos stiprio atstatymui ir profiliuojamajam (viršutiniam) sluoksniui) – 2 metai). Darbus vykdyti vadovaujantis patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus „Kelių priežiūros vadovo II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15““ 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)-1.

7. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.

8. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, statybos rangos sutarties nuostatais ir normatyviniais statybos dokumentais, konkurso dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

9. Rangovas įsipareigoja:

9.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą. Atlikti naudojamų medžiagų sudėties ir kokybės savikontrolės laboratorinius bandymus;

9.2. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles „Bendrieji kelių tiesimo ir taisymo darbai“;

9.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

9.4. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

9.5. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;

9.6. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą;

9.7. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 24 d. pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus, sąskaitą faktūrą ir atliktų darbų aktus su techninės priežiūros parašais;

9.8. pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi savaites, prašant organizuoti jo priėmimą.

10. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

10.1. pranešti, kas vykdys darbų techninę priežiūrą;

10.2. priimti iš Rangovo baigtus darbus ir už juos atsiskaityti.

11. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

11.1. nepagrįstai uždelsęs priimti naudoti objektą ilgiau kaip 15 dienų nuo Rangovo pranešimo apie objekto užbaigimą termino, moka Rangovui 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;

11.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

Rangovas:

11.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

11.4. nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka sutarties atlikimo užtikrinimo;

11.5. uždelsęs objekto statybą, moka Užsakovui 0,02 proc. pradinės kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius. Delspinigių suma neturi viršyti 10 proc. pradinės objekto vertės;

11.6. ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo

būdais. Pirkimo sutartis įsigalioja tik pateikus reikalaujamą pirkimo sutarties užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Užsakovui priimtino banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 5 proc. nuo pasiūlymo vertės be PVM.

12. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atliktų darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.

Sutarties kainos ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu tarp Užsakovo ir Rangovo.

Darbų įkainiai nuo kitų metų perskaičiuojami pagal Statistikos departamento (<http://db1.stat.gov.lt>, ūkis ir finansai (makroekonomika), M2020401 mėnesiniai SSKI) paskelbtą Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksą (SSKI) keliams ir gatvėms, jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio (praėjus 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo datos pirmą kartą ir antrą kartą po sutarties įkainių pakeitimo praėjus 12 mėn.) kainas su praėjusių metų mėnesio (sutarties sudarymo arba sutarties įkainio pakeitimo data) kainomis, yra didesnis/mažesnis kaip 10 procentų. Kainų pakeitimas įforminamas Užsakovo ir Rangovo pasirašytu protokolu. Perskaičiuojama įkainių dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto spalio mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų spalio mėnesio kainų indekso. Skaičiavimas atliekamas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

13. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14. Sutartis įsigalioja pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

14.1. Ši sutartis yra neatskiriama pirkimo dokumentų dalis.

14.2. Sutarties priedai:

14.2.1. Techninė specifikacija (priedas Nr. 1).

14.2.2. Objektų sąrašas.

15. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:

Užsakovo:

Rietavo savivaldybės administracija, kodas 188747184, Laisvės a. 3, 90316 Rietavas, A. s. LT437300010002563186, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, tel. (8 448) 73 207.

Rangovo:

UAB „Plungės lagūna“, kodas 169901489, Plungės g. 28, 90317 Rietavas, A. s. LT794010043000020392, AB bankas Luminor, banko kodas 40100, tel. (8 448) 68647, el. paštas info@plungeslaguna.lt.


Rietavo savivaldybės administracijos
Direktorius
Vytautas Dičiūnas

(parašas)
A. V.



UAB „Plungės lagūna“
Vykdomasis direktorius
Povilas Batavičius

(parašas)
A. V.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Perkančioji organizacija – Rietavo savivaldybės administracija, Laisvės a. 3, 90316 Rietavas (toliau – Užsakovas).

1.2. Objektas – Rietavo savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra ir remontas, kelių ir gatvių valymas žiemos laikotarpiu.

1.3. Informacija apie objektą. Objekto vieta – Rietavo savivaldybės Daugėdų, Medingėnų, Rietavo, Rietavo miesto ir Tverų seniūnijos.

1.4. Pirkimo aprašymas – Bendras kelių ir gatvių ilgis seniūnijose – 406,4 km, iš jų: su asfaltbetonio danga – 51,4 km, su žvyro danga – 331,0 km, gruntiniai keliai – 24,0 km.

Rietavo savivaldybės Daugėdų, Medingėnų, Rietavo, Rietavo miesto ir Tverų seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra ir remontas, kelių ir gatvių valymas žiemos laikotarpiu pirkimas apima:

1.4.1. kelių ir gatvių su žvyro danga tvarkymą;

1.4.2. pralaidų remontą;

1.4.3. papildomų (kelio ženklų, atramų keitimą, signalinių stulpelių įrengimą ir pan.) darbų atlikimą;

1.4.4. sniego valymą ir kelių barstymą.

Pagrindiniai darbai nurodyti 1.4.1., 1.4.2. ir 1.4.4. punktuose.

II. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PRIEŽIŪRAI IR DARBAMS

2.1 Paslaugas ir darbus atlieka vadovaujantis šiais (arba lygiaverčiais) teisės aktais ir/ar dokumentais:

- Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“ KTR 1.01:2008;
- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės IT ŽS 17;
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės IT SBR 07;
- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07;
- Reikalavimų aprašas „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ TRA SBR 07;
- Reikalavimų aprašas „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ TRA MIN 07;
- Automobilių kelių priežiūros darbų technologija KPV DT-15.

2.2. Pasiikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais.

III. PROJEKTO TRUKMĖ, FINANSAVIMO ŠALTINIAI

3.1. Darbų atlikimo terminas – 10 mėn. nuo Sutarties įsigaliojo dienos. Sutarties terminas – 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 2 kartus po 12 mėn. Sutarties pratęsimas įforminamas papildomu susitarimu prie pagrindinės sutarties.

3.2. Finansavimo šaltiniai – Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Savivaldybės lėšos.

3.3. Atsiskaitymo tvarka – atsiskaitoma už faktiškai atliktas paslaugas ir darbus, įrodančius dokumentus paslaugų ir darbų priėmimo ir perdavimo aktą (4 egz.), atliktų paslaugų ir darbų išlaidų apmokėjimo pažymą – F-3 (4 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) seniūnijos seniūno, techninio priežiūrėtojo ir PVM sąskaitą faktūrą. Minėti dokumentai perkančiajai organizacijai perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 24 dienos. Perkančioji organizacija pateiktus paslaugų ir darbų priėmimo ir perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkis) darbo dienas. Teikėjui nepateikus paslaugų ir darbų priėmimo ir perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui. Už faktiškai atliktus darbus, Užsakovas apmoka per 60

(šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Paskutinę einamųjų metų paslaugų ir darbų išlaidų apmokėjimo pažymą (dokumentus) pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 10 d.

Pastaba. Priežiūros ir remonto darbų kiekiai yra orientaciniai, metiniai. Rietavo savivaldybės administracija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto darbų kiekio.

IV. DARBŲ APRAŠYMAS

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	DARBŲ APRAŠYMAS, SAVYBĖS
KELIAI IR GATVĖS SU ŽVYRO DANGA		
1.	Vienkartinis kelių greideriavimas dirbančio greiderio eigos pločiu (greideriavimas)	Greideriavimas – gatvių ir kelių su žvyro danga greideriavimas vienu greiderio važiavimu, suformuojant šlaitinį dangos sluoksnį (pasirenkamas vienas važiavimas todėl, kad vietinės reikšmės keliai yra skirtingų pločių). Jeigu kelias yra platesnis už verstuvo plotį, greideriuojama važiuojant 2-3 kartus (važiavimų skaičius derinamas su seniūnu). Greideriavimas formuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą atliekamas seniūno paraiškoje nurodytam keliui 2–3 kartus greideriavimo darbų sezono metu)
2.	Žvyro dangos nusidėvėjusio sluoksnio atkūrimo darbai (žvyravimas)	Vieno sluoksnio 10 cm storio pagrindų ir dangų iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio, paskleidžiant ir sutankinant autogreideriu (žvyro frakcija 0-32 mm) įrengimas, atliekamas seniūno nurodytose seniūnijos kelių vietose, pašalinant stambesnius akmenis, formuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą
3.	Abiejų kelkraščių nuskutimas greideriu nuvežant velėną	Kelkraščių abiejų pusių nuskutimas greideriu, nuvežant pašalintą gruntą ir velėną (kelkraščiai, kurie iškilę aukščiau už esantį kelio dangos profilį, nuimami greideriu, formuojant kelkraštį su nuolydžiu iki 6 %, neleidžiant jam iškilti aukščiau kelio dangos (žvyro, asfalto) ir užtikrinant vandens nuleidimą nuo gatvės (kelio); planiravimas atliekamas važiuojant viena vieta 3 kartus. Nuskustas gruntas ir velėna pakraunami ir išvežami 3 km atstumu į seniūno nurodytą vietą. Kelkraščio plotis formuojamas pagal esamą kelkraštį, kuris gali būti 0,5–1 m)
4.	Griovių profilio atnaujinimas	Griovių profilio atnaujinimas greideriu ne mažesniu negu 60 cm gyliu
PRALAIIDOS		
5.	400 mm skersmens kelio pralaidos remontas	Esamų 400 mm techniškai nusidėvėjusių ar mechaniškai pažeistų plastikinių ir/ar gelžbetoninių pralaidų keitimas naujomis iš gofruotų vamzdžių be antgalių įrengimų
6.	300 mm skersmens kelio pralaidos remontas	Esamų 300 mm techniškai nusidėvėjusių ar mechaniškai pažeistų plastikinių ir/ar gelžbetoninių pralaidų keitimas naujomis iš gofruotų vamzdžių be antgalių įrengimų
7.	Vandens pralaidos 400 mm	Vandens pralaidos 400 mm skersmens įstrižą

	skersmens įstrižųjų antgalių įrengimas	antgalių įrengimas
8.	Vandens pralaidos 300 mm skersmens įstrižųjų antgalių įrengimas	Vandens pralaidos 300 mm skersmens įstrižųjų antgalių įrengimas
PAPILDOMI DARBAI		
9.	Kelio ženkle (1 m ²) pakeitimas	Kelio ženkle (1 m ²) pakeitimas. Kelio ženkle ant esamos atramos pakeitimas (įrengimas). Reikalavimai ženklams pagal Kelių eismo taisyklių reikalavimus (atspindintys šviesą)
10.	Kelio ženkle atramos (1 vnt.) pakeitimas	Kelio ženkle atramos (1 vnt.) pakeitimas (įrengimas)
11.	Signalinių stulpelių įrengimas	Signalinių stulpelių (atšokantys arba lankstūs) įrengimas pagal techninių reikalavimų aprašo ir įrengimo taisyklių TRAT SST 14 reikalavimus
SNIEGO VALYMAS IR KELIŲ BARSTYMAS SMĖLIO IR DRUSKOS MIŠINIU		
12.	Sniego valymas	Seniūnijų keliai ir gatvės valomi ir barstomi pagal seniūnų nurodymus. Kelių (gatvių) valymo paslaugos turi būti pradėtos teikti (darbo laiku) ne vėliau kaip per 1 val. nuo seniūno (įgalioto darbuotojo) nurodymo gavimo (gavus užsakymą vakare – ne vėliau kaip nuo kitos dienos 6 val. ryto). Užsakymas turi būti siunčiamas SMS žinute ar elektroniniu paštu. Sniegas valomas tol, kol kelias bus nuvalytas. Keliai ir gatvės, kuriais vežami mokiniai, turi būti nuvalyti, reikalui esant ir pabarstyti, per 5 val. nustojus snigti, o esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms (jeigu ilgiau kaip 24 val. su pertraukomis sninga arba pusto), eismas gali nutrūkti ne ilgiau kaip 48 val. Gatvės ir keliai nuvalomi ir pabarstomi pagal seniūno nurodytą gatvių ir kelių valymo ir barstymo eiliškumą. Gatvių ir kelių valymo eilė seniūno ir rangovo suderinama per 5 dienas po sutarties pasirašymo. Esant normalioms oro sąlygoms, ant dangos valomuose keliuose puraus ir prispausto sniego sluoksnis gali būti ne storesnis kaip 1,0 cm. Provėžos keliuose negali būti gilesnės kaip 2,0 cm. Sniego volų negali būti ties pėsčiųjų perėjomis ir sankryžomis. Nuo gatvių valomas sniegas sustumdomas ant gatvės važiuojamos dalies, neužimant daugiau kaip po metrą iš abiejų gatvės pusių
13.	Kelių barstymas smėlio ir druskos mišiniu	Keliai ir gatvės barstomi smėlio ir druskos mišiniu (norma – 0,2 m ³ /1000 m ²) iki 10 proc. seniūnijų kelių (sankryžos, įkalnės ir kt. sudėtingesni ruožai)
14.	Grunto pakrovimas ir išvežimas 3 km atstumu	Grunto pakrovimas ir išvežimas 3 km atstumu į seniūno nurodytą vietą