

(3.37) A4-152

SUSITARIMAS NR. (3.37) A4-112 IR DĖL 2017 M. RUGPJŪČIO 3 D. JONIŠKIO RAJONO ŽAGARĖS GIMNAZIJOS PASTATO REKONSTRAVIMO DARBŲ ATLIKIMO RANGOS SUTARTIES NR. (3.37) A4-30 „DĖL 2017 M. RUGPJŪČIO 3 D. JONIŠKIO RAJONO ŽAGARĖS GIMNAZIJOS PASTATO REKONSTRAVIMO DARBŲ ATLIKIMO RANGOS SUTARTIES NR. (3.37) A4-112 PAPILDOMŲ DARBŲ“

Du tūkstančiai aštuonioliktųjų metų lapkričio 21 diena
Joniškis

Mes, **Joniškio rajono savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 288712070, kurios registruota buveinė yra Livonijos g. 4, LT-84124, Joniškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Aivaro Rudnicko, veikiančio pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir uždaroji akcinė bendrovė „Avona“, įmonės kodas 134248765, kurios registruota buveinė yra Europos pr. 106, LT-46351 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Česlovo Zabarausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Šalių 2017 m. rugpjūčio 3 d. sudarytos Joniškio rajono Žagarės gimnazijos pastato rekonstravimo darbų atlikimo rangos sutarties Nr. (3.37) A4-112 (toliau – Sutartis) 10 dalies (Pakeitimai) 10.2.3. punktu ir 2018 m. balandžio 23 d. susitarimu Nr. (3.37) A4-30 „Dėl 2017 m. rugpjūčio 3 d. Joniškio rajono Žagarės gimnazijos pastato rekonstravimo darbų atlikimo rangos sutarties Nr. (3.37) A4-112 papildomų darbų“ bei atsižvelgdamos į 2018 m. spalio 25 d. raštą Nr. SD-613/18 „Dėl atliekamų darbų Joniškio rajono Žagarės gimnazijos darbų pagal rangos sutartį Nr. (3.37) A4-112 vykdymo“ bei pateiktą techninę dokumentaciją sudarėme šį susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti 2018 m. spalio 29 d. apžiūros akte nurodytus ir lokalinėse sąmatose įkainuotus papildomus darbus iki 2018 m. gruodžio 21 d.
2. Užsakovas, apmoka Rangovui už atliktus papildomus darbus pagal Sutartyje nustatytą apmokėjimo tvarką ir numatytus terminus.
3. Koreguojama Sutarties darbų kaina ir nustatoma, kad bendra Sutarties darbų kaina 895.471,55 Eur (aštuoni šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt vienas Eur 55 ct). Į šią bendrą Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 155.412,42 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt penkis tūkstančius keturis šimtus dvylika Eur 42 ct).

Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama nuo sutarties dalis.

Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais: po vieną kiekvienai šaliai.

Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

- PRIDEDAMA.**
1. Apžiūros aktas;
 2. Patvirtintos lokalinės sąmatos;
 3. Grindų konstrukcijos detalė.

UŽSAKOVAS

Joniškio rajono savivaldybės administracija
Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis
Įstaigos kodas 288712070
Tel. (8 426) 69 142
Faks. (8 426) 69 143
A/s LT 85 7044 0600 0789 3301

AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Administracijos direktorius
Aivaras Rudnickas

Parašas

Data

A.V.

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Avona“
Europos pr. 106, LT-46351 Kaunas
Įmonės kodas 134248765
PVM kodas LT342487610
Tel. 8 37 39 26 02
Faks. 8 37 39 26 01

A/S LT49 7300 0101 15310446
Swedbank AB, banko kodas 73000
Generalinis direktorius
Česlovas Zabarauskas

Parašas

Data

A.Vr.2



1. Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus
investicijų skyriaus vedėja
Vilija Alekšienė
2018-11-01

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus
atstovas
Algis Laimanas
2018-11-01

Talio ir konstrukcijos skyriaus
tyrėtojas specialistas
Lina Bankovskė
2018-11-01

Joniškio rajono savivaldybės
administracijos
viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė
Violeta Skugariene
2018-11-01

**JONIŠKIO RAJONO ŽAGARĖS GIMNAZIJOS (BUVUSIOS VIDURINĖS MOKYKLOS)
PASTATO, ESANČIO KĘSTUČIO G. 1, ŽAGARĖJE, REKONSTRAVIMAS**

(PROJEKTO KODAS SPV-017-006-TP)

APŽIŪROS AKTAS

2018-10-29

Komisija, susidedanti iš Užsakovo atstovo, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus statybos inžinieriaus Algio Leitmano, rekonstravimo darbų techninės priežiūros vadovo Sauliaus Zakarausko, rangovo atstovo, uždarnosios akcinės bendrovės „Avona“ statinio statybos vadovo Kiril Gainulin, projekto vykdymo priežiūros vadovo Imanto Gudavičiaus, Joniškio rajono Žagarės gimnazijos direktoriaus Virgilijaus Kančelskio, apžiūrėjo rekonstravimo darbų eigą ir, vadovaudamiesi Joniškio rajono Žagarės gimnazijos (buvusios vidurinės mokyklos) pastato, esančio Kęstučio g. 1, Žagarėje, rekonstravimo Sutarties Nr. (3.37) A4-112 (10.2.3. ir 10.2.4. a) punktais, nustatė, kad:

- 1) Vykdamas šviestuvų demontavimo darbus trečiame aukšte, perdangoje atsivėrė instaliacijos laidų praėjimo angos. Kadangi keičiasi šviestuvų montavimo technologija, vadovaujantis priešgaisriniais reikalavimais reikalinga užtaisyti esančias kiaurymės.
Nuspręsta: Rangovas pateikia sąmatinius skaičiavimus ir atlieka darbus.
- 2) Trečiame pastato aukšte tarp ašių F-E, ženkliai padidėjus betono sluoksniui (iki 15 cm). Siekiant išvengti tarpaukštinės apkrovos padidėjimo perdangai ir pasiekti vientisą grindų lygį su esančiomis patalpomis, reikalinga įvesti papildomą išlyginamąjį sluoksnį paklojant putų polistirolą EPS100.
Nuspręsta: Rangovas pateikia konstruktyvo brėžinį, sąmatinius skaičiavimus ir atlieka darbus.
- 3) Rekonstruojamo pastato pirmo aukšto palangės tarp ašių F-D yra labai pasvirusios ir sumontuotos ne vienoje horizontalėje (aukščių skirtumai 50-60 mm). Kad išlyginti konstruktyvą, reikalinga įvesti papildomą išlyginamąjį sluoksnį.
Nuspręsta: Rangovas pateikia sąmatinius skaičiavimus ir atlieka darbus.
- 4) Žmonių su negalia patekimui į sporto salę, betonuojant grindis tarp ašių E-F/3-4 reikia panaikinti slenkstį prie sporto salės (+200mm). Dėl tokio grindų lygio pokyčio pasikeičia visos laiptų pakopų aukštis- laiptus reikia perbetonuoti naujai.
Nuspręsta: Rangovas pateikia sąmatinius skaičiavimus ir atlieka darbus.
- 5) Pirmo aukšto koridoriuje ant sienų vertikaliai sumontuotas šildymo sistemos stovus - prie sporto salės, patalpa 1-24 ir koridoriuje prie patalpos 1-10. Juos reikia aptaisyti G/K plokšte ir atlikti apdailą.
Nuspręsta: Rangovas pateikia sąmatinius skaičiavimus ir atlieka darbus.
- 6) Valgyklos korpuso keičiamų lauko laiptų plote tarp ašių C/2-3 lieka neapšiltintas pastato cokolis. Būtina apšiltinti ir apdailinti dekoratyvinių tinkų cokolio dalį prie naujai įrengiamos laiptų aikštelės.
Nuspręsta: Rangovas pateikia sąmatinius skaičiavimus ir atlieka darbus.
- 7) Apžiūrėjus patalpą Nr. 2-14 faktinis išplanavimas neatitinka projekcinio. Patalpoje yra mūrinė pertvara ir neužmūryta anga į sporto salę. Tam, kad patalpa atitiktų gimnazijos poreikius, reikia išgriauti esamas pertvaras ir užtaisyti angą.
Nuspręsta: Rangovas pateikia sąmatinius skaičiavimus ir atlieka darbus.

9) Sporto ir aktyvūs salėje numatyta įrengti sceną iš pakeliamųjų grindų sistemos su enkuotomis kojelėmis ir 40 mm storio kalcio sulfato plokšte su PVC dangos apdaila. Ši scenos konstrukcija ir danga netinka scenininkams pasirodymams. Gintarijos kalėktvės pagedavimu suderinus su projekto autoriais, nuspręsta įrengti scenoje medines grindis. Nuspręsta: Ramecos pateikti sąmatinius skaičiavimus (mediramių ir pagalbinių darbų sumas) ir atlikti darbus.

Župnystė: Rangovas pateikia savaitinius slaugos planus (nedaromą) ir papildomą darbą savaitės ir atlieka darbus.

Nuspręsta: Ramovai patiekia samatinius skanavimus ir atlieka darbu.

7. galvė – finansų direktorius

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

**PRIEDAS PRIE 2018 M. VASARIO 26 D. JONIŠKIO RAJONO ŽAGARĖS GIMNAZIJOS
(BUVUSIOS VIDURINĖS MOKYKLOS) PASTATO, ESANČIO KESTUČIO G. 1,
ŽAGARĖJE, REKONSTRAVIMO APŽIŪROS AKTO**

Darbų ir sąnaudų aprašymas	Nedaromi darbai (Eur su PVM)	Papildomi darbai (Eur su PVM)	Suma, įtraukiama į sutarties kainos koregavimą (Eur su PVM)
Scenos metalinio karkaso įrengimas, paviršių aptaisymas plokštėmis, sienų aptaisymas minkšta danga	5 431,64		
I aukšto palangių išlyginimas, skylių užtaisymas perdenginiuose, laiptų prie sporto salės perdarymas, šildymo vamzdžių aptaisymas, fasado prie maitinimo bloko, sutvarkymas.		13 662,66	13 662,66
Laiptinės tarp ašių 1-2 aptaisymas gipso kartono plokštėmis, patalpos 2-14 pertvarkymas		3 744,48	3 744,48
Sporto salės išilginės prieš langą sienos aptaisymas gipso kartono plokštėmis ir dangos iš medienos lentų įrengimas		10 389,47	10 389,47
Karšto vandens tiekimo įrengimas valgyklos techniniame korpuse ir dušuose prie sporto salės		9 720,91	9 720,91
Koreguojama suma	5 431,64	37 517,96	32 086,32

*Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus
statybos inžinierius*

Algis Lehtimäki
2018-11-19

*Ekonominės plėtros ir
investicijų skyriaus vedėja*

Vilija Aleksienė
2018-11-19

SUDERINTA: 5 43164 TUKST.EUR

TVIRTINU: 5 43164 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 20170518 Joniškio rajono Žagarės gimnazijos (buvusios vidurinės mokyklos) pastato, esančio Kęstučio g. 1, Žagarėje, rekonstravimo

Statiny 1 Žagarės gimnazija, Kęstučio g. 1, Žagarė, Joniškio rajonas

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai. Nedaromi darbai.

Suma žiniaraščiui 6431.64 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

5 Salės (sporto-aktų) remontas

1 N11-173	Paaukštintų-nuimamų grindų ant reguliuojančių atramų su metaliniu karkasu įrengimas	m2	85,85	35,0978	3013,15
14 N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės cemento-pjuvenų	m2	13,05	17,2257	224,8
15 N15-220	Sienų aptaisymas minkšta danga	100m2	1,515	825,7463	1251,01
Skiriuje 5					4488,96
Žiniaraštyje 1					4488,96
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					942,68
Iš viso žiniaraštyje 1					5431,64

Sudarė :

/Pavardė/

Statinio statybos projektų
vadovas (Statybos vadovas)
Kiril Gainulin

Ekonomikos plėtros ir investicijų skyriaus
statybos inžinierius

Algis Leimanas

SUDERINTA: 9 720,91 TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.



TVIRTINU: 9 720,91 TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 18-052 Joniškio rajono Žagarės gimnazijos (buvusios vidurinės mokyklos) pastato, esančio Kęstučio g. 1, Žagarėje, rekonstravimas

Statinys 1 Joniškio rajono Žagarės gimnazijos pastato rekonstravimas

Žinlaraštis 1 Vandentiekis (nenumatyti darbai)

		Suma žiniaraščui		9720,91 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vandentiekis V1, T3, T4 - Montavimo darbai						
1 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	74,0	19,3341	1430,72
2 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	5,0	51,1332	255,67
3 N16-118		Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	0,74	118,8562	87,95
4 N26-218		Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,37	625,0946	231,29
5 N26-262		Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,37	118,2952	43,77
6 N16P-1206		Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l	vnt.	5,0	827,996	4139,98
7 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	15,0	12,8887	193,33
8 N16P-1402		Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (statybinių plokščių sienose ir pertvarose)	vnt.	10,0	15,11	151,1
Skyriuje 1						6533,81
2 Darbo projekto parengimas (nenumatytoms darbams)						
1 DP		Darbo projektas	kompl.	1,0	1500,0	1500,0
Skyriuje 11						1500,0
Žinlaraštyje 1						8033,81
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1687,1
Iš viso žinlaraštyje 1						9720,91

Sudarė :

/Pavardė/

statybos projekty
statybos vadovas)
[Signature]

Ekonomines pėrtis ir investicijų skyrius
statybos inžinierius

Algis Lelima

SUDERINTA: 3, 24448 TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M.

MEN.

Algis Leimutis



TVIRTINU: 3, 24448 TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M.

MEN.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 49 Joniškio rajono Žagarės gimnazijos (buvusios vidurinės mokyklos) pastato, esančio Kęstučio g. 1, Žagarėje, rekonstravimo

Statiny 1 Žagarės gimnazija, Kęstučio g. 1, Žagarė, Joniškio rajonas

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai. Nenumatyti darbai.

2018.09.30

Suma žiniaraščiui 3744,48 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 3744,48 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19 Laiptinės remontas papildomi darbai						
1 N10-50		Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase dviem sluoksn.,neizolijuojant (laiptinė)	m2	39,0	21,0225	819,88
2 755-12		Gipskartonio plokštės GKFI Diamant, 12.5mm (sustiprintos)	m2	90,0	5,0274	452,47
3 N9-218		Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių (angokraščių aptaisymas laiptinėje)	100m	0,5	322,907	161,45
4 N15P-0406		Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio	m2	50,0	7,8628	393,14
5 755-12		Gipskartonio plokštės GKFI Diamant, 12.5mm (sustiprintos)	m2	50,0	5,0274	251,37
Skyriuje 19						2078,31
20 II aukšto papildomi darbai						
1 F8-1-4		Silikatinių plytų pertvarų mūras	m3	1,0	189,6367	189,64
2 R6-3		Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	4,0	35,5369	142,15
3 N9-219		Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas	100m2	0,165	1570,4369	259,12
4 N15P-0402		Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio	m2	16,5	7,8111	128,88
5 N15P-0407		Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	36,0	8,2363	296,51
Skyriuje 20						1016,3
Žiniaraštyje 1						3094,61
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						649,87
Iš viso žiniaraštyje 1						3744,48

Sudarė:

statinio statybos projektų
vadovas (Statybos vadovas)
Algis Leimutis

Ekonomikos planavimo ir investicijų skyriaus
statybos inžinierius

Algis Leimutis

SUDERINTA: 1038942 TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.

Joniškio rajono savivaldybės administracija
direktorius
Aivaras Rudnickas

TVIRTINU: 1038942 TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.



LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 49 Joniškio rajono Žagarės gimnazijos (buvusios vidurinės mokyklos) pastato, esančio Kęstučio g. 1, Žagarėje, rekonstravimo

Statiny 1 Žagarės gimnazija, Kęstučio g. 1, Žagarė, Joniškio rajonas

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai

Suma žiniaraščiu 10389.47 EUR					
Sąm.	Darbo	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina EUR
eil.	kodas	aprašymai	vnt		Vieneto kaina
13 Sporto salės papildomi darbai					
1	F15-1-9	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio (pirmas sluoksnis)	100m2	1,515	1157,37951753,43
2	N15P-0119	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	1,515	154,1996233,61
3	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1,515	42,680564,66
4	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	1,515	256,2396388,2
5	F15-4-7	Vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	1,515	581,4733880,93
6	R5-26	Lentinių grindų pakloto nelygumų obliavimas	m2	85,85	1,1927102,39
7	N11P-0405	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (faneros plokštes) suformuojant iš medvarščių tinklą 100mmx100mm ir juos suleidžiant	100m2	0,8585	366,5694314,7
8	940-8	Savisriegiai varžtai [medį	vnt.	2300,0	0,1323304,29
9	572357	Faneros plokštė 12mm	m2	90,0	8,82793,8
10	N11P-1101	Grindlenčių grindų ir priekinės dalies su laiptais įrengimas (ant įrengtų gulekšnių) , kai lentų storis 25mm	m2	100,85	5,8576590,74
11	534290	Obliuotos lentos grindims	m3	2,5755	543,95551400,96
12	N11P-1105	Grindjuosčių tvirtinimas lentinių dangų grindims	m	60,0	4,9353296,12
13	N10-206-1	Medinių paviršių antiseptikavimas pasta (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)	100m2	1,085	328,3848356,3
14	N10-210-3	Medinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais	100m2	1,085	475,4225515,83

15 F15-7-1	Medinių paviršių padengimas laku du kartus (100 100m2 m2 nudažyto paviršiaus)	1,085	544,1249	590,38
	Skyriuje 13			8586,34
	Žinlaraštyje 1			8586,34
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			1803,13
	Iš viso žinlaraštyje 1			10389,47

Sudarė :

/Pavardė/

Statinio statybos projektų
vadovas (Statybos vadovas)
Kiril Gainulin

Ekonomikos planų ir investicijų skyriaus
statybos inžinierius

Algis Lelešius

2018 M. MÈN. D.



TVIRTINIS 5175,46 JUKST. T.

ATSARINGAS AT STOVAS

2018 M. MEN. B.



LOKALINĒ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 49 Joniškio rajono Žagarės gimnazijos (buvusios vidurinės mokyklos) pastato, esančio Kęstučio g. 1, Žagarėje, rekonstravimo

Statinsys 1 Žagarės gimnazija, Kestučio g. 1, Žagarė, Joniškio rajonas

Žiniaraštis **1 Bendrastatybiniai darbai**

2018.08.10

Suma žiniaraščiai 13662.66 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
17 I a. palangių išlyginimas ir kiti papildomi darbai						
1	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas(palangės)	m3	1,0	143,2919	143,29
2	N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms , kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2	100m2	0,2	3068,4835	613,7
Skyriuje 17						756,99
18 Skylių užtaisymas perdūginiose (III aukštas)						
3	N46-122	Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose,kai skylės plotas iki 0.05 m2	m3	2,5	1476,6882	3691,72
Skyriuje 18						3691,72
19 Laiptai prie sporto salės						
4	F46-1-4	Betono konstrukcijų ardymas / laiptų (koridorius la)	m3	0,3	85,7195	25,72
5	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas(koridoriaus laiptai la)	m3	0,3	143,2919	42,99
6	N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms , kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2	100m2	0,1	3068,4835	306,85
7	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	12,0	41,3638	496,37
8	N11P-0505	Grindjuostčių įrengimas plytelių grindų dangoms , keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis (plytelių dangą tiekia užsakovas)	m	6,0	5,568	33,41
Skyriuje 19						905,34
20 Šildymo vamzdžių aptaisymas						
9	N10-50	Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase dviem sluoksn.,neizolijuojant (la vamzdynų aptaisymas)	m2	12,0	21,0225	252,27
10	755-12	Gipskartonio plokštės GKFI, 12.5mm (sustiprintos)	m2	24,0	5,0274	120,66
Skyriuje 20						372,93
21 Gindų išlyginimas (III aukštas)						

1 N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50-100 mm	100m2	5,68	875,0631	4970,36
Skyriuje 21					4970,36
22 Fasado sutvarkymas papildomi darbai					
1 R62P-0101	Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant pamatų remonto darbus nesutvirtintose iškasose, kai gruntas I grupės	m3	1,0	10,3356	10,34
2 R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas)	100m2	0,06	465,1189	27,91
3 N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas vofeliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,06	46,3827	2,78
4 R61P-3205	Cokolio šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis, tinkuojant plonasluoksniu armuotu tinku (m cokolio)	m	6,0	57,5217	345,13
5 N15P-1316	Pastatų išorinių paviršių tinkavimas raižyta tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , sienos be angų)	100m2	0,06	380,5258	22,83
6 572160	Dekoratyvinis tinko skiedinys	t	0,02	2094,75	41,9
7 N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas(koridoriaus laiptai la)	m3	0,25	143,2919	35,82
8 N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms , kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2	100m2	0,035	3068,4835	107,4
Skyriuje 22					594,11
Žiniaraštyje 1					11291,45
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2371,2
Iš viso žiniaraštyje 1					13662,66

Sudarė :

/Pavardė/

statybos projekto
vadovas (Statybos vadovas)
Kiril Gainulin

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus
statybos inžinierius

Algis Leimanas