

# LOKALINĖ SAMATA NR.2018-11-08

Statinių grupė Vilniaus "Šaltinio" pagrindinė mokykla

Statiny 46 Nemenčinės plentas 16\2, Vilnius.

Žiniaraštis 1 Lietaus kanalizacijos šūlynių ir stovų remonto darbai

| Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                              | Mato vnt | Kiekis | Išlaidos su priskaitymais |           |            |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------|-----------|------------|---------|
|             |                                                                                                                                         |          |        | D. užm.                   | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |
| R19-98      | Šulinių valymas-išsiurbimas mechanizuotu būdu (m3 nuosėdų)                                                                              | m3       | 5,0    | 168,55                    |           | 366,57     | 535,12  |
| R19-72      | Šulinio latakų betonavimas                                                                                                              | vnt      | 5,0    | 182,63                    | 125,26    |            | 307,89  |
| N46-145     | Gipso kartono apkalo išardymas                                                                                                          | 100m2    | 0,05   | 12,48                     |           |            | 12,48   |
| N46-165     | Betoninių grindų dangų išardymas                                                                                                        | 100m2    | 0,01   | 22,66                     |           | 2,16       | 24,82   |
| R19-33      | Vidaus kanalizacijos vamzdinių ardymas                                                                                                  | m        | 16,0   | 82,1                      |           |            | 82,1    |
| R61P-2640   | Pastato nuotakyno vamzdino valymas rankiniu būdu                                                                                        | m        | 30,0   | 72,58                     |           | 35         | 107,58  |
| R19-247     | Vamzdino vidaus apžiūra, darant su vaizdo kamera                                                                                        | vnt      | 1,0    | 67,61                     |           | 52,31      | 119,92  |
| N16P-1101   | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdino) | m        | 32,0   | 259,32                    | 182,57    | 0,17       | 442,06  |
| N16P-1103   | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm               | vnt.     | 16,0   | 93,35                     | 29,74     |            | 123,09  |
| N16-169     | Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų                                                                   | vnt      | 4,0    | 145,77                    |           |            | 145,77  |
|             | Skyriuje 1                                                                                                                              |          |        | 1107,05                   | 337,57    | 456,21     | 1900,83 |
|             | žiniaraštyje 1                                                                                                                          |          |        | 1107,05                   | 337,57    | 456,21     | 1900,83 |
|             | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                                                                                       |          |        |                           |           |            | 399,17  |
|             | Iš viso žiniaraštyje 1                                                                                                                  |          |        |                           |           |            | 2300,0  |

Sudarė;