

UAB „Napsita“  
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Telšių rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS  
DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ REMONTO DARBŲ (LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“  
SANITARINIŲ MAZGŲ REMONTO)**

2018-11-28 Nr. 2

(Data)

Telšiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Napsita“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Respublikos 20-19, Telšiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kristina Stanevičiūtė-Galdikė
Telefono numeris	867484298
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	Napsita.info@gmail.com

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)*

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	
Įsipareigojimų dalies pavadinimas, kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame CVP IS;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5

1.	Švietimo įstaigų remonto darbai (Lopšelio-darželio „Eglutė“ sanitarinių mazgų remontas)	16278,99	3418,59	19697,58
----	---	----------	---------	----------

**Bendra pasiūlymo kaina su PVM – Deviniolika tūkstančių šeši šimtai devynesdešimt septyni Eur. 58 cnt. Eur.**

(suma žodžiais)

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 ir 5 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.		Dokumento puslapių skaičius
1	Lokalinė sąmata	6
2	Kvalifikacijos deklaracija	2
3	Atestatai	3

*Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai).*

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).*

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

**Direktorė**  
**Kristina Stanevičiūtė-Galdikė**

(Tiekėjo arba jo įgalioto  
asmens pareigų pavadinimas)

  
(Parašas)

**Direktorė**  
**Kristina Stanevičiūtė-Galdikė**

(Vardas ir pavardė)

UAB „Napsita“  
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Telšių rajono savivaldybės administracijai  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA**

2018-11-28 Nr. 1

(Data)

Telšiai

(Sudarymo vieta)

Aš, Direktorė Kristina Stanevičiūtė-Galdikė,  
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)  
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB Napsita,  
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Telšių rajono savivaldybės administracija

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Švietimo įstaigų remonto darbai (Lopšelio-darželio „Eglutė“ sanitarinių mazgų remontas) ; 410658 ; mažos vertės atviras viešasis konkursas,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame <https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-619581>,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir  
(arba) nuoroda į CVP IS)

kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil. Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne	Kvalifikaciją įrodantys dokumentai:
1.	Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai: tiekėjas turi turėti tiesę atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio (negyvenamieji pastatai) darbus (bendrieji statybos darbai).	Taip		VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas atestatas (ar teisės pripažinimo pažymą, jei tiekėjas įregistruotas užsienio valstybėje) suteikiantis teisę tiekėjui atlikti ypatingo statinio (negyvenamieji pastatai) darbus (bendrieji statybos darbai). <b>Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.</b>
Eil. Nr.	Techninis ir profesinis pajėgumas:			Kvalifikaciją įrodantys dokumentai:
2.	Sutarties įgyvendinimui tiekėjas turi pasiūlyti atestuotą ypatingo statinio statybos darbų vadovą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio (negyvenamieji pastatai)	Taip		Pateikiamas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas atestatas. <b>Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.</b>

	statybos vadovo pareigas.			
--	---------------------------	--	--	--


Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

*Direktorė*  
Kristina Stanevičiūtė-Galdikė

*Direktorė*  
Kristina Stanevičiūtė-Galdikė

(Tiekėjo arba jo įgalioto  
asmens pareigų pavadinimas)

  
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



Kompleksas: **Telšių rajono savivaldybės administracija**  
 Objektas: **Telšių rajono švietimo įstaigų tvarkymo**  
 Žiniaraštis: **Lopšelis-darželis Eglutė sanmazgų remontas**

### Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **19697,58 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
<b>Skyrius Sanmazgo pirmame aukšte įrengimas</b>						
<b>Apdailos darbai</b>						
1	N11P-0204	Grindu teptines hidroizoliacijos įrengimas po keraminiu plyteliu danga šlifuojant ir gruntuojant pagrinda	m2	20,7	4,277	88,53
2	N11P-0501	Keraminiu plyteliu grindu dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siules iki 8mm plocio ir plyteles daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	20,7	28,270	585,19
3	N15-33-4	Sienu aptaisymas raštuotomis glazuruotomis plytelemis	m2	50,1	29,875	1496,76
4	N15P-0202	Sienu vidiniu paviršiu pagrindo gruntavimas voleliu giliai isigerianciais gruntais	100m2	0,306	58,847	18,01
5	N15P-0203	Sienu vidiniu paviršiu pagrindo gruntavimas voleliu sukibima gerinanciais gruntais	100m2	0,306	51,235	15,68
6	N15P-0101	Sienu vidiniu paviršiu glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai nera pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	0,306	296,041	90,59
7	N15P-0101	Sienu vidiniu paviršiu glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	0,306	644,408	197,19
8	N15P-0204	Sienu vidiniu paviršiu tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,306	76,732	23,48
9	N15P-0701	Sienu vidiniu paviršiu dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai nera pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	0,306	84,338	25,81
10	N15P-0701	Sienu vidiniu paviršiu dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	0,306	177,821	54,41
11	N15P-0206	Lubu vidiniu paviršiu pagrindo gruntavimas voleliu giliai isigerianciais gruntais	100m2	0,207	69,768	14,44
12	N15P-0207	Lubu vidiniu paviršiu pagrindo gruntavimas voleliu sukibima gerinanciais gruntais	100m2	0,207	61,508	12,73
13	N15P-0105	Lubu paviršiu glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai nera pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	0,207	256,672	53,13
14	N15P-0105	Lubu paviršiu glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	0,207	660,565	136,74
15	N15P-0208	Lubu vidiniu paviršiu tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,207	89,688	18,57
16	N15P-0703	Lubu paviršiu dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai nera pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	0,207	99,646	20,63
17	N15P-0703	Lubu paviršiu dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	0,207	209,735	43,42
<b>Iš viso už poskyrį Apdailos darbai</b>						<b>2895,30</b>
<b>Montavimas</b>						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
18	N2P-0304	Mediniu vidiniu duru bloku daugiau 2,0 iki 3,0 m2 montavimas medinese sienose, kai staktos tradicines	m2	2,1	93,102	195,51
19	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindu, kai kanalizacija plastikiniu vamzdžiu	kompl.	4	24,696	98,78
20	PRN17-21-1	Pagrindiniai resursai: Unitazas	kompl.	4	74,999	299,99
21	N16P-1005	Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt	4	31,983	127,93
22	PRN16P-1005	Pagrindiniai resursai: Maišytuvas plautuvems ir praustuvams, Praustuvas, Praustuvo atrama	vnt	4	74,999	299,99
23	N17-12-1	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikiniu vamzdžiu	kompl.	1	15,109	15,11
24	PRN17-12-1	Pagrindiniai resursai: Dušu dugnai, Vandens maišytuvai	kompl.	1	112,498	112,50
25	N16P-0907	Rankšluosčiu 4 bangu džiovintuvu montavimas	vnt	1	17,039	17,04
26	PRN16P-0907	Pagrindiniai resursai: Movine jungtis , Rankšluosčiu džiovintuvai	vnt	1	55,713	55,71
27	N16P-1101	Vidaus nuoteku plastikiniu skirstomuju vamzdynu ir stovu diam.110mm montavimas (m vamzdyno)	m	16	4,863	77,81
28	PRN16P-1101	Vamzdžiai vid. nuotekoms PVC	vnt	16	4,434	70,95
29	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynu iš plastikiniu 32mm diametro vamzdžiu tiesimas (be jungimo sanaudu), tvirtinant prie konstrukcijų	m	25	5,947	148,67
30	PRN16P-0201	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai vamzdžiai	m	25	2,186	54,64
31	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemu vamzdynu hidraulinis bandymas	100m	0,25	109,203	27,30
<b>Iš viso už poskyrį Montavimas</b>						<b>1601,95</b>
<b>Iš viso už skyrių Sanmazgo pirmame aukšte įrengimas</b>						<b>4497,25</b>
<b>Skyrius Sanmazgo antrame aukšte įrengimas</b>						
<b>Apdailos darbai</b>						
32	N11P-0204	Grindu teptines hidroizoliacijos įrengimas po keraminiu plyteliu danga šlifuojant ir gruntuojant pagrinda	m2	20,7	4,063	84,10
33	N11P-0501	Keraminiu plyteliu grindu dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siules iki 8mm plocio ir plyteles daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	20,7	27,654	572,44
34	N15-33-4	Sienu aptaisymas raštuotomis glazuotomis plytelemis	m2	50,1	30,286	1517,32
35	N15P-0202	Sienu vidiniu paviršiu pagrindo gruntavimas voleliu giliai isigerianciais gruntais	100m2	0,306	58,847	18,01
36	N15P-0203	Sienu vidiniu paviršiu pagrindo gruntavimas voleliu sukibima gerinanciais gruntais	100m2	0,306	60,556	18,53
37	N15P-0101	Sienu vidiniu paviršiu glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai nera pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	0,306	296,041	90,59
38	N15P-0101	Sienu vidiniu paviršiu glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	0,306	644,408	197,19
39	N15P-0204	Sienu vidiniu paviršiu tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,306	76,732	23,48
40	N15P-0701	Sienu vidiniu paviršiu dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai nera pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	0,306	84,338	25,81

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
41	N15P-0701	Sienu vidiniu paviršiu dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	0,306	177,821	54,41
42	N15P-0206	Lubu vidiniu paviršiu pagrindo gruntavimas voleliu giliai isigeriančiais gruntais	100m2	0,207	69,768	14,44
43	N15P-0207	Lubu vidiniu paviršiu pagrindo gruntavimas voleliu sukibima gerinančiais gruntais	100m2	0,207	71,793	14,86
44	N15P-0105	Lubu paviršiu glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai nėra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	0,207	256,672	53,13
45	N15P-0105	Lubu paviršiu glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	0,207	660,565	136,74
46	N15P-0208	Lubu vidiniu paviršiu tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,207	89,688	18,57
47	N15P-0703	Lubu paviršiu dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai nėra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	0,207	99,646	20,63
48	N15P-0703	Lubu paviršiu dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	0,207	209,735	43,42
<b>Iš viso už poskyrį Apdailos darbai</b>						<b>2903,65</b>
<b>Montavimas</b>						
49	N2P-0304	Mediniu vidiniu duru bloku daugiau 2,0 iki 3,0 m2 montavimas medinėse sienose, kai staktos tradicines	m2	2,1	93,102	195,51
50	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikiniu vamzdžiu	kompl.	4	24,696	98,78
51	PRN17-21-1	Pagrindiniai resursai: Unitazas	kompl.	4	74,999	299,99
52	N16P-1005	Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt	4	31,983	127,93
53	PRN16P-1005	Pagrindiniai resursai: Maišytuvams plautuvams ir praustuvams, Praustuvams, Praustuvo atrama	vnt	4	80,356	321,42
54	N17-12-1	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikiniu vamzdžiu	kompl.	1	15,109	15,11
55	PRN17-12-1	Pagrindiniai resursai: Dušo dugnai, Vandens maišytuvai	kompl.	1	112,498	112,50
56	N16P-0907	Rankšluosčiu 4 bangu džiovintuvu montavimas	vnt	1	17,039	17,04
57	PRN16P-0907	Pagrindiniai resursai: Movine jungtis, Rankšluosčiu džiovintuvai	vnt	1	66,427	66,43
58	N16P-1101	Vidaus nuoteku plastikiniu skirstomuju vamzdynu ir stovu diam.110mm montavimas (m vamzdyno)	m	16	4,863	77,81
59	PRN16P-1101	Vamzdžiai vid. nuotekoms PVC	vnt	16	4,434	70,95
60	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynu iš plastikiniu 32mm diametro vamzdžiu tiesimas (be jungimo sanaudų), tvirtinant prie konstrukciju	m	25	5,947	148,67
61	PRN16P-0201	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai vamzdžiai	m	25	2,186	54,64
62	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemu vamzdynu hidraulinis bandymas	100m	0,25	115,218	28,80
<b>Iš viso už poskyrį Montavimas</b>						<b>1635,59</b>
<b>Iš viso už skyrių Sanmazgo antrame aukšte įrengimas</b>						<b>4539,24</b>
<b>Skyrius Antro sanmazgo pirmame aukšte įrengimas</b>						
<b>Ardymas</b>						
63	R13-5	Sienu aptaisymo glazuruotomis plytelemis išardymas, be plyteliu išsaugojimo	m2	29,1	3,180	92,55

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
64	R5-S6 (S9=1,102)	Keraminiu plyteliu dangos ir grindjuosčiu išardymas	100 m2	0,1291	267,238	34,50
65	N46-184	Mediniu duru angų užpildymo išardymas mure sienose, nukapojant tinka	100 m2	0,021	444,588	9,34
66	R19-50	Klozeto puodu arba pisuaru nuemimas	vnt	2	4,682	9,36
67	R19-49	Praustuvu arba kriaukliu nuemimas	vnt	3	4,417	13,25
68	N16P-1011	Dušo dugno demontavimas	vnt	1	15,161	15,16
69	R19-35	Vidaus kanalizacijos vamzdynu ardymas	m	12	8,039	96,47
70	R19-1	Vidaus vamzdynu iš plieniniu vandentiekio vamzdžiu ardymas	m	18	2,827	50,89
<b>Iš viso už poskyrį Ardymas</b>						<b>321,53</b>
<b>Apdailos darbai</b>						
71	N11P-0204	Grindu teptines hidroizoliacijos įrengimas po keraminiu plyteliu danga šlifuojant ir gruntuojant pagrinda	m2	12,91	4,063	52,45
72	N11P-0501	Keraminiu plyteliu grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūles iki 8mm plocio ir plyteles daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	12,91	28,270	364,97
73	N15-33-4	Sienu aptaisymas raštuotomis glazuruotomis plytelemis	m2	29,5	30,286	893,43
74	N15P-0202	Sienu vidiniu paviršiu pagrindo gruntavimas voleliu giliai isigeriančiais gruntais	100m2	0,208	58,847	12,24
75	N15P-0203	Sienu vidiniu paviršiu pagrindo gruntavimas voleliu sukibima gerinanciais gruntais	100m2	0,208	60,556	12,60
76	N15P-0101	Sienu vidiniu paviršiu glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai nėra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	0,208	296,041	61,58
77	N15P-0101	Sienu vidiniu paviršiu glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	0,208	644,408	134,04
78	N15P-0204	Sienu vidiniu paviršiu tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,208	76,732	15,96
79	N15P-0701	Sienu vidiniu paviršiu dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai nėra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	0,208	84,338	17,54
80	N15P-0701	Sienu vidiniu paviršiu dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	0,208	177,821	36,99
81	N15P-0206	Lubu vidiniu paviršiu pagrindo gruntavimas voleliu giliai isigeriančiais gruntais	100m2	0,1291	69,768	9,01
82	N15P-0207	Lubu vidiniu paviršiu pagrindo gruntavimas voleliu sukibima gerinanciais gruntais	100m2	0,1291	71,793	9,27
83	N15P-0105	Lubu paviršiu glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai nėra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	0,1291	256,672	33,14
84	N15P-0105	Lubu paviršiu glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	100m2	0,1291	660,565	85,28
85	N15P-0208	Lubu vidiniu paviršiu tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,1291	89,688	11,58
86	N15P-0703	Lubu paviršiu dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai nėra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	0,1291	99,646	12,86
87	N15P-0703	Lubu paviršiu dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	0,1291	209,735	27,08
<b>Iš viso už poskyrį Apdailos darbai</b>						<b>1790,00</b>
<b>Montavimas</b>						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
88	N2P-0304	Mediniu vidiniu duru bloku daugiau 2,0 iki 3,0 m2 montavimas medinese sienose, kai staktos tradicines	m2	2,1	93,102	195,51
89	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindu, kai kanalizacija plastikiniu vamzdžiu	kompl.	3	24,696	74,09
90	PRN17-21-1	Pagrindiniai resursai: Unitazas	kompl.	3	74,999	225,00
91	N16P-1005	Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt	4	31,983	127,93
92	PRN16P-1005	Pagrindiniai resursai: Maišytuvus plautuvems ir praustuvams, Praustuvus, Praustuvo atrama	vnt	4	80,356	321,42
93	N17-12-1	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikiniu vamzdžiu	kompl.	1	15,109	15,11
94	PRN17-12-1	Pagrindiniai resursai: Dušu dugnai, Vandens maišytuvai	kompl.	1	112,498	112,50
95	N16P-0907	Rankšluosciu 4 bangu džiovintuvu montavimas	vnt	1	17,039	17,04
96	PRN16P-0907	Pagrindiniai resursai: Movine jungtis , Rankšluosciu džovintuvai	vnt	1	66,427	66,43
97	N16P-1101	Vidaus nuoteku plastikiniu skirstomuju vamzdynu ir stovu diam.110mm montavimas (m vamzdyno)	m	12	4,863	58,36
98	PRN16P-1101	Vamzdžiai vid. nuotekoms PVC	vnt	12	4,434	53,21
99	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynu iš plastikiniu 32mm diametro vamzdžiu tiesimas (be jungimo sanaudu), tvirtinant prie konstrukciju	m	18	5,947	107,04
100	PRN16P-0201	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai vamzdžiai	m	18	2,186	39,34
101	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemu vamzdynu hidraulinis bandymas	100m	0,18	115,218	20,74
<b>Iš viso už poskyrį Montavimas</b>						<b>1433,72</b>
<b>Iš viso už skyrių Antro sanmazgo pirmame aukšte įrengimas</b>						<b>3545,24</b>
<b>Skyrius Kiti darbai</b>						
102	N21P-0705	Vidaus apšvietimo halogeniniu lempu šviestuvu su žeminanciais transformatoriais montavimas pakabinamu lubu angose	vnt	12	5,610	67,32
103	PRN21P-0705	Pagrindiniai resursai: Vidaus apšvietimo šviestuvai	vnt	12	26,785	321,42
104	R61P-2701	Vagu iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose pasleptai instaliacijai	100m	0,42	84,381	35,44
105	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidu, kabeliu iki 16 mm2 skerspjuvio ploto tiesimas paruoštose vagose	100m	0,42	143,499	60,27
106	PRN21P-0327	Pagrindiniai resursai: Laidai, kabeliai	100m	0,42	55,178	23,17
107	N23-174 (S10=1,15)	110 mm skersmens plastmasiniu imoviniu alkuniu, perejimu, movu montavimas	vnt	60	4,924	295,44
108	PRN23-174	Pagrindiniai resursai: Plastmasines fasonines dalys (komplekte) su guminiais žiedais	prvnt	60	1,071	64,28
109	N23-181 (S10=1,15)	110 mm skersmens plastmasiniu imoviniu trišakiu montavimas	vnt	36	5,780	208,09
110	PRN23-181	Pagrindiniai resursai: Plastmasines fasonines dalys (komplekte) su guminiais žiedais	prvnt	36	1,071	38,57
111	R63P-2701	Šildymo radiatoriu 300-1500 pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais	vnt.	2	86,359	172,72
112	R63P-2701	Šildymo radiatoriu 300-600 pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais	vnt.	5	54,217	271,08
113	N15-51 (S9=1,085)	Muriniu vidaus sienu gerasis tinkas	100 m2	1,21	965,725	1168,53

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
114	N9-107	Surenkamos-išardomos pertvaros	100 m2	0,116	8369,947	970,91
		<b>Iš viso už skyrių Kiti darbai</b>				<b>3697,25</b>
		<b>Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis</b>				<b>16278,99</b>
		Įrengimai				
		<b>Bendra vertė be PVM</b>				<b>16278,99</b>
		PVM				<b>3418,59</b>
		<b>Bendra vertė su PVM</b>				<b>19697,58</b>

Sudarė: @Sudarytojas



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.8171

UAB "Napsita"

Įmonės kodas: 302855054

Jogeliškės k. 2, LT-86202 Kelmės r.

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos:  
geležinkelio kelias.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio)  
statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai.

Direktorius



Robertas Encius

03803

Išduotas 2017 m. birželio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. sausio 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

**Nr.36207**

**Linas Montrimas**

**A.k.**

**Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.**

**Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.**

**Direktorius**



**Robertas Encius**

**Išduotas 2016 m. gegužės 24 d.**

**Pirmą kartą išduotas 2016 m. gegužės 24 d.**

**Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spac.lt](http://www.spac.lt)**

16407



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31556

**Mykolas Jaras**

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai.

Direktorius



Robertas Encius

07589

Išduotas 2013 m. liepos 12 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. liepos 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)