



Lakštas 1

Lokalinė sąmata

Kompleksa TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Objektas: Telšių rajono švietimo įstaigų tvarkymo (Statybos) darbai

Žiniaraštis Lopšelis-darželis "Eglutė" sanmazgų remontas



Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vertė be PVM
1	3	4	5	6
	Skyrius Sanmazgo pirmame aukšte įrengimas			
	Apdailos darbai			
1	Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	20,7	88,53
2	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	20,7	585,19
3	Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis	m2	50,1	1496,76
4	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,306	18,01
5	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,306	15,68
6	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,306	90,59
7	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,306	197,19
8	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,306	23,48
9	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,306	25,81
10	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,306	54,41
11	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,207	14,44
12	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,207	12,73
13	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,207	53,13
14	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,207	136,74
15	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,207	18,57
16	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,207	20,63
17	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,207	43,42
	Iš viso už poskyrį Apdailos darbai			2895,31
	Montavimas			

## Lakštas 1

18	Medinių durų blokų montavimas medinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,1	195,51
19	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4	98,78
20	Klozetai	vnt.	4	299,99
21	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4	127,93
22	Praustuvai	vnt.	4	299,99
23	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	15,11
24	Dušų padėklai	vnt.	1	112,50
25	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 4 bangų	vnt.	1	72,75
26	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110	m	16	148,76
27	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	m	25	203,31
28	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	0,25	27,30
	<b>Iš viso už poskyrį Montavimas</b>			<b>1601,93</b>
	<b>Iš viso už skyrių Sanmazgo pirmame aukšte įrengimas</b>			<b>4497,24</b>
	<b>Skyrius Sanmazgo antrame aukšte įrengimas</b>			
	<b>Apdailos darbai</b>			
29	Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m <sup>2</sup>	20,7	84,10
30	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas daugiau 0,012 m <sup>2</sup> iki 0,05 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,7	572,44
31	Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis	m <sup>2</sup>	50,1	1517,32
32	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m <sup>2</sup>	0,306	18,01
33	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m <sup>2</sup>	0,306	18,53
34	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m <sup>2</sup>	0,306	90,59
35	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m <sup>2</sup>	0,306	197,19
36	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m <sup>2</sup>	0,306	23,48
37	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m <sup>2</sup>	0,306	25,81
38	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m <sup>2</sup>	0,306	54,41
39	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m <sup>2</sup>	0,207	14,44

## Lakštas1

40	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,207	14,86
41	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,207	53,13
42	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,207	136,74
43	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,207	18,57
44	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,207	20,63
45	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,207	43,42
	<b>Iš viso už poskyrį Apdailos darbai</b>			<b>2903,67</b>
	<b>Montavimas</b>			
46	Medinių durų blokų montavimas medinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2	m2	2,1	195,51
47	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4	98,78
48	Klozetai	vnt.	4	299,99
49	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4	127,93
50	Praustuvai	vnt.	4	321,42
51	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	15,11
52	Dušų padėklai	vnt.	1	112,50
53	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 4 bangų	vnt.	1	83,47
54	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110	m	16	148,76
55	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	m	25	203,31
56	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	0,25	28,80
	<b>Iš viso už poskyrį Montavimas</b>			<b>1635,58</b>
	<b>Iš viso už skyrių Sanmazgo antrame aukšte įrengimas</b>			<b>4539,25</b>
	<b>Skyrius Antro sanmazgo pirmame aukšte įrengimas</b>			
	<b>Ardymas</b>			
57	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas	m2	29,5	92,55
58	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,1291	34,50
59	Medinių durų angų užpildymo išardymas	100 m2	0,021	9,34

## Lakštas1

60	Klozeto puodų nuėmimas	vnt.	2	9,36
61	Praustuvų nuėmimas	vnt.	3	13,25
62	Dušo padėklo demontavimas	kompl.	1	15,16
63	Vidaus kanalizacijos vamzdynų ardymas	m	12	96,47
64	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų vamzdžių ardymas	m	18	50,89
	<b>Iš viso už poskyrį Ardymas</b>			<b>321,52</b>
	<b>Apdailos darbai</b>			
65	Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių dangą, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	12,91	52,45
66	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	12,91	364,97
67	Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis	m2	29,5	893,43
68	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,208	12,24
69	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,208	12,60
70	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,208	61,58
71	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,208	134,04
72	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,208	15,96
73	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,208	17,54
74	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,208	36,99
75	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,1291	9,01
76	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,1291	9,27
77	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,1291	33,14
78	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,1291	85,28
79	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,1291	11,58
80	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,1291	12,86
81	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,1291	27,08
	<b>Iš viso už poskyrį Apdailos darbai</b>			<b>1790,02</b>
	<b>Montavimas</b>			

## Lakštas 1

82	Medinių durų blokų montavimas medinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,1	195,51
83	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3	74,09
84	Klozetai	vnt.	3	225,00
85	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4	127,93
86	Praustuvai	vnt.	4	321,42
87	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	15,11
88	Dušų padėklai	vnt.	1	112,50
89	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 4 bangų	vnt.	1	83,47
90	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdžio), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110	m	12	111,57
91	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	m	18	146,38
92	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100 m	0,18	20,74
	<b>Iš viso už poskyrį Montavimas</b>			<b>1433,72</b>
	<b>Iš viso už skyrių Antro sanmazgo pirmame aukšte įrengimas</b>			<b>3545,26</b>
	<b>Skyrius Kiti darbai</b>			
93	Vidaus apšvietimo šviestuvų montavimas	vnt.	12	388,74
94	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, rankiniu būdu	100 m	0,42	35,44
95	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,42	83,44
96	Plastmasinių alkūnių montavimas	vnt.	60	359,72
97	Plastmasinių trišakių montavimas	vnt.	36	246,66
98	Šildymo radiatorių pakeitimas 300-1500 mm	vnt.	2	172,72
99	Šildymo radiatorių pakeitimas 300-600 mm	vnt.	5	271,08
100	Sienų vidinių paviršių tinkas (rankiniu būdu)	100 m <sup>2</sup>	1,21	1168,53
101	Lengvų modulinį pertvarų įrengimas	m <sup>2</sup>	11,6	970,91
	<b>Iš viso už skyrių Kiti darbai</b>			<b>3697,24</b>
			<b>Viso:</b>	<b>16278,99</b>
			<b>PVM:</b>	<b>3418,59</b>
			<b>Iš viso:</b>	<b>19697,58</b>

Sudarė: *Darbu vadovas*  
**Mykolas Jaras**

