


Giluminio įžeminimo strypas iki 6m (vertikalūs Ø≥14x1,5m elektrodai, movos, antgaliai) schema



PASTABOS:

- 1. Įžeminimo kontūrai naudojama cinkuotas juostinis plienas 40x4mm ir varijuoti įžeminimo elektrodai Ø≥14mm (L-1,5m).
- 2. Cinkuota juosta klojama 0,7m gylyje.
- 3. Įžeminimo elektrodai tarpusavyje sujungiami srieginėmis movomis.
- 4. Prie MT metalinių konstrukcijų cinkuota juosta prijungiama varžtais.
- 5. Variuoti elektrodai prie cinkuotos juostos prijungiami specialiomis varžtinėmis jungtimis, jungties vietas izoliuojant antikorozine juosta.
- 6. Apsauginio įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis.
- 7. Įžeminimo varža ≤2,5Ω
- 8. Prieš užkasant iškviesti atstovus padarytų darbų įvertinimui.

<div>ELEKTRA CO</div>		AB Energijos skirstymo operatorius, el. įrenginių prijungimui Kreivoji g. 8, Šiauliai, Šiaulių r. sav.		
		MT įžeminimo schema		Laida
				0
	AB "Energijos skirstymo operatorius"	5453-1-TP-E-BR-03	Lapas	Lapų
			1	1