



PASTABOS:

1. Kabelį kloti  $\geq 0,7$  m gylyje, per pravažiamus  $\geq 1,0$  m gylyje ant  $\geq 10$  cm purios žemės ar smėlio pasluoksnio. Grunto pasluoksnyje neturi būti akmenų, statybinių šiukšlių ir skaldos.
2. 30 cm gylyje nuo žemės paviršiaus kiekvienam paklotam kabeliui pakloti ne plonesnę kaip 0,5 mm storio signalinę juostą su užrašu „DĖMESIO KABELIS“.
3. Kabelių trasas užkasti sutankinant gruntą, atstatyti dangas ir gerbūvį pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KTP SDK 07, atsodinti žaliuosius plotus, tranšėjų kasimo metu atsiradusias šiukšles išvežti į statybinių šiukšlių saugojimo/perdirbimo aikštelę.
4. 0,4 kV KL montavimo darbus atlikti vadovaujantis EIIT 2 dalies IV skyrio "Elektros kabelių linijos", "0,4-10 kV elektros oro ir kabelių linijose vykdomų darbų techninis reglamentas" reikalavimais.
5. Su visais suinteresuotais žemės sklypų savininkais suderinta ir trečiųjų asmenų teisės nebus pažeistos.
6. Nacionalinės žemės tarnybos Sutikimas galioja 10 metų skaičiuojant nuo Sutikimo išdavimo datos.
7. Susiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai nutiesti bei jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3 metus nuo Sutikimo išdavimo datos.
8. Pagal Sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai Sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir neregistruojami Nekilnojamojo turto registre.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	Proj. įžeminimo kontūras
	Sklypo riba
	Proj. modulinė transformatorinė MT
	MT apsaugos zona
	Kabelio apsaugos zona

2m

		AB Energijos skirstymo operatorius, el. įrenginių prijungimui Kreivoji g. 8, Šiauliai, Šiaulių r. sav.		
		MT statymas Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500		Laida
				0
	AB "Energijos skirstymo operatorius"	5453-1-TP-E-BR-01	Lapas	Lapų
			1	1