

SUSITARIMAS NR. 5-995
DĖL 2018 M. BIRŽELIO 5 D. „KĖSTUČIO, DARIAUS IR GIRĖNO, AŽUOLŲ GATVIŲ
GARLIAVOJE REKONSTRUKCIJA“ RANGOS SUTARTIES NR. S-552 DARBŲ
ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2018 m. lapkričio 5 d.
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49600 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Žilinskis ir Co“, juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveinė yra Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., atstovaujama direktoriaus Žydrūno Matūzo, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“, susitaria:

1. Vadovaudamiesi 2018 m. birželio 5 d. rangos darbų sutarties Nr. S-552 „Projekto Kėstučio, Dariaus ir Girėno, Ažuolų gatvių Garliavoje rekonstrukcija“ (toliau – Sutartis) 3 punktu, dėl atsiradusių papildomų darbų Ažuolų gatvės „B“ ir „C“ atkarpose, pratęsti Sutarties darbų atlikimo terminą **iki 2018 m. gruodžio mėn. 5 d.**

2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

4. Prie šio Susitarimo pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:

4.1 UAB „Žilinskis ir Co“ 2018-10-17 raštas Nr. 12-080/2324 „Dėl darbų atlikimo termino“, 1 lapas.

4.2 UAB „Projektų rengimo centras“ 2018-09-07 raštas Nr. 18-203 „Dėl Ažuolų, Dariaus ir Girėno bei Kėstučio gatvių Garliavoje, Kauno rajono savivaldybėje sprendinių“, 1 lapas.

5. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo 2018 m. lapkričio 5 d. Susitarimo preambulėje nurodyta data yra Susitarimo užregistravimo diena.

7. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371
LT-49500 Kaunas
Įstaigos kodas 188756386
Telefonas (8 37) 30 55 02
Faksas (8 37) 31 37 97
El. paštas administratorius@krs.lt
A.s. LT 91 4010 0425 0313 5057
AB Luminor bankas

Rangovas:


UAB „Žilinskis ir Co“
Užtvankos g.17, Dainiai
LT-74202 Jurbarko r.
Įmonės kodas 304317232
PVM kodas LT100010333316
A.s. LT734010051003706034
AB Luminor Bank
Banko kodas 40100
Tel.+37044770120
El. p. info@zilinskis.com



Administracijos direktorius
Antanas Nesteckis

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavadootojas

Šarūnas Šukevičius



Direktorius
Žydrūnas Matūzas

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas,
vykdantis Kelių ir transporto skyriaus
vedėjo funkcijas

Tautvydas Tamošiūnas

Leises skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Virginija Brogienė

Kelių ir t.c.
Būhattermės
apskaitos skyriui
VYKDYMU!

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vyr. specialistas

Gintaras Pudas Vasilavičius

Būhattermės apskaitos
skyriaus vedėja

Rūta Kondratavičienė

2-326444

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriaus vedėjo
pavadootojui, vykdančio Kelių ir transporto
skyriaus vedėjo funkcijas, projekto vadovui
Tautvydui Tamošiūnui

2018-10-17 Nr. 12-080/2324

Kelių ir transporto skyrius
GAUTA

20 18-10-24

Nr.KG - 254

DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) ir Žilinskis ir Co, UAB (toliau – Rangovas) vykdo sutartį Nr. S-552/12R-0321 „Kęstučio, Dariaus ir Girėno, Ažuolų gatvių Garliavoje rekonstrukcija“ (toliau – Sutartis).

Informuojame, kad Sutartyje sulygtu laiku užbaigti darbų negalime dėl šių, nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių – atsiradus projekte nenumatytiems sankasos stiprinimo darbams Ažuolų gatvėje „B“ ir „C“ gatvės atkarpose, kiek vėliau nei planuota bus užbaigti kelkraščių įrengimo ir baigiamieji darbai.

Atsižvelgus į aukščiau aprašytas aplinkybes bei vadovaujantis Sutarties 3 punktu, prašome pratęsti Darbų atlikimo terminą ir Pagrindinę sutartį 1 mėn.

Statybos darbų vadovas



Saulius Baltutis

Originalas nebus siunčiamas



KAUNO RAJONO
SAVIVALDYBĖ
GAUTA

2018-09-10 NR. GA-3643



Kauno rajono savivaldybės administracijai
Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas

2018-09-07 Nr. 18-203

DĖL AŽUOLŲ, DARIAUS IR GIRĖNO BEI KĘSTUČIO GATVIŲ GARLIAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. SPRENDINIŲ

UAB „Projektų rengimo centras“ 2017 metais parengė Ažuolų, Dariaus ir Girėno bei Kęstučio gatvių Garliavoje, Kauno raj. sav. rekonstravimo techninius darbo projektus.

Pagal projektavimo užduotį buvo numatyta rekonstruoti minėtų gatvių ruožus įrengiant 6 m pločio asfaltuotą važiuojamąją dalį. Vadovaujantis atliktais inžineriniais geologiniais tyrinėjimais bei atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus buvo suprojektuota tokia gatvės konstrukcija:

- Esamas sutankintas gruntas
- 0,15 m skaldos pagrindo sluoksnis 0/45
- 0,06 m asfalto pagrindo sluoksnis AC

Informuojame, jog visi projekto sprendiniai buvo suderinti su užsakovu.

Ažuolų „B“ ir „C“ gatvės atkarpose rangovas nukasęs esamą gruntą iki projekcinio lygio, pastebėjo, kad esami gruntai neatitinka atliktų inžinerinių geologinių tyrinėjimų: gruntas su molio ir statybinių medžiagų priemaišomis.

Geologiniai gręžiniai buvo atlikti prie Ažuolų gatvės „A“ ir „B“ ruožų sankryžos (apie 50 m nuo Ažuolų gatvės ruožo „B“ ir apie 100 m nuo Ažuolų gatvės ruožo „C“) ir Kęstučio gatvėje (apie 100 m nuo Ažuolų gatvės ruožo „B“ ir „C“). Geologiniai tyrimai buvo atlikti vadovaujantis galiojančiais LR įstatymais, Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais bei kitais teikiamas paslauga reglamentuojančiais teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Minėtame ruože ant esamo pagrindo negalima išgauti projekcinio deformacijos modulio Ev2, todėl reikia pakeisti esamą gruntą arba jį stiprinti. Kadangi po važiuojamąja dalimi yra inžineriniai tinklai, grunto iškasimas, pakeitimas ar grunto permaišymas nėra galimas, nes reikėtų atkelti inžinerinius tinklus, o tas nėra numatyta projekte. Kelti konstrukcijos arba ją storinti irgi negalima, kadangi visas lietaus vanduo tvindys gyventojų sklypus ir bus nepatogus irštatus įvažiavimas į gatvę.

Ryšium su tuo siūlome esamą gatvės pagrindą stiprinti panaudojant geosintetinius gaminius.

- Esamas gruntas
- Neaustinė geotekstilė GRK-3 stiprumo klasės
- Geotinklas iš PP 20/20KN/m
- 0,17 m smėlis
- 0,15 m skaldos pagrindo sluoksnis 0/45
- 0,06 m asfalto pagrindo sluoksnis AC

Direktorius

Mindaugas Čepulis

UAB „Projektų rengimo centras“
Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius
Įmonės kodas 300612420
PVM mokėtojo kodas
LT100003110518

Tel. +370 5 2314672,
Faks. +370 5 2760037
El. paštas.: info@prc.lt
www.prc.lt

AB „Swedbank“
A/s LT13 7300 0100 9707 0341
Banko kodas 73000