

STATYBOS RANGOS SUTARTIS I – AI PIRKIMO DALIAI Nr. 1-54-25

(ypatingojo statinio **kapitalinio remonto** darbams,
kai statybos darbai perkami pagal užsakovo parengtą Techninį darbo projektą **fiksuotos**
kainos kainodaros principai)

Anykščiai
2019-01-24.

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus **Audroniaus Gališankos**, veikiančio vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. TS-348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-1 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir priemokos nustatymo“ (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „**Ukmergės statyba**“, atstovaujama generalinio direktoriaus **Edmundo Karaniausko**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinamos ŠALIMIS, o kiekviena atskirai – ŠALIMI, sudarė šią sutartį:
(toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.3 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu, prieš surašant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos užbaigimo aktą.
- 1.4 **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
- 1.5 **Išankstinis mokėjimas** – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.
- 1.6 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.7 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.8 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

- 1.9 **Pakeitimas** – Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.
- 1.10 **Pradinė sutarties vertė** – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainos ir galimų papildomų darbų pagal 10.3.1 papunktį (jeigu taikoma) vertės sumai.
- 1.11 **Projektas** rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Projektas):
- 1.11.1. **statinio techninis darbo projektas** (toliau – **Techninis darbo projektas**) – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kuriame pateikti detalizuoti sprendiniai. Techninis darbo projektas parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra šios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo objektas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Techninis darbo projektas;
- 1.12 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.13 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.14 **Rangovo personalas** – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.15 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.16 **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
- 1.17 **Statybos užbaigimo aktas** – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.
- 1.18 **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai



po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo aktas.

- 1.19 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.
- 1.20 **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
- 1.21 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 1.22 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
- 1.23 **Techninio darbo projekto klaida** – Techninio darbo projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti
- (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)
 - (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio darbo projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.
- 1.24 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.25 **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Techniniame darbo projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.
- 1.26 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: „**A. Vienuolio progimnazijos (Unik. Nr. 3495-9000-4018), esančios adresu J. Biliūno g. 31, Anykščiai, Kūno kultūros ir sporto centrui priklausančių patalpų atnaujinimo (modernizavimo) projektas**“ numatyti **kapitalinio remonto darbai**, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtiną sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų

Darbų rezultatai ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
 - 3.2.2. Techninis darbo projektas:
 - techninės specifikacijos,
 - aiškinamieji raštai,
 - brėžiniai,
 - sąnaudų kiekių žiniaraščiai (buvo teikti viešajam pirkimui)
 - 3.2.3. Veiklų sąrašas; **Priedas Nr. 4.** 3 lapai.
 - 3.2.4. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami); **priedas Nr. 5.** 33 lapai.
 - 3.2.5. Subrangovų sąrašas; UAB „VT statyba“, Dzūkų g. 6-3, Vilnius.
 - 3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai: Atliktų darbų akto forma, **priedas Nr. 1.** Statyb vietės perdavimo aktas, **priedas Nr. 2,** Darbų perdavimo- priėmimo aktas, **priedas Nr.3,**
- 3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.
- 3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinė sutarties vertė	1.10	241 020,32 Eur su PVM.
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	<i>Aloyzas Niurka. Techninis prižiūrėtojas</i>
Darbų atlikimo terminas	6.1	334 dienos.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	91 diena
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	<i>[0,02] % Sutarties kainos per dieną</i>
Užtikrinimo suma	7.1	<i>10 %.sutarties sumos be PVM dydžio sumai eurų.</i>
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	<i>- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.</i>

Sutarties kaina,	9.1	241 020,32 eurų [du šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis dvidešimt eurų 32 euro centai],
iš kurių PVM sudaro	9.1	41 829,97 eurų [keturiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt devyni eurai 97 euro centai]
Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)	9.3	- % Sutarties kainos
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	- %
Sulaikymo procentas	9.5	5 procentai
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	 dienų
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	30 dienų (galimi atskiri atvejai iki 60 dienų)
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	[0,02] % laiku neapmokėtos sumos per dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.
- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje.

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo darbus vykdyti pagal Užsakovo pateiktą **Techninį darbo projektą**, vadovaudamasis Techniniame darbo projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.7. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Techninio darbo projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos¹ III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.

¹ Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

- 5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
- 5.11.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.11.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.11.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimo į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.
- 5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimąjį Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
- 5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
- 5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
- 5.14. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- 5.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir

nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

- 5.16. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
- 5.20. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
- 5.21. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 5.22. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui **Subrangovų** pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąrašė (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- 5.23. Jeigu Techniniame darbo projekte ar Veiklų sąrašė yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

- 5.24. Rangovas privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis (detali informacija <http://www.esinvesticijos.lt>), suderinęs jį su Užsakovu.

[Šis punktas gali būti nurodomas Sutartyje, kai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartyje numatyta viešinimo priemonė – informacinis stendas, bei Užsakovas pageidauja, kad viešinimo stendo gamybą ir įrengimą atliktų Rangovas.]

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dienų skaičius nuo Darbo pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
- 6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąrašė. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.
- 6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąrašė pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
- 6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
- 6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
 - 6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
 - 6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
- 6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.
- Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:
- 1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
 - 2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
 - 3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
 - 4. trečiųjų šalių įtaka;
 - 5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

- 6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktį, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsimas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievolės dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.
- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.



- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

- turi būti išduotas ne trumpesniam nei **pirmųjų 3 metų** laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;
- suma turi būti ne mažesnė kaip **5 procentai** statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su PVM).

Statybos užbaigimo terminas yra **105 dienos** nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkčių reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo aktą.


- 8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:

- 8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskačiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui;

arba

- 8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.



- 8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.
- 8.4. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas arba jo įgaliotas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pašalinti neatitikčių sąrašą nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).
- 8.5. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.
- Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.
- 8.6. Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis 8.4 papunktyje nustatytą 35 dienų terminą ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytą 28 dienų terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.
- 8.7. Jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, ir dėl to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje nustatytas laikas, tai Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaikymą kartu su galutiniu mokėjimu neatskaitant defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumos pagal 8.5 papunktį, tačiau visais atvejais atsižvelgiant į 8.2.1 papunkčio nuostatas. Toks sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos organizuoti statybos užbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.
- 8.8. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas, bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma [fiksutos kainos] kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąrašė ar Techninio darbo projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliau Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.



Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
	Techniniame darbo projekte „A. Vienuolio progimnazijos (Unik. Nr. 3495-9000-4018), esančios adresu J. Biliūno g. 31, Anykščiai, Kūno kultūros ir sporto centrui priklausančių patalpų atnaujinimo (modernizavimo) projektas“ numatyti darbai	198 190,35	41 619,97	239 810,32
	Suremontuotų patalpų išpildomieji dokumentai ir kadastriniai matavimai	1000,00	210,00	1210,00
IŠ VISO				241 020,32

9.3. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.

9.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.




Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

- 9.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo aktas. Šis aktas galutiniam mokėjimui nereikalaujamas, jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą ir dėl to Statybos užbaigimo aktas nesurašomas per Statybos užbaigimo terminą.

Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą

- (i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo aktą per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – visą, arba
- (ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo akto ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą arba visą, kaip nurodyta 8.7 papunktyje,

atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

- 9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

[Nurodant terminą Užsakovas turėtų įvertinti koks išlaidas pateisinančių dokumentų apmokėjimo būdas numatytas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje: sąskaitų apmokėjimo ar kompensavimo, taip pat įvertinant ir projekto mokėjimo prašymo pateikimo trukmę.]


- 9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

- 9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

- a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

– pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba



- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
 - pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
- b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
- c) atliekant naujai atsiradusių papildomų darbų viešąjį pirkimą;

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija yra **5 proc.** ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo sąmatinė vertė (dėl jo neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem šalims patvirtinus parašais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal šį papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinė sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkčius, atsižvelgiama į pakeistą Pradinę sutarties vertę.

- 9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

- 10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
- 10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;
- 10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
- 10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtinti ir pasirašyti Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

- 10.2.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
- 10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
- 10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti **papildomus** darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.



10.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybės (*opcionas*), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (*opciono*) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba

10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t.y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminių, kai dėl jo

- pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
- pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba
- labai padidėja Darbų apimtis.

10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija **50 procentų**, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – **100 procentų** Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba

10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.



Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.

10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

10.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio darbo projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio darbo projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) forminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.




- 10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietyje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.
- 11.3. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietyje dėl šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas:
- 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,
 - 12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.3 papunkčio nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;
 - 12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklą sąraše nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.



Puslapis 18 iš 27

12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:

- 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
- 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktas, bet neapmokėtas Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
- 12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
- 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:


- 12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);
- 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
- 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;
- 12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusę Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statyb vietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

- 12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę.



- 12.8. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

13. GINČAI

- 13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje.
- 15.2. Sutartis sudaryta [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
- 15.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:



UŽSAKOVAS

Anykščių r. savivaldybės administracija

Adresas: J. Biliūno g. 23, Anykščiai

Kodas 188774637

Ne PVM mokėtojas

Registro tvarkytojas – VI Registrų centras, Utenos filialas, Anykščių skyrius, adresas Ladigos g. 1.

AB Šiaulių bankas, banko kodas 71821

A.s. Nr. LT047182100000130670

tel.: 8-381 58035; 8-381 4 23 15

el. paštas: *info@anyksciai.lt*

RANGOVAS

UAB "Ukmergės statyba"

Ukmergė, Deltuvos g. 37, LT-20126

Kodas: 182827289

PVM mokėtojo kodas: LT828272811

Registro tvarkytojas – VI Registrų centras, Vilniaus filialas, Lvovo g. 25,

AB Luminor bankas

A.s. Nr. LT08 4010 0429 0008 0145

tel.: 8-340 5 15 20, 5 23 02;

el. paštas: *info@ukmstatyba.lt*

Pasirašančiojo vardas, pavardė


Audronius Gališanka

Pareigos: Administracijos direktorius

Parašas

Data

A/V. *



Pasirašančiojo vardas, pavardė

Edmundas Karaniauskas

Pareigos: Generalinis direktorius

Parašas

Data

A/V. *



Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Ieva Katinienė

[Signature]

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja

Audronė Savickienė

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas

Algirdas Balaišis

[Signature]

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Vida Bužinskienė

[Signature]

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data _____

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už ____ m. ____ mėn.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
	[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą]				
Suma be PVM (Eur):					
PVM /21% /: :					
Bendra suma su PVM (Eur):					

Užsakovas

Rangovas

.0 m. ____ mėn. ____ d.

20 m. ____ mėn. ____ d.

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

- 1.
- 2.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas _____

Parašas: _____ Data _____

Rangovo atstovas _____

Parašas: _____ Data _____

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos

techninės priežiūros vadovas

[Vardas, Pavardė]
[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

Parašas

I- OS PIRKIMO DALIES (NEFORMALUS UGDYMAS) DARBŲ ŽINIARAŠTIS (VEIKLŲ SĄRAŠAS)

TECHNINIAME DARBO PROJEKTE „A. VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS (UNIK. NR. 3495-9000-4018), ESANČIOS ADRESU J. BILIŪNO G. 31, ANYKŠČIAI, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRUI PRIKLAUSANČIŲ PATALPŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS“ NUMATYTI DARBAI

Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM												Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM
			Mėnesiai												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	VIDAUS VANDENTIEKIS		310,88	0,00	0,00	0,00	1350,00	1011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2672,39
1.1	Vidaus vandentiekis						1350,00	1011,51							2361,51
1.2	Demontavimo darbai		310,88												310,88
2	NUOTEKŲ ŠALINIMAS		80,99	0,00	0,00	0,00	900,00	1279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2260,46
2.1	Montavimo darbai						900,00	979,47							1879,47
2.2	Ardymo-atstatymo darbai		80,99					300,00							380,99
3.	ŠILDYMAS		744,95	0,00	0,00	0,00	4150,00	5564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10459,45
3.1	Montavimo darbai						4150	4201,53							8351,53
3.2	Izoliavimo darbai							1362,97							1362,97
3.3	Demontavimo darbai		744,95												744,95
4	VĖDINIMAS		0,00	0,00	0,00	3000,00	7920,12	4375,02	141,65	3759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19195,95
4.1	Oro padavimo sistema OT-1						6920,12								6920,12
4.2	Oro recirkuliacinė sistema OR-1					3000,00	1000,00	4375,02							8375,02
4.3	Oro šalinimo sistema OŠ-1									1893,20					1893,20
4.4	Oro šalinimo sistema OŠ-2									1865,96					1865,96
4.5	Įrengimai								141,65						141,65
5	VĖDINIMAS (įrenginių poreikio žiniaraštis)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11967,00
5.1	Įrengimai								11967,00						11967,00
6	ŠILUMOS TIEKIMAS ORO PAŠILDYTOJAMS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2373,23	1344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3718,18
6.1	Montavimo darbai								2373,23						2373,23
6.2	Izoliavimo darbai									1344,95					1344,95

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
7	ŠILUMINIS MAZGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	3277,96	506,22	0,00	0,00	0,00
7.1	Montavimo darbai							2000,00	2777,96				4777,96
7.2	Izoliavimo darbai								506,22				1006,22
8	VIDAUS ELEKTRA	469,43	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2867,44	9336,87
8.1	Montavimo darbai				2000,00	2000,00				2000,00		2867,44	8867,44
8.2	Demontavimo darbai	469,43											469,43
9	ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1667,93	0,00	1667,93
9.1	Neigaliųjų WC įskvietimo sistema										1667,93		1667,93
10	GAISRINĖ SIGNALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4967,57	0,00	4967,57
10.1	Montavimo darbai										1404		1404,00
10.2	Medžiagos										3563,57		3563,57
11	AUTOMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3329,75	0,00	3329,75
11.1	Montavimo darbai										3329,75		3329,75
12	AUTOMATIKA (įrenginių poreikio žiniaraštis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2104,25	0,00	2104,25
12.1	Įrenginiai										2104,25		2104,25
13	STATINIO ARCHITEKTŪRA	1247,26	0,00	0,00	500,00	0,00	8000,00	4000,00	11879,58	13927,76	8000,00	8000,00	60203,59
13.1	Demontavimo darbai	1247,26			500,00				5879,58				1247,26
13.2	Langai, durys, vitrinos						8000,00	4000,00	6000,00	6000,00	8000,00	8000,00	44648,99
13.3	Vidaus apdaila									7927,76			7927,76
13.4	Gaminiai												
14	STATINIO ARCHITEKTŪRA (įrenginių poreikio žiniaraštis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	6600,00
14.1	Gaminiai									6600,00			6600,00
15	STATINIO KONSTRUKCIJOS Ž-1	3194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3194,06
15.1	Arđymo darbai	3194,06											3194,06
16	STATINIO KONSTRUKCIJOS Ž-2	500,00	3377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3877,45
16.1	Metalo ir su juo susijusių darbų sąnaudos		1797,85										1797,85
16.2	Mūrinių pertvarų įrengimas, esamų angų užmūrijimas	500,00	1542,83										2042,83
16.3	Surenkamos sėamos		36,77										36,77
17	STATINIO KONSTRUKCIJOS Ž-3	1190,95	10000,00	10629,45	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22820,40

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
17.1	Metalo ir su juo susijusių darbų sąnaudos		7000,00	7464,81	1000,00									15464,81
17.2	Antresolės perdangos įrengimas		2000,00	3164,64										5164,64
17.3	Antresolės pamatai	1190,95	1000,00											2190,95
18	STATINIO KONSTRUKCIJOS Ž-4	522,15	1223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1745,90
18.1	Pakylų įrengimas		1012,43											1012,43
18.2	Pakylų pamatai	314,05												314,05
18.3	Laiptukų įrengimas		211,32											211,32
18.4	Laiptukų pamatai	208,10												208,10
19	STATINIO KONSTRUKCIJOS Ž-5	0,00	0,00	4000,00	8188,69	3860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16049,16
19.1	Grindų konstrukcija Nr. 1, Nr. 2			4000,0	4688,69									8688,69
19.2	Grindų konstrukcija Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5				3500,00	3860,47								7360,47
20	STATINIO KONSTRUKCIJOS Ž-6	64,47	2542,63	566,20	2117,47	945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6235,81
20.1	Ardymo darbai	64,47												64,47
20.2	Metalo ir su juo susijusių darbų sąnaudos		2542,63											2542,63
20.3	Perdangų stiprinimas kertamų angų vietose			566,20										566,20
20.4	Plokščio sutapdinto stogo įrengimas				2117,47									2117,47
20.5	Kiti darbai					945,04								945,04
Suma be PVM*:		8325,14	17143,83	15195,65	16806,16	21125,63	20230,50	20481,88	20261,65	23033,98	20069,50	10867,44	4648,99	198190,35
PVM [21%] *:		1748,28	3600,20	3191,09	3529,29	4436,38	4248,41	4301,19	4254,95	4837,14	4214,60	2282,16	976,29	41619,97
BENDRA SUMA su PVM*:		10073,42	20744,03	18386,74	20335,45	25562,01	24478,91	24783,07	24516,60	27871,12	24284,10	13149,60	5625,28	239810,32

UŽSAKOVAS Administracijos direktorius
Audronius Gališanka



RANGOVAS



Generalinis direktorius
EDMUNDAS KARANIAUSKAS



A. Vienuolio progimnazija, esanti adresu J.
 Kompleksas: Biliūno g. 31, Anykščiai
 Objektas: Kūno kultūros ir sporto centrui
 priklausančių patalpų atnaujinimo
 (modernizavimo) darbai

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Vidaus vandentiekis

Iš viso: **3233,59 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Vidaus vandentiekis						
1	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50mm, prijung.	VNT	16	2,2306	35,69
2	88002001	Ventiliai iš spalvotų metalų	VNT	14	4,5717	64,00
3	88002002	Termostatinis vandens temperatūros reguliatorius	VNT	2	106,6722	213,34
4	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	M	108	3,2404	349,96
5	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	M	36	3,4415	123,90
6	88002003	Fv-plast vamzdžiai pn 20, 16x2.7 (plast.vir.vamzdyn. ppr)	M	20	0,5715	11,43
7	88002004	Fv-plast vamzdžiai pn 20, 20x3.4 (plast.vir.vamzdyn. ppr)	M	52	0,8381	43,58
8	88002005	Fv-plast vamzdžiai pn 20, 32x5.4 (plast.vir.vamzdyn. ppr)	M	36	2,2858	82,29
9	88002006	Fv-plast vamzdžiai pn 20, 40x6.7 (plast.vir.vamzdyn. ppr)	M	36	4,9526	178,29
10	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100M	1,08	54,1664	58,50
11	N26-263	Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100M	0,36	64,2255	23,12
12	88002007	Kevalų izoliacija 20-9 mm storio	M	144	0,5715	82,29
13	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100M	1,44	57,9053	83,38
14	N22-212 (S10=1,15)	Vamzdynų d 50-65mm praplovimas su dezinfekcija	KM	0,144	232,2122	33,44
15	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	VNT	4	44,9499	179,80
16	88002008	Maišytuvai vonioms ir dušams	VNT	2	64,7652	129,53
17	88002009	Termostatiniai maišytuvai dušams	VNT	2	228,5832	457,17
18	N16P-0907	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvai)	VNT.	2	6,2662	12,53
19	88002010	Vandeniniai nerūd. plieno rankšluosčių džiovintuvai en 400 sd	VNT	2	93,9452	187,89
20	N18-76	Oro išleidimo čiaupų montavimas	KOMPL.	2	5,6836	11,37
Iš viso už skyrių Vidaus vandentiekis						2361,51
Skyrius Demontavimo darbai						

UAB „Ukmergės statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
21	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	M	120	2,4583	294,99
22	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	T	0,3	52,9490	15,88
Iš viso už skyrių Demontavimo darbai						310,88
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						2672,39
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						
Bendra vertė be PVM						2672,39
PVM						561,20
Bendra vertė su PVM						3233,59

Sudarė: ...



A. Vienuolio progimnazija, esanti adresu J.
 Kompleksas: Biliūno g. 31, Anykščiai
 Objektas: Kūno kultūros ir sporto centrui
 priklausančių patalpų atnaujinimo
 (modernizavimo) darbai

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kalnomis

Žiniaraštis: Nuotekų šalinimas

Iš viso: **2735,16 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Montavimo darbai						
1	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių sklirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdžio)	M	22	6,3841	140,45
2	88003001	Pvc vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.optima)	VNT	22	1,9579	43,07
3	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	VNT.	4	1,7793	7,12
4	88003002	Pvc pravalos d 50mm (vid. nuotek. optima)	VNT	4	7,8317	31,33
5	88003003	Metalinių liukelių montavimas	VNT	2	13,0529	26,11
6	88003004	Grindiniai liukeliai pravaloms	VNT	2	45,6852	91,37
7	N16P-1407	Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100M	0,22	146,8912	32,32
8	N16-168 (S9=1,03)	Vamzdžių, kurių d 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	VNT	2	76,7224	153,44
9	N17-13-1	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	KOMPL.	6	5,7486	34,49
10	88003005	Trapas d50	VNT	6	45,6852	274,11
11	88003006	Dušo uždangos montavimas	VNT	2	58,7381	117,48
12	88003007	Dušo uždanga su tvirtinimo rėmu	VNT	2	110,9497	221,90
13	N16P-1409	Rankturių neigaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	VNT.	2	8,4029	16,81
14	N16P-1409	Atlenkiamų suoliukų neigaliesiems montavimas	VNT.	2	16,1214	32,24
15	N17-12-2	Dušo užuolaidos su tvirtinimo rėmu montavimas	VNT		12,8122	
16	88003008	.neigaliųjų dušo komplektas (spec. rankenos, atlenkiama kėdutė, dušo užuolaida)	KOMPL.	2	328,6211	657,24
Iš viso už skyrių Montavimo darbai						1879,47
Skyrius Ardymo-atstatymo darbai						
17	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	M3	0,4	94,7064	37,88
18	N11-13	Betono pašluoksnius ant grunto,pavežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	M3	0,4	95,7809	38,31
19	R5-57	Keraminų plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100M2	0,08	175,2452	14,02
20	N11-110-1	Keraminų plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais	M2	8	29,7692	238,15

UAB „Ukmergės statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
21	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	T	1	52,6182	52,62
Iš viso už skyrių Ardymo-atstatymo darbai						380,99
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						2260,46
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						
Bendra vertė be PVM						2260,46
PVM						474,70
Bendra vertė su PVM						2735,16

Sudarė: ...



A. Vienuolio progimnazija, esanti adresu J.
Kompleksas: Biliūno g. 31, Anykščiai
Objektas: Kūno kultūros ir sporto centrui
priklausančių patalpų atnaujinimo
(modernizavimo) darbai

Lokalinė sąmata Nr. S003

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Šildymas

Iš viso: 12655,93 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Montavimo darbai						
1	N16-114-4	Kolekatoriaus mazgo montavimas, kai mazge 2 kolektoriai	VNT.	1	48,0938	48,09
2	88004001	Tece nerūdijančio plieno nereg. hk (vs) kolektoriai 5 ž	VNT	1	210,0681	210,07
3	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50mm, prijung.	VNT	15	5,5174	82,76
4	88004002	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai usv-1 dn 25 (su matavimo antgallais)	VNT	1	40,8466	40,85
5	88004003	Slėgio perkryčio reguliatorius su impulsiniu vamzdeliu	VNT	1	75,8579	75,86
6	88004004	Ventiliai	VNT	12	7,0023	84,03
7	88004005	Plieniniai purvo surinktuvai dn 32	VNT	1	9,3364	9,34
8	N18-76	Oro išleidimo čiaupų montavimas	KOMPL.	2	9,2444	18,49
9	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50mm, prijung.	VNT	31	5,5174	171,04
10	88004006	Ventiliai	VNT	24	9,3364	224,07
11	88004007	Balansiniai ventiliai asv-i dn 15/10	VNT	2	40,8466	81,69
12	88004008	Termostatinis ventilis	VNT	5	17,5057	87,53
13	88004009	Fasoninės dalys	VNT	10	2,9176	29,18
14	N16-114-3	Kolekatoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje	VNT	1	12,9191	12,92
15	88004010	Tece kol. plieninės virštinkinės spintelės sgn tipo (12-16 ž.) 1030mm	VNT	1	64,1875	64,19
16	N18-76	Oro išleidimo čiaupų montavimas	KOMPL.	2	9,2444	18,49
17	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronštelnus medsaigčiais	KW	34,41	18,0400	620,76
18	88004011	Pleniniai radiatoriai	KW	34,41	87,5284	3011,85
19	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	M	10	5,1180	51,18
20	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	M	34	6,3787	216,87
21	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	M	76	7,3834	561,14
22	88004012	Juodi vand.-dujotiek. vamzdžiai dn15	M	10	1,7506	17,51
23	88004013	Juodi vand.-dujotiek. vamzdžiai dn20, išor. 26.9x2.60	M	8	2,3341	18,67

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
24	88004014	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn25, išor. 33.7x2.8	M	6	3,5011	21,01
25	88004015	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn32, išor. 42.4x2.9	M	20	4,6682	93,36
26	88004016	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn50, išor. 60.3x3.0	M	76	7,0023	532,17
27	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	M	130	7,2463	942,02
28	88004017	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 25x2.5mm (tigris alupex)	M	130	2,5675	333,77
29	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100M	2,5	140,5778	351,44
30	R17-114	Vandens išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą	100M3 PAST	32	4,2811	136,99
31	N51-230	Sumontuotų vamzdžių pneumatinis išbandymas/prapūtimas k4=0.500	100M	2,5	67,0664	167,67
32	R63P-3401	Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balans.ventiliais (tiek. ir grįžt.lin.), kai sistema dvivamzdė	VNT.	3	5,5069	16,52
Iš viso už skyrių Montavimo darbai						8351,53

Skyrius Izoliavimo darbai

33	N16P-1401	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (perdangose)	VNT.	6	20,0554	120,33
34	N15-188	Metalinių ikimetalinių iki 50mm skersmens vamzdžių dažymas du kartus	100M2	0,24	734,6955	176,33
35	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100M	0,26	178,3301	46,37
36	N26-220	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100M	0,76	218,5337	166,09
37	88004018	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 60mm, storis 50mm	M	76	5,9072	448,95
38	88004019	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 42mm, storis 50mm	M	20	4,9227	98,45
39	88004020	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izollac. diam. 35mm, storis 30mm	M	6	3,9382	23,63
40	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100M	1	114,0634	114,06
41	88004021	Sintetinio kaučiuko izoliacija 9 mm storio	M	100	0,4923	49,23
42	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm/ pažeistos izoliacijos atstatymas	M3	0,45	117,9449	53,08
43	88004022	Techninė mineralinės vatos izoliacija (plokštės ir dembliai)	M3	0,45	147,6807	66,46
Iš viso už skyrių Izoliavimo darbai						1362,96

Skyrius Demontavimo darbai

UAB „Ukmergės statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
44	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	VNT	14	11,9443	167,22
45	R17-35	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	M	51	2,0911	106,65
46	R17-36	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	M	76	3,6723	279,10
47	R22-3	Izoliacinių plokščių, segmentų ir kevalų ardymas	100M2	0,3	90,3753	27,11
48	R23-62	Statybinių šlukščių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	T	1,87	88,1713	164,88
Iš viso už skyrių Demontavimo darbai						744,96
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						10459,45
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						10459,45
PVM						2196,48
Bendra vertė su PVM						12655,93

Sudarė: ...



A. Vienuolio progimnazija, esanti adresu J.
Kompleksas: Biliūno g. 31, Anykščiai
Objektas: Kūno kultūros ir sporto centrui
priklausančių patalpų atnaujinimo
(modernizavimo) darbai

Lokalinė sąmata Nr. S004

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Vėdinimas

Iš viso: **23227,1 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skylės Oro padavimo sistema ot-1						
1	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	M	4	9,5776	38,31
2	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	M	23	7,9797	183,53
3	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	M	17	5,7123	97,11
4	88005001	Ortakiai iš lakštinio plieno	T.M2	0,0541		
5	88005002	Ortakiai iš lakštinio plieno /fasoninės dalys	T.M2	0,01		
6	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	M	12	7,8639	94,37
7	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	M	23	5,6462	129,86
8	88005003	Spiraliniai ortakiai osb 500, l-3000	M	4	16,7933	67,17
9	88005004	Spiraliniai ortakiai osb 450, l-3000	M	8	12,5950	100,76
10	88005005	Spiraliniai ortakiai osb 315, l-3000	M	23	11,5454	265,54
11	88005002	Ortakiai iš lakštinio plieno /fasoninės dalys	T.M2	0,0215		
12	88005006	Ortakiai iš lakštinio plieno /oro kameros, pereigos	T.M2	0,0027		
13	N20P-0703	Gobtuvų su apvaliais flanšais montavimas, kai gobtuvo jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT.	1	7,9802	7,98
14	88005007	Cinkuotas stogelis d315	VNT	1	36,7354	36,74
15	88005008	Ortaklių praeinančių pro priešgaisrines statybines konstrukcijas užtaisymas	VNT	10	15,7437	157,44
16	88005009	Ortaklių ir įrengimų valymas	100M2	1	262,3956	262,40
17	88005030	Triukšmo lygio matavimas	VNT	16	8,3967	134,35
18	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	M3	2,5	125,7249	314,31
19	N26-215	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60 mm	M3	3	109,4151	328,25

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
20	88005011	Techninė mineralinės vatos izoliacija (plokštės ir dembliai)	M3	5,5	157,4374	865,91
21	N26-123	Vamzdinių d iki 600mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales	100M2	0,16	5210,2257	833,64
22	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	VNT.	1	9,4326	9,43
23	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	VNT.	2	8,7112	17,42
24	88005031	Ugnies vožtuvas sukompl.	VNT	3	120,7020	362,11
25	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	VNT.	7	9,4326	66,03
26	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	VNT.	2	9,4927	18,99
27	88005032	Oro srauto uždarymo- reguliavimo sklendės	VNT	9	115,4541	1039,09
28	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT.	7	5,0627	35,44
29	88005033	Oro tiekimo tūta d315	VNT	7	99,7103	697,97
30	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	VNT.	2	11,1663	22,33
31	88005034	Oro padavimo ir šalinimo grotos 595x595	VNT	2	157,4374	314,87
32	88005016	Pravalymo liukų montavimas	VNT	6	4,1983	25,19
33	88005017	Pravalymo liukai sukompl.	VNT	6	15,7437	94,46
34	88005018	Liukų montavimas	VNT	3	20,9917	62,97
35	88005019	Hermetiškim liukai 600x600	VNT	3	78,7187	236,16
Iš viso už skyrių Oro padavimo sistema ot-1						6920,12

Skyrius Oro recirkuliacinė sistema or-1

36	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	M	8	8,6975	69,58
37	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	M	26	6,2262	161,88
38	88005001	Ortakiai iš lakštinio plieno	T.M2	0,0326		
39	88005002	Ortakiai iš lakštinio plieno /fasoninės dalys	T.M2	0,006		
40	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	M	32	8,5713	274,28
41	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	M	39	6,1541	240,01
42	88005003	Spiraliniai ortakiai osb 500, I-3000	M	24	18,3040	439,30
43	88005004	Spiraliniai ortakiai osb 450, I-3000	M	8	13,7280	109,82
44	88005005	Spiraliniai ortakiai osb 315, I-3000	M	12	12,5840	151,01

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
45	88005035	Spiraliniai ortakiai ošl 250, l-3000	M	27	10,2960	277,99
46	88005002	Ortakiai iš lakštinio plieno /fasoninės dalys	T.M2	0,0303		
47	88005006	Ortakiai iš lakštinio plieno /oro kameros , pereigos	T.M2	0,0073		
48	N20P-0703	Gobtuvų su apvaliais flanšais montavimas , kai gobtuvo jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT.	1	8,6981	8,70
49	88005007	Cinkuotas stogelis d315	VNT	1	40,0400	40,04
50	88005008	Ortakių praeinančių pro priešgaisrines statybines konstrukcijas užtaisymas	VNT	10	17,1600	171,60
51	88005009	Ortakių ir įrengimų valymas	100M2	1,2	286,0001	343,20
52	D3-68	Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas klinojamu ventiliatoriumi	VNT.	1	128,7412	128,74
53	D3-36	Ventiliacijos sistemos derinimas	VNT.	1	299,2625	299,26
54	88005030	Triukšmo lygio matavimas	VNT	14	9,1520	128,13
55	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	M3	4	137,0348	548,14
56	88005011	Techninė mineralinės vatos izoliacija (plokštės ir dembliai)	M3	4	171,6000	686,40
57	N26-123	Vamzdynų d iki 600mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales	100M2	0,12	5678,9242	681,47
58	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	VNT.	1	10,2811	10,28
59	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	VNT.	2	9,4948	18,99
60	88005031	Ugnies vožtuvas sukompl.	VNT	3	131,5600	394,68
61	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT.	6	7,3770	44,26
62	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	VNT.	2	10,3467	20,69
63	88005032	Oro srauto uždarymo- regulavimo sklendės	VNT	8	125,8400	1006,72
64	N20P-0315	Kanalinų stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm	VNT.	2	85,8077	171,62
65	88005036	plokštelinis triukšmo slopintuvas	VNT	2	251,6801	503,36
66	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	VNT.	6	6,2379	37,43
67	88005037	Difuzorius d355	VNT	6	97,2400	583,44
68	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	VNT.	2	12,1708	24,34
69	88005034	Oro padavimo ir šalinimo grotos 595x595	VNT	2	171,6000	343,20

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
70	88005016	Pravalymo liukų montavimas	VNT	6	4,5760	27,46
71	88005017	Pravalymo liukai sukompl.	VNT	6	17,1600	102,96
72	88005018	Liukų montavimas	VNT	3	22,8800	68,64
73	88005019	Hermetiškim liukai 600x600	VNT	3	85,8000	257,40
Iš viso už skyrių Oro recirkuliacinė sistema or-1						8375,02
Skyrius Oro šalinimo sistema oš-1						
74	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	M	16	5,6849	90,96
75	88005005	Spiraliniai ortakiai ošl 200, l-3000	M	16	11,6247	185,99
76	88005006	Ortakiai iš lakštinio plieno/ fasoninės dalys	T.M2	0,0022		
77	88005007	Ortakiai iš lakštinio plieno /oro kameros, pereigos	T.M2	0,0037	36,9876	0,14
78	N20-568	Ortakų praeinančių pro priešgaisrines statybines konstrukcijas užtaisymas	VNT	4	24,9642	99,86
79	N13-146	Ortakų ir įrengimų valymas	10M2	0,1	278,7616	27,88
80	D3-68	Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi	VNT.	1	118,9268	118,93
81	D3-36	Ventiliacijos sistemos derinimas	VNT.	1	276,4487	276,45
82	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	M3	0,25	126,5881	31,65
83	N26-215	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60 mm	M3	0,3	110,1664	33,05
84	88005011	Techninė mineralinės vatos izoliacija (plokštės ir dembliai)	M3	0,55	158,5184	87,19
85	N20P-0506	Stoginių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/val.	VNT.	1	60,3415	60,34
86	88005028	Stoginis ventiliatorius l- 250 m3/val sukompl.	VNT	1	232,4936	232,49
87	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT.	2	6,8146	13,63
88	434535434	Ugnies vožtuvas d250 sukompl.	VNT	2	89,8271	179,65
89	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT.	1	6,8146	6,81
90	88005026	Oro srauto uždarymo- regulavimo sklendės d200	VNT	1	19,0222	19,02
91	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	VNT.	2	15,4710	30,94
92	3543453453	Triukšmo slopintuvai d 200	VNT	2	58,1234	116,25
93	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT.	1	5,0975	5,10
94	88005029	Difuzoriai dvs/p-dvs 200	VNT	1	15,8518	15,85
95	88005016	Pravalymo liukų montavimas	VNT	3	4,2272	12,68
96	88005017	Pravalymo liukai sukompl.	VNT	3	15,8518	47,56
97	88005018	Liukų montavimas	VNT	2	21,1358	42,27

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
98	88005019	Hermetiškim liukai 600x600	VNT	2	79,2592	158,52
Iš viso už skyrių Oro šalinimo sistema oš-1						1893,20
Skyrius Oro šalinimo sistema oš-2						
99	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	M	16	5,6031	89,65
100	88005005	Spiraliniai ortakiai ošl 200, l-3000	M	16	11,4574	183,32
101	88005006	Ortakiai iš lakštinio plieno/ fasoninės dalys	T.M2	0,0022		
102	88005007	Ortakiai iš lakštinio plieno /oro kameros, perėigos	T.M2	0,0037	36,4554	0,13
103	N20-568	Ortakio praeinančių pro prėšgaisrines statybines konstrukcijas užtaisymas	VNT	4	24,6050	98,42
104	N13-146	Ortakio ir įrengimų valymas	10M2	0,1	274,7506	27,48
105	D3-68	Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi	VNT.	1	117,2156	117,22
106	D3-36	Ventiliacijos sistemos derinimas	VNT.	1	272,4710	272,47
107	N26-214	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	M3	0,25	124,7667	31,19
108	N26-215	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60 mm	M3	0,3	108,5813	32,57
109	88005011	Techninė mineralinės vatos izoliacija (plokštės ir dembliai)	M3	0,55	156,2375	85,93
110	N20P-0506	Stoginių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/val.	VNT.	1	59,4732	59,47
111	88005028	Stoginis ventiliatorius l- 250 m3/val sukompl.	VNT	1	229,1484	229,15
112	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT.	2	6,7166	13,43
113	434535434	Ugnies vožtuvas d250 sukompl.	VNT	2	88,5346	177,07
114	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT.	1	6,7166	6,72
115	88005026	Oro srauto uždarymo- reguliavimo sklendės d200	VNT	1	18,7485	18,75
116	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	VNT.	2	15,2484	30,50
117	3543453453	Triukšmo slopintuvai d 200	VNT	2	57,2871	114,57
118	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT.	1	5,0241	5,02
119	88005029	Difuzoriai dvs/p-dvs 200	VNT	1	15,6238	15,62
120	88005016	Pravalymo liukų montavimas	VNT	3	4,1663	12,50
121	88005017	Pravalymo liukai sukompl.	VNT	3	15,6238	46,87
122	88005018	Liukų montavimas	VNT	2	20,8317	41,66
123	88005019	Hermetiškim liukai 600x600	VNT	2	78,1188	156,24
Iš viso už skyrių Oro šalinimo sistema oš-2						1865,96
Skyrius Įrengimai						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
124	N20P-0604	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių iš atskirų dalių (agregatų) montavimas, kai dalies arba agregato masė daugiau 0, 5t iki 1,0 t (dalis arba agregatas)	VNT.	1	141,6503	141,65
125	88005038	Oro padavimo-šalinimo įrenginys su oro recirkuliavimu ot-1/or-1 4300/3800 m3/val sukompl.	KOMPL.	1		
Iš viso už skyrių įrengimai						141,65
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						19195,95
Bendra vertė be PVM						19195,95
PVM						4031,15
Bendra vertė su PVM						23227,10

Sudarė: ...



A. Vienuolio progimnazija, esanti adresu J.
 Kompleksas: Billūno g. 31, Anykščiai
 Objektas: Kūno kultūros ir sporto centrui
 priklausančių patalpų atnaujinimo
 (modernizavimo) darbai

Lokalinė sąmata Nr. S005

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Vėdinimas (įrengimų poreikio žiniaraštis)

Iš viso: **14480,07 EUR**

EH. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R115	Oro padavimo - šalinimo įrenginys su oro recirkuliavimu OT-1/OR-1 4300/3800 m3/val sukmpł.	vnt	1	11967,0000	11967,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						
įrengimai						11967,00
Bendra vertė be PVM						11967,00
PVM						2513,07
Bendra vertė su PVM						14480,07

Sudarė:



A. Vienuolio progimnazija, esanti adresu J.
Kompleksas: Biliūno g. 31, Anykščiai.

Objektas: Kūno kultūros ir sporto centras
priklausančių patalpų atnaujinimo
(modernizavimo) darbai

Žiniaraštis: Šilumos tiekimas oro pašildytojams

Lokalinė sąmata Nr. S006

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **4499 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Montavimo darbai						
1	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	M	6	2,6679	16,01
2	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	M	6	3,3251	19,95
3	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	M	70	3,8488	269,42
4	88006001	Besiūliai vamzdžiai 38x2.9	M	70	2,7376	191,63
5	88006002	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn25, išor. 33.7x2.8	M	6	3,0418	18,25
6	88006003	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn15 išor. 21.3x2.8	M	6	2,4334	14,60
7	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100M	0,82	73,2809	60,09
8	N51-230	Sumontuotų vamzdžių pneumatinis išbandymas	100M	0,85	34,9609	29,72
9	N16P-0702 (S9=1,04)	Cirkuliacinio siurblio su flanšais montavimas, privirinant flanšus ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm k8=1.05	VNT.	1	25,5618	25,56
10	88006004	Cirkuliacinis siurblys	VNT	1	413,6851	413,69
11	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50mm, prijung.	VNT	4	2,8761	11,50
12	88006005	Ventiliai iš spalvotų metalų	VNT	4	9,1254	36,50
13	N18-182	50 mm skersmens triegio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius	VNT.	1	5,6596	5,66
14	88006006	Triegis vožtuvas su elektros pavara	VNT	1	292,0130	292,01
15	N16-42 (S9=1,05)	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių d iki 50mm, prijung.flanš., kai privir.objekte	VNT	7	37,0855	259,60
16	88006007	Flanšinis atbulinis vožtuvas	VNT	2	27,3762	54,75
17	88006008	Flanšinis balansinis ventilis	VNT	2	146,0065	292,01
18	88006009	Rutuliniai ventiliai naval (flanš.) termof. vandeniui, dn 32	VNT	2	9,1254	18,25
19	88006010	Plieniniai purvo surinktukai dn 32	VNT	1	3,6502	3,65
20	88006011	Plieno flanšai	VNT	12	9,1254	109,50
21	N18-76	Oro išleidimo čiaupų montavimas	KOMPL.	4	0,7490	3,00
22	88006012	Ventiliai iš spalvotų metalų	VNT	4	3,6502	14,60

UAB „Ukmergės statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
23	N18-130 (S9=1,05)	Termometrų, manometrų, termomanometrų montavimas, privirinant prievamzdį su sriegiais	VNT	8	3,3875	27,10
24	88006013	Techninis manometras su trieigiu ciaupu	VNT	4	4,8669	19,47
25	88006014	Techninis termometras su ideklų	VNT	4	3,6502	14,60
26	88006015	Sistemos balansavimas, projekcinį srautą nustatant balans.ventiliais (tiek. ir grįžt.lin.).	VNT	2	76,0499	152,10
Iš viso už skyrių Montavimo darbai						2373,23
Skirius Izoliavimo darbai						
27	N15-188	Metallinį iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100M2	0,11	969,0009	106,59
28	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100M	0,06	195,5223	11,73
29	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100M	0,76	235,2022	178,75
30	88006016	.kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 42mm, storis 50mm	M	70	6,4926	454,48
31	88006017	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm	M	6	5,1941	31,16
32	88006018	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	M	6	5,1941	31,16
33	N20P-0811	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia daugiau 5 kw iki 7 kw	VNT.	1	65,3715	65,37
34	88006019	Propilenglikolis 100 0/0	KG	120	1,9478	233,73
35	N26-122	Vamzdynų d iki 200mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales	100M2	0,12	1932,9725	231,96
Iš viso už skyrių Izoliavimo darbai						1344,95
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais						3718,18
Bendra vertė be PVM						3718,18
PVM						780,82
Bendra vertė su PVM						4499,00

Sudarė: ...



A. Vienuolio progimnazija, esanti adresu J.
Kompleksas: Bilūno g. 31, Anykščiai
Objektas: Kūno kultūros ir sporto centrui
priklausančių patalpų atnaujinimo
(modernizavimo) darbai

Lokalinė sąmata Nr. S007

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kalnomis

Žiniaraštis: Šiluminis mazgas

Iš viso: 6998,86 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Montavimo darbai						
1	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	M	8	4,3604	34,88
2	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	M	11	5,4344	59,78
3	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	M	48	6,2905	301,94
4	88007001	Besiūliai vamzdžiai 38x2.9	M	48	5,9657	286,35
5	88007002	Besiūliai vamzdžiai 31.8x5	M	3	4,9714	14,91
6	88007003	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn25, išor. 33.7x2.8	M	6	3,9771	23,86
7	88007004	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn20, išor. 26.9x2.60	M	2	2,9829	5,97
8	88007005	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn15, išor. 21.3x2.8	M	8	1,9886	15,91
9	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100M	0,67	119,7683	80,24
10	NS1-230	Sumontuotų vamzdžių pneumatinis išbandymas/ prapūtimas k4=0.500	100M	0,67	57,1389	38,28
11	N18-182	50 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius	VNT.	1	9,2498	9,25
12	88007006	Vožtuvas su elektros pavara	VNT	1	616,4580	616,46
13	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50mm, prijung.	VNT	11	4,7006	51,71
14	88007007	Atbuliniai vožtuvai	VNT	2	11,9314	23,86
15	88007008	Ventiliai iš spalvotų metalų	VNT	9	5,9657	53,69
16	N16-42 (S9=1,05)	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių d iki 50mm, prijung.flanš., kai privlr.objekte	VNT	6	60,6115	363,67
17	88007009	Plieniniai purvo surinktuvai dn 32	VNT	1	9,9429	9,94
18	88007011	Flanšinis balansinis ventilis d25	VNT	1	5,9657	5,97
19	88007012	Flanšinis atbulinis vožtuvas	VNT	1	7,9543	7,95
20	88007013	Rutuliniai ventiliai naval (flanš.) termof. vandeniui, dn 32	VNT	3	11,9314	35,79
21	88007014	Pieno flanšai	VNT	12	14,9143	178,97
22	N16P-0702 (S9=1,04)	Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi montavimas, įpjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm	VNT.	1	41,7774	41,78
23	88007015	Cirkuliacinis siurblys	VNT	1	954,5157	954,52

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
24	88007016	Plastmasinis indas 200ltr	VNT	1	218,7432	218,74
25	N18-126 (S9=1,05)	Šilumokaičio su flanšais montavimas, privirinant flanšus ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm	VNT	1	84,3400	84,34
26	88007017	Surenkami plokšteliniai šilumokaičiai 120/70 60/80, 60kw, g-6/15	VNT	1	646,2866	646,29
27	N18-173	Iki 50 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas	VNT.	1	10,1871	10,19
28	88007018	Reflex išsiplėtimo indai (6 bar), 35 l talpos (šildymui, pastatomi)	VNT	1	64,6287	64,63
29	N18-76	Oro išleidimo čiaupų montavimas	KOMPL.	4	1,2242	4,90
30	88007019	Ventiliai iš spalvotų metalų	VNT	4	5,9657	23,86
31	N18-130 (S9=1,05)	Termometrų, manometrų, termomanometrų montavimas, privirinant prievamzdį su sriegiais	VNT	18	5,5373	99,67
32	88007020	Techninis termometras su įdėklų	VNT	9	5,9657	53,69
33	88007021	Techninis manometras su triegiu čiaupu	VNT	9	11,9314	107,38
34	88007022	Sistemos balansavimas balansiniais ventiliais	VNT	1	248,5718	248,57
Iš viso už skyrių Montavimo darbai						4777,96

Skyrius Izoliavimo darbai

35	N15-188	Metalinų virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus / antikoroziniai dažais	100M2	0,1	947,2658	94,73
36	N26-218	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100M	0,1	185,9447	18,59
37	N26-219	Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100M	0,57	220,2105	125,52
38	88007023	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 42mm, storis 50mm	M	48	6,0788	291,78
39	88007024	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm	M	9	4,8630	43,77
40	88007025	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	M	2	3,6473	7,29
41	88007026	Kevalai paroc, diam. 22mm, storis 30mm	M	8	2,4315	19,45
42	N20P-0811	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia daugiau 5 kw iki 7 kw	VNT.	1	61,2045	61,20
43	88007027	Propilenoglikolis 100 0/0	KG	110	1,8236	200,60
44	N16-69 (S9=1,03)	Vamzd., kurių d iki 50mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	VNT	2	71,6395	143,28
Iš viso už skyrių Izoliavimo darbai						1006,22
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						5784,18
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						
Bendra vertė be PVM						5784,18
PVM						1214,68
Bendra vertė su PVM						6998,86

Sudarė: ...



A. Vienuolio progimnazija, esanti adresu J.
 Kompleksas: Biliūno g. 31, Anykščiai
 Objektas: Kūno kultūros ir sporto centrui
 priklausančių patalpų atnaujinimo
 (modernizavimo) darbai

Lokalinė sąmata Nr. S008

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Vidaus elektra

Iš viso: **11297,61 EUR**

Ein. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Montavimo darbai						
1	N21-548	Iki 100a galios automatinų jungiklių montavimas spintose	vnt	5	15,5751	77,88
2	110001	PRAMONINIS TRIPOLIS AUTOMATINIS JUNGIKLIS 32A	vnt	1	37,7228	37,72
3	2850-71	Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16	vnt	1	14,1460	14,15
4	2850-69	Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-C 10	vnt	2	2,8292	5,66
5	110002	MODULINIS DVIPOLIS SKIRTUMINĖS SROVĖS JUNGIKLIS 230V, 16/0,03A	vnt	1	24,5198	24,52
6	N21-560	12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigėiais	vnt	1	143,7803	143,78
7	N21-564	Už kiekvieną papildomą modulį prie normatyvų n21-560 - n21-563 pridėti arba atimti	vnt	12	2,4722	29,67
8	110003	PASKIRSTYMO SKYDAS SUKOMPL.	vnt	1	231,0519	231,05
9	N21P-0708	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas	vnt	63	3,3635	211,90
10	N21P-0706	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų be žeminančių transformatorių montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	12	15,4257	185,11
11	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu 'Iėjimas', 'Išėjimas' ir pan. montavimas	100 vnt	0,15	700,9855	105,15
12	110004	PAVIRŠINIO MONTAVIMO LED ŠVIESTUVAS 42 W	vnt	24	44,3243	1063,78
13	110004	PAVIRŠINIO MONTAVIMO LED ŠVIESTUVAS 30W	vnt	26	35,8366	931,75
14	110005	PAVIRŠINIO MONTAVIMO LED ŠVIESTUVAS 32 W	vnt	4	35,8366	143,35
15	110006	PAKABINAMAS LUBAS LEIDŽIAMAS LED ŠVIESTUVAS 25 W	vnt	12	40,5520	486,62
16	110007	PAVIRŠINIO MONTAVIMO LED ŠVIESTUVAS 115 W SPORTO SALĖMS	vnt	9	141,4604	1273,14
17	110008	SIGNALINIS EVAKUACIJOS KRYPTIES ŠVIESTUVAS	vnt	15	26,4059	396,09
18	2513-57	Avarinio mait. įdėkl. 18-58W (1h)	vnt	3	22,6337	67,90
19	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100 vnt	0,38	182,4190	69,32
20	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėpta	100 vnt	0,52	182,4190	94,86
21	2520	Elektros instaliacijos prietaisai	vnt	90	4,2438	381,94
22	2520-102	Instaliacinės dėžutės su sraigtu	vnt	90	0,2829	25,46
23	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100 vnt	0,86	71,1357	61,18

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
24	N50-315	Lubinio šviesos ir judesio daviklio montavimas	vnt	1	4,3397	4,34
25	110009	LUBINIS ŠVIESOS IR JUDESIO DAVIKLIS	vnt	1	30,1782	30,18
26	N21-190	Dviejų-trijų gyslių laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	7,07	156,6008	1107,17
27	N21-174	Pirmo viengyslio arba dauglagyslio laido vienoje pynėje iki 6mm ² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	2,55	89,5378	228,32
28	3498-23	Variniai kabeliai VVG (apvalūs) 3x1.5	m	500	0,4329	216,43
29	3498-24	Variniai kabeliai VVG (apvalūs) 3x2.5	m	375	0,6253	234,47
30	3498-27	Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 4x1.5	m	80	0,6734	53,87
31	3498-105	Variniai kabeliai VVG 5x6.0	m	32	3,4629	110,81
32	2800	Elektros dėžutės ir fittingai	vnt	15	1,4146	21,22
33	N21-150	Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	2,5	178,3419	445,85
34	N21-151	Iki 32mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	0,05	193,8177	9,69
35	1035-53	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXM iš PVC (gofr. be movų) 16/11.0mm	m	200	0,2914	58,28
36	1035-55	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXM iš PVC (gofr. be movų) 25/18.6mm	m	50	0,6800	34,00
37	1035-56	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXM iš PVC (gofr. be movų) 32/24.5mm	m	5	0,8742	4,37
38	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	1	246,4536	246,45
Iš viso už skyrių Montavimo darbai						8867,44
Skyrius Demontavimo darbai						
39	N50-359	Vagų išskirtimas vagotuviu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	1	389,4986	389,50
40	R33-282	Kabelių (tranzitinių) spintų demontavimas	vnt	1	20,9933	20,99
41	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100 vnt	0,2	112,6780	22,54
42	R21-32	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100 vnt	0,2	139,9079	27,98
43	R23-62	Statybinių šluokščių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,31	27,1599	8,42
Iš viso už skyrių Demontavimo darbai						469,43
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						9336,87
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						9336,87
PVM						1960,74
Bendra vertė su PVM						11297,61

Sudarė:



A. Vienuolio progimnazija, esanti adresu J.
 Kompleksas: Biliūno g. 31, Anykščiai
 Objektas: Kūno kultūros ir sporto centrui
 priklausančių patalpų atnaujinimo
 (modernizavimo) darbai

Lokalinė sąmata Nr. S009

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)

Iš viso: **2018,2 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Montavimo darbai						
1	N50-255	Valdiklio montavimas	VNT	2	270,1366	540,27
2	N21-204	Signalinių žibintų su užrašu "Jeiimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100VNT	0,02	346,3913	6,93
3	N21-205	Mygtuko montavimas	100VNT	0,02	346,3913	6,93
4	N50-322	Lubinių mygtuko montavimas	VNT.	2	9,3865	18,77
5	25-01 (K5=0)	Neįgalųjų wc iškvirtimo sistema sukompl.	VNT	2	362,2886	724,58
6	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100M	0,9	178,7074	160,84
7	25-02 (K5=0)	Kabelis stp 6cat	M	90	0,8051	72,46
8	N21-544	Dėžučių uk tipo montavimas	100VNT	0,06	1264,8339	75,89
9	25-03 (K5=0)	Elektros dėžutės ir fittingai	V.VNT	0,006	504,9999	3,03
10	N50-380	Sistemos paleidimas ir derinimas	VNT.	1	58,2367	58,24
Iš viso už skyrių Montavimo darbai						1667,93
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimui						1667,93
Bendra vertė be PVM						1667,93
PVM						350,27
Bendra vertė su PVM						2018,20

Sudarė: ...

A. Vienuolio progimnazija, esanti adresu J. Biliūno g. 31, Anykščiai
Objektas: Kūno kultūros ir sporto centrui priklausančių patalpų atnaujinimo (modernizavimo) darbai

Lokalinė samata Nr. S010

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Gaisrinė signalizacija

Iš viso: **6010,76 EUR**

[illegible]

Sudaré: ...



A. Vienuolio progimnazija, esanti adresu J.
 Kompleksas: Billūno g. 31, Anykščiai
 Objektas: Kūno kultūros ir sporto centrui
 priklausančių patalpų atnaujinimo
 (modernizavimo) darbai

Lokalinė sąmata Nr. S011

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Automatika

Iš viso: **4029 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N21-387	Montavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų	vnt	28	12,5554	351,55
2	D1-194	PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	8	62,4415	499,53
3	N51-116	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50kg	vnt	3	74,6779	224,03
4	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	6,7	87,1946	584,20
5	3570-81	Automatikos kabeliai	t.m	0,67	1039,6088	696,54
6	P-76	Dėžutės sujungimo	vnt	10	1,1445	11,45
7	N21-165	Metallinių lovių montavimas	100m	0,2	495,5228	99,10
8	3700-96	Cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI 60x075x0.75, perfor.	m	20	2,4607	49,21
9	N21-150	Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas	100m	0,7	187,5963	131,32
10	1035-53	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXM iš PVC (gofr. be movų) 16/11.0mm	m	70	0,3969	27,78
11	D2-84	Vienkontūrinės reguliavimo sistemos, technologinio parametro stabilizavimo proporcinio valdymo dėsnų, derinimas	vnt	3	218,3429	655,03
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						3329,75
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						3329,75
PVM						699,25
Bendra vertė su PVM						4029,00

Sudarė:



A. Vienuolio progimnazija, esanti adresu J.
 Kompleksas: Biliūno g. 31, Anykščiai
 Objektas: Kūno kultūros ir sporto centrui
 priklausančių patalpų atnaujinimo
 (modernizavimo) darbai

Lokalinė sąmata Nr. S012

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Automatika (įrenginių poreikio žiniaraštis)

Iš viso: **2546,14 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R1	Regulatorius-valdiklis su programa	vnt	1	238,8483	238,85
2	R2	Dažnio keitiklis	vnt	2	29,7075	59,42
3	R3	Greičio regulatorius	vnt	2	33,2724	66,54
4	R4	Lauko oro temperatūros jutiklis	vnt	1	30,8958	30,90
5	R5	Vandens temperatūros jutiklis apsaugai nuo užšalimo, įmerkiamas	vnt.	2	89,1225	178,25
6	R5	Užšalimo apsaugos termostatas	vnt.	1	58,2267	58,23
7	R6	Ortakinis oro temperatūros jutiklis	vnt	3	39,2139	117,64
8	R7	Oro slėgio skirtumo jutiklis	vnt	5	26,1426	130,71
9	R8	Oro sklendės pavara su spyruokle	vnt	1	106,9470	106,95
10	R9	Oro sklendės pavara	vnt	2	53,4735	106,95
11	R10	Automat. skydai VAS- sukomplektuotas	vnt	1	1009,8300	1009,83
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						2104,25
Bendra vertė be PVM						2104,25
PVM						441,89
Bendra vertė su PVM						2546,14

Sudarė:



A. Vienuolio progimnazija, esanti adresu J.

Kompleksas: Biliūno g. 31, Anykščiai

Objektas: Kūno kultūros ir sporto centrui
priklausančių patalpų atnaujinimo
(modernizavimo) darbai

Lokalinė sąmata Nr. S013

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Statinio architektūra

Iš viso: **72846,34 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Demontavimo darbai						
1	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas	100 m2	2,22	206,5062	458,44
2	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	188,53	0,5211	98,25
3	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,04	200,0433	8,00
4	N46-180-1	Mozaikinės (teraco) grindų dangos išardymas mechanizuotu būdu	m2	54,2	2,6157	141,77
5	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,4539	352,6404	160,06
6	N8-174 (K1=0,6; K2=0,6; K3=0; S10=1,15)	Angų užpildymo stiklo blokais išardymas	100 m2	0,168	1213,3977	203,85
7	R23-62	Statybinių šlukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	7,823	22,6102	176,88
Iš viso už skyrių Demontavimo darbai						1247,26
Skyrius Langai, durys, vitrinos						
8	N2P-0105	Plastiko langų blokų su nevarstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 3,0 m2	m2	5,2	74,6846	388,36
9	N2P-0306	Medinių vidinių durų blokų daugiau 2,0 iki 3,0 m2 montavimas, kai staktos metalinės	m2	40,55	20,0478	812,94
10	530057-1	METALINĖS VIDAUS DURYS SUKOMPL.	m2	35,92	108,3536	3892,06
11	521975	METALINĖS VIDAUS PRIEŠGAISRINĖS/PRIEŠDŪMINĖS DURYS	m2	6,98	175,2038	1222,92
12	R61P-2415	Durų atidarymo ribotuvų montavimas	vnt	17	2,0730	35,24
13	R1	DURŲ ATIDARYMO RIBOTUVAI	vnt	17	1,6504	28,06
Iš viso už skyrių Langai, durys, vitrinos						6379,58
Skyrius Vidaus apdaila						
14	R62P-2101 (S10=1,15)	Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas	m2	1015	7,3583	7468,72
15	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	0,27	90,0339	24,31
16	N15-51 (S9=1,085)	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	100 m2	0,27	891,7833	240,78
17	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	10,15	272,2947	2763,79
18	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	10,15	90,0339	913,84
19	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, pirmas sluoksnis	100m2	10,15	294,8308	2992,53

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
20	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kartotinis sluoksnis	100m2	10,15	143,2158	1453,64
21	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	41,4	19,8801	823,03
22	N11-110-1	A/m plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais	m2	256	21,8144	5584,48
23	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms naudojant keramines plyteles, padarant grindjuostinėmis	m	240	5,4919	1318,06
24	N11P-1301 (K3=0; S9=1,051)	Sporto salių ritininių grindų PVC dangų įrengimas, klijuojant amortizuojantį pasluoksnį ir dangą	m2	132	17,7712	2345,80
25	N11P-0705	PVC grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims	m	88,7	5,1491	456,72
26	R1	Universali sportinė PVC grindų danga sukompl.	m2	132	53,8510	7108,34
27	N11P-0801 (S9=1,051)	Ritininio kilimo grindų dangų įrengimas	m2	180	34,1024	6138,43
28	N15P-0206	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	4,2	103,5128	434,75
29	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	4,2	380,9179	1599,86
30	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, pirmas sluoksnis	100m2	4,2	179,1931	752,61
31	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kartotinis sluoksnis	100m2	4,2	170,2326	714,98
32	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	54,2	13,5267	733,15
33	751-25	Kabamosios lubos su metal. konstrukcija	m2	55,2	14,1515	781,16
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila						44648,99

Iš viso už skyrių Vidaus apdaila**Skyrius Gaminiai**

34	N9-172 (S9=1,0425)	Fiksavimo įrengimai, aptvėrimai ir posūkių konstrukcijos	t	0,2184	493,6353	107,81
35	P-49	Nerūdijančio plieno gaminiai	kg	218,4	6,9696	1522,15
36	N13-129	Paviršių apklėjimas plokštėmis	m2	2,22	18,6793	41,47
37	1110001	GUMINĖ TAKTILINĖ NEREGIŲ ĮSPĖJIMO PLYTELĖ	m2	2,22	61,8201	137,24
38	N9-204 (S9=1,0425)	APSAUGINIO TINKLO ĮRENGIMAS	100 m2	0,317	446,2015	141,45
39	1110002	APSAUGINIS TINKLAS	m2	31,7	12,2416	388,06
40	N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas medžio drožlių (skiedrų) plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	40	6,8812	275,25
41	1110003	RADIATORIŲ UŽDENGIMO AZŪRINĖS MDF PLOKŠTĖS	m2	40	58,8413	2353,65
42	N49P-4-2-1	Tiesiaeilio 2-ųjų m ilgio laiptų lifto neįgaliesiems, kurio kėlimo galia iki 225 kg, montavimas	vnt	1	1725,0689	1725,07
43	D1P-504-1-1	Tiesiaeilio 5-ųjų m ilgio laiptų lifto, kurio kėlimo galia 225kg, paleidimo ir derinimo darbai	vnt	1	287,2341	287,23
44	N10-183	Pertvarų iš plokščių iki 5m2 ploto surinkimas.	m2	13	13,0266	169,35

UAB „Ukmergės statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
45	1110004	STUMDOMOS PERTVAROS SISTEMOS SUKOMPL.	m2	13	53,0470	689,61
46	N13-203 (S9=1,17)	Metallinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 2150 mikronų sluoksniu teptuku	m2	0,3	298,0746	89,42
Iš viso už skyrių Gaminiai						7927,76
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						60203,59
Bendra vertė be PVM						60203,59
PVM						12642,75
Bendra vertė su PVM						72846,34

Sudarė:



A. Vienuolio progimnazija, esanti adresu J.
Kompleksas: Bilūno g. 31, Anykščiai

Objektas: Kūno kultūros ir sporto centrui
priklausančių patalpų atnaujinimo
(modernizavimo) darbai

Žiniaraštis: Statinio architektūra (įrengimų poreikio žiniaraštis)

Lokalinė sąmata Nr. S014

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kalnomis

Iš viso: **7986 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R112	Keltuvas	vnt	1	6600,0000	6600,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						6600,00
Bendra vertė be PVM						6600,00
PVM						1386,00
Bendra vertė su PVM						7986,00

Sudarė:



A. Vienuolio progimnazija, esanti adresu J.

Kompleksas: Biliūno g. 31, Anykščiai

Objektas: Kūno kultūros ir sporto centrui
priklausančių patalpų atnaujinimo
(modernizavimo) darbai

Lokalinė sąmata Nr. S015

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Statinio konstrukcijos

Iš viso: **65246,56 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Statinio konstrukcijos Ž-1						
Ardymo darbai						
1	N8-174 (K1=0,6; K2=0,6; K3=0)	Stiklo blokelių pertvarų išardymas	100 m2	0,854	1183,5473	1010,75
2	N46-37 (S9=1,17)	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm	m3	15	80,8200	1212,30
3	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	45,4	21,3879	971,01
Iš viso už poskyrį Ardymo darbai						3194,06
Iš viso už skyrių Statinio konstrukcijos Ž-1						3194,06
Skyrius Statinio konstrukcijos Ž-2						
Metalo ir su juo susijusių darbų sąnaudos						
4	R24-18	Plieninių saramų, sijų iki 100kg masės montavimas rankiniu būdu	t	1,205	161,4654	194,57
5	P-506	Sijos, loviai	t	1,205	1171,7602	1411,97
6	N13-179	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	t	1,205	67,6496	81,52
7	R11-113	Sijų apvyniojimas metaliniu tinklu	m2	24,1	4,5559	109,80
Iš viso už poskyrį Metalo ir su juo susijusių darbų sąnaudos						1797,85
Mūrinių pertvarų įrengimas, esamų angų užmūrijimas						
8	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	3	154,6785	464,04
9	N8P-0502 (S9=1,119; S10=1,15)	120 mm storio (1/2) plytos armuotų pertvarų mūrijimas, kai plytos silikatinės 88mm storio	m2	85,4	18,4871	1578,79
Iš viso už poskyrį Mūrinių pertvarų įrengimas, esamų angų						2042,83
Surenkamos sąramos						
10	N7P-0306	Gelžbetoninių saramų 0,017m3/vnt tūrio montavimas, atremiant sijų galus laisvai	vnt.	2	7,3625	14,73
11	192	Sąramos 8PB16-1	vnt	2	11,0200	22,04
Iš viso už poskyrį Surenkamos sąramos						36,77
Iš viso už skyrių Statinio konstrukcijos Ž-2						3877,45
Skyrius Statinio konstrukcijos Ž-3						
Metalo ir su juo susijusių darbų sąnaudos						
12	N9-130 (S9=1,0425)	Lentynos ir kitos konstrukcijos, tvirtinamos prie pamatų pastatų viduje	t	8,35	526,0645	4392,64
13	P-506	Sijos, loviai	t	8,35	1170,7575	9775,82
14	N13-179	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	t	8,35	69,2084	577,89
15	N34-191	Cinkuotų presuotų pakopų montavimas	vnt	20	29,8929	597,86

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
16	N9-215 (S10=1,15)	Cinkuotų presuotų grotelių laiptų aikštelė	m2	2,6	46,3822	120,59
Iš viso už poskyrį Metalų ir su juo susijusių darbų sąnaudos						15464,81
Antresolės perdangos įrengimas						
17	N6-196-5 (S10=1,15)	Klojiniai (Baumann sistemos) besilijinių perdangų betonavimui	100m2	1	1018,5704	1018,57
18	572275	KOMPOZICINIS LAKŠTAS	m2	100	16,9575	1695,75
19	N6P-0603	Betono klojimas ant perdangų, paduodant betoną siurbliu	m3	10	145,5313	1455,31
20	N6P-0609	Monolitinių gelžbetoninių perdangų dvigubas armavimas strypais armavimas atskirais strypais	t	1	994,9986	995,00
Iš viso už poskyrį Antresolės perdangos įrengimas						5164,64
Antresolės pamatai						
21	N46-161	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės	m3	27	34,2016	923,44
22	N1-308 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,014	629,4190	8,81
23	N6-22 (S9=1,0425; S10=1,15)	Gelžb. juostiniai pamatai atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų	m3	1,4	249,3109	349,04
24	N1P-0501 (S10=1,15)	Iki 2m gylio duobių II grupės grunte gręžimas gręžimo mašinomis kai grąžto skersmuo iki 0,3m	100 vnt.	0,2	505,8182	101,16
25	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 500mm	m3	3	269,4986	808,50
Iš viso už poskyrį Antresolės pamatai						2190,95
Iš viso už skyrių Statinio konstrukcijos Ž-3						22820,40
Skyrius Statinio konstrukcija Ž-4						
Pakylų pamatai						
26	N6-149 (S9=1,0425; S10=1,15)	Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas	m3	2,1	482,1091	1012,43
Iš viso už poskyrį Pakylų pamatai						1012,43
Pakylų pamatai						
27	N46-161	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės	m3	3,6	34,2011	123,12
28	N1-308 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,016	629,4103	10,07
29	N1P-0501 (S10=1,15)	Iki 2m gylio duobių II grupės grunte gręžimas gręžimo mašinomis kai grąžto skersmuo iki 0,3m	100 vnt.	0,04	505,8112	20,23
30	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 500mm	m3	0,6	267,7112	160,63
Iš viso už poskyrį Pakylų pamatai						314,05
Laiptukų įrengimas						
31	N6-149 (S9=1,0425; S10=1,15)	Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas	m3	0,4	528,3182	211,32
Iš viso už poskyrį Laiptukų įrengimas						211,32
Laiptukų pamatai						
32	N46-161	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės	m3	0,6	34,2011	20,52
33	N1-308 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,003	629,4103	1,89
34	N1P-0501 (S10=1,15)	Iki 2m gylio duobių II grupės grunte gręžimas gręžimo mašinomis kai grąžto skersmuo iki 0,3m	100 vnt.	0,02	505,8112	10,12
35	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 500mm	m3	0,6	292,6280	175,58
Iš viso už poskyrį Laiptukų pamatai						208,10

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Iš viso už skyrių Statinio konstrukcija Ž-4						1745,90
Skyrius Statinio konstrukcijos Ž-5						
Grindų konstrukcija Nr.1, Nr.2						
36	N11P-0101	Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis naudojant skaldą	100 m2	3,1	138,0217	427,87
37	N11P-0103	60mm storio posluoksnių iš skaldos įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis	100 m2	3,1	215,8181	669,04
38	N11P-0103	40mm storio posluoksnių iš žvyro įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis	100 m2	3,1	121,4935	376,63
39	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 50mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	3,1	441,8559	1369,75
40	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 50mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	0,2	441,8559	88,37
41	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningą plėvelę	100m2	3,1	36,0094	111,63
42	N11P-0104 (S9=1,0425)	Betono posluoksnių 80mm storio įrengimas grindims paduodant betoną siurbliu	100 m2	3,1	1227,2858	3804,59
43	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	1,395	971,4606	1355,19
44	N26P-1107	Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų	100m	1,965	76,1409	149,62
45	N11P-0203 (S9=1,136)	Grindų bituminių teptinių hidroizoliacijų bitumine emulsija įrengimas	m2	93,5	3,5937	336,01
Iš viso už poskyrį Grindų konstrukcija Nr.1, Nr.2						8688,69
Grindų konstrukcija Nr.3, Nr.4, Nr.5						
46	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 20mm storio įrengimas paduodant siurbliu	100 m2	1,92	710,3227	1363,82
47	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 20mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant pagrindo min.vatos plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	2,72	369,0796	1003,90
48	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningą plėvelę/KREPUOTAS POPIERIUS	100m2	1,92	10,4081	19,98
49	S40054	POPIERIUS KREPUOTAS	m2	192	0,3925	75,36
50	N11P-0104 (S9=1,0425)	Betono posluoksnių 80mm storio įrengimas grindims paduodant betoną siurbliu	100 m2	1,92	1229,3730	2360,40
51	N11P-0104 (S9=1,0425)	Betono posluoksnių 50mm storio įrengimas grindims paduodant betoną siurbliu	100 m2	0,8	941,3627	753,09
52	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	1,224	972,9240	1190,86
53	N11P-0203 (S9=1,136)	Grindų bituminių teptinių hidroizoliacijų bitumine emulsija įrengimas	m2	159,5	3,5998	574,17
54	N26P-1107	Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų	100m	0,25	75,5706	18,89
Iš viso už poskyrį Grindų konstrukcija Nr.3, Nr.4, Nr.5						7360,47
Iš viso už skyrių Statinio konstrukcijos Ž-5						16049,16
Skyrius Statinio konstrukcijos Ž-6						
Ardymo darbai						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
55	N46-37 (S9=1,17)	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm	m3	0,5	91,0671	45,53
56	N46-137 (S9=1,17)	Monolitinių gelžbetoninių perdanginių išardymas	m3	0,15	126,2300	18,93
Iš viso už poskyrį Ardymo darbai						64,47
Metalo ir su juo susijusių darbų sąnaudos						
57	N20-677 (S9=1,017)	Padėklų rėmų, kurių masė virš 100kg, montavimas	100 kg	13,8	173,4071	2393,02
58	R24-18	Plieninių sąramų, sijų iki 100kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,1	164,2104	16,42
59	520145	Sijos, loviai	t	0,1	1171,7613	117,18
60	N13-179	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniiais dažais du kartus	t	0,1	68,2969	6,83
61	R11-113	Sijų apvyniojimas metaliniu tinklu	m2	2	4,5922	9,18
Iš viso už poskyrį Metalų ir su juo susijusių darbų sąnaudos						2542,63
Perdangų stiprinimas kertamų angų vietose						
62	R4-20 (S9=1,0255)	Atskirų perdangos vietų užbetonavimas	m3	1,6	242,1043	387,37
63	320-6	Betono mišinys C20/25	m3	1,6	89,2189	142,75
64	P10	Armatūra	t	0,056	644,2875	36,08
Iš viso už poskyrį Perdangų stiprinimas kertamų angų vietose						566,20
Plokščio sutapdinto stogo įrengimas						
65	N12P-0103	Denginių nuolydžio sluoksnių įrengimas iš polistireninio putplasčio plokščių	m3	7	77,1043	539,73
66	N12P-0305	Denginių garo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus sukljuojant sandūras	100m2	0,4	88,8448	35,54
67	N26-193	Denginių polistireno putplasčio izoliacija	m3	12,5	53,5622	669,53
68	N26P-1304	Plokščių stogų šiltinimas be tvirtinimo vienu 40mm storio sluoksniu, naudojant apkrovas laikinąsias mineralines vatos plokštes	100m2	0,4	686,6278	274,65
69	N26P-1310	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas betonas	100vnt	1,6	71,6063	114,57
70	R62P-5409 (K1=1,15; K3=1,15; S9=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine dvisluoksne danga prilydant	100m2	0,4	1208,6319	483,45
Iš viso už poskyrį Plokščio sutapdinto stogo įrengimas						2117,47
Kiti darbai						
71	N8P-0203 (S9=1,119; S10=1,15)	Dujų silikato blokų sienų mūrijimas	m3	1,2	162,4421	194,93
72	N12P-0407	Ventiliuojamų parapetų izoliacijos įrengimas iš mineralinės vatos 40mm storio plokščių, tvirtinant prie pagrindo smeigėmis	100m2	0,1	1170,3535	117,04
73	R62P-5409 (K1=1,15; K3=1,15; S9=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine dvisluoksne danga prilydant	100m2	0,1	1197,1546	119,72
74	N12P-0506 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų parapetų ir deformacinių siūlių aptaisymas vieno sluoksnio bitumine danga, prilydant	100m2	0,1	616,4823	61,65

Ėil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
75	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skardinėmis pagamintomis detalėmis, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	0,1	2106,0605	210,61
76	N20P-0704	Gobtuvų su stačiakampiais flanšais montavimas, kai jungties perimetras daugiau 2000mm	vnt	1	26,7855	26,79
77	N20P-0704	Gobtuvų su stačiakampiais flanšais montavimas pastate arba ant plokščio stogo, kai jungties perimetras Daugiau 1600mm iki 2000 mm	vnt	1	23,4404	23,44
78	N20P-0704	Gobtuvų su stačiakampiais flanšais montavimas pastate arba ant plokščio stogo, kai jungties perimetras nuo 1000 mm iki 1200mm	vnt	2	25,4166	50,83
79	21272100	Vėdinimo stogelis d-110	vnt	4	35,0114	140,05
Iš viso už poskyrį Kiti darbai						945,04
Iš viso už skyrį Statinio konstrukcijos Ž-6						6235,81
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis (rengimai)						53922,78
Bendra vertė be PVM						53922,78
PVM						11323,78
Bendra vertė su PVM						65246,56

Sudarė: