

Statinių
grupė

8102 Administracinis pastatas

Statiny

29 Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Parko g. 8, Varėna

Žiniaraštis

1 Patalpų remonto darbai

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
		Patalpa 1-3		
1		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m ²	0.031
2		Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m ²	0.1119
3		Medinių dailylėnčių ant sienos išardymas	100m ²	0.165
4		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.300
5		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.100
6		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais (100 m ² nuvalyto paviršiaus)	100m ²	0.755
7		Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm, vidinės sienos)	100m ²	0.165
8		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.920
9		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	5.000
10		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m ²	0.920
11		Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	0.920
12		Parketlėnčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją	m ²	2.000
13		Grindlėnčių grindų dangų šlifavimas	m ²	53.520
14		Grindlėnčių grindų dangų lakavimas	m ²	53.520
15		Grindjuosčių šlifavimas ir lakavimas du kartus	100m	0.300
16		Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims, kai grindjuostės kietosios medlenos	m	30.000
17		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m ²	53.520
18		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	1.000
19		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.080
20		Multimedijos pajungimas	vnt	1.000

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
21		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010
22		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.090
23		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2)	m2	3.100
24		Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2	m2	11.190
25		Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	6.700
26		Palangių nuolajų tvirtinimas	m	7.000
27		Vertikalių žaliuzių montavimas	m2	11.190
28		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.000
29		Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniiais dažais	m2	10.000
Skyriuje 1				
2 Patalpos 1-1 ir 1-2				
1		Medinių dailylėnčių ant sienos išardymas	100m2	0.0816
2		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.600
3		Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm, vidinės sienos)	100m2	0.0816
4		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.880
5		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.880
6		Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.680
7		Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.2117
8		Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	21.170
9		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, akmens masės grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	16.000
10		Paskirstymo skydų durelių keitimas	vnt	2.000
11		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	21.170
12		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0.250
13		Iki 4 lempų luminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.050
14		Smulkus durų varčių remontas, nušlifuojant, nudažant	vnt.	1.000

Skyriuje 2

3 Patalpa 1-8

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
1		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.021
2		Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm	m3	0.500
3		Plieninių sąramų, sijų iki 25 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0.050
4		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2.000
5		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	2.100
6		Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	2.000
7		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.000
Skyriuje 3				
4 Patalpa 1-6 ir 1-7				
1		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.0186
2		Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	0.008
3		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	1.000
4		Akustinių pakabinamųjų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	2.930
5		Interjerinių kompaktinių liuminescencinių vnt lempų (pakabinamųjų) šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos-dviejų lempų)	vnt	2.000
6		Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas iki 1 m2	m2	0.800
7		Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	0.500
8		Palangių nuolajų tvirtinimas	m	0.600
9		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	1.860
10		Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais (sienų)	m2	0.500
11		Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (lentynėlės)	vnt	2.000
12		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5.000

Statinių grupė

8102 Administracinis pastatas

Statiny

29 Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Parko g. 8, Varėna

Žinlaraštis

2 WC patalpų 1-6, 1-7 remonto darbai

Lapas. 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
	1	Demontavimo darbai		
1		Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt.	2.000
2		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.0293
3		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	25.000
4		Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	0.378
5		Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0.0293
6		Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	6.000
7		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	6.000
		Skyriuje 1		
	2	Sienos		
1		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	18.000
2		Sienų teptinių hidroizoliacijų įrengimas	m2	18.000
3		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	18.000
		Skyriuje 2		
		Lubos		
1		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	2.930
		Skyriuje 3		
		Grindys		
1		Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm, gruntuojant pagrindą)	100m2	0.0293
2		Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas	m2	2.930
3		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	2.930
4		Sujungimo tarp skirtingų dangų įrengimas	100m	0.010
		Skyriuje 4		
		Angos		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
1		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai statytos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m ²)	m ²	1.680
2		Medinių palangės lentų keitimas mūrinėse sienose	m ²	1.000
Skiriuje 5				
Elektrotechniniai darbai				
1		Dviejų-trijų gyslių laidų tiesimas sienose ir 100m paruoštose vagose (po tinku)		0.200
2		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0.010
3		Interjerinių kompaktinių fluorescencinių lempų šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas	vnt	2.000
Skiriuje 6				
Santechniniai darbai				
1		Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas		6.000
2		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	4.000
3		Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	2.000
4		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt.	1.000
5		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdžio)	m	4.000
6		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdžio)	m	2.000
7		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	6.000
8		Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt	6.000
9		Vamzdžio pajungimo galinių alkūnių montavimas (viena alkūnė)	kompl.	3.000
10		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt	1.000
11		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt	1.000
12		Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt	1.000
13		Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (lentynėlės, veidrodžiai)	vnt	2.000
14		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt	2.000