

Lokalinė sąmata Nr. 1

Kompleksas: 2018 05 Kauno Šv. Kazimiero progimnazija Vandžiogalos pl.51 Kaunas
 Objektas: Gerbūvio remonto darbai
 Žinaraštus: Darbų sąmata

Iš viso už 47.079,44 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N27-40 (k9-1,15)	Betono plytelių šaligatvių dangos išardymas	m2	1250	1188,13			1188,13
2	R16-53 (k9-1,15)	Vejos bordiūrų išardymas	m	410	910,36			910,36
3	kk-kalk	Grunto kasimas, nuimant augalinį sluoksnį	m3	15	1,45	0,01	45,62	47,08
4	N57P-3501-3 (k9-1,15)	Šaligatvio pagrindo įrengimas iki 20cm pagal poreikį	m2	1300	1551,51	2192,49	608,66	4352,66
5	N57P-3609 (k9-1,15)	Vejų bordiūrų įrengimas	m	387	2593,96	189,12	23,60	2806,68
6	ff-kalk	Pagrindiniai resursai: vejos bordiūrai betoniniai	m	387		813,51		813,51
7	N57P-3602-2 (k9-1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant smėlio pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	m	25	186,80	14,63	3,81	205,24
8	ff-kalk	Pagrindiniai resursai: bordiūrai betoniniai	m	25		147,16		147,16
9	N27P-22-2-1 (k9-1,15)	Betoninių trinkelų klojimas, užtaisant siūles smėliu	m2	1300	12618,42	422,66	2483,13	15524,21
10	ff-kalk	Pagrindiniai resursai: trinkelės betoninės 10x20, ne mažiau 6cm storio	m2	1300		8334,82		8334,82
11	N57P-1609-2 (k9-1,15)	Sklypo planiravimas	m2	500	596,75			596,75
12	R16-115 (k9-1,15)	Vejos atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	m2	500	1556,80	588,00		2144,80
13	N48-295 (k9-1,15)	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	m2	500	291,24	34,96		326,20
14	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	90,8	251,44	314,62	944,97	1511,03

Prigijaus



Kam. 24

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Iš viso #1					21746,86	13051,98	4109,79	38.908,63 €
PVM					21%			8.170,81 €
Iš viso #2								47.079,44 €

Sudarė:

[Signature]
D. Ginkus



[Signature]

[Signature]

GERBŪVIO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Pirkimo objektas – Kauno Šv. Kazimiero progimnazija, gerbūvio darbai (senų lauko plytelių išėmimas, naujų trinkelų klojimas, vejos sėjimas pagal poreikį, laiptelių dėjimas, naujo takelio formavimas klojant trinkeles), (toliau – darbai), visas darbų aprašas 3 Priede.
2. Medžiagos turi būti naujos, neeksploatuotos, neturėti išorinių mechaninių ir kitų pažeidimų.
4. Medžiagoms turi būti suteikta gamyklos gamintojo (arba techninėje norminėje dokumentacijoje) nustatyta garantija, bet ne mažesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių garantija nuo jų pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos.
5. Trinkelų klojimo garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo visų rangovo atliktų remonto darbų perdavimo užsakovui dienos – 5 m.



Paįsting -

[Handwritten signature]