

DARBŲ SUTARTIS Nr. 19/02/26-1

2019 m. vasario 26 d.

Kaunas

Valstybės įmonė "Lietuvos prabavimo rūmai" (jm/k 152035320), kurios registruota buveinė yra M. K. Čiurlionio g. 65, Druskininkai, atstovaujama direktoriaus Gintauto Bagotyriaus, toliau – Užsakovas,

ir

UAB „Statybų procesas“ (jm.k. 302696381), kurios registruota buveinė yra Elektrėnų g. 8N -306, LT-51221 Kaunas, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Vytauto Aiduko, veikiančio pagal 2019 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 1 (priedas Nr. 1), toliau – vadina Rangovu, toliau kartu šioje statybos rangos Sutartyje vadinti „Šalimi“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Užsakovui, atlikus viešaji mažos vertės pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, ir Rangovo pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusi, pagal 2019-02-20 raštą, Šalys sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atliskti VI „Lietuvos prabavimo rūmai“ administracinių paskirties patalpą, Gedimino g. 28, Kaune (toliau – Patalpos), paprastojo remonto darbus pagal Užsakovo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CPO IS) paskelbtą Patalpų paprastojo remonto projektą per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atliskti ir Sutartyje numatyta tvarka priimti darbų rezultatą, įsipareigoja sumokėti Rangovui Sutarties kainą už atliskius darbus šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Sutarties kaina, pagal darbų skaičiuojamosios vertės skaičiavimą yra **67320,24 Eur** (šešiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt eurų 24 ct), toje sumoje statybos montavimo darbų (**SMD**) kaina – **55636,56 Eur** (penkiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt šeši eurai 56 ct), **PVM 21% – 11683,68 Eur** (vienuolika tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 68 ct). Kainodaros taisyklės – šioje Sutartyje taikomos fiksuotos kainos.

2.2. Sutarties kaina: darbų kainos nurodytos Lokalinėse sąmatose (Sutarties priedas Nr. 2 – 12 lapų).

2.3. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo sumoka Rangovui

10 proc. (dešimties procentų) avansą nuo Sutarties kainos ir leidžia atliskti tarpinį atlisktų darbų aktavimą.

2.4. Mokejimai atliekami pagal Rangovo tinkamai įformintą ir pateiktą Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą bei Užsakovo įgalioto atstovo pasirašytą Darbų perdavimo – priėmimo aktą su statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašu, ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorinius dienas nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto gavimo dienos.

2.5. Užsakovas už atliskius darbus atskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT657290000011467454

AB Citadele bankas;

Banko kodas 72900





2.6. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo 2.6. punkte nurodytą sąskaitą.

2.7. Jeigu Rangovas negauna apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo raštišku parciakalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstę dieną 0,1 % (viena dešimtoji procento) delspinigiu nuo laiku neapmokėtos sumos.

2.8. Sutarties kainos keitimas galimas šiai atvejais:

2.8.1. Sutarties kainą (jkainius) peržiūrint dėl pasikeitusių mokesčių:

- sutartyje numatyta kaina keičiama jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisés aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokesčis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio patvirtinimo ir paskelbimo teisés aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės dydis.

2.8.2. Sutarties kaina gali būti keičiama, kai prireikia iš Rangovo pirkti papildomų ir nenumatyty darbų, kurie nebuvu įtraukti į Sutartį (remonto darbų projektą), kai to nebuvu galima žinoti ir numatyti, nepradėjus darbų. Bet kokie papildomi darbai, neįtraukti į Sutartį (remonto darbų projektą), turi būti iš anksto (iki darbų pradžios) suderinti su įgaliotu Užsakovo atstovu.

2.9. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigtii), darbai, to nebuvu galima žinoti ir numatyti, nepradėjus darbų.

2.10. Užsakovas, apskaičiuodamas įsigijamų papildomų darbų kainas (jkainius), taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esančių būdų, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

- Pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų jkainius;
- Jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto jkainio;
- Pritaikant Sutartyje numatytais panašių darbų jkainius.

- Įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktą ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėties, statybvetės ir pelno) išlaidas pagal Viešujų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintos galiojančios Kainodaros taisyklų nustatymo metodikos (su visais pakeitimais) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

2.11. Papildomi darbai įforminami atskiru dokumentu, kurį pasirašo ir Užsakovo įgaliotas asmuo.

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

3.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. Darbų atlikimo terminas, ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 24 d.

3.2. Dėl pateisinamų ir nenumatyty, nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (tokių, kaip būtinybė atliliki geologinius arba statinio tyrinėjimus, darbų technologinių procesų – džiuvimas, kietėjimas ir pan.), be kurių neįmanoma užbaigtis rangos Sutarties, dėl trečiųjų šalių įtakos, laiku neatlaissintos darbų vietas, negaunamo finansavimo, išskirtinai nepalankią klimato sąlygų, kitų aplinkybių, kurios nebuvuo žinomas Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas, Rangovui laiku nespėjus atliliki darbų, darbų atlikimo laikotarpis Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas 1 (vieną) kartą, tačiau ne ilgesniam 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atliliki visus darbus, išskaitant baigiamuosius bandymus, jeigu tokie privalomi.

3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigtai visi Sutartyje numatyti darbai, atliliki baigiamieji bandymai, ištaisyti defektai, bei pasirašyti atliktų darbų ir darbų perdavimo –

pridavimo aktai.

3.4. Sutarties objektui nustatomas 5 metų garantinis laikas.

3.5. Užsakovas paskiria atsakingą darbuotoją bei techninį priūrėtoją vykdyti techninę priežiūrą ir derinti bei spręsti darbų eigoje iškilusius klausimus, pasirašyti atliktų darbų aktus.

4. UŽSAKOVO IR RANGOVO ATSAKOMYBĖ ĮGYVENDINANT SUTARTI

Užsakovas:

4.1. Už atliktus darbus ir pateiktą įrangą bei medžiagas apmoka Rangovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo darbo priėmimo – perdavimo akto ir PVM sąskaitos – faktūros pasirašymo dienos;

4.2. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatyti laiku, moka 0,1 % (viena dešimtoji procento) dydžio delspinigius už kiekvieną dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

4.3. Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 (penkias) dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo, moka Rangovui 0,1 % (viena dešimtoji procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

4.4. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagristas objekto statybos išlaidas.

Rangovas:

4.5. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatyti per garantinį laiką, moka Užsakovui 0,1 % (viena dešimtojo procento) dydžio delspinigius nuo visos Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

4.6. Išpareigoja prisuumti visą atsakomybęs dėl atliktų papildomų, neįtrauktų į Sutartį (remonto darbų projektą) ir su Užsakovo įgaliotu atstovu iš anksto nesuderintų darbų, atlikimo. Užsakovas neįpareigoja atlyginti už atliktus papildomus, su Užsakovo įgaliotu atstovu iš anksto nesuderintus darbus.

4.7. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

4.8. Sutarties šalys susitaria, kad šioje sutartyje numatyti delspinigiai yra lygūs Finansų ministerijos nustatytiems delspinigiams, nustatytiems už laiku nesumokėtus mokesčius į valstybės biudžetą.

4.9. Vienasališkai neatsako už netikėtai atsiradusias aplinkybes darbų eigoje bei garantinio laikotarpio metu, kurios turėtų būti aptariamos šalių abipusiu susitarimu.

4.10. Prisiima visą atsakomybę už darbų saugą, priešgaisrinę saugą Patalpose, vykdant išpareigojimus pagal šią Sutartį.

5. GINČAI

5.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesni nei 60 (šešiasdesimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, išspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

J. Jura

6. NENUGALIMA JĒGA

6.1. Nė viena iš Šalių neatsako už Sutarties nevykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu ji jrodo, kad Sutarties nevykdė ar netinkamai įvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio tokiai aplinkybių ar jų padarinių atsiradimui.

6.2. Įvykus nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms šalių santykiams taikomos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms taisyklos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 egzempliorius – Užsakovui ir 1 egzempliorius – Rangovui.

7.2. Sutarties priedai:

Priedas Nr. 1 - 2019 vasario 25 d. Įgaliojimas Nr. 1, 1 lapas.

Priedas Nr. 2 - sąmatinė dokumentacija, 12 lapų.

7.3. Šalių juridiniai adresai ir kitų rekvizitai:

UŽSAKOVAS:

VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“
Įmonės kodas 152035320
PVM mokėtojo kodas LT520353219
M. K. Čiurlionio g. 65, Druskininkai
Tel. 831351183
LT374010051002231894
AB LUMINOR BANK bankas
El. paštas: gintautas.bagotyrius@lpr.lt

Direktorius
Gintautas Bagotyrius

A.V.




RANGOVAS:

Uždaroji akcinė bendrovė „Statybų procesas“
Įmonės kodas 302696381
PVM mokėtojo kodas LT100006531512
Adresas: Elektrėnų g. 8, Kaunas
Tel./faks.: 860814700
A/s LT657290000011467454
AB Citadele bankas
El. paštas: statybų.procesas@gmail.lt

Direktoriaus pavaduotojas
Vytėnas Aidukas

A.V.



PRIEDAS NR.1

UAB „STATYBŲ PROCESAS“
Jm.k. 302696381, Elektrėnų g. 8N-306, LT-51221 Kaunas
El.paštas statybų.procesas@gmail.com tel. +370 608 14700

2019-02-25 Nr.1

Visoms suinteresuotoms šalims

IGALIOJIMAS

Aš, UAB „Statybų procesas“ (juridinio asmens kodas 302696381) direktorė Daiva Navarauskienė, kurios vadovaujama UAB „Statybų procesas“ dalyvauja VI „Lietuvos prabavimo rūmai“ administraciniés paskirties patalpų Gedimino g. 28, Kaune, paprastojo remonto darbų viešojo pirkimų procedūrose, įgalioju direktorés pavaduotoją Vytautą Aidiuką, atstovauti UAB „Statybų procesas“ interesams, vykdyti, pasirašyti ir teikti su viešaisiais pirkimais susijusius paklausimus, pasiūlymus, sutartis ir kitus dokumentus.

Įgaliojimas galioja iki 2019 m. gegužés mén. 31 d. be teisés perigalioti.

Direktorė



Daiva Navarauskienė

PRIEDAS NR.

Lokalinė sąmata Nr. 19-1-1-1

VĮ Lietuvos prabavimo rūmai
administracinių paskirties patalpu
Gedimino g.28, Kaune paprastojo remonto
darbai
Paprastojo remonto darbai
Architektūrinė statybinė dalis

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis
iš viso: 39536,02 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N46-157 (Medžio karkaso pertvaros išardymas	m3	0,5	55,96	27,98
2	N46-37	Angu pramušimas plėty sieneose	m3	1,5	120,52	180,78
3	R5-1	PVC grindų ardymas	m2	43,4	1,52	65,81
4	R5-57	Plytelii dangos išardymas	100 m ²	0,03	204,14	6,12
5	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono išardymas	m3	7	118,70	830,88
6	N46-144	PVC lentelių ardymas	100 m ²	1,1183	130,32	145,73
7	R15-34	Senų tapety nuplešimas	100 m ²	0,435	92,88	40,40
8	N46-151	Moduliniai lubų išardymas	100 m ²	0,455	294,38	133,94
9	R7-4	Langų ir durų išémimas	vnt	4	8,47	33,89
10	N11-10	Skaldos pašluoksnis ant grunto	m3	6,6	54,89	362,29
11	N11-37	Šiltumos ir gurso izoliavimas EPS 100 polistirolu 200 mm	100 m ²	0,441	1418,15	625,40
12	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietilenine plėvele	100m ²	0,441	87,74	38,69
13	N11-165-7	100 mm storio armuotų grindų betonavimas	100m ²	0,441	2258,97	996,21
14	N11-110-1	Akmens masės plytelii danga	m2	8,5	46,32	393,75
15	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu	100 m ²	0,356	466,28	166,00
16	N11-140	Heterogeninė grindų danga su grindjuostėmis	100m ²	0,105	1190,11	124,96
17	N11-162-1	Akmens masės plytelii grindjuostės Atsparios įsilaužimui pertvaros W 118.lt	m2	50,9	49,66	2527,49
18	N10-52	WK2 Atsparios įsilaužimui pertvaros W118.lt.	m2	42,6	46,75	1991,53
19	N10-52	WK3	m2	35,2	34,21	1204,36
20	N10-52	GK pertvaros 100mm.	100m ²	2,574	104,65	269,36
21	N15P-0202	Gipskartonio gruntavimas	100 m ²	2,148	351,42	754,85
22	N15-169-4	Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100 m ²	2,148	262,09	562,97
23	N15-169-5	Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100 m ²	2,148	104,65	224,78
24	N15P-0202	Nuglaistytų paviršių gruntavimas	100m ²	2,148	1037,13	2227,76
25	N15-134	Vidaus sienų dažymas	100 m ²	0,764	1482,26	1132,45
26	N15-52	Mūriniai sienų tinklekas	100 m ²	0,764	680,51	519,91
27	N15-169-2	Tinkuotų sienų glaistymas	100m ²	0,764	104,65	79,95
28	N15P-0202	Sienų gruntavimas	100 m ²	0,764	1001,94	765,49
29	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų dažymas	m2	10,6	46,99	498,09
30	N15-33-6	Sienų aptaisymas AM plytelėmis	100 m ²	0,438	768,81	336,74
31	N34-33-2	Pakabinamų lubų karkasų įrengimas, Pagrindiniai resursai: Kabamujų lubų profiliai Tvirtinimo detalės	100m ²	0,438	618,00	270,68
32	PRN34-33-2	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100 m ²	0,438	1053,46	461,41
33	N34-72-3	Lubų Gipskartonio gruntavimas	100m ²	0,438	108,01	47,31
34	N15P-0207					

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
35	N15-169-6	Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmasis glaistymas	100 m ²	0,438	470,80	206,21
36	N15-169-7	Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100 m ²	0,438	344,81	151,03
37	N15P-0207	Nuglaistytų lubų gruntuavimas	100m ²	0,438	108,01	47,31
38	N15-136	Lubų dažymas	100 m ²	0,438	844,66	369,96
39	N9-109	Lauko langas ,durys L1	100 m ²	0,1045	3952,06	412,99
40	PRN9-109	Pagrindiniai resursai: Lauko langas ir durys	100m ²	0,1045	63036,00	6587,26
41	N7-248-1	Stakčių sandūry su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,1336	168,78	22,55
42	N10-223	Vidaus palangių įrengimas	m	3,1	23,73	73,57
43	R8-50	Lauko palangių įrengimas	m	3,1	13,80	42,78
44	R14-107	Fasadų dažymas	100 m ²	0,115	3871,60	445,23
45	N27-15	Betoninis lovys komunikacijoms	m ³	0,5	342,80	171,40
46	N10-224	Durų blokų standart 3 įstatymas	vnt	2	534,62	1069,25
47	N10-127-1	Laminuotų durų MDF įstatymas	m ²	1,68	146,71	246,47
48	N2P-0114	Elektrinių apsauginių žaliužių montavimas,	vnt	3	330,73	992,19
49	N2P-0307	Automatinės slanklojantių durys	m ²	4,05	136,01	550,86
50	N2P-0111	Alumininis atidaromas langas	m ²	0,72	256,27	184,52
51	N7-248-1	Stakčių sandūry su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,39	168,78	65,82
52	R23-62	Statybinių šiukslių išvežimas pakraunant rankiniu būdu	t	19	27,75	527,31
		Iš viso tiesloginės išlaidos				31722,71
		Pelnas				951,68
		Iš viso su netiesloginėmis išlaidomis				32674,40
		Įrengimai				32674,40
		Bendra vertė be PVM				6861,62
		PVM 21%				39536,02
		Bendra vertė su PVM				

Sudarė:UAB „Statybų procesas“

Direktorė
Daiva NavarauskienėDirektorius pavaduojojas
Vytautas Adukas

Lokalinė sąmata Nr. 19-1-1-2

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai
administracinių paskirties patalpu
Gedimino g.28, Kaune paprastojo remonto
darbai
Paprastojo remonto darbai
Šildymas, vėdinimas

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kačnomis
iš viso: 6674,09 EUR

Eil. Nr.	Darbo koda	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių montavimas	vnt	4	10,21	40,84
2	PRN16P-0901	Pagrindiniai resursai: Plieniniai radiatoriai (komplekste)	vnt	4	90,65	362,58
3	N18-114	Grįžtamuo srauto reguliavimo vožtuvuo montavimas	vnt	3	4,03	12,08
4	PRN18-114	Pagrindiniai resursai: vožtuvas	vnt	3	14,42	43,26
5	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm	m	22	9,83	216,31
6	PRN16-1-1	Pagrindiniai resursai: Vamzdžiai plieniniai	m	22	2,73	60,09
7	N16-2-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32mm	m	33	6,59	217,59
8	PRN16-2-1	Pagrindiniai resursai: Vamzdžiai plieniniai	m	33	3,99	131,75
9	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo 32mm izoliavimas folija paoengtais kevalais 40mm	100m	0,33	210,33	69,41
10	PRN26-219	Pagrindiniai resursai: Kevalai vamzdžiams izoliuoti folija padengti	100m	0,33	353,70	116,72
11	N15-188	Vamzdžių gruntuavimas, dažymas	100 m ²	0,03	1287,29	38,62
12	N16-118	Vamzd. hidr. išbandymas	100m	0,55	129,78	71,38
13	N22-212	Vamzdynų praplovimas	1000 m	0,055	617,67	33,97
14	N34-103	Vamzdynų ženklinimas	vnt	1	11,60	11,60
15	N16-168	Vamzdžių prijungimas prie veikiančių tinklų	vnt	1	53,19	53,19
16	R17-201	Centrinio šildymo sistemos paleidimas	pastatas	1	25,47	25,47
17	N20-954	Buitinio ventiliatoriaus montavimas	vnt	1	32,67	32,67
18	PRN20-954	Pagrindiniai resursai: Ventiliatorius	kompl.	1	100,94	100,94
19	N20-506	Žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas	vnt	1	9,43	9,43
20	PRN20-506	Pagrindiniai resursai: Žaliuzių grotelės	vnt	1	9,78	9,78
21	R18-2	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	18	2,07	37,34
22	N20-901	Ortakai plieninių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm	m	1	13,92	13,92
23	N20-212	Ortakai iš 0,8mm keroz. atsp. plieno, kurių d 100mm	m ²	6	30,31	181,89
24	N20-507 (S9=1,017)	Žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 1,0m ² šviesoje, montavimas	vnt	1	12,76	12,76
25	PRN20-507	Pagrindiniai resursai: Žaliuzių grotelės 400x100	vnt	1	24,72	24,72
26	N20-498	Ortakai d-400-800 montavimas	vnt	12	14,80	177,64
27	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt	1	100,20	100,20
28	N20-970	Kondicioneeriaus išorinio agregato montavimas	vnt	1	196,92	196,92

SES

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
29	PRN20-965-984	Pagrindiniai resursai: Kondicionierius Kondicioneriaus vidinio sieninio agregato montavimas	vnt	1	927,00	927,00
30	N20-965		vnt	2	58,88	117,77
31	PRN20-965-984	Pagrindiniai resursai: Kondicionierius	vnt	2	638,60	1277,20
32	N16-113	Varlinių vamzdžių 1/4 montavimas	m	17	9,11	154,79
33	N16-113	Varlinių vamzdžių 3/8 montavimas	m	17	12,39	210,60
34	N16-118	Vamzd. hidr. išbandymas	100m	0,34	31,94	10,86
35	N26-218	Vamzdynų izoliavimasis folija padengtais kevalais	100m	0,34	174,44	59,31
36	PRN26-218	Pagrindiniai resursai: Kevalai vamzdžiams izoliuoti folija padengti	100m	0,34	104,03	35,37
37	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt	1	100,20	100,20
38	D3-93 (K1=0,3125)	Irenginių montavimas paleidimas	vnt	1	58,94	58,94
		Is viso tiesiogines išlaidos				5355,12
		Pelnas				160,65
		Is viso su netiesioginėmis išlaidomis				5515,78
		Jrengimai				5515,78
		Bendra vertė be PVM				1158,31
		PVM 21%				6674,09
		Bendra vertė su PVM				

Sudarė:UAB „Statybų procesas“

Direktore
Daiva Navarauskienė

Direktorius pavaduotojas

Vytutus Adukas



Lokalinė sąmata Nr. 19-1-1-3

VĮ Lietuvos prabavimo rūmai
administracinių paskirties pataipų
Gedimino g.28, Kaune paprastojo remonto
darbai
Paprastojo remonto darbai
Vandentiekis, kanalizacija

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis
Iš viso: 2233,35 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N16-114	Aukšto slėgio vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių kurių skersmuo 15 mm	m	9	6,36	57,27
2	PRN16-114	Pagrindiniai resursai: Vamzdžiai plastikiniai	m	9	4,10	36,88
3	N16-114	Aukšto slėgio vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo 25mm	m	3	7,52	22,56
4	PRN16-114	Pagrindiniai resursai: Fltingai, Vamzdžiai plastikiniai	m	3	5,78	17,33
5	N26-262	Vamzdynų izoliavimas garui nelaidžiois polietileno ar porėtos gumos kevalais 10mm	100m	0,4	118,55	47,42
6	PRN26-262	Pagrindiniai resursai: Kevalai vamzdžiams izoliuoti polietilenu arba porėtos gumos	100m	0,4	114,43	45,77
7	N16-61	Rutulinų ventilių prijungimas	vnt	3	4,66	13,98
8	PRN16-61	Pagrindiniai resursai: ventiliai	vnt	3	8,24	24,72
9	R19-245	Angų užtaisymas perdangose priešgaisine mastika	m3	0,2	365,47	73,09
10	N16-118	Vandent. sist. vamzd. hidr. išbandymas	100m	0,12	180,01	21,60
11	N22-212	Vamzdynų praplovimas	1000 m	0,012	477,13	5,73
12	N16-138	PVC kanalizac. vamzdžių, kurių D 50 mm, tiesimas	m	4	6,42	25,68
13	PRN16-138	Pagrindiniai resursai: Plastmasiniai kanalizacijos vamzdžiai d 50mm	m	4	8,01	32,03
14	N16-138	Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 110mm, tiesimas	m	1	6,42	6,42
15	PRN16-138	Pagrindiniai resursai: Plastmasiniai kanalizacijos vamzdžiai d 110mm,	m	1	12,63	12,63
16	N16-138	Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 110mm, tiesimas	m	4	6,42	25,68
17	PRN16-138	Pagrindiniai resursai: Plastmasiniai kanalizacijos vamzdžiai d 110mm,	m	4	12,63	50,53
18	N16-138	Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 110mm, tiesimas po grindimis	m	3	6,42	19,26
19	PRN16-138	Pagrindiniai resursai: Plastmasiniai kanalizacijos vamzdžiai d 110mm,	m	3	12,63	37,90
20	N16-116-6	Plastikinių slėglinių fasoninių dalių montavimas	vnt	6	9,41	56,43
21	N16-178	Ivadų hermetizavimas	vnt	1	37,24	37,24
22	N16-118	Vamzdynų hidr. išbandymas	100m	0,12	90,18	10,82
23	N46-164	Grindų iš betono išardymas	m3	0,2	118,70	23,74
24	N11-166	Armuotų grindų betonavimas	100 m2	0,015	3482,12	52,23
25	R1-19	Grunto kasimas pastate	m3	1	27,26	27,26
26	N11-6	Smėlio pašluoksnis vamzdynamas	m3	0,3	43,90	13,17

SES

Ell. Nr.	Darbo kodus	Darbu ir išlaidų aprėsimai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
27	N16-114	PVC U vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo 25 mm	m	7	5,04	35,30
28	PRN16-114	Pagrindiniai resursai: Fitingai, Vamzdžiai plastikiniai	m	7	4,20	29,42
29	N21-120	Sifono su durelėmis montavimas	vnt	1	50,94	50,94
30	N17-21-1	Klozeto su prijungtų nuplovimo bakeliu montavimas	kompl.	1	86,81	86,81
31	PRN17-21-1	Pagrindiniai resursai: Unitazas	kompl.	1	90,08	90,08
32	N17-6-1	Praustuvo montavimas	kompl.	1	62,97	62,97
33	PRN17-6-1	Pagrindiniai resursai: Sifonai ir kt.santech.iрenginiai iš metalo ir polim., Praustuvas	kompl.	1	162,74	162,74
34	N17-33-1	Plautuvės montavimas	kompl.	1	57,48	57,48
35	PRN17-33-1	Pagrindiniai resursai: Sifonai Kronštėinal, Plautuvė Vandens maišytuval	kompl.	1	132,87	132,87
36	N17-43	Šildytuvo montavimas	kompl.	1	69,87	69,87
37	PRN17-43	Pagrindiniai resursai: Pašildytuvas vandens individualus	vnt	1	152,44	152,44
38	R19-1	Vandens vamzdynų ardynas	m	10	2,94	29,43
39	R19-4	Nuotekų vamzdynų ardynas	m	10	1,06	10,58
40	R23-62	Statybinų šlukslių išvežimas	t	0,1	236,75	23,67
		iš visc tiesioginės išlaidos				1791,99
		Peilnas				53,76
		iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				1845,74
		Irengimai				1845,74
		Bendra vertė be PVM				387,61
		PVM 21 %				2233,35
		Bendra vertė su PVM				

Sudarė:UAB „Statybų procesas“

Dyrektor
Daiva Navarauskienė


Lokalinė sąmata Nr. 19-1-1-4

VĮ Lietuvos prabavimo rūmai
administracinių paskirties patalpy
Gedimino g.28,Kaune paprastojo remonto

Kompleksas: darbai
Objektas: Paprastojo remonto darbai
Žiniaraštis: Elektrotechninė dalis

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis
Iš viso: 8280,11 EUR

Ell. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N21-391	Paskirstymo skydo su vidaus įranga montavimas	m	1	78,48	78,48
2	PRN21-390	Pagrindiniai resursai: Skydas IP31 Rožečių montavimas, kai instalacija paslėptoji	vnt	1	548,99	548,99
3	N21-205	Pagrindiniai resursai: Plastmasinės dėžutės, Rozetės	100 vnt	0,34	187,88	63,88
4	PRN21-205	Kabelių montavimas	100vnt	0,34	812,63	276,29
5	N21-171	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100m	6,1	227,67	1388,79
6	N21-141	Pagrindiniai resursai: Viniplastiniai vamzdžiai,	100m	0,5	83,40	41,70
7	PRN21-141	Metalinių cinkuotų kabelinių konstrukcijų montavimas	100m	0,1	255,21	25,52
8	N21-166	Pagrindiniai resursai: Apkabos, Metalinės elektrotechninės dėžės	100m	0,1	416,12	41,61
9	PRN21-166	Elektros instaliacinės dėžutės	100vnt	2,3	40,59	93,37
10	N21P-0317	Pagrindiniai resursai: Plastikinės dėžutės	100vnt	2,3	29,87	68,70
11	PRN21P-0317	Metalinių konstrukcijų montavimas	t	0,03	2205,04	66,15
12	N21-153	Lubinių LED šviestuvų montavimas	100 vnt	0,04	2523,17	100,93
13	N21-237	Pagrindiniai resursai: Šviestuvai	10vnt	0,04	8717,97	348,72
14	PRN21-235	Sleninių LED šviestuvų montavimas	100 vnt	0,02	2545,47	50,91
15	N21-229	Pagrindiniai resursai: Šviestuvai,	100vnt	0,02	4738,00	94,76
16	PRN21-227	Dekoratyviniių šviestuvų montavimas	100 vnt	0,01	3926,18	39,26
17	N21-239	Pagrindiniai resursai: Šviestuvai	100vnt	0,01	12940,97	129,41
18	PRN21-235	Šviestuvų montavimas pakabinamų lūbų angose	100 vnt	0,19	2727,15	518,16
19	N21-243	Pagrindiniai resursai: Šviestuval	100vnt	0,19	4493,68	853,80
20	PRN21-243	Evakuacinio šviestuvo montavimas	100 vnt	0,04	667,61	26,70
21	N21-226	Pagrindiniai resursai: Signalinis žibintas	100vnt	0,04	2884,00	115,36
22	PRN21-226	Prožektorių montavimas	100 vnt	0,01	3047,26	30,47
23	N21-353	Pagrindiniai resursai: Prožektoriai	vnt	0,01	12832,26	128,32
24	PRN21-349	Būvio davikliai	vnt	2	5,48	10,97
25	N50-270	Pagrindiniai resursai: davikliai	vnt	2	14,42	28,84
26	PRN50-269	Jungiklio montavimas, kai instalacija paslėptoji	100 vnt	0,09	187,88	16,91
27	N21-198	Pagrindiniai resursai: Jungiklis, Plastmasinės dėžutės	100vnt	0,09	853,83	76,84
28	PRN21-198	Kabelio montavimas	100m	4	213,94	855,76
29	N21-171	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100m	0,3	324,32	97,30
30	N21-141	Pagrindiniai resursai: Viniplastiniai vamzdžiai,	100m	0,3	88,43	26,53
31	PRN21-141	Metalinių cinkuotų kabelinių konstrukcijų montavimas	100m	0,32	256,85	82,19


SES

El. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
33	PRN21-166	Pagrindiniai resursai: Apkabos, Metalinės elektrotechninės dėžės	m	0,32	420,20	134,47
34	N21-153	Metalinių konstrukcijų montavimas	t	0,03	2102,04	63,06
35	N21P-0317	Elektros instaliacinių dėžučių įstatymas	100vnt	1,11	41,43	45,99
36	PRN21P-0317	Pagrindiniai resursai: déžutės	100vnt	1,11	29,87	33,16
		Iš viso tiesioginės išlaidos				6643,76
		Pelnas				199,31
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				6843,07
		Irengimai				6843,07
		Bendra vertė be PVM				1437,04
		PVM				8280,11
		Bendra vertė su PVM				

Sudarė: UAB „Statybų procesas“

Direktorė
Daiva Navarauskienė





Direktoriaus pavaduotojas
Vytautas Aidukas



Lokalinė sąmata Nr. 19-1-1-5

VĮ Lietuvos prabavimo rūmai
administracinių paskirties patalpu
Gedimino g.28, Kaune paprastojo remonto
darbai
Paprastojo remonto darbai
Apsaugos-gaisro signalizacija

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 7818,95 EUR

El. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N50-301	Apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt	1	77,54	77,54
2	PRN50-301	Pagrindiniai resursai: centralė	vnt	1	669,50	669,50
3	N50-314	Centralės išplėtėjo montavimas	vnt	1	32,20	32,20
4	PRN50-301	Pagrindiniai resursai: centralės [šplėtėjas	vnt	1	87,55	87,55
5	N50-333	Akumuliatoriaus montavimas	vnt	2	2,91	5,82
6	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: akumulatorius	vnt	2	36,05	72,10
7	N50-311	Valdymo pultelio montavimas	vnt	2	2,98	5,97
8	PRN50-301	Pagrindiniai resursai: pultelis	vnt	2	22,66	45,32
9	N50-315	Iudesio jutiklio montavimas	vnt	5	4,57	22,87
10	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: daviklis	vnt	2	66,95	334,75
11	N50-316	Stiklo dūžio jutiklio montavimas	vnt	2	3,43	6,87
12	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: jutiklis	vnt	2	18,54	37,08
13	N50-317	Užpuolimo pavojaus mygtuko montavimas	vnt	2	1,35	2,70
14	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: mygtukas	vnt	2	28,84	57,68
15	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt	2	20,00	40,00
16	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: sirena	vnt	2	56,65	113,30
17	N50-315	Smūginio jutiklio montavimas	vnt	9	4,57	41,16
18	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: jutiklis	vnt	9	53,56	482,04
19	N50-315	Seisminio jutiklio montavimas	vnt	2	4,57	9,15
20	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: jutiklis	vnt	2	77,25	154,50
21	N50-319	Magnetinio kontakto montavimas	vnt	7	3,74	26,19
22	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: kontaktas	vnt	7	8,24	57,68
23	N50-314	Ryšio modulio montavimas	vnt	1	16,66	16,66
24	PRN50-301	Pagrindiniai resursai: ryšio modulis	vnt	1	254,41	254,41
25	N50-330	Optinio spindulinio dūmų jutiklio montavimas	kompl.	5	11,02	55,12
26	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: jutiklis	kompl.	5	77,25	386,25
27	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas	vnt	2	5,41	10,81
28	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: mygtukas	vnt	2	15,45	30,90
29	N50-336	Videokameros montavimas	vnt	3	10,97	32,92
30	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: videokamera	vnt	3	226,60	679,80
31	N50-336	Vaizdo įrašymo įrenginio montavimas	vnt	1	10,97	10,97
32	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: vaizdo įrašytuvas	vnt	1	396,55	396,55
33	N50-358	Video telefonspynės montavimas	vnt	1	10,29	10,29
34	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: telefonspynė	vnt	1	139,05	139,05
35	N50-358	Monitoriaus montavimas	vnt	2	10,29	20,58
36	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: monitorius	vnt	2	127,72	255,44

SES

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
37	N50-333	Maitinimo šaltinio montavimas	vnt	1	5,30	5,30
38	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: maitinimo šaltinis	vnt	1	37,08	37,08
39	N50-403	Nuotolinių praėjimo skaitytuvių montavimas	vnt	2	5,31	10,61
40	PRN50-403	Pagrindiniai resursai: Skaitytuvas praėjimo nuotolinis	vnt	2	61,80	123,60
41	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt	1	28,09	28,09
42	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: sirena	vnt	1	67,98	67,98
43	N50-319	Magnetinės sklandės montavimas	vnt	1	3,74	3,74
44	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: sklandė	vnt	1	30,90	30,90
45	N50-322	Išėjimo mygtuko montavimas	vnt	1	5,41	5,41
46	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: mygtukas	vnt	1	11,33	11,33
47	N50-402	Atstuminės kortelės	vnt	10	5,28	52,84
48	N50-210	Kabelio 4x2x0,5 tiesimas	100m	1,25	121,93	152,42
49	PRN50-208	Pagrindiniai resursai: Kabelis	100m	1,25	120,00	149,99
50	N50-210	Kabelio signalizacijai tiesimas	100m	4,35	139,09	605,05
51	PRN50-208	Pagrindiniai resursai: Kabelis	100m	4,35	70,73	307,66
		Iš viso tiesioginės išlaidos				6273,73
		Pelnas				188,21
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				6461,94

Įrengimai

Bendra vertė be PVM


PVM 21 %

Bendra vertė su PVM

Sudarė:UAB „Statybų procesas“

Direktoriai
Daiya Navarauskienė

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Olyjus".

Direktorius pavadinimas
Vytautas Andukas



Lokalinė sąmata Nr. 19-1-1-6

VĮ Lietuvos prabavimo rūmai
administracinių paskirties patalpų
Gedimino g.28, Kaune paprastojo remonto
darbai
Paprastojo remonto darbai
Elektroniniai ryšiai

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis
Iš viso: 2196,91 EUR

Eli. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	NSO-397	I komutaciinių spintų montavimas	vnt	1	48,40	48,40
2	PRN50-397	Pagrindiniai resursai: Spinta komutacinė kompiuteriniams tinklams	vnt	1	87,55	87,55
3	NSO-399	Kompiuterinių komutaciinių panelių montavimas	vnt	2	18,77	37,55
4	PRN50-399	Pagrindiniai resursai: Panelis komutacinis kompiuterinis	vnt	2	24,72	49,44
5	NSO-333	Maitinimo panelės montavimas	vnt	3	5,30	15,90
6	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: Įrenginys	vnt	3	128,75	386,25
7	NSO-210	Kabelio 0,5 tiesimas	100m	0,18	113,43	20,42
8	PRN50-208	Pagrindiniai resursai: Kabelis	100m	0,18	86,47	15,56
9	N21-205	Kištukinis lizdas	100 vnt	0,09	191,92	17,27
10	PRN21-205	Pagrindiniai resursai: Plastmasinės dėžutės, Rozetės	100vnt	0,09	647,83	58,30
11	NSO-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas,	vnt	1	41,51	41,51
12	PRN50-401	Pagrindiniai resursai: Komutatorius kompiuterinis	vnt	1	278,10	278,10
13	NSO-210	Kabelio 4x2x0,5 tiesimas	100m	3,5	116,46	407,63
14	PRN50-208	Pagrindiniai resursai: Kabelis Apkabelės	100m	3,5	85,39	298,85
		Iš viso tiesioginės išlaidos				1762,74
		Pelnas				52,88
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				1815,63
		Įrengimai				381,28
		Bendra vertė be PVM				2196,91
		PVM 21 %				
		Bendra vertė su PVM				

Sudarė: UAB „Statybų procesas“

Direktore
Daiva Navarauskienė



Direktorius pavaduotojas
Vytautas Aidukas



OBJEKTINĖ SĄMATA 19-1-1

VĮ Lietuvos prabavimo rūmai administracinių paskirties patalpų Gedimino g. 28, Kaune paprastojo remonto darbai

Objektas: Paprastojo remonto darbai

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Tiesioginės išlaidos (Eur)			Kaina (Eur)		
			Darbo užmokestis	Medžiagos be PVM	Mechanizmai	Statybos ir montavimo darbai	PVM	Viso
1.	19-1-1-1	Architektūrinė statybinė dalis	12368,99	17117,03	861,65	32674,40	6861,62	39536,02
2.	19-1-1-2	Šildymas, vėdinimas	1646,21	3522,54	3,37	5515,78	1158,31	6674,09
3.	19-1-1-3	Vandentiekis, kanalizacija	696,89	996,39	21,23	1845,74	387,61	2233,35
4.	19-1-1-4	Elektrotechninė dalis	2342,10	4015,63	25,66	6843,07	1437,04	8280,11
5.	19-1-1-5	Apsaugos-gaisro signalizacija	1059,92	5063,26	32,72	6461,94	1357,01	7818,95
6.	19-1-1-6	Elektroniniai ryšiai	504,38	1184,22	18,07	1815,63	381,28	2196,91
7.	19-1-1-7	Darbo projektas	-	-	-	480,00	100,80	580,80
			18618,49	31899,07	962,70	55636,56	11683,68	67320,24

Direktorius pavaduotojas
Vytautas Aidukas

