

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2

Prie 2017 m. gegužės 29 d. sudarytos Sutarties Nr. **ASR-305**

Susitarimas sudarytas 2017 m. gruodžio 29 d.

Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), įstaigos kodas 188753657, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registruota buveinė yra Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, atstovaujama Administracijos direktoriaus Rimanto Užauto, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užakovas), ir

UAB „Pasvalio melioracija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 269100250, kurios registruota buveinė yra Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama UAB „Pasvalio melioracija“ direktoriaus Ramūno Stulgos, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau-Rangovas), toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, vadovaudamiesi pagrindinės statybos darbų rangos sutarties Nr. ASR-305 (toliau – Sutartis), sudarytos 2017 m. gegužės 29 d., „Kalno g. tęsinio Pasvalio mieste lauko vandentiekio, lauko buitinių nuotekų šalinimo įrengimo darbus“. ir atsižvelgiant į praėjusio vasaros-rudens laikotarpio buvusias meteorologines sąlygas ir būtinus įvykdyti nenumatytus darbus, kurie nebuvo įvertinti darbų pirkime sudarome šį papildomą susitarimą:

1. Atsižvelgiant į objektyvias nenumatytas aplinkybes, atsiradusias rangos darbų vykdymo metu, visapusiškam darbų įvykdymui, būtina atlikti papildomus darbus, kurių nebuvo galima įsigyti iš CPO LT elektroninio katalogo. Papildomų darbų pirkimas bus atliekamas LR Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad dalis papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į „Sąmatinius skaičiavimus“, gali būti įsigijami iš Rangovo (to paties tiekėjo), neskelbiant naujo pirkimo, raštu pagrindžiant aplinkybes, sąlygojančias būtinybę įsigyti papildomus darbus vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu. Kainos didinimas atliekamas dėl nustatytų papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį darbų pirkimą.

2. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus: Papildomų darbų kiekių žiniaraščiai pridedami.

3. Pakeisti Pagrindinės Sutarties 3.1. punktą: „Bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 131195,78 Eur su PVM, kurią sudaro 108426,26 Eur ir PVM 22769,52 Eur.“ ir išdėstyti jį taip:

„3.1. Bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 170544,98 Eur su PVM, kurią sudaro 140946,26 Eur ir PVM 29598,72 Eur.“

4. Sutarties vykdymo datą pratęsti iki 2018 m. gegužės 15 d.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
6. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.
8. Susitarimo priedas: Papildomų darbų kiekių žiniaraščiai (Objektinė ir lokalinės sąmatos) 4 lapai.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys
Įstaigos kodas 188753657
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT32 7300 0100 8243 2020
PVM mokėtojo kodas LT887536515
Tel. (8 451) 54 133
Faks. (8 451) 54 134
Pasirašančio vardas, pavardė
Rimantas Užuotas
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Parašas.....
Data 2017-12-29



Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus
vedėjas
Antanas Aščionius

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus
vyriausiojo specialistas
Andrius Kasparavičius

RANGOVAS

UAB „Pasvalio melioracija“
Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys
Įmonės kodas 269100250
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
A. s. LT72 7044 0600 0567 4757
PVM mokėtojo kodas LT691002515
Tel. (8 451) 34 152
Faks. (8 451) 34 151
Pasirašančio vardas, pavardė
Ramūnas Stulga
UAB „Pasvalio melioracija“ generalinis
direktorius

Parašas.....
Data 2017-12-29





Gen. direktorius
Antanas Stulga



OBJEKTINĖ ŠAMATA
Sudaryta pagal 2017.03 kainas

VIRTINU 39349,20 €
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas
Antanas Asauskas
2017 m. gruodžio mėn. 28 d.

Statinių grupė 17-08-03 Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Statinyss 1 Kalno g. tėsinio lauko vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklų įrengimo darbai


Lokalinės šamos Nr.	Lokalinės šamos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Papildomi darbai	14911,97		14911,97	12323,94
2	Įvadas gyventojams	2854,33		2854,33	2358,95
4	Siurblinė	21582,9		21582,9	17837,11
	Iš viso:	39349,2		39349,2	32520,0

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus
vedėjas
Antanas Asauskas

Gen. direktorius
SUDERINTA: 14.917.97 TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. 12 MĖN. 28 D.



TVIRTINU: 14,911.97 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. 12 MĖN. 28 D.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus
vedėjas
Antanas Asauskas

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 17-08-03 Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Statinyss 1 Kalno g. tėsinio lauko vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklų įrengimo darbai

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 14911.97 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Žemės darbai						
1	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m k9=1.15	km	0,125	9648,9724	1206,12
2	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	8,75	36,7679	321,72
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	125,0	3,1495	393,69
4	1030-63	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	125,0	5,8942	736,78
5	N22P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	26,25	25,8187	677,74
6	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m k9=1.15	km	0,125	13356,6846	1669,59
7	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	8,75	36,7679	321,72
8	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 50 mm k9=1.15	m	125,0	3,1026	387,83
9	1020-47	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 50x3.0mm (vand.)	m	125,0	2,9707	371,34
10	N22P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	26,25	25,8187	677,74
11	N27P-6-1	Vandens surinkimo šulinio įrengimas(gelžbetoninio) k9=1.15	vnt.	3,0	382,0805	1146,24
12	2050-4	Ketaus liukai (plaukioj. tipo)	vnt	3,0	165,4023	496,21
13	N23P-0301	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15	m3	3,2	765,5875	2449,88
14	570483	Ketinis liukas	vnt.	4,0	137,1221	548,49
15	N23-181	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas k9=1.15	vnt.	1,0	6,3883	6,39
16	1005-64	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 50x50	vnt	1,0	64,329	64,33
17	N22-269	Vandentiekio ketinių sklendžių pastatymas k9=1.15	vnt.	2,0	23,6227	47,25
18	2014-1	Kaliojo ketaus įvadinė sklendės DN 32	vnt	2,0	353,6505	707,3

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19	N23-174	50 mm skersmens plastmasinių adapterių montavimas k9=1.15	vnt.	1,0	5,1827	5,18
20	1005-151	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 50 (išor. vamzdžių d 59.5-72.0)	vnt	1,0	88,4008	88,4
		Skyriuje 1				12323,94
		Žiniaraštyje 1				12323,94
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2588,03
		Iš viso žiniaraštyje 1				14911,97

Sudarė: **Projekto vadovė**

Agnė Povilaitienė



SUDERINTA: 2,854.33 TUKST.EURTVIRTINU: 2,854.33 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS



ATSAKINGAS ATSTOVAS

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus
vedėjas

2017 M. 12 MĖN. 28 D.2017 M. 12 MĖN. 28 D.

Antanas Asauskas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 17-08-03 Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Statinsys 1 Kalno g. tėsinio lauko vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklų įrengimo darbai

Žiniaraštis 2 Įvadas gyventojams

Suma žiniaraščiui 2854.33 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Buitinių nuotekų įrengimas

1 N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m k9=1.15	km	0,005	13356,6846	66,78
2 N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	0,35	36,7679	12,87
3 N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	5,0	3,1495	15,75
4 1030-63	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	5,0	5,8942	29,47
5 N22P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	1,05	25,8187	27,11
6 N23P-0301	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02, k9=1.15	m3	0,8	765,6875	612,55
7 570483	Ketinis liukas	vnt.	1,0	137,1221	137,12
8 N27P-9-1	Smėlio-žvyro mišinio dangos atstatymas (storis 20 cm, dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,15	487,9816	73,2

Skyriuje 1

2 Vandentiekio įrengimas

974,85

1 N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m k9=1.15	km	0,005	13356,6846	66,78
2 N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	0,35	36,7679	12,87
3 N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 50 mm k9=1.15	m	5,0	3,1026	15,51
4 1020-47	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 50x3.0mm (vand.)	m	5,0	2,9707	14,85
5 N22P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	1,05	25,8187	27,11
6 N27P-6-1	Vandens surinkimo šulinio įrengimas(gelžbetoninio) k9=1.15	vnt.	1,0	382,0805	382,08
7 2050-4	Ketaus liukai (plaukioj. tipo)	vnt	1,0	165,4023	165,4

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8	N23-181	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas k9=1.15	vnt.	1,0	6,3883	6,39
9	1005-67	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 100x100	vnt	1,0	86,9627	86,96
10	N23-174	50 mm skersmens plastmasinių adapterių montavimas k9=1.15	vnt.	1,0	5,4419	5,44
11	1005-151	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 50 (išor. vamzdžių d 59.5-72.0)	vnt	1,0	88,4008	88,4
12	N22-269	Vandentiekio ketinių sklendžių D 50mm pastatymas k9=1.15	vnt.	1,0	23,6227	23,62
13	2014-2	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 50 (ilgos)	vnt	1,0	135,8372	135,84
14	N23-174	110 mm skersmens plastmasinių adapterių montavimas k9=1.15	vnt.	2,0	5,4419	10,88
15	1005-154	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1)	vnt	2,0	134,3872	268,77
16	N27P-9-1	Smėlio-žvyro mišinio dangos atstatymas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,15	487,9816	73,2
Skyriuje 2						1384,1
Žiniaraštyje 2						2358,95
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						495,38
Iš viso žiniaraštyje 2						2854,33

Sudarė:

Projekto vadovė
Pavardė: Agnė Petraitienė

Gen. direktorius

Ramūnas Stulga

SUDERINTA: 21,582.90 TUKST.EUR

Tvirtinu: 21,582.90 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. 12 MĖN. 29 D.

2017 M. 12 MĖN. 29 D.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus
vedėjas
Antanas Asauskas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 17-08-03 Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Statinsys 1 Kalno g. tėsinio lauko vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklų įrengimo darbai

Žiniaraštis 4 Siurblinė

2017.10.25

Suma žiniaraščiui

21582.90 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Įrengimo darbai						
1	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m k9=1.15	km	0,021	9648,9724	202,63
2	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	1,47	36,7679	54,05
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	21,0	2,181	45,8
4	1031-1	PVC vamzdžiai d 90mm	m	21,0	5,8942	123,78
5	N22P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) smėlio užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	29,4	22,2139	653,09
6	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	0,242	747,2353	180,83
7	N6-183	Siurblinės dugnas k8=1.04,k9=1.15	m3	1,25	164,2931	205,37
8	261122	Siurblinė (H 5000mm x D 1600mm) buitinių nuotekų	vnt.	1,0	9105,0033	9105,0
9	N22P-0903	Siurblinės smėlio užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	12,0	22,2134	266,56
10	SUTART.	Siurblinės pajungimo sistemos į dispečerinę pajungimo derinimo darbai	kompl.	1,0	6999,9964	7000,0
Skyriuje 1						17837,11
Žiniaraštyje 4						17837,11
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3745,79
Iš viso žiniaraštyje 4						21582,9

Sudarė:

Projektų vadovė

Agnė Petraitienė

/Pavardė/