

110, 35 kV TP planinio remonto ir techninės priežiūros darbų sąrašas

Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalūs pritimti darbų (kainai), EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	0,4 kV įrenginiai	Apšildymas / vėdymas	Defekciniai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Pakeisti 10kV narveliuose-32 vnt., 35kV ASJ agregatiniuose spintose-11vnt. į PTC technologijos šildymo elementus	vnt.	43	48,36	62,00	2079,48
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacija / apšvietimas	AS apšvietimo defektas	AS šviestuvo keitimas	Šviestuvų, nuo 10kV AJ pavirų puseš, keitimas į LED prolektorius-50W	vnt.	2	121,00	155,13	242,00
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydaiskautikliai	Defekciniai automatiniai jungikliai	Automatinių jungiklių montavimas, keitimas spintose	SRT-11 ir SRT-12 S.R. skyduose įrengti automatiniai jungikliai su srovės nuotekio apsauga, rozečių ir suvirinimo skydo matinimui (3vnt.)	vnt.	3	146,25	187,50	438,75
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV atvira/uždara skirstytuvai	Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos	ST-TP-121A. Transformatorių pastotelių metalinių konstrukcijų dažymas	35kV AJ, skyriklių, 12 agregatinių spintų ir kitų 35kV ASJ metalo konstrukcijų dažymas	m²	78	11,31	14,50	882,18
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Relinės apsaugos ir automatikos grandinės	Defektingės laikos relė	Mechaninės laikos relės keitimas į elektroninę		vnt.	3	93,60	120,00	280,80
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA grandinės		D1-365*0.5 Centrinė signalizacija		vnt.	1	114,61	146,93	114,61
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)		vnt.	102	2,96	3,80	301,92
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-611 Maksimalios srovės apsauga be atkūros su 2 indukcinėmis relėmis		Komp	12	49,36	63,28	592,32
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-614 MSA (*0.5 II.III I) su deluntuotu išj. elektromagnetu, pagrreit. ir 2 sr. relėmis		Komp	3	56,35	72,24	169,05
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis		Komp	2	65,52	84,00	131,04
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-618 Maksimalios įtampos apsauga mikroprocesorinėse relėse		Komp	1	42,19	54,09	42,19
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga		Komp	2	40,79	52,29	81,58
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų relė (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)		vnt.	3	65,92	84,51	197,76
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga		Komp	2	58,50	75,00	117,00
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų)		Komp	3	17,91	22,96	53,73
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės srovės izoliacijos kontrolės įrenginys		vnt.	1	24,68	31,64	24,68
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-629 Jungtuvų valdymo schema		vnt.	15	26,37	33,81	395,55
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnet. blokuotės schema (1 aparatu)		vnt.	5	14,63	18,75	73,15
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)		Komp	1	12,52	16,05	12,52
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas		vnt.	10	3,36	4,31	33,60
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų atnaujinimas (1 kabelio žymė)		vnt.	30	3,38	4,33	101,40
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-637 Laidų ir kabelių gyslių markiravimas		vnt.	150	3,12	4,00	468,00
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotelių RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	18	7,68	9,84	138,24

Darbų kainų suma EUR be PVM	478 065,06
-----------------------------	------------

*	Pildo rangovas
	(Užpildžius lentelę) Užpildyta pagal reikalavimus
	(Užpildžius lentelę) Užpildyta ne pagal reikalavimus (pateiktas kainis viršija L stulpelyje nurodytą maksimalų pritimą medžiagų ar įrengimų (kaini))
	(Užpildžius lentelę) Užpildyta ne pagal reikalavimus (pateiktas kainis yra 50 ir daugiau proc. mažesnis už maksimalų pritimą medžiagų ar įrengimų (kaini))

Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp	8	40,86	52,38	326,88	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-646 Galios transf. įt. automat. reguliat. elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema	vnt.	1	204,91	262,70	204,91	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio regulatoriaus pavaros antrinio gr. schema	vnt.	1	65,70	84,23	65,70	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio mat. iun. įrenginys (ARI)	vnt.	1	27,45	35,19	27,45	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius	vnt.	24	10,80	13,85	259,20	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-655 Srovės matavimo tr. įmontuotas į jungtuvo ar galios transf. įvadus	vnt.	9	16,58	21,25	149,22	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės	vnt.	3	90,11	115,53	270,33	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.	4	12,52	16,05	50,08	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)	vnt.	19	16,70	21,41	317,30	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keitiklis)	vnt.	10	9,75	12,50	97,50	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaidymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	60	3,70	4,74	222,00	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	Transform. AJR valdiklio keitimo mikrop. valdikliu projektavimas, darbai, įrengimai ir medžiagos	Komp	1	3120,00	4000,00	3120,00	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	39,00	50,00	39,00	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nenaudojami kontroliniai kabeliai	Nenaudojamų kontrolinių kabelių demontavimas	vnt.	3	11,70	15,00	35,10	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų įrengimas	vnt.	1	7,80	10,00	7,80	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Pastotės tvoros įžeminimo varžos matavimas	vnt.	1	15,60	20,00	15,60	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Saugos ženklų ant tvoros įrengimas	vnt.	12	4,68	6,00	56,16	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Defektingis dūrelių užraktas	Dūrelių užrakto keitimas	35kV ASI agregatinės spintos užrakto keitimas	vnt.	1	54,60	70,00	54,60
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Nesandarios AS spintos	Dūrelių sandarinimo gumų atnaujinimas	vnt.	11	27,30	35,00	300,30	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės AS apšv. šviestuvų keitim	Transformatorių pastotės AS apšv. šviestuvų keitimas	35kV ASI prožektorių keitimas į LED 50W	vnt.	6	121,00	155,13	726,00
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės remontas pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių lynų, galios grandinių, apšildym/apšvietim tinklų izol varžos matavimas	vnt.	1	27,30	35,00	27,30	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės remontas pagal TK	ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas	vnt.	1	85,04	109,03	85,04	
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	Statybinės dalis/konstruktijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų šalinimas (Suprotek)	Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS pagal AB ESO saugomų objektų fizinės saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 25d. įsakymas Nr.830	vnt.	1	3900,00	5000,00	3900,00
Joniškėlis	Joniškėlis(1)	0,4 kV įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) pakeitimas	vnt.	10	7,02	9,00	70,20	
Joniškėlis	L-KRT-12(1);L-100 įrenginiai	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Laiko (KRN tipo) 10 kV narvelio darbai pagal ST-TP-SP-10-85 A	Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius ir technologinius žyminius. (Darbai įeina į TK apimtį)	vnt.	15	351,00	450,00	5265,00
Joniškėlis	L-Ps-0(1);L-PL-0(1); įrenginiai	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpikiniai	35kV skyriklių/skirtuvų/trumpikinių darbai pagal TK	ST-TP-35-37 A. 35 kV skyriklio remontas	vnt.	6	153,66	197,00	921,96	

Joniškėlis	RIB-T31-A(1)RIB-T	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV viršįtampių ribotuvas	35 kV viršįtampių ribotuvo darbai pagal TK	35 kV viršįtampių ribotuvo paviršiaus valymas	vnt.	6	2,93	3,75	17,58	
Joniškėlis	SRT-1(1)SRT-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios transf. komp. ritės	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio transf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tanf. (komp ritės) tech. pr	vnt.	2	117,00	150,00	234,00	
Joniškėlis	TS-30(1)T-31(1)T-	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV alyviniai jungtuvai	35 kV alyvinių jungtuvų darbai pagal TK	ST-TP-35-33 A. 35 kV alyvinio jungtuvo remontas	vnt.	3	454,84	583,13	1364,52	
Joniškėlis	TS-30-1(1)TS-30-2	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV skytkiliai / skirtuvai / trumpikiai	35 kV skytkilių/skirtuvų/trumpiklių gedimų šalinim	Atraminio izoliatoriaus keitimas	Izoliatorius pateikia AB ESO	vnt.	12	46,80	60,00	561,60
Joniškėlis	IT-11(1)IT-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-87 A. Lauko (KRN tipo) 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas	Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK apimtį)	vnt.	2	180,96	232,00	361,92
Joniškėlis	IT-32-AB(1)IT-32-B	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV įtampos transformatoriai	35 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK	ST-TP-35-51 A. 35 kV alyvinio įtampos transformatoriaus remontas		vnt.	2	45,24	58,00	90,48
Joniškėlis	IT-32-AB(1)IT-32-B	35 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas	Pakeisti operatyvinius užrašus visiems 35kV ASI įrenginiams	vnt.	40	7,02	9,00	280,80
Joniškėlis	Š1-10(1)Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-88 A		vnt.	2	312,00	400,00	624,00
Joniškėlis	Š1-10(1)Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę elektrosugos ženklai	Elektrosaugos ženklų uždėjimas / keitimas	Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK ST-TP-SP-10-85 A apimtį)	vnt.	68	7,02	9,00	477,36
Joniškėlis	Š1-10(1)Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas	Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK ST-TP-SP-10-85 A apimtį)	vnt.	76	7,02	9,00	533,52
									Darbų kainų suma EUR be PVM:	28131,96	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Krakės	Krakės(1)	0,4 kV įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas		vnt.	10	7,02	9,00	70,20
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-365*0,5 Centrinė signalizacija		vnt.	1	114,61	146,93	114,61
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-397*0,5 iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)		vnt.	50	2,96	3,80	148,00
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (+ atkirta 610 *0,5)		Komp	3	34,80	44,61	104,40
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-611 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis		Komp	5	49,36	63,28	246,80
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-614 MSA (*0,5 II,III I.) su dešuntuotu išj. elektromagnetu, pagreit. ir 2 sr. relėmis		Komp	2	56,35	72,24	112,70
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis		Komp	1	65,52	84,00	65,52
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)		vnt.	2	65,92	84,51	131,84
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga		Komp	1	58,50	75,00	58,50
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų)		Komp	2	17,91	22,96	35,82
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės srovės izoliacijos kontrolės įrenginys		vnt.	1	24,68	31,64	24,68
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-629 Jungtuvo valdymo schema		vnt.	8	26,37	33,81	210,96
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)		Komp	1	12,52	16,05	12,52

Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	10	7,68	9,84	76,80
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio jungimo įrenginys (AKI)		Komp	5	40,86	52,38	204,30
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės		vnt.	2	90,11	115,53	180,22
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)		vnt.	2	12,52	16,05	25,04
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)		vnt.	7	16,70	21,41	116,90
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaidymo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)		vnt.	46	3,70	4,74	170,20
Krakės	Krakės(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas		vnt.	1	39,00	50,00	39,00
Krakės	Krakės(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės tech. priežiūra pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/pšvietimo tinklų izol. varžos		vnt.	1	27,30	35,00	27,30
Krakės	Krakės(1)	Statybinės dalys/konstruktijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą	Atlikti AGS tikrinimą	vnt.	1	195,00	250,00	195,00
Krakės	L-100 Bartkūniskės	10 kV skirstomieji	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A		vnt.	7	243,75	312,50	1706,25
Krakės	SRT-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf.kompens.ritės	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio transf. darbai pag. tech. pr	ST-TP-SP-10-71A, 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio transf. darbai pag. tech. pr		vnt.	1	117,00	150,00	117,00
Krakės	ST-Iložiškiai-A(1)-ST-I	35 kV skirstomieji	35 kV srovės transformatoriai	35 kV srovės transformatoriaus darbai pagal TK	ST-TP-35-47 A. 35 kV epoksidinio srovės transformatoriaus techninė priežiūra		vnt.	3	15,97	20,48	47,91
Krakės	T-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV šynų tilto (orinio) techninė priežiūra pagal ST-TP-10-69 A		vnt.	1	132,60	170,00	132,60
Krakės	TS-30(1)-T-32(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV alyviniai jungtuvai	35 kV alyvinių jungtuvų darbai pagal TK	ST-TP-35-32 A. 35 kV alyvinio jungtuvo techninė priežiūra		vnt.	2	207,71	266,29	415,42
Krakės	TS-30-1(1)-TS-30-2	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpikliai	35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių darbai pagal TK	ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė priežiūra		vnt.	4	102,49	131,40	409,96
Krakės	IT-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra		vnt.	1	121,68	156,00	121,68
Krakės	IT-32 -A(1)-IT-32 -B	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV įtampos transformatoriai	35 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK	ST-TP-35-52 A. 35 kV epoksidinio įtampos transformatoriaus techninė priežiūra		vnt.	3	19,50	25,00	58,50
Krakės	Š-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra		vnt.	1	75,27	96,50	75,27
										Darbų kainų suma EUR be PVM:	5455,90
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Obeliai	KR-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	6-35/3 kV vienv. polius, įrengtas lauke, skyriklis	6-35/3 kV vienv. įrengto lauke, skyriklio darbai TK	ST-TP-10-81A. 6-35/3 kV vienv. polius, įrengto lauke, skyriklio techninė priežiūra		vnt.	1	46,80	60,00	46,80
Obeliai	KR-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf.kompens.ritės	6-35/3 kV automa reguliuoj. komp. ritės darbai TK	ST-TP-10-79A. 6-10/3 kV automat. reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža techninė priežiūra		vnt.	1	195,00	250,00	195,00
Obeliai	L-100 Rokiskis(1)-L	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko (KRN tipo) 10 kV narvelio darbai pagal ST-TP-SP-10-85 A	Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius ir technologinius žymenis. (Darbai jena į TK ST-TP-SP-10-85 A apimtį)	vnt.	17	351,00	450,00	5967,00
Obeliai	L-AI-Q(1)-L-R-Q(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpikliai	35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių darbai pagal TK	ST-TP-35-37 A. 35 kV skyriklio remontas		vnt.	6	153,66	197,00	921,96
Obeliai	Obeliai(1)	0.4 kV įrenginiai	Apšildymas / vėdymas	Defekciniai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Pakeisti 10kV narveliuose-36vnt., 35kV ASJ agregatuose spintose-8vnt. į PTC technologijos šildymo elementus	vnt.	44	48,36	62,00	2127,84
Obeliai	Obeliai(1)	0.4 kV įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) pakeitimas		vnt.	10	7,02	9,00	70,20

		35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV atvira/uždara skirstyklos	Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos	ST-TP-121A. Transformatorių pastorių metalinių konstrukcijų dažymas			75	11,31	14,50	848,25
Obeliai	Obeliai(1)				m²			2	93,60	120,00	187,20
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Relinės apsaugos ir automatikos grandinės	Defektingės laikos relė	Mechaninės laiko relės keitimas į elektroninę	vnt.		1	312,00	400,00	312,00
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Relinės apsaugos ir automatikos grandinės	SR 0,4kV automatinio jungiklio keitimas nauju (projektavimas)	Tripolio vnt. 100A 0,4kV automatinio jungiklio keitimas nauju (projektavimas)	vnt.		1	114,61	146,93	114,61
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-365*0.5 Centrinė signalizacija	vnt.		112	2,96	3,80	331,52
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV (tampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija))	vnt.		3	34,80	44,61	104,40
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (+ atkirta 610 *0.5)	Komp		13	50,61	64,89	657,93
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse	Komp		2	65,52	84,00	131,04
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis	Komp		2	40,79	52,29	81,58
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga	Komp		4	65,92	84,51	263,68
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų relė (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)	vnt.		2	58,50	75,00	117,00
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga	Komp		15	26,37	33,81	395,55
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-629 Jungtuoio valdymo schema	vnt.		5	14,63	18,75	73,15
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnet. blokuotės schema (1 aparatu)	vnt.		2	12,71	16,29	25,42
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-631 Trumpiklio arba skytiklio antrinės komutacijos schema	vnt.		1	12,52	16,05	12,52
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp		220	3,12	4,00	686,40
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-637 Laidų ir kabelių žvystų markiravimas	vnt.		18	7,68	9,84	138,24
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.		10	40,86	52,38	408,60
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp		2	204,91	262,70	409,82
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-646 Galios transf. it. automat. reguliat. elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema	vnt.		2	65,70	84,23	131,40
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema	vnt.		1	27,45	35,19	27,45
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio malt. iun. įrenginys (ARI)	vnt.		24	10,80	13,85	259,20
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius	vnt.		9	16,58	21,25	149,22
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-655 Srovės matavimo tr. įmontuotas į jungtuoio ar galios transf. įvadus	vnt.		3	90,11	115,53	270,33
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės	vnt.		6	12,52	16,05	75,12
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.		4	16,70	21,41	66,80
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)	vnt.					

Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (rovės keltiklis)	vnt.	12	9,75	12,50	117,00	
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaidymo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	68	3,70	4,74	251,60	
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	39,00	50,00	39,00	
Obeliai	Obeliai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Perdegsi signalinė kaitrinė lempa	Signalinės kaitrinės lempos keitimas į LED tipo	vnt.	2	5,46	7,00	10,92	
Obeliai	Obeliai(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų rengimas	vnt.	1	7,80	10,00	7,80	
Obeliai	Obeliai(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Pastotės tvoros įžeminimo varžos matavimas	vnt.	1	15,60	20,00	15,60	
Obeliai	Obeliai(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Nesandarios AS spintos	Durelių sandarinimo gumų atnaujinimas	vnt.	8	27,30	35,00	218,40	
Obeliai	Obeliai(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės AS apšv. šviestuvų keitim	Transformatorių pastotės AS apšv. šviestuvų keitimas	vnt.	5	121,00	155,13	605,00	
Obeliai	Obeliai(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės remontas pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol varžos matavimas	vnt.	1	27,30	35,00	27,30	
Obeliai	Obeliai(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Transf.pastotės įžeminimo įreng. remontas pagal TK	ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas	vnt.	1	85,04	109,03	85,04	
Obeliai	Obeliai(1)	Statybinės dalis/konstruktijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų šalinimas (Suproiek)	Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS pagal AB ESO saugomų objektų fizinės saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 25d. įsakymas Nr.830	1	3900,00	5000,00	3900,00	
Obeliai	SRT/KRT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Planinis 10 kV kabelių bandymas	10 kV kabelių bandymas	vnt.	1	78,00	100,00	78,00	
Obeliai	SRT/KRT-2(1).SRT	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transform.komp.ritės	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio tranf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) tech. pr	vnt.	3	117,00	150,00	351,00	
Obeliai	T-31(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpikliai	35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių darbai pagal TK	ST-TP-35-40 A. 35 kV skirtuvo remontas	vnt.	1	165,36	212,00	165,36	
Obeliai	T-31-TRP(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpikliai	35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių darbai pagal TK	ST-TP-35-43 A. 35 kV trumpiklio remontas	vnt.	1	118,56	152,00	118,56	
Obeliai	TS-30(1).T-32(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV alyviniai jungtuvai	35 kV alyvinių jungtuvų darbai pagal TK	ST-TP-35-33 A. 35 kV alyvinio jungtuvo remontas	vnt.	2	454,84	583,13	909,68	
Obeliai	IT-11(1).IT-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-87 A. Lauko (KRN tipo) 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas	Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius ir technologinius žymesnis. (Darbai jena į TK ST-TP-SP-10-87 A apimtį)	2	180,96	232,00	361,92	
Obeliai	IT-11(1).IT-12(1).L	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę elektrosugos ženklai	Elektrosaugos ženklų uždėjimas / keitimas	Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius ir technologinius žymesnis. (Darbai jena į TK ST-TP-SP-10-85 A apimtį)	76	7,02	9,00	533,52	
Obeliai	IT-11(1).IT-12(1).L	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas	Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius ir technologinius žymesnis. (Darbai jena į TK ST-TP-SP-10-85 A apimtį)	84	7,02	9,00	589,68	
Obeliai	IT-31(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV įtampos transformatoriai	35 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK	ST-TP-35-51 A. 35 kV alyvinio įtampos transformatoriaus remontas	vnt.	3	45,24	58,00	135,72	
Obeliai	Š1-10(1).Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstytė	Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos	ST-TP-121A. Transformatorių pastotė metalinių konstrukcijų dažymas	Dažyti iš išorės, iš vidaus duris ir dugnus	m²	280	11,31	14,50	3166,80
Obeliai	Š1-10(1).Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A.	vnt.	2	312,00	400,00	624,00	
Obeliai	Š1-35(1).Š2-35(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas	vnt.	15	7,02	9,00	105,30	
										Darbų kainų suma EUR be PVM:	28024,43
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalūs primintini darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Južintai	*SRT-1(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv galios transform.komp.ritės	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio tranf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) tech. pr		vnt.	1	111,00	150,00	111,00
Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-365*0,5 Centrinė signalizacija		vnt.	1	108,73	146,93	108,73

Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV (šampas kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)	vnt.	40	2,81	3,80	112,40	
Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (+ atkirta 610 *0,5)	Komp	1	33,01	44,61	33,01	
Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-611 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis	Komp	6	46,83	63,28	280,98	
Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-619 Relinė apsauga nuo simetrijų perkrovimų	vnt.	1	12,05	16,29	12,05	
Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)	vnt.	1	62,54	84,51	62,54	
Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga	Komp	1	55,50	75,00	55,50	
Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-625 Įtemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų)	Komp	1	16,99	22,96	16,99	
Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės srovės izoliacijos kontrolės įrenginys	vnt.	1	23,41	31,64	23,41	
Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-629 Jungtuoio valdymo schema	vnt.	7	25,02	33,81	175,14	
Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp	1	11,88	16,05	11,88	
Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	9	7,28	9,84	65,52	
Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp	6	38,76	52,38	232,56	
Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-657 6-35 kV (šampas matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės	vnt.	1	85,49	115,53	85,49	
Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)	vnt.	9	15,84	21,41	142,56	
Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-670 Televaldymo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	38	3,51	4,74	133,38	
Južintai	Južintai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	37,00	50,00	37,00	
Južintai	Južintai(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės tech. priežiūra pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apskaitos tinklų izol. varžos	vnt.	1	25,90	35,00	25,90	
Južintai	Južintai(1)		Statybinės dalys/konstrukcijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimas	Atlikti AGS tikrinimas	1	185,00	250,00	185,00
Južintai	L-100 Antaleptė(1)	10 kV skirstomieji	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A	vnt.	8	231,25	312,50	1850,00	
Južintai	L-De-0(1)L-Km-0(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpikliai	35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių darbai pagal TK	ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė priežiūra	vnt.	3	97,24	131,40	291,72	
Južintai	SAUG-ABC-T(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV šynų tiltas	35 kV šynų tilto darbai pagal TK	ST-TP-35-27 A. 35 kV šynų tilto techninė priežiūra	vnt.	1	106,56	144,00	106,56	
Južintai	IT-11(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra	vnt.	1	115,44	156,00	115,44	
Južintai	Š1-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra	vnt.	1	71,41	96,50	71,41	
										Darbų kainų suma EUR be PVM:	4346,17
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalūs priimtini darbų (kainai), EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Mitriūnai	L-Kr-0(1)L-Kr-2(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpikliai	35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių darbai pagal TK	ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė priežiūra		vnt.	8	97,24	131,40	777,92

Mitriūnai	L-Krekenava(1)JL-S	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV alyviniai jungtuvai	35 kV alyvinių jungtuvų darbai pagal TK	ST-TP-35-32 A. 35 kV alyvinio jungtuvo techninė priežiūra	vnt.	3	197,05	266,29	591,15
Mitriūnai	L-Rezervai(1)L-10C	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A	vnt.	14	231,25	312,50	3237,50
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-365*0.5 Centrinė signalizacija	vnt.	1	108,73	146,93	108,73
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)	vnt.	70	2,81	3,80	196,70
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (+ atkirta 610 „0,5“)	Komp	8	33,01	44,61	264,08
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-611 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis	Komp	6	46,63	63,28	280,98
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis	Komp	2	62,16	84,00	124,32
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga	Komp	2	38,69	52,29	77,38
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)	vnt.	4	62,54	84,51	250,16
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga	Komp	2	55,50	75,00	111,00
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų)	Komp	3	16,99	22,96	50,97
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-629 Jungtuvų valdymo schema	vnt.	14	25,02	33,81	350,28
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp	1	11,88	16,05	11,88
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	13	7,28	9,84	94,64
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp	8	38,76	52,38	310,08
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-645 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus valdiklis ir jo schema	vnt.	2	255,88	345,78	511,76
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema	vnt.	2	62,33	84,23	124,66
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio matf. iun. įrenginys (ARJ)	vnt.	1	26,04	35,19	26,04
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės	vnt.	3	85,49	115,53	256,47
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.	6	11,88	16,05	71,28
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)	vnt.	16	15,84	21,41	253,44
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-670 Televadymo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	84	3,51	4,74	294,84
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	37,00	50,00	37,00
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės tech. priežiūra pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apsilvimo tinklų izol varžos	vnt.	1	25,90	35,00	25,90
Mitriūnai	Mitriūnai(1)	Statybinės dalis/konstruktijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą	vnt.	1	185,00	250,00	185,00
Mitriūnai	SRT-1(1);SRT-2(1)	transformatoriai	Gaisro (35kV) alyv.gaisro	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio tranf. darbai pag	S1-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tranf. (komp ritės)	vnt.	2	111,00	150,00	222,00

Mitriūnai	IT-11(1);IT-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra	vnt.	2	115,44	156,00	230,88	
Mitriūnai	IT-Sidabravos(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV įtampos transformatoriai	35 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK	ST-TP-35-50 A. 35 kV alyvinio įtampos transformatoriaus techninė priežiūra	vnt.	2	24,42	33,00	48,84	
Mitriūnai	Š1-10(1);Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra	vnt.	2	71,41	96,50	142,82	
	Darbų kainų suma EUR be PVM:									9268,70	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalūs priimtini darbu įkainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Naujamiestis	L-Kr-0(1);L-Kr-2(1);L-Kr-3(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpikliai	35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių darbai pagal TK	ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė priežiūra	vnt.		8	97,24	131,40	777,92
Naujamiestis	L-Krekenavos(1);L-Sidabravos(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV alyviniai jungtuvai	35 kV alyvinių jungtuvų darbai pagal TK	ST-TP-35-32 A. 35 kV alyvinio jungtuvo techninė priežiūra	vnt.		3	197,05	266,29	591,15
Naujamiestis	L-Rezervos(1);L-Rezervos(2)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A.	vnt.		12	231,25	312,50	2775,00
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-365*0.5 Centrinė signalizacija	vnt.		1	108,73	146,93	108,73
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110,35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)	vnt.		68	2,81	3,80	191,08
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (+ atkirta 610 *0,5)	Komp		5	33,01	44,61	165,05
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-611 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis	Komp		6	46,83	63,28	280,98
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-614*1.45 MSA (*0.5 II,III L) su dešuntuotu išjungimo elektrom., pagreit. ir 3 sr. relėmis	Komp		1	77,67	104,96	77,67
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis	Komp		2	62,16	84,00	124,32
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga	Komp		2	38,69	52,29	77,38
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių perkrovimų	vnt.		2	12,05	16,29	24,10
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)	vnt.		4	62,54	84,51	250,16
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga	Komp		2	55,50	75,00	111,00
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-625 Įtemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų)	Komp		2	16,99	22,96	33,98
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės srovės izoliacijos kontrolės įrenginys	vnt.		1	23,41	31,64	23,41
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-629 Jungtuo valdymo schema	vnt.		10	25,02	33,81	250,20
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp		1	11,88	16,05	11,88
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.		16	7,28	9,84	116,48
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo įrenginys (AKI)	Komp		6	38,76	52,38	232,56
Naujamiestis	Naujamiestis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-645 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus valdiklis ir jo schema	vnt.		2	255,88	345,78	511,76

Papilya	Papilya(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų)	Komp	2	16,99	22,96	33,98	
Papilya	Papilya(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-629 Jungtuvo valdymo schema	vnt.	14	25,02	33,81	350,28	
Papilya	Papilya(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp	2	11,88	16,05	23,76	
Papilya	Papilya(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	12	7,28	9,84	87,36	
Papilya	Papilya(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp	8	38,76	52,38	310,08	
Papilya	Papilya(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-646 Galios transf. įt. automat. reguliat. elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema	vnt.	1	194,40	262,70	194,40	
Papilya	Papilya(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio regulatoriaus pavaros antrintų gr. schema	vnt.	1	62,33	84,23	62,33	
Papilya	Papilya(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio matl. jun. įrenginys (ARJ)	vnt.	1	26,04	35,19	26,04	
Papilya	Papilya(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės	vnt.	2	85,49	115,53	170,98	
Papilya	Papilya(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)	vnt.	15	15,84	21,41	237,60	
Papilya	Papilya(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	81	3,51	4,74	284,31	
Papilya	Papilya(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	37,00	50,00	37,00	
Papilya	Papilya(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės tech. priežiūra pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. varžos	vnt.	1	25,90	35,00	25,90	
Papilya	Papilya(1)	Statybinės dalys/konstruktijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą	Atlikti AGS tikrinimą	vnt.	1	185,00	250,00	185,00
Papilya	SRT-1(1);SRT-2(1)	Galios transformatoriai	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio tranf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės)	vnt.	2	111,00	150,00	222,00	
Papilya	TS-30(1);T-31(1);T-35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV alyviniai jungtuvai	35 kV alyvinių jungtuvų darbai pagal TK	ST-TP-35-32 A. 35 kV alyvinio jungtuvo techninė priežiūra	vnt.	3	197,05	266,29	591,15	
Papilya	IT-11(1);IT-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra	vnt.	2	115,44	156,00	230,88	
Papilya	Š1-10(1);Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-88A. 10 kV nenkamųjų šynų techninė priežiūra	vnt.	2	71,41	96,50	142,82	
									Darbų kainų suma EUR be PVM:		8367,70
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalūs priminti darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Pernarava	L-Ariogala(1);L-Josv	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV narvelio su SF6 dujų izoliacija	35 kV narvelio SF6 dujų izoliacija darbai pagal TK	35 kV su SF6 dujinio narvelio techninė priežiūra pagal TP-10/35-63B	vnt.		3	45,14	61,00	135,42
Pernarava	L-P115(1);L-200(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A	vnt.		6	231,25	312,50	1387,50
Pernarava	Pernarava(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV atvara/uždara skirstyklos	35 kV US su SF6 dujiniais narveliais techn. priež.	35 kVskirstyklos techninė priežiūra (be statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-61B	vnt.		1	48,84	66,00	48,84
Pernarava	Pernarava(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės tech. priežiūra pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. varžos	vnt.		1	25,90	35,00	25,90
Pernarava	SRT-1(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios transf.kompen ritės	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio tranf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) tech. pr	vnt.		1	111,00	150,00	111,00
Pernarava	IT-11(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra	vnt.		1	115,44	156,00	115,44
Pernarava	Š1-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	10kV skirstyklos tech.priežiūra (be statyb.dalies)	35 kVskirstyklos techninė priežiūra (be statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-61B	vnt.		1	48,84	66,00	48,84

Pernarava	Š1-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra		vnt.		1	71,41	96,50	71,41
Pernarava	Š1-35(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV šynų tiltas	35 kV šynų tilto darbai pagal TK	ST-TP-35-27 A. 35 kV šynų tilto techninė priežiūra		vnt.		1	106,56	144,00	106,56
											Darbų kainų suma EUR be PVM:	2050,91
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM	
Vaškai	L-100 Tikonai(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A		vnt.	6	231,25	312,50	1387,50	
Vaškai	L-Nm-Q(1);L-Ps-Q(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpikiai	35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių darbai pagal TK	ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė priežiūra		vnt.	5	97,24	131,40	486,20	
Vaškai	SRT-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv galios transformatoriai	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio transf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tanf. (komp ritės) tech. pr		vnt.	1	111,00	150,00	111,00	
Vaškai	TS-30(1);T-32(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV alyviniai jungtuvai	35 kV alyvinių jungtuvų darbai pagal TK	ST-TP-35-32 A. 35 kV alyvinio jungtuvo techninė priežiūra		vnt.	2	197,05	266,29	394,10	
Vaškai	Vaškai(1)	0,4 kV įrenginiai	Apšildymas / vėdimas	Defekciniai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Sumontuoti šildytuvus su PTC šildymo elementu	vnt.	13	45,88	62,00	596,44	
Vaškai	Vaškai(1)	0,4 kV įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) pakeitimas		vnt.	12	6,66	9,00	79,92	
Vaškai	Vaškai(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skaitikliai	Defekciniai automatiniai jungikliai	Automatinių jungiklių montavimas, keitimas spintose		vnt.	10	138,75	187,50	1387,50	
Vaškai	Vaškai(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skaitikliai	Defekcinis magnetinis paleidiklis	Magnetinio paleidiklio keitimas (to pačio gabarito)	25 A	vnt.	1	96,20	130,00	96,20	
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-365*0,5 Centrinė signalizacija		vnt.	1	108,73	146,93	108,73	
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-397*0,5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)		vnt.	47	2,81	3,80	132,07	
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (+ atkirta 610 *0,5)		Komp	3	33,01	44,61	99,03	
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-611 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis		Komp	4	46,83	63,28	187,32	
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis		Komp	1	62,16	84,00	62,16	
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-619 Rėlinė apsauga nuo simetrinių perkrovimų		vnt.	1	12,05	16,29	12,05	
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)		vnt.	2	62,54	84,51	125,08	
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga		Komp	1	55,50	75,00	55,50	
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-625 Įtemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų)		Komp	3	16,99	22,96	50,97	
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės srovės izoliacijos kontrolės įrenginys		vnt.	1	23,41	31,64	23,41	
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-629 Jungtuvo valdymo schema		vnt.	7	25,02	33,81	175,14	
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)		Komp	1	11,88	16,05	11,88	
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	12	7,28	9,84	87,36	

Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartinio jungimo įrenginys (AKI)		Komp	4	38,76	52,38	155,04
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-646 Galios transf. įt. automat. reguliat. elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema		vnt.	1	194,40	262,70	194,40
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antrinio gr. schema		vnt.	1	62,33	84,23	62,33
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės		vnt.	3	85,49	115,53	256,47
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)		vnt.	3	11,88	16,05	35,64
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)		vnt.	8	15,84	21,41	126,72
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)		vnt.	32	3,51	4,74	112,32
Vaškai	Vaškai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)		vnt.	1	37,00	50,00	37,00
Vaškai	Vaškai(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas		vnt.	1	25,90	35,00	25,90
Vaškai	Vaškai(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės tech. priežiūra pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/pašildymo tinklų izoli. varžos		vnt.	1	185,00	250,00	185,00
Vaškai	Vaškai(1)	Statybines dalis/konstruktijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą	Atlikti AGS tikrinimą	vnt.	1	115,44	156,00	115,44
Vaškai	IT-12(1)	10 kV skirstomieji	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi		vnt.	6	24,42	33,00	146,52
Vaškai	IT-31(1)/IT-32(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV įtampos transformatoriai	35 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK	ST-TP-35-50 A. 35 kV alyvinio įtampos transformatoriaus techninė priežiūra		vnt.	1	71,41	96,50	71,41
Vaškai	Šz-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra		vnt.				
										Darbų kainų suma EUR be PVM:	7193,75
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Skapiškis	L-100 Naiviai(1)L-2	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A		vnt.	8	243,75	312,50	1950,00
Skapiškis	L-Kp-0(1)L-Pn-0(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpikiai	35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių darbai pagal TK	ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė priežiūra		vnt.	3	102,49	131,40	307,47
Skapiškis	SRT-1(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf.kompen.ritės	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio transf. darbai pag.	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tansf. (komp.ritės) tech. pr.		vnt.	1	117,00	150,00	117,00
Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-365*0.5 Centrinė signalizacija		vnt.	1	114,61	146,93	114,61
Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)		vnt.	48	2,96	3,80	142,08
Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (- atkirta 610 *0.5)		Komp	7	34,80	44,61	243,60
Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-614 MSA (*0.5 II,III I) su dešuntuotu išj. elektromagnetu, pavarait. ir 2 sr. relėmis		Komp	1	56,35	72,24	56,35
Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis		Komp	1	65,52	84,00	65,52
Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)		vnt.	1	65,92	84,51	65,92
Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga		Komp	1	58,50	75,00	58,50
Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų)		Komp	1	17,91	22,96	17,91

Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-629 Jungtuvo valdymo schema	vnt.	8	26,37	33,81	210,96	
Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp	1	12,52	16,05	12,52	
Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	9	7,68	9,84	69,12	
Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio karštinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp	6	40,86	52,38	245,16	
Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės	vnt.	1	90,11	115,53	90,11	
Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.	2	12,52	16,05	25,04	
Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)	vnt.	9	16,70	21,41	150,30	
Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televadymo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	34	3,70	4,74	125,80	
Skapiškis	Skapiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	39,00	50,00	39,00	
Skapiškis	Skapiškis(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės techn. priežiūra pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo įrengimų tinklų izol. varžos	vnt.	1	27,30	35,00	27,30	
Skapiškis	Skapiškis(1)	Statybinės dalys/konstruktijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą	vnt.	1	195,00	250,00	195,00	
Skapiškis	T-31(1)	35 kV skirstomieji	35 kV alyviniai jungtuvai	35 kV alyvinių jungtuvų darbai pagal TK	ST-TP-35-32 A. 35 kV alyvinio jungtuvo techninė priežiūra	vnt.	1	207,71	266,29	207,71	
Skapiškis	T-31(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV šynų tiltas	35 kV šynų tilto darbai pagal TK	ST-TP-35-27 A. 35 kV šynų tilto techninė priežiūra	vnt.	1	112,32	144,00	112,32	
Skapiškis	IT-11(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra	vnt.	1	121,68	156,00	121,68	
Skapiškis	Š-1-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra	vnt.	1	75,27	96,50	75,27	
									Darbų kainų suma EUR be PVM:	4846,25	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalus priimtini darbų įkainiai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Subačius	KR-1(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios transform. kompen. ritės	6-35/3 kV automa nereguliuoj. kompen. ritės darbai TK	ST-TP-10-77A. 6-35/ 3 kV automatiškai nereguliuojamos kompensacinės ritės techninė priežiūra	vnt.		1	85,80	110,00	85,80
Subačius	KR-1-0(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	6-35/3 kV vieno polio, skyriklis	6-35/ 3kV vieno polio, įrengto lauke, skyriklio darbai TK	ST-TP-10-81A. 6-35/ 3 kV vieno polio, įrengto lauke, skyriklio techninė priežiūra	vnt.		1	46,80	60,00	46,80
Subačius	KRT-1(1);SRT-1(1)	Galios transformatoriai	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio transf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio transf. (komp. ritės)	vnt.		2	117,00	150,00	234,00
Subačius	KRT-11(1);L-100 P	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A	vnt.		11	243,75	312,50	2681,25
Subačius	RIB-T1N2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	110kV galios tran. neutr. iškrovik/viršįtampių rib	110kV galios transf. neutr. iškrovikio/viršįtampių	ST-TP-110-16A. 110 kV galios transformatoriaus neutralės viršįtampių ribotuvo techninė priežiūra	vnt.		1	20,91	26,81	20,91
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-365*0.5 Centrinė signalizacija	vnt.		1	114,61	146,93	114,61
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)	vnt.		48	2,96	3,80	142,08
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (-+ atkirta 610 *0.5)	Komp		11	34,80	44,61	382,80
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis	Komp		1	65,52	84,00	65,52
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-619 Relinė apsauga nuo simetrijų perkrovimų	vnt.		1	12,71	16,29	12,71

Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštes temp.)	vnt.	2	65,92	84,51	131,84	
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga	Komp	1	58,50	75,00	58,50	
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-623 Slėginė elektros lanko apsauga (1 narveliu)	Komp	12	19,45	24,93	233,40	
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadu)	Komp	1	17,91	22,96	17,91	
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-629 Jungtuvo valdymo schema	vnt.	10	26,37	33,81	263,70	
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp	1	12,52	16,05	12,52	
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	12	7,68	9,84	92,16	
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp	6	40,86	52,38	245,16	
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-645 Galios transf. įtampos automatinio regulatoriaus valdiklis ir jo schema	vnt.	1	269,71	345,78	269,71	
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio regulatoriaus pavaros antrinių gr. schema	vnt.	1	65,70	84,23	65,70	
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginys (ADN) mikroprocesorinės relėsė	vnt.	1	40,95	52,50	40,95	
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-652 Transformatoriaus aušinimo automatika	vnt.	1	57,17	73,30	57,17	
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės	vnt.	1	90,11	115,53	90,11	
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.	3	12,52	16,05	37,56	
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)	vnt.	11	16,70	21,41	183,70	
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	42	3,70	4,74	155,40	
Subačius	Subačius(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	39,00	50,00	39,00	
Subačius	Subačius(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės tech. priežiūra pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apskaitos tinklų izol. varžos	vnt.	1	27,30	35,00	27,30	
Subačius	Subačius(1)	Statybinės dalis/konstrukcijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą	Atlikti AGS tikrinimą	1	195,00	250,00	195,00	
Subačius	T1-N2(1)	Galios transformatoriai	110kV galios transf. neutr. įžemiklis/a	110kV transf. neutr. įžemiklio/atraminio izol.	ST-TP-110-12A, 110 kV galios transf. neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus	vnt.	1	46,80	60,00	46,80	
Subačius	IT-11(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra	vnt.	1	121,68	156,00	121,68	
Subačius	Š1-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	10kV skirstyklos tech. priežiūra (be statyb. dalies)	35 kVskirstyklos techninė priežiūra (be statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-81B	vnt.	1	51,48	66,00	51,48	
Subačius	Š1-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-88A, 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra	vnt.	1	75,27	96,50	75,27	
										Darbų kainų suma EUR be PVM:	6298,50
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalus priimtini darbų įkainiai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Žibartovys	L-100 Mitriniai (1) L-1	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A		vnt.	7	243,75	312,50	1706,25

Žibartony	RIB-T2N(1)	Galios transformatoriai ir skrovik/viršijam kompensacinės	110kV galios tran. neutr.škovik/viršijam rib	110kV galios transf. neutr.škovik/viršijam	ST-TP-110-16A. 110 kV galios transformatoriaus neutralės viršijamų ribotuvo techninė priežiūra	vnt.	1	20,91	26,81	20,91
Žibartony	SRT-1(1);SRT-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės rities	6-10/0,4kV (35kV) alyv galios transf.kompen rities	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio transf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio transf. (komp rities) tech. pr	vnt.	2	117,00	150,00	234,00
Žibartony	T-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV šynų tilto (orinio) techninė priežiūra pagal ST-TP-10-69 A	vnt.	1	132,60	170,00	132,60
Žibartony	T2-N2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	110kV galios transf.neutr.žemiklio/ traminis izol	110kV transf.neutr.žemiklio/atraminio izo darbai	ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. neutralės žemiklio/atraminio izoliatoriaus tech. priežiūra	vnt.	1	46,80	60,00	46,80
Žibartony	IT-11(1);IT-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra	vnt.	2	121,68	156,00	243,36
Žibartony	Š1-10(1);Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	10kV skirstyklos tech.priežiūra (be statyb. dalies)	35 kVskirstyklos techninė priežiūra (be statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-61B	vnt.	1	51,48	66,00	51,48
Žibartony	Š1-10(1);Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra	vnt.	2	75,27	96,50	150,54
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-365*0.5 Centrinė signalizacija	vnt.	1	114,61	146,93	114,61
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)	vnt.	34	2,96	3,80	100,64
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (+ atkirta 610 *0.5)	Komp	3	34,80	44,61	104,40
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-611 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis	Komp	3	49,36	63,28	148,08
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis	Komp	1	65,52	84,00	65,52
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)	vnt.	2	65,92	84,51	131,84
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga	Komp	2	58,50	75,00	117,00
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-623 Slėginė elektros lanko apsauga (1 narveliu)	Komp	8	19,45	24,93	155,60
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų)	Komp	2	17,91	22,96	35,82
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės srovės izoliacijos kontrolės įrenginys	vnt.	1	24,68	31,64	24,68
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-629 Jungtuoio valdymo schema	vnt.	5	26,37	33,81	131,85
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-631 Trumpiklio arba skyriklio antrinės komutacijos schema	vnt.	1	12,71	16,29	12,71
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp	1	12,52	16,05	12,52
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	8	7,68	9,84	61,44
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp	3	40,86	52,38	122,58
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginys (ADNJ)*2 su RBM)	vnt.	1	131,01	167,96	131,01
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės	vnt.	2	90,11	115,53	180,22
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotių RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.	2	12,52	16,05	25,04

Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)		vnt.	28	16,70	21,41	467,60
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaidymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)		vnt.	28	3,70	4,74	103,60
Žibartony	Žibartony(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas		vnt.	1	39,00	50,00	39,00
Žibartony	Žibartony(1)	Statiniai	Transformatorių pastotės techn. priežiūra pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių lynų, gaisro grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. varžos			vnt.	1	27,30	35,00	27,30
Žibartony	Žibartony(1)	Statybinės dalys/konstruacijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų šalinimas (Suprojekt)	Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS pagal AB ESO saugomų objektų fizinės saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 25d. įsakymas Nr.630	vnt.	1	3900,00	5000,00	3900,00
Žibartony	Žibartony(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikiamų skydai/skaitikliai	Defekcinis magnetinis paleidiklis	Magnetinio paleidiklio keitimas (į kito gabarito)	32 A	vnt.	2	117,00	150,00	234,00
										Darbų kainų suma EUR be PVM:	9033,00
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalus priimtini darbų įkainiai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Antašava	Antašava(1)	0,4 kV įrenginiai	Apšildymas / vėdymas	Defekciniai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Pakeisti 10kV narveliuose-13vnt., 35kV ASĮ agregatiniuose spintose-10vnt. į PTC technologijos šildymo elementus	vnt.	23	45,88	62,00	1055,24
Antašava	Antašava(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	AS apšvietimo defektas	AS šviestuvo keitimas	Keisti į LED 50W	vnt.	6	114,80	155,13	688,80
Antašava	Antašava(1)	0,4 kV įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) pakeitimas		vnt.	10	6,66	9,00	66,60
Antašava	Antašava(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV atvara/uždara skirstyklos	Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos	ST-TP-121A. Transformatorių pastotelių metalinių konstrukcijų dažymas		m²	70	10,73	14,50	751,10
Antašava	Antašava(1)	RAA	Relinės apsaugos ir automatikos grandinės	Elektromagnetinių relių keitimas į mikroprocesorinį	MSA laiko relės RVM-12 keitimas į mikroelektroninę	TS-30, T-1	vnt.	2	2960,00	4000,00	5920,00
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-365*0.5 Centrinė signalizacija		vnt.	1	108,73	146,93	108,73
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-307*0.5 iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)		vnt.	52	2,81	3,80	146,12
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (+ atkirta 610 *0.5)		Komp	2	33,01	44,61	66,02
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-611 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis		Komp	4	46,83	63,28	187,32
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-614 MSA (*0.5 II,III I) su dešuntuotu išj. elektromagnetu, pagreit. ir 2 sr. relėmis		Komp	1	53,46	72,24	53,46
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis		Komp	1	62,16	84,00	62,16
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių perkrovimų		vnt.	1	12,05	16,29	12,05
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)		vnt.	1	62,54	84,51	62,54
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga		Komp	1	55,50	75,00	55,50
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-625 Įtemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų)		Komp	2	16,99	22,96	33,98
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-629 Jungtuo valdymo schema		vnt.	7	25,02	33,81	175,14
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)		Komp	1	11,88	16,05	11,88
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas		vnt.	50	3,19	4,31	159,50

Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų atnaujinimas (1 kabelio žymė)	vnt.	2	3,20	4,33	6,40	
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-637 Laidų ir kabelių qvslų markiravimas	T-1, TS-30	vnt.	100	2,96	4,00	296,00
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	10	7,28	9,84	72,80
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartinio jungimo įrenginys (AKI)		Komp	4	38,76	52,38	155,04
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius		vnt.	10	10,25	13,85	102,50
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-655 Srovės matavimo tr. įmontuotas į jungtuvą ar galios transf. įvadus		vnt.	6	15,73	21,25	94,38
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės		vnt.	2	85,49	115,53	170,98
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)		vnt.	2	11,88	16,05	23,76
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)		vnt.	8	15,84	21,41	126,72
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keitiklis)		vnt.	7	9,25	12,50	64,75
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaidymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)		vnt.	32	3,51	4,74	112,32
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas		vnt.	1	37,00	50,00	37,00
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nesumontuotas NMS	Suprojektuoti, sumontuoti, suderinti ?3000 VA NMS TSPI ir op. srovės grandinių		vnt.	1	2220,00	3000,00	2220,00
Antašava	Antašava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Perdegusi signalinė kaltrinė lempa	Signalinės kaltrinės lempos keitimas į LED tipo		vnt.	2	5,18	7,00	10,36
Antašava	Antašava(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų įrengimas		vnt.	1	7,40	10,00	7,40
Antašava	Antašava(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Saugos ženklų ant tvoros įrengimas		vnt.	14	4,44	6,00	62,16
Antašava	Antašava(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotėsremontas pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo įrengimų tinklų izoliacijos matavimas		vnt.	1	25,90	35,00	25,90
Antašava	Antašava(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Transf.pastotės įžeminimo įreng. remontas pagal TK	ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas		vnt.	1	80,68	109,03	80,68
Antašava	Antašava(1)	Statybinės dalys/konstruacijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų šalinimas (Suprtek)	Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS pagal AB ESO saugomų objektų fizinės saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 25d. įsakymas Nr.630	vnt.	1	3700,00	5000,00	3700,00
Antašava	L-100 Gelašiai(1);L-100	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko (KRN tipo) 10 kV narvelio darbai pagal ST-TP-SP-10-85 A	Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK ST-TP-SP-10-85 A apimtį)	vnt.	6	333,00	450,00	1998,00
Antašava	L-Vb-0(1);Sk-Kp-0(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpakiliai	35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių darbai pagal TK	ST-TP-35-37 A. 35 kV skyriklio remontas		vnt.	4	145,78	197,00	583,12
Antašava	SRT-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios transf. kompen. ritės	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio transf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) tech. pr		vnt.	1	111,00	150,00	111,00
Antašava	TS-30(1);T-32(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV alyviniai jungtuvai	35 kV alyvinių jungtuvų darbai pagal TK	ST-TP-35-33 A. 35 kV alyvinio jungtuvo remontas		vnt.	2	431,52	583,13	863,04
Antašava	IT-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-87 A. Lauko (KRN tipo) 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas	Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK ST-TP-SP-10-87 A apimtį)	vnt.	1	171,68	232,00	171,68
Antašava	IT-12(1);L-100 Gelašiai	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę elektrosugos ženklai	Elektrosaugos ženklų uždėjimas / keitimas	Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK ST-TP-SP-10-85 A apimtį)	vnt.	28	6,66	9,00	186,48

Antašava	IT-31(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV įtampos transformatoriai	35 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK	ST-TP-35-51 A. 35 kV alyvinio įtampos transformatoriaus remontas		vnt.	3	42,92	58,00	128,76
Antašava	Š1-35(1)Š2-35(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nubiukų operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas		vnt.	30	6,66	9,00	199,80
Antašava	Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos	ST-TP-121A. Transformatorių pastoių metalinių konstrukcijų dažymas	Narvelius dažyti iš išorės, iš vidaus-duris ir dugnus	m²	140	10,73	14,50	1502,20
Antašava	Š2-10(1)	10 kV skirstomieji	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A		vnt.	1	296,00	400,00	296,00
Antašava	Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nubiukų operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas	Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK - ST-TP-SP-10-85 A apimtį)	vnt.	33	6,66	9,00	219,78
										Darbų kainų suma EUR be PVM:	23245,15
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalus priimtini darbų įkainiai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Kamajai	L-1000 Komplexas	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko (KRN tipo) 10 kV narvelio darbai pagal ST-TP-SP-10-85 A	Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK apimtį)	vnt.	16	333,00	450,00	5328,00
Kamajai	L-1000 Komplexas	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos	ST-TP-121A. Transformatorių pastoių metalinių konstrukcijų dažymas	Dažyti 10kV narvelius iš lauko, iš vidaus duris ir dugnus	m²	270	10,73	14,50	2897,10
Kamajai	L-1000 Komplexas	10 kV skirstomieji	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nubiukų elektrosugos ženklai	Elektrosugos ženklų uždėjimas / keitimas	Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK -	vnt.	72	6,66	9,00	479,52
Kamajai	Kamajai(1)	0,4 kV įrenginiai	Apšildymas / vėdymas	Defekciniai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Pakeisti 10kV narveliuose-34vnt., 35kV ASJ agregatinėse spintose-8vnt. į PTC technologijos šildymo elementus	vnt.	42	45,88	62,00	1926,96
Kamajai	Kamajai(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacija / apšvietimas	AS apšvietimo defektas	AS šviestuvo keitimas	Keisti į LED 50W	vnt.	9	114,80	155,13	1033,20
Kamajai	Kamajai(1)	0,4 kV įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nubiukų operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) pakeitimas		vnt.	10	6,66	9,00	66,60
Kamajai	Kamajai(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV atvara/uždara skirstyklos	Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos	ST-TP-121A. Transformatorių pastoių metalinių konstrukcijų dažymas		m²	80	10,73	14,50	858,40
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA	110, 35 kV Transformatorių pastoių RAA darbai	D1-365*0,5 Centrinė signalizacija		vnt.	1	108,73	146,93	108,73
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastoių RAA darbai	D1-397*0,5 iki 1 kV įtampos kabelinių ir kelių linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)		vnt.	112	2,81	3,80	314,72
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastoių RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (+ atkirta 610 *0,5)		Komp	3	33,01	44,61	99,03
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastoių RAA darbai	D1-610*1,45 MSA. (D1-610 * 0,5) atkirta, 2 nust. gr. mikroprocesorinėse relėse		Komp	13	48,02	64,89	624,26
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastoių RAA darbai	D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis		Komp	2	62,16	84,00	124,32
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastoių RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga		Komp	2	38,69	52,29	77,38
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastoių RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų relė (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)		vnt.	3	62,54	84,51	187,62
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastoių RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga		Komp	2	55,50	75,00	111,00
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastoių RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadu)		Komp	2	16,99	22,96	33,98
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastoių RAA darbai	D1-629 Jungtuvo valdymo schema		vnt.	16	25,02	33,81	400,32
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastoių RAA darbai	D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnet. blokuotės schema (1 aparatai)		vnt.	5	13,88	18,75	69,40
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastoių RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)		Komp	1	11,88	16,05	11,88
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastoių RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas		vnt.	3	3,19	4,31	9,57

Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų atnaujinimas (1 kabelio žymė)	vnt.	2	3,20	4,33	6,40
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	19	7,28	9,84	138,32
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp	10	38,76	52,38	387,60
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-646 Galios transf. įt. automat. reguliat. elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema	vnt.	1	194,40	262,70	194,40
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus paveros antrinio gr. schema	vnt.	1	62,33	84,23	62,33
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatoriaus	vnt.	26	10,25	13,85	266,50
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-655 Srovės matavimo tr. įmontuotas į jungtuvą ar galios transf. įvadus	vnt.	9	15,73	21,25	141,57
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės	vnt.	2	85,49	115,53	170,98
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.	5	11,88	16,05	59,40
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)	vnt.	18	15,84	21,41	285,12
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keltiklis)	vnt.	20	9,25	12,50	185,00
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televadymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	64	3,51	4,74	224,64
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	37,00	50,00	37,00
Kamajai	Kamajai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Perdegusi signalinė kaltrinė lempa	Signalinės kaltrinės lempos keitimas į LED tipo	vnt.	2	5,18	7,00	10,36
Kamajai	Kamajai(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų įrengimas	vnt.	1	7,40	10,00	7,40
Kamajai	Kamajai(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Pastotės tvoros įžeminimo varžos matavimas	vnt.	1	14,80	20,00	14,80
Kamajai	Kamajai(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Saugos ženklų ant tvoros įrengimas	vnt.	14	4,44	6,00	62,16
Kamajai	Kamajai(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Nesandarios AS spintos	Durelių sandarinimo gumų atnaujinimas	vnt.	6	25,90	35,00	155,40
Kamajai	Kamajai(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės remontas pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1	25,90	35,00	25,90
Kamajai	Kamajai(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Transf.pastotės įžeminimo įreng. remontas pagal TK	ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas	vnt.	1	80,68	109,03	80,68
Kamajai	Kamajai(1)	Statybinės dalis/konstruktijos	Apsaugos, galios signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/galios signalizacijoje	Apsaugos/galios signalizacijos defektų šalinimas (Suprėkė)	Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS pagal AB ESO saugomų objektų fizinės saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 25d. įsakymas Nr.830	1	3700,00	5000,00	3700,00
Kamajai	L-12-0(1)L-RK-0(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai / Galios transformatoriai ir kompensacinės	35 kV skytikliai / skirtuvai / trumpikliai	35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių darbai pagal TK	ST-TP-35-37 A. 35 kV skyriklio remontas	vnt.	6	145,78	197,00	874,68
Kamajai	SRT-1(1);SRT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf.kompensacinės	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio tranf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tranf. (komp.ritės) tech. pr	vnt.	2	111,00	150,00	222,00
Kamajai	TS-30(1);T-31(1);T-	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV alyviniai jungtuvai	35 kV alyvinių jungtuvų darbai pagal TK	ST-TP-35-33 A. 35 kV alyvinio jungtuvo remontas	vnt.	3	431,52	583,13	1294,56
Kamajai	IT-11(1);IT-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-87 A. Lauko (KRN tipo) 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas	Pakeisti narvelių visus išorinius operatyvinius ir technologinius žymenis. (Darbai įeina į TK apimtį)	2	171,68	232,00	343,36
Kamajai	ŠT-10(1);ŠZ-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-80 A	vnt.	2	296,00	400,00	592,00

											Darbu kainų suma EUR be PVM	24304,55
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbu kiekis	Darbu kaina, EUR be PVM*	Maksimalus priimtini darbu įkainiai, EUR	Darbu kaina, EUR be PVM	
Kupiškis	IŠK-31(1);IŠK-32(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV narvelio su SF6 dujų izoliacija	35 kV narvelio SF6 dujų izoliacija darbai pagal TK	35 kV su SF6 dujinio narvelio techninė priežiūra pagal TP-10/35-63B		vnt.	10	45,14	61,00	451,40	
Kupiškis	KR-1(1);KR-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios transf. komp. ritės	6-35/3 kV automa reguliuoj komp. ritės darbai TK	ST-TP-10-79A, 6-10/ 3 kV automat reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža techninė priežiūra		vnt.	2	185,00	250,00	370,00	
Kupiškis	KR-1-0(1);KR-2-0(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	6-35/3 kV vienpolis, įrengtas lauke, skyriklis	6-35/ 3kV vienv. įrengto lauke, skyriklio darbai TK	ST-TP-10-81A, 6-35/ 3 kV vienpolio, įrengto lauke, skyriklio techninė priežiūra		vnt.	2	44,40	60,00	88,80	
Kupiškis	Kupiškis(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV atvira/uždara skirstyklos	35 kV US remontas (be statybinės dalies) pagal TK	35 kV skirstyklos techninė priežiūra (be statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-61B		vnt.	1	48,84	66,00	48,84	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru		vnt.	424	2,81	3,80	1191,44	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610 JRĮ apsauga mikroprocesorinėse relėse		Komp	30	46,06	62,24	1381,80	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse		Komp	30	48,02	64,89	1440,60	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-616*1.45 (*0.5 II I.)Diferencinė apsauga mikroprocesorinėse relėse		Komp	2	87,88	118,75	175,76	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga		Komp	4	38,69	52,29	154,76	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių perkrovimų		vnt.	2	12,05	16,29	24,10	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų relė (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)		vnt.	4	62,54	84,51	250,16	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga		Komp	2	55,50	75,00	111,00	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-623 Slėginė elektros lanko apsauga (1 narveliu)		Komp	7	18,45	24,93	129,15	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-625*2 Kryptinė įžemėjimo apsauga mikroprocesorinėse relėse		Komp	26	31,12	42,05	809,12	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-626 Sklandžiai reguliuojamos kompensacinės ritės valdiklis		vnt.	2	73,00	98,65	146,00	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. ritės valdymo schema (be valdiklio)		vnt.	2	25,08	33,89	50,16	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-629 Jungtuvo valdymo schema		vnt.	30	25,02	33,81	750,60	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-630 Komutacinių aparatų loginės blokuotės schema (1 aparatu)		vnt.	32	10,03	13,56	320,96	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)		Komp	1	11,88	16,05	11,88	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	4	7,28	9,84	29,12	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo įrenginys (AKI)		Komp	13	38,76	52,38	503,88	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-645 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus valdiklis ir jo schema		vnt.	2	255,88	345,78	511,76	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema		vnt.	2	62,33	84,23	124,66	

Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įreng. (ARJ) mikropr. relėse	vnt.	2	14,80	20,00	29,60	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARI)	vnt.	1	4,97	6,71	4,97	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginys (ADN) mikroprocesorinės relėse	vnt.	22	38,85	52,50	854,70	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-652 Transformatoriaus aušinimo automatika	vnt.	2	54,24	73,30	108,48	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatoriai	vnt.	90	10,25	13,85	922,50	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo transformatoriai	vnt.	22	5,58	7,54	122,76	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės	vnt.	4	85,49	115,53	341,96	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės akumuliatorių kroviklis	vnt.	4	85,12	115,03	340,48	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-665 220 V nuolatinės srovės šynų sekcijos įrenginiai (be kroviklio, 110 V)	vnt.	2	102,07	137,93	204,14	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.	6	11,88	16,05	71,28	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keltiklis)	vnt.	216	9,25	12,50	1998,00	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaidymo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	625	3,51	4,74	2193,75	
Kupiškis	Kupiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	37,00	50,00	37,00	
Kupiškis	Kupiškis(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklių durų	Plakutų ant skirstyklių durų pakėlimas	vnt.	9	7,40	10,00	66,60	
Kupiškis	Kupiškis(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Saugos ženklų ant tvoros įrengimas	vnt.	8	4,44	6,00	35,52	
Kupiškis	Kupiškis(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotėsremontas pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių lynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol varžos matavimas	vnt.	1	25,90	35,00	25,90	
Kupiškis	Kupiškis(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Transf pastotės įžeminimo įreng. remontas pagal TK	ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas	vnt.	1	80,68	109,03	80,68	
Kupiškis	Kupiškis(1)	Statybinės dalis/konstruktijos	Apsaugos, gaismo signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaismo signalizacijoje	Apsaugos/gaismo signalizacijos defektų šalinimas (Suprėk)	vnt.	1	3700,00	5000,00	3700,00	
Kupiškis	L-Aizava(1)L-Andai	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV kabeliai	Planinis 35 kV kabelių bandymas	35 kV kabelių bandymas	vnt.	6	88,80	120,00	532,80	
Kupiškis	L-KT4(1)L-SP11 K	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B	vnt.	24	259,00	350,00	6216,00	
Kupiškis	RIB-T1N(1)RIB-T2	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	110kV galios tran. neutr. iškrovik/viršįtampių rib	110kV galios tranf. neutr. iškrovikio/viršįtampių	ST-TP-110-16A. 110 kV galios transformatoriaus neutralės viršįtampių ribotuvo techninė priežiūra	vnt.	2	19,84	26,81	39,68	
Kupiškis	SRT/KRT-1(1)SRT	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakėlimas	Pakeisti užrašus ant SRT/KRT agregatinių spintų	vnt.	8	6,66	9,00	53,28
Kupiškis	SRT/KRT-1(1)SRT	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios transform. komp. ritės	6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio tranf darbai paga	ST-TP-SP-10-73A, 6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios transformator. (komp ritės) tech. priežiūra	vnt.	2	83,62	113,00	167,24	
Kupiškis	SRT/KRT-1(1)SRT	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Nėra apsauginių vamzdžių sandarinimo	Kabelių apsauginių vamzdžių sandarinimas	vnt.	8	7,40	10,00	59,20	
Kupiškis	SRT/KRT-1(1)SRT	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Nėra arba išblukę kabelių žymėjimai	Kabelių žymėjimas	vnt.	8	6,66	9,00	53,28	

Kupiškis	SRT/KRT-11(1)SR	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Planinis 10 kV kabelių bandymas	10 kV kabelių bandymas	vnt.	5	74,00	100,00	370,00	
Kupiškis	T-1(1);T-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Kabelių tvirtinimo defektas	Kabelių tvirtinimo atnaujinimas	vnt.	24	2,96	4,00	71,04	
Kupiškis	T-1(1);T-2(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV kabeliai	Nėra apsauginių vamzdžių sandarinimo	Kabelių apsauginių vamzdžių sandarinimas	vnt.	12	7,40	10,00	88,80	
Kupiškis	T-1(1);T-2(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV kabeliai	Nėra arba išblukę kabelių žymėjimai	Kabelių žymėjimas	vnt.	12	6,66	9,00	79,92	
Kupiškis	T-1(1);T-2(1)	35-110 kV galios transformatoriai	Gnybtų spinta	Netinkami užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas	vnt.	4	6,66	9,00	26,64	
Kupiškis	T-1(1);T-2(1)	35-110 kV galios transformatoriai	Valdymo spinta	Netinkami užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas	vnt.	2	6,66	9,00	13,32	
Kupiškis	T1-NZ(1);T2-NZ(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	110kV galios transf.neutr./žemiklio/štamninio izoliatoriai	110kV transf.neutr./žemiklio/štamninio izoliatoriai	ST-TP-110-12A, 110 kV galios transf. neutralės /žemiklio/štamninio izoliatoriaus techn. priežiūra	vnt.	2	44,40	60,00	88,80	
Kupiškis	IT-1(1);IT-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su JT remontas pagal ST-TP-SP-10-87 B	vnt.	2	185,00	250,00	370,00	
Kupiškis	Š1-10(1);Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstytuvai	10kV skirstytuvų remontas (be statybinių dalių) pagal	35 kV skirstytuvų techninė priežiūra (be statybinių dalių) pagal ST-TP-10/35-61B	vnt.	1	48,84	66,00	48,84	
Kupiškis	Š1-10(1);Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A	vnt.	2	296,00	400,00	592,00	
									Darbų kainų suma EUR be PVM:	29085,11	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalus priimtini darbų įkainiai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Kėdainiai	KR-1(1);KR-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf.kompen ritės	6-35/3 kV automa reguliuoj kompen ritės darbai TK	ST-TP-10-79A, 6-10/ 3 kV automat reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža techninė priežiūra	vnt.		2	195,00	250,00	390,00
Kėdainiai	KR-1(1);KR-2(1);SR	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf.kompen ritės	Užterštas galios transformatoriaus korpusas	Galios transformatoriaus dangos valymas	vnt.		4	31,20	40,00	124,80
Kėdainiai	KR-1-0(1);KR-2-0(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	6-35/3 kV vienvipis, įrengtas lauke, skyriklis	6-35/ 3kV vienv.įrengto lauko,skyriklio darbai TK	ST-TP-10-81A, 6-35/ 3 kV vienvipio, įrengto lauko, skyriklio techninė priežiūra	vnt.		2	46,80	60,00	93,60
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	0,4 kV įrenginiai	Aplūdinimas / vėdimas	Nėra drėgmės/šilumos davik., šildym autom., elemen	Drėgmės ir šilumos daviklių, šildymo automatikos įrengimas, šildymo elementu	vnt.		2	378,77	485,60	757,54
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV atvira/uždara skirstytuvai	35 kV US su SF6 dujiniais narveliais techn. priež.	35 kV skirstytuvų techninė priežiūra (be statybinių dalių) pagal ST-TP-10/35-61B	vnt.		1	51,48	66,00	51,48
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV (lampo kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)	vnt.		310	2,96	3,80	917,60
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610 JRI apsauga mikroprocesorinėse relėse	Komp		22	48,55	62,24	1068,10
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse	Komp		30	50,61	64,89	1518,30
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-616*1.45 (*0.5 II I.)Diferencinė apsauga mikroprocesorinėse relėse	Komp		2	92,63	118,75	185,26
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga mikroprocesorinėse relėse	Komp		4	29,06	37,25	116,24
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių perkrovimų	vnt.		2	12,71	16,29	25,42
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)	vnt.		4	65,92	84,51	263,68
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga	Komp		11	58,50	75,00	643,50
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga mikroprocesorinėse relėse	Komp		26	34,13	43,75	887,38

Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-626 Sklandžiai reguliuojamos kompensacinės rėšės valdiklis	vnt.	2	76,95	98,65	153,90	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. rėšės valdymo schema (be valdiklio)	vnt.	2	26,43	33,89	52,86	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-629 Jungtuo valdymo schema	vnt.	30	26,37	33,81	791,10	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-630 Komutacinių aparatų loginės blokuotės schema (1 aparatu)	vnt.	32	10,58	13,56	338,56	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp	2	12,52	16,05	25,04	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas	vnt.	10	3,36	4,31	33,60	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	8	7,68	9,84	61,44	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio jungimo įrenginys (AKJ)	6 vnt. 10 kV linijoms sukonfiguruoti AKJ TV, TS į DMS.	Komp	9	40,86	52,38	367,74
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-645 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus valdiklis ir jo schema	vnt.	2	269,71	345,78	539,42	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema	vnt.	2	65,70	84,23	131,40	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įreng. (ARJ) mikrop. relėse	vnt.	2	15,60	20,00	31,20	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARI)	vnt.	1	5,23	6,71	5,23	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginys (ADN) mikroprocesorinėse relėse	vnt.	22	40,95	52,50	900,90	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-651 Nukrovimo automatika (NA) (dalinio automatika)	vnt.	22	70,18	89,98	1543,96	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-652 Transformatoriaus aulinimo automatika	vnt.	2	57,17	73,30	114,34	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius	vnt.	92	10,80	13,85	993,60	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo transformatorius	vnt.	24	5,88	7,54	141,12	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės	vnt.	4	90,11	115,53	360,44	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės akumuliatorių kroviklis	Pakeisti krovikliuose G1 ir G2 ventiliatorius	vnt.	2	93,60	120,00	187,20
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-665 220 V nuolatinės srovės šynų sekcijos įrenginiai (be kroviklio, 110 V)	vnt.	2	107,59	137,93	215,18	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.	6	12,52	16,05	75,12	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keltiklis)	vnt.	104	9,75	12,50	1014,00	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	764	3,70	4,74	2826,80	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	39,00	50,00	39,00	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/nubukų operat. užrašai ant skirstyklių durų	Plakutų ant skirstyklių durų pakeltimas	vnt.	6	7,80	10,00	46,80	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų įrengimas	vnt.	1	7,80	10,00	7,80	

Kėdainiai	Kėdainiai(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Saugos ženklų ant tvoros įrengimas	vnt.	12	4,68	6,00	56,16	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės AS apšv. šviestuvų keitim	Transformatorių pastotės AS apšv. šviestuvų keitimas	vnt.	6	121,00	155,13	726,00	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotėsremontas pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietim tinklų izol varžos matavimas	vnt.	1	27,30	35,00	27,30	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Transf.pastotės įžeminimo įreng. remontas pagal TK	ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas	vnt.	1	85,04	109,03	85,04	
Kėdainiai	Kėdainiai(1)	Statybinės dalis/konstruclijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinima	Atlikti AS ir GS tikrinima.	2	195,00	250,00	390,00	
Kėdainiai	L-Josvainiai (231)(1)	35 kV skirstomieji	35 kV kabeliai	Planinis 35 kV kabelių bandymas	35 kV kabelių bandymas	vnt.	5	93,60	120,00	468,00	
Kėdainiai	L-Josvainiai (231)(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV narvelio su SF6 dujų izoliacija	35 kV narvelio SF6 dujų izoliacija darbai pagal TK	10kV SF6 dujinio narvelio techninė priežiūra pagal ST-TP-10/35-63 B	vnt.	6	47,58	61,00	285,48	
Kėdainiai	RIB-T1(N)(1);RIB-T2	Galios transformatoriai	110kV galios tran. neutr. iškovik/viršilėtam	110kV galios transf. neutr. iškovik/viršilėtamų	ST-TP-110-16A. 110 kV galios transformatoriaus neutralės viršilėtamų	vnt.	2	20,91	26,81	41,82	
Kėdainiai	SRT/KRT-1(1);SRT	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transform. kompen ritės	6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio transf.darbai paga	ST-TP-SP-10-73A. 6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios transformator. (komp ritės) tech. priežiūra	vnt.	2	88,14	113,00	176,28	
Kėdainiai	SRT/KRT-1(1);SRT	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Planinis 10 kV kabelių bandymas	10 kV kabelių bandymas	vnt.	4	78,00	100,00	312,00	
Kėdainiai	T-1(1);T-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Nėra arba išblukę kabelių markiruotės	Kabelių markiravimas	vnt.	24	7,02	9,00	168,48	
Kėdainiai	T1-N2(1);T2-N2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	110kV galios transf.neutr.įžemiklio/šraminio izotraminis izol	110kV transf.neutr.įžemiklio/šraminio izotr darbai	ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. neutralės įžemiklio/šraminio izoliatoriaus tech. priežiūra	vnt.	2	46,80	60,00	93,60	
Kėdainiai	IT-11 (102)(1);IT-12	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su JT remontas pagal ST-TP-SP-10-87 B	vnt.	2	195,00	250,00	390,00	
Kėdainiai	IT-11 (102)(1);IT-12	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	10kV skirstyklos remontas (be statyb.dalies) pagal	ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais techninė priežiūra (be statybinės dalies)	vnt.	1	51,48	66,00	51,48	
Kėdainiai	IT-31-A(1);IT-31-B(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV įtampos transformatoriai	35 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK	ST-TP-35-52 A. 35 kV epoksidinio įtampos transformatoriaus techninė priežiūra	vnt.	6	19,50	25,00	117,00	
Kėdainiai	Š1-10(1);Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A	vnt.	2	312,00	400,00	624,00	
Kėdainiai	Š1-10(1);Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B	vnt.	24	273,00	350,00	6552,00	
									Darbų kainų suma EUR be PVM:	28605,29	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Ekranas	Ekranas(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	AS apšvietimo defektas	AS šviestuvo keitimas	Keisti į LED 150W	vnt.	4	156,00	200,00	624,00
Ekranas	Ekranas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotžių RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo avarijos temp.)		vnt.	4	65,92	84,51	263,68
Ekranas	Ekranas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotžių RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	6	7,68	9,84	46,08
Ekranas	Ekranas(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/nublokų operat. užrašai ant skirstyklių durų	Plakatu ant skirstyklių durų pakeltimas		vnt.	4	7,80	10,00	31,20
Ekranas	Ekranas(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės remontas pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietim tinklų izol varžos matavimas		vnt.	1	27,30	35,00	27,30
Ekranas	Ekranas(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Transf.pastotės įžeminimo įreng. remontas pagal TK	ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas		vnt.	1	85,04	109,03	85,04

Ekranas	KR-4-0(1);KR-6-0(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	6-35/3 kV vienpolis, įrengtas lauke, skyriklis	6-35/ 3kV vieno įrengto lauke, skyriklio darbai TK	ST-TP-10-81A, 6-35/ 3 kV vienpolio, įrengto lauke, skyriklio techninė priežiūra	vnt.	2	46,80	60,00	93,60	
Ekranas	KR-4.1(1);KR-4.2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	Operat. ir techn. užrašai, žemėlai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas	vnt.	5	7,02	9,00	35,10	
Ekranas	KR-4.1(1);KR-6(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios transf.kompen ritės	6-35/3 kV automa reguliuoj. kompen ritės darbai TK	ST-TP-10-79A, 6-10- 3 kV automat reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža techninė priežiūra	vnt.	2	195,00	250,00	390,00	
Ekranas	KR-4.2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios transf.kompen ritės	6-35/3 kV automa nereguliuoj. komp ritės darbai TK	ST-TP-10-77A, 6-35/ 3 kV automatiškai nereguliuojamos kompensacinės ritės techninė priežiūra	vnt.	1	85,80	110,00	85,80	
Ekranas	L-E244(1);L-E402(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B	vnt.	35	273,00	350,00	9555,00	
Ekranas	SRT-1(1);SRT-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios transf.kompen ritės	6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio transform. (komp ritės) tech. priežiūra	ST-TP-SP-10-73A, 6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios transformator. (komp ritės) tech. priežiūra	vnt.	2	88,14	113,00	176,28	
Ekranas	SRT-1(1);SRT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Planinis 10 kV kabelių bandymas	10 kV kabelių bandymas	vnt.	6	78,00	100,00	468,00	
Ekranas	SRT-1(1);SRT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Nėra arba išblukę kabelių žymėjimai	Kabelių žymėjimas	vnt.	14	7,02	9,00	98,28	
Ekranas	T-2(1);T-3(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	110kV galios tran. neutr. iškovik/viršįtam. p. rib	110kV galios transf. neutr. iškoviklio/viršįtampių	ST-TP-110-16A, 110 kV galios transformatoriaus neutralės viršįtampių ribotuvo techninė priežiūra	vnt.	2	20,91	26,81	41,82	
Ekranas	T-2(1);T-3(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	110kV galios transf. neutr. žemiklio/a. traminis izol	110kV transf. neutr. žemiklio/atraminio izoliatoriaus darbai	ST-TP-110-12A, 110 kV galios transf. neutralės žemiklio/atraminio izoliatoriaus tech. priežiūra	vnt.	2	46,80	60,00	93,60	
Ekranas	IT-14(1);IT-16(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su IT remontas pagal ST-TP-SP-10-87 B	vnt.	1	195,00	250,00	195,00	
Ekranas	Š4-10(1);Š6-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	10kV skirstyklos remontas (be statyb. dalies) pagal	ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais techninė priežiūra (be statyb. dalies)	vnt.	1	51,48	66,00	51,48	
Ekranas	Š4-10(1);Š6-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos	ST-TP-121A, Transformatorių pastotų metalinių konstrukcijų darbai	10kV ASJ metalo konstrukcijos, žaibolaidžio bokštas	40	11,31	14,50	452,40	
Ekranas	Š4-10(1);Š6-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A	vnt.	2	312,00	400,00	624,00	
									Darbų kainų suma EUR be PVM:	13437,66	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalus priimtini darbų įkainiai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Stiklas	KR-1(1);KR-2(1);KR-3(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios transf.kompen ritės	6-35/3 kV automa reguliuoj. kompen ritės darbai TK	ST-TP-10-79A, 6-10- 3 kV automat reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža techninė priežiūra	vnt.		6	185,00	250,00	1110,00
Stiklas	KR-1-0(1);KR-2-0(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	6-35/3 kV vienpolis, įrengtas lauke, skyriklis	6-35/ 3kV vieno įrengto lauke, skyriklio darbai TK	ST-TP-10-81A, 6-35/ 3 kV vienpolio, įrengto lauke, skyriklio techninė priežiūra	vnt.		6	44,40	60,00	266,40
Stiklas	KRT-1(1);KRT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Planinis 10 kV kabelių bandymas	10 kV kabelių bandymas	vnt.		9	74,00	100,00	666,00
Stiklas	KRT-1(1);KRT-4(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios transf.kompen ritės	6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio transform. (komp ritės) tech. priežiūra	ST-TP-SP-10-73A, 6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios transformator. (komp ritės) tech. priežiūra	vnt.		4	83,62	113,00	334,48
Stiklas	KRT-2(1);KRT-5(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios transf.kompen ritės	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio tranf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A, 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tranf. (komp ritės) tech. pr	vnt.		2	111,00	150,00	222,00
Stiklas	Stiklas(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	AS apšvietimo defektas	AS šviestuvo keitimas	Keisti į 150W LED	vnt.	6	148,00	200,00	888,00
Stiklas	Stiklas(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	AS apšvietimo defektas	AS šviestuvo reguliavimas, fikساتorių įrengimas, šviestuvo nuleidimu žemiau 6m (kai aukštis virš 6m)		vnt.	6	74,00	100,00	444,00

Stiklas	Stiklas(1)	0.4 kV įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) pakeitimas	vnt.	10	6,66	9,00	66,60
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-365*0.5 Centrinė signalizacija	vnt.	1	108,73	146,93	108,73
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)	vnt.	319	2,81	3,80	896,39
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (+ atkirtis 610 *0,5)	Komp	6	33,01	44,61	198,06
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-610*1.45 Maksimalios srovės apsauga su 3 srovės relėmis (+ atkirtis 610 *0,5)	Komp	47	48,02	64,89	2256,94
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-616*1.45 (10.5 II I.)Diferencinė apsauga mikroprocesorinėse relėse	Komp	3	87,88	118,75	263,64
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga	Komp	6	38,69	52,29	232,14
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių perkrovimų	vnt.	3	12,05	16,29	36,15
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-620 Šynų apsauga su elektromechaninėmis relėmis	Komp	6	12,05	16,29	72,30
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)	vnt.	6	62,54	84,51	375,24
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga	Komp	6	55,50	75,00	333,00
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-623 Slėginė elektros lanko apsauga (1 narveliu)	Komp	59	18,45	24,93	1088,55
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga mikroprocesorinėse relėse	Komp	12	32,38	43,75	388,56
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-626 Sklandžiai reguliuojamos kompensacinės ritės valdiklis	vnt.	6	73,00	98,65	438,00
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. ritės valdymo schema (be valdiklio)	vnt.	6	25,08	33,89	150,48
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės srovės izoliacijos kontrolės įrenginys	vnt.	2	23,41	31,64	46,82
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-629 Jungtuvo valdymo schema	vnt.	53	25,02	33,81	1326,06
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp	2	11,88	16,05	23,76
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas	vnt.	140	3,19	4,31	446,60
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	52	7,28	9,84	378,56
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp	4	38,76	52,38	155,04
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-645 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus valdiklis ir jo schema	vnt.	3	255,88	345,78	767,64
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros atgrintųjų gr. schema	vnt.	3	62,33	84,23	186,99
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įreng. (ARI) mikropr. relėse	vnt.	4	14,80	20,00	59,20
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARI)	vnt.	1	4,97	6,71	4,97

Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginys (ADN) mikroprocesorinės relėsė	vnt.	1	38,85	52,50	38,85	
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-652 Transformatoriaus ausinimo automatika	vnt.	3	54,24	73,30	162,72	
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius	vnt.	118	10,25	13,85	1209,50	
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo transformatorius	vnt.	37	5,58	7,54	206,46	
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės	vnt.	6	85,49	115,53	512,94	
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės akumuliatorių kroviklis	vnt.	2	85,12	115,03	170,24	
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-665 220 V nuolatinės srovės šviesos lempos įrenginiai (be kroviklio, 110 V)	vnt.	2	102,07	137,93	204,14	
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.	9	11,88	16,05	106,92	
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)	vnt.	62	15,84	21,41	982,08	
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keitiklis)	vnt.	74	9,25	12,50	684,50	
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaidymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	1054	3,51	4,74	3699,54	
Stiklas	Stiklas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	2	37,00	50,00	74,00	
Stiklas	Stiklas(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra nuolatinių operat. užrašų ant skirstyklių durų	Plakatu ant skirstyklių durų pakėlimas	vnt.	6	7,40	10,00	44,40	
Stiklas	Stiklas(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų įrengimas	vnt.	1	7,40	10,00	7,40	
Stiklas	Stiklas(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Saugos ženklų ant tvoros įrengimas	vnt.	8	4,44	6,00	35,52	
Stiklas	Stiklas(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės remontas pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šviesos, galios grandinių, apšildymo apšvietimo tinklų izoliacijos matavimas	vnt.	1	25,90	35,00	25,90	
Stiklas	Stiklas(1)	Statiniai	Žeminių įrenginiai	Transf.pastotės žeminių įreng. remontas pagal TK	ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės žeminių įrenginio remontas	vnt.	1	80,68	109,03	80,68	
Stiklas	Stiklas(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų šalinimas (Suprojekt)	Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS pagal AB ESO saugomų objektų fizinės saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 25d. įsakymas Nr.830. (2 fizinės saugos	vnt.	1	3700,00	5000,00	3700,00
Stiklas	T1-N2(1);T2-N2(1);T3-N2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės rėšės	110kV galios transformatoriaus ir kompensacinės rėšės	110kV galios transformatoriaus ir kompensacinės rėšės	ST-TP-110-16A. 110 kV galios transformatoriaus ir kompensacinės rėšės techninė priežiūra	vnt.	3	19,84	26,81	59,52	
Stiklas	T1-N2(1);T2-N2(1);T3-N2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės rėšės	110kV galios transformatoriaus ir kompensacinės rėšės	110kV galios transformatoriaus ir kompensacinės rėšės	ST-TP-110-12A. 110 kV galios transformatoriaus ir kompensacinės rėšės techninė priežiūra	vnt.	3	44,40	60,00	133,20	
Stiklas	IT-11(1);IT-12(1);IT-13(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narveliai	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su JT remontas pagal ST-TP-SP-10-87 B	vnt.	6	185,00	250,00	1110,00	
Stiklas	Š1-10(1);Š2-10(1);Š3-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	10kV skirstyklos remontas (be statybinių dalių) pagal	ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais techninė priežiūra (be statybinių dalių)	vnt.	1	48,84	66,00	48,84	
Stiklas	Š1-10(1);Š2-10(1);Š3-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	10kV skirstyklos paveldizavimas	ST-TP-121A. Transformatorių pastotės metalinių konstrukcijų dažymas	10kV AS) metalo konstrukcijų dažymas	m²	30	10,73	14,50	321,90
Stiklas	Š1-10(1);Š2-10(1);Š3-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šviesos	10 kV šviesos darbai pagal TK	10 kV rankamųjų šviesos remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A	vnt.	6	296,00	400,00	1776,00	
Stiklas	Š1-10(1);Š2-10(1);Š3-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narveliai	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B	vnt.	57	259,00	350,00	14763,00	

										Darbų kainų suma EUR be PVM:	44389,55
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Rokiškis	KR-1(1),KR-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	6-35/3 kV vienpolis, įrengtas lauke, skyriškis	6-35/ 3kV vienp. įrengto lauke, skyriškio darbai TK	ST-TP-10-81A, 6-35/ 3 kV vienpolio, įrengto lauke, skyriškio techninė priežiūra		vnt.	2	46,80	60,00	93,60
Rokiškis	KR-1(1),KR-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios transf. kompen. ritės	6-35/3 kV automa. reguliuoj. kompen. ritės darbai TK	ST-TP-10-79A, 6-10/ 3 kV automat. reguliuojam. komp. ritės šuntuojančiąja varža techninė priežiūra		vnt.	2	195,00	250,00	390,00
Rokiškis	L-Kamajai(1),L-Obel	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV kabeliai	Planinis 35 kV kabelių bandymas	35 kV kabelių bandymas		vnt.	4	93,60	120,00	374,40
Rokiškis	L-Kamajai(1),L-Obel	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV narvelio su SF6 dujų izoliacija	35 kV narvelio SF6 dujų izoliacija darbai pagal TK	ST-TP-10/35-63 B 10-35 kv SF6 dujinio narvelio techninė priežiūra		vnt.	5	47,58	61,00	237,90
Rokiškis	L-MT17(1),L-MT19	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B		vnt.	34	273,00	350,00	9282,00
Rokiškis	Rokiškis(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV atvira/uždara skirstyklos	35 kV US remontas (be statybinės dalies) pagal TK	35 kV skirstyklos techninė priežiūra (be statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-61B		vnt.	1	51,48	66,00	51,48
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Relinės apsaugos ir automatikos grandinės	Apšildymo automatikos defektas	10k V skirstyklos apšildymui elektrokontaktinio temperatūros daviklio	Pakeisti viena drėgmės valdiklį.	vnt.	1	78,00	100,00	78,00
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)		vnt.	452	2,96	3,80	1337,92
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610 JRJ apsauga mikroprocesorinėse relėse	Komp		37	48,55	62,24	1796,35
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse	Komp		39	50,61	64,89	1973,79
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-616*1.45 (*0.5 II I.)Diferencinė apsauga mikroprocesorinėse relėse	Komp		2	92,63	118,75	185,26
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga	Komp		4	40,79	52,29	163,16
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių perkrovimų	vnt.		2	12,71	16,29	25,42
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų relė (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)	vnt.		4	65,92	84,51	263,68
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga	Komp		15	58,50	75,00	877,50
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga mikroprocesorinėse relėse	Komp		35	34,13	43,75	1194,55
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-626 Sklandžiai reguliuojamos kompensacinės ritės valdiklis	vnt.		2	76,95	98,65	153,90
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. ritės valdymo schema (be valdiklio)	vnt.		2	26,43	33,89	52,86
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-629 Jungtuvo valdymo schema	vnt.		39	26,37	33,81	1028,43
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-630 Komutacinių aparatų loginės blokuotės schema (1 aparatai)	vnt.		41	10,58	13,56	433,78
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp		2	12,52	16,05	25,04
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.		6	7,68	9,84	46,08
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp		16	40,86	52,38	653,76

Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-645 Galios transf. įtampos automatinio regulatoriaus vaidiklis ir jo schema		vnt.	2	269,71	345,78	539,42
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio regulatoriaus pavaros antrinių gr. schema		vnt.	2	65,70	84,23	131,40
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įreng. (ARJ) mikropr. relėse		vnt.	2	15,60	20,00	31,20
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARI)		vnt.	1	5,23	6,71	5,23
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginys (ADN) mikroprocesorinėse relėse		vnt.	26	40,95	52,50	1064,70
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-651 Nukrovimo automatika (NA) (dažnumo automatika)		vnt.	31	70,18	89,98	2175,58
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-652 Transformatoriaus ausinimo automatika		vnt.	2	57,17	73,30	114,34
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatoriaus		vnt.	117	10,80	13,85	1263,60
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo transformatoriaus		vnt.	31	5,88	7,54	182,28
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės		vnt.	4	90,11	115,53	360,44
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės akumuliatorių kroviklis	Pakeisti ventiliatorius krovikliuose	vnt.	2	93,60	120,00	187,20
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-665 220 V nuolatinės srovės šynų sekcijos įrenginiai (be kroviklio, 110 V)		vnt.	2	107,59	137,93	215,18
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)		vnt.	6	12,52	16,05	75,12
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keltiklis)		vnt.	116	9,75	12,50	1131,00
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaidymo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)		vnt.	1151	3,70	4,74	4258,70
Rokiškis	Rokiškis(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės		Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	39,00	50,00	39,00
Rokiškis	Rokiškis(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Operat. ir techn. užrašai ant skirstyklių durų	Nėra nubiukų operat. užrašai ant skirstyklių durų	Plakatu ant skirstyklių durų pakeitimas	vnt.	6	7,80	10,00	46,80
Rokiškis	Rokiškis(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Saugos ženklų ant tvoros įrengimas		vnt.	10	4,68	6,00	46,80
Rokiškis	Rokiškis(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės remontas pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo apšvietimo tinklų izoliacijos matavimas		vnt.	1	27,30	35,00	27,30
Rokiškis	Rokiškis(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Transf. pastotės įžeminimo įreng. remontas pagal TK	ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas		vnt.	1	85,04	109,03	85,04
Rokiškis	Rokiškis(1)	Statybinės dalys/konstruktijos	Apsaugos, gaiero signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaiero signalizacijoje	Atlikti apsaugos, gaiero signalizacijos patikrinimą	Atlikti AS ir GS tikrinimą	vnt.	2	195,00	250,00	390,00
Rokiškis	SRT/KRT-1(1);SRT	Galios transformatoriai	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios	6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio transf. darbai pagal	ST-TP-SP-10-73A. 6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios transformator. (komp. rėšės) techn.		vnt.	2	88,14	113,00	176,28
Rokiškis	SRT/KRT-11 (119)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Planinis 10 kV kabelių bandymas	10 kV kabelių bandymas		vnt.	4	78,00	100,00	312,00
Rokiškis	T-1(1);T-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės rėšės	110kV galios tran. neutr. iškrovik/viršįtampių rib	110kV galios transf. neutr. iškrovik/viršįtampių	ST-TP-110-16A. 110 kV galios transformatoriaus neutralės viršįtampių ribotuvo techninė priežiūra		vnt.	2	20,91	26,81	41,82
Rokiškis	T-1(1);T-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės rėšės	110kV galios transf. neutr. įžemiklio/atraminio izoli. darbai	110kV transf. neutr. įžemiklio/atraminio izoli. darbai	ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus techn. priežiūra		vnt.	2	46,80	60,00	93,60

Rokiškis	IT-11 (120/1);IT-12	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su JT remontois pagal ST-TP-SP-10-87 B	vnt.	2	195,00	250,00	390,00	
Rokiškis	IT-31-A(1);IT-31-B	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV įtampos transformatoriai	35 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK	ST-TP-35-53 A. 35 kV epoksidinio įtampos transformatoriaus remontas	vnt.	6	52,26	67,00	313,56	
Rokiškis	Š-1-10(1);Š-2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	10kV skirstyklos remontas (be statyb. dalies) pagal	ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais techninė priežiūra (be statybines dalies)	vnt.	2	51,48	66,00	102,96	
Rokiškis	Š-1-10(1);Š-2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A	vnt.	2	312,00	400,00	624,00	
									Darbų kainų suma EUR be PVM:	35143,41	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Biržai	Biržai(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skaitikliai	Defektingis kirtiklis	Kirtiklio keitimas	KSS skyde sumontuoti valdymo raktų (be fikacijos) nuotekų rezervuaro siurblio valdymui.	vnt.	1	93,60	120,00	93,60
Biržai	Biržai(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV atvira/uždara skirstyklos	35 kV US remontas (be statybines dalies) pagal TK	35 kV skirstyklos techninė priežiūra (be statybines dalies) pagal ST-TP-10/35-61B		vnt.	1	51,48	66,00	51,48
Biržai	Biržai(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV atvira/uždara skirstyklos	35 kV US su SF6 dujiniais narveliais techn. priež.	35 kV skirstyklos techninė priežiūra (be statybines dalies) pagal ST-TP-10/35-61B		vnt.	1	51,48	66,00	51,48
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)		vnt.	295	2,96	3,80	873,20
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610 JRĮ apsauga mikroprocesorinėse relėse		Komp	16	48,55	62,24	776,80
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610*1,45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse		Komp	24	50,61	64,89	1214,64
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-616*1,45 (*0.5 II I.)Diferencinė apsauga mikroprocesorinėse relėse		Komp	2	92,63	118,75	185,26
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga mikroprocesorinėse relėse		Komp	4	29,06	37,25	116,24
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių perkrovimų		vnt.	2	12,71	16,29	25,42
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų relė (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)		vnt.	4	65,92	84,51	263,68
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga		Komp	9	58,50	75,00	526,50
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-625*2 Kryptinė įžemėjimo apsauga mikroprocesorinėse relėse		Komp	16	32,80	42,05	524,80
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-626 Sklandžiai reguliuojamos kompensacinės ritės valdiklis		vnt.	2	76,95	98,65	153,90
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. ritės valdymo schema (be valdiklio)		vnt.	2	26,43	33,89	52,86
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-629 Jungtuvo valdymo schema		vnt.	22	26,37	33,81	580,14
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-630 Komutacinių aparatų loginės blokuotės schema (1 aparatai)		vnt.	24	10,58	13,56	253,92
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)		Komp	2	12,52	16,05	25,04
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	6	7,68	9,84	46,08
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio jungimo įrenginys (AKI)		Komp	9	40,86	52,38	367,74

Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-645 Galios transf. įtampos automatinio regulatoriaus vaidiklis ir jo schema		vnt.	2	269,71	345,78	539,42
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio regulatoriaus pavaros antrinių gr. schema		vnt.	2	65,70	84,23	131,40
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įreng. (ARI) mikrop. relėse		vnt.	2	15,60	20,00	31,20
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARI)		vnt.	1	5,23	6,71	5,23
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginys (ADN) mikroprocesorinėse relėse		vnt.	12	40,95	52,50	491,40
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatoriai		vnt.	66	10,80	13,85	712,80
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo transformatoriai		vnt.	14	5,88	7,54	82,32
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės		vnt.	4	90,11	115,53	360,44
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės akumuliatorių kroviklis	Pakeisti ventiliatorių kroviklucose.	vnt.	2	93,60	120,00	187,20
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-665 220 V nuolatinės srovės švynų sekcijos įrenginiai (be kroviklio, 110 V)		vnt.	2	107,59	137,93	215,18
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)		vnt.	6	12,52	16,05	75,12
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keitiklis)		vnt.	90	9,75	12,50	877,50
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaidymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)		vnt.	699	3,70	4,74	2586,30
Biržai	Biržai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės		Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	39,00	50,00	39,00
Biržai	Biržai(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra nuolatinių operat. užrašai ant skirstyklių durų	Plakatu ant skirstyklių durų pakeitimas		vnt.	8	7,80	10,00	62,40
Biržai	Biržai(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Metalo konstrukcijos deformacija	Šaltkalvio - suvirintojo darbai	Nulūžusi žabotlaides bokšto viršūnė (3m ligo stiebas) 15m aukštyje žabotlaides bokšte	Darb val	3	14,29	18,33	42,87
Biržai	Biržai(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Saugos ženklų ant tvoros įrengimas		vnt.	10	4,68	6,00	46,80
Biržai	Biržai(1)	Statiniai	Transformatorių pastotės remontas pagal TK	Transformatorių pastotės remontas pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių švynų, galios grandinių, apšildymo apšvietimo tinklų izoliacijos matavimas		vnt.	1	27,30	35,00	27,30
Biržai	Biržai(1)	Statiniai	Žemiminio įrenginiai	Transf.pastotės žemiminio įreng. remontas pagal TK	ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės žemiminio įrenginio remontas		vnt.	1	85,04	109,03	85,04
Biržai	Biržai(1)	Statybinės dalis/konstrukcijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą	Atlikti AS ir GS tikrinimą	vnt.	2	195,00	250,00	390,00
Biržai	Biržai(1)	Statybinės dalis/konstrukcijos	TP modulinis pastatas	Nehermetiški kabelių įvadai rėvyje	Hermetizuoti įvadus		vnt.	18	62,40	80,00	1123,20
Biržai	KR-1(1)KR-2(1)	Galios transformatoriai	6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios	6-35/3 kV automa reguliuoj. kompen. rėš darbai TK	ST-TP-10-79A. 6-10/3 kV automat. reguliuojam. komp. rėšes statuojamasis varža		vnt.	2	195,00	250,00	390,00
Biržai	KR-1-Q(1)KR-2-Q(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	6-35/3 kV vienpolis, įrengtas lauke, skytiklis	6-35/3 kV vienp. įrengto lauke, skytiklio darbai TK	ST-TP-10-81A. 6-35/3 kV vienpolio, įrengto lauke, skytiklio techninė priežiūra		vnt.	2	46,80	60,00	93,60
Biržai	L-KT20(1)L-MT1(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B		vnt.	17	273,00	350,00	4641,00
Biržai	L-Kraštai 231(1)L-F	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV kabeliai	Planinis 35 kV kabelių bandymas	35 kV kabelių bandymas		vnt.	4	93,60	120,00	374,40
Biržai	L-Kraštai 231(1)L-F	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV narvelio su SF6 dujų izoliacija	35 kV narvelio SF6 dujų izoliacija darbai pagal TK	35 kV su SF6 dujinio narvelio techninė priežiūra pagal TP-10/35-63B		vnt.	5	47,58	61,00	237,90

Biržai	SRT/KRT-1(1);SRT	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transform.kompen.ritės	6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio transform.darbai paga	ST-TP-SP-10-73A. 6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios transformator. (komp.ritės) tech. priežiūra	vnt.	2	88,14	113,00	176,28	
Biržai	SRT/KRT-1(1);SRT	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Nėra arba išblukę kabelių markiruotės	Kabelių markiravimas	vnt.	8	7,02	9,00	56,16	
Biržai	SRT/KRT-11 (104)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Planinis 10 kV kabelių bandymas	10 kV kabelių bandymas	vnt.	5	78,00	100,00	390,00	
Biržai	T-1(1);T-2(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV kabeliai	Nėra arba išblukę kabelių markiruotės	Kabelių markiravimas	vnt.	6	7,02	9,00	42,12	
Biržai	IT-11 (102)(1);IT-12	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su IT remontas pagal ST-TP-SP-10-87 B	vnt.	2	195,00	250,00	390,00	
Biržai	IT-11 (102)(1);IT-12	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	10kV skirstyklos remontas (be statyb.dalies) pagal	ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais techninė priežiūra (be statybinės dalies)	vnt.	1	51,48	66,00	51,48	
Biržai	IT-31-A(1);IT-31-B	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV įtampos transformatoriai	35 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK	ST-TP-35-53 A. 35 kV epoksidinio įtampos transformatoriaus remontas	vnt.	6	52,26	67,00	313,56	
Biržai	Š-1-10(1);Š-2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A	vnt.	2	312,00	400,00	624,00	
									Darbų kainų suma EUR be PVM:	22075,40	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalus priimtini darbų kainai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Pasvalys	ĮŠK-31(1);ĮŠK-32(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV narvelio su SF6 dujų izoliacija	35 kV narvelio SF6 dujų izoliacija darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su IT remontas pagal ST-TP-SP-10-87 B	darbus atlikti pagal TK Nr. ST-TP-SP-10-87B (pritaikytas 35kV vidaus narveliui su oro izoliacija)	vnt.	4	195,00	250,00	780,00
Pasvalys	KR-1(1);KR-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	6-35/3 kV vienvipis, įrengtas lauke, skyriklis	6-35/3 kV vienvip. įrengto lauke, skyriklio darbai TK	ST-TP-10-81A. 6-35/3 kV vienvipio, įrengto lauke, skyriklio techninė priežiūra		vnt.	2	46,80	60,00	93,60
Pasvalys	KR-1(1);KR-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transform.kompen.ritės	6-35/3 kV automa reguliuoj kompen.ritės darbai TK	ST-TP-10-79A. 6-10/3 kV automat reguliuojam komp. ritės šuntojancija varža techninė priežiūra		vnt.	2	195,00	250,00	390,00
Pasvalys	KR-1(1);KR-2(1);SR	Galios transformatoriai ir kompensacinės	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas		vnt.	4	7,02	9,00	28,08
Pasvalys	L-Joniškėlis(1);L-Kre	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV kabeliai	Defekciniai, pažeisti apsauginiai vamzdžiai	Sumontuoti apsaugas nuo mech. pažeidimų		vnt.	18	23,40	30,00	421,20
Pasvalys	L-Joniškėlis(1);L-Kre	35 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas		vnt.	8	7,02	9,00	56,16
Pasvalys	L-Joniškėlis(1);L-Kre	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV kabeliai	Planinis 35 kV kabelių bandymas	35 kV kabelių bandymas		vnt.	7	93,60	120,00	655,20
Pasvalys	L-Joniškėlis(1);L-Kre	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV narvelio su SF6 dujų izoliacija	35 kV narvelio SF6 dujų izoliacija darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B	darbus atlikti pagal TK Nr. ST-TP-SP-10-85B (pritaikytas 35kV vidaus narveliui su oro izoliacija)	vnt.	7	273,00	350,00	1911,00
Pasvalys	L-KT45(1);L-MT49	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B		vnt.	23	273,00	350,00	6279,00
Pasvalys	Pasvalys(1)	0,4 kV įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) pakeitimas		vnt.	10	7,02	9,00	70,20
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotžių RAA darbai	D1-397*0,5 iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)		vnt.	236	2,96	3,80	698,56
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotžių RAA darbai	D1-610 JRJ apsauga mikroprocesorinėse relėse		Komp	27	48,55	62,24	1310,85
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotžių RAA darbai	D1-610*1,45 MSA, (D1-610 * 0,5) akirta, 2 nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse		Komp	29	50,61	64,89	1467,69
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotžių RAA darbai	D1-616*1,45 (10,5 II I.)Diferencinė apsauga mikroprocesorinėse relėse		Komp	2	92,63	118,75	185,26
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotžių RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga mikroprocesorinėse relėse		Komp	4	29,06	37,25	116,24

Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-619 Rėlinė apsauga nuo simetrinių perkrovimų	vnt.	2	12,71	16,29	25,42
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštes temp.)	vnt.	4	65,92	84,51	263,68
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-625/2 Kryptinė įtemėjimo apsauga mikroprocesorinėse relėse	Komp	27	32,80	42,05	885,60
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-626 Sklandžiai reguliuojamos kompensacinės rėšės valdiklis	vnt.	2	76,95	98,65	153,90
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. rėšės valdymo schema (be valdiklio)	vnt.	2	26,43	33,89	52,86
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-629 Jungtuvo valdymo schema	vnt.	29	26,37	33,81	764,73
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-630 Komutacinių aparatų loginės blokuotės schema (1 aparatai)	vnt.	33	10,58	13,56	349,14
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp	1	12,52	16,05	12,52
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	6	7,68	9,84	46,08
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp	12	40,86	52,38	490,32
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-645 Galios transf. įtampos automatinio regulatoriaus valdiklis ir jo schema	vnt.	2	269,71	345,78	539,42
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio regulatoriaus pavaros antrinių gr. schema	vnt.	2	65,70	84,23	131,40
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įreng. (ARI) mikropr. relėse	vnt.	2	15,60	20,00	31,20
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARI)	vnt.	1	5,23	6,71	5,23
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginys (ADN) mikroprocesorinėse relėse	vnt.	21	40,95	52,50	859,95
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-652 Transformatoriaus aušinimo automatika	vnt.	2	57,17	73,30	114,34
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius	vnt.	87	10,80	13,85	939,60
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo transformatorius	vnt.	23	5,88	7,54	135,24
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės	vnt.	4	90,11	115,53	360,44
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės akumuliatorių kroviklis	vnt.	2	89,72	115,03	179,44
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-665 220 V nuolatinės srovės šynų sekcijos įrenginiai (be kroviklio, 110 V)	vnt.	2	107,59	137,93	215,18
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.	6	12,52	16,05	75,12
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keltiklis)	vnt.	38	9,75	12,50	370,50
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaldymo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	840	3,70	4,74	3108,00
Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	Šviesinės el. lanko apsaugos su srovės kontrole 10 kV šynų sk. ir narvelių (6 vnt.) kabelių sk.	Komp	5	58,50	75,00	292,50

Pasvalys	Pasvalys(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	39,00	50,00	39,00	
Pasvalys	Pasvalys(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/nubikų op užrašai ant transformatorių durų	Plakutų ant transformatorių durų kėlimas	vnt.	9	7,80	10,00	70,20	
Pasvalys	Pasvalys(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Saugos ženklų ant tvoros įrengimas	vnt.	10	4,68	6,00	46,80	
Pasvalys	Pasvalys(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės remontas pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo apšvietimo tinklų izoli varžos matavimas	vnt.	1	27,30	35,00	27,30	
Pasvalys	Pasvalys(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Transf.pastotės įžeminimo įreng. remontas pagal TK	ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas	vnt.	1	85,04	109,03	85,04	
Pasvalys	Pasvalys(1)	Statybinės dalys/konstruktijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų šalinimas (Suprėkė)	vnt.	1	3900,00	5000,00	3900,00	
Pasvalys	SRT-1(1);SRT-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės rėtės	6-10/0,4kV (35kV) alyv galios transform.rėtės	6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio transform.darbai pagal	ST-TP-SP-10-73A. 6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios transformator. (komp.rėtės) techn. priežiūra	vnt.	2	88,14	113,00	176,28	
Pasvalys	SRT-1(1);SRT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Kabelių tvirtinimo defektas	Kabelių tvirtinimo atnaujinimas	vnt.	20	3,12	4,00	62,40	
Pasvalys	SRT-1(1);SRT-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Planinis 10 kV kabelių bandymas	10 kV kabelių bandymas	vnt.	5	78,00	100,00	390,00	
Pasvalys	T-1(1);T-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Defekcinia, pažeisti apsauginiai vamzdžiai	Sumontuoti apsaugas nuo mechaninių pažeidimų	m	9	23,40	30,00	210,60	
Pasvalys	T-1(1);T-2(1)	Galios transformatoriai	110kV galios tran. neutr.šukrovik/viršilampų	110kV galios transf. neutr.šukrovik/viršilampų	ST-TP-110-16A. 110 kV galios transformatoriaus neutralės viršilampų	vnt.	2	20,91	26,81	41,82	
Pasvalys	T-1(1);T-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės rėtės	110kV galios transf.neutr.įžemiklio/šukrovik/viršilampų	110kV transf.neutr.įžemiklio/atraminio izoli.darbai	ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus techn. priežiūra	vnt.	2	46,80	60,00	93,60	
Pasvalys	IT-1(1);IT-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su JT remontas pagal ST-TP-SP-10-87 B	vnt.	2	195,00	250,00	390,00	
Pasvalys	Š-1-10(1);Š-2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	10kV skirstyklos remontas (be statyb dalies) pagal	ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais techninė priežiūra (be statybinės dalies)	vnt.	1	51,48	66,00	51,48	
Pasvalys	Š-1-10(1);Š-2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A	vnt.	2	312,00	400,00	624,00	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Cukrus	Cukrus(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacija / apšvietimas	Apšvietimo defektas	Apšvietimo instaliacijos permontavimas	Permontuoti RAA patalpos apšvietimo jungiklius prie 6kV US durų	m	20	11,10	15,00	222,00
Cukrus	Cukrus(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacija / apšvietimas	Apšvietimo defektas	Apšvietimo jungiklio remontas	Permontuoti RAA patalpos apšvietimo jungiklius prie 6kV US durų	vnt.	2	11,10	15,00	22,20
Cukrus	Cukrus(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacija / apšvietimas	Apšvietimo defektas	Esamų šviestuvų keitimas liuminescenciniais šviestuvais	Šviestuvų keitimas 10kV narvelių kabelių skyniuj: Nr. 405, 413, 414; ir RAA skyniuj: Nr. 413, 414 (šviestuvus keisti į LED tipo)	vnt.	5	49,58	67,00	247,90
Cukrus	Cukrus(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skaitikliai	Defekcinis kirtiklis	Kirtiklio keitimas	KSS skyde sumontuoti valdymo raktą (be fiksacijos) nuotekų rezervuaro siurblio valdymui.	vnt.	1	88,80	120,00	88,80
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-397*0,5 iki 1 kV (lampo kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)		vnt.	406	2,81	3,80	1140,86
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610 JRJ apsauga mikroprocesorinėse relėse		Komp	25	46,06	62,24	1151,50
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610*1,45 MSA, (D1-610 * 0,5) atkirta, 2 nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse		Komp	32	48,02	64,89	1536,64
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-616*1,45 (*0,5 II I.)Diferencinė apsauga mikroprocesorinėse relėse		Komp	4	87,88	118,75	351,52

Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga mikroprocesorinėse relėse	Komp	4	27,57	37,25	110,28
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-619 Rėlinė apsauga nuo simetrinių perkrovimų	vnt.	4	12,05	16,29	48,20
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų relė (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštes temp.)	vnt.	8	62,54	84,51	500,32
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga	Komp	14	55,50	75,00	777,00
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga mikroprocesorinėse relėse	Komp	29	32,38	43,75	939,02
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-626 Sklandžiai reguliuojamos kompensacinės rėtės valdiklis	vnt.	2	73,00	98,65	146,00
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. rėtės valdymo schema (be valdiklio)	vnt.	2	25,08	33,89	50,16
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-629 Jungtuvo valdymo schema	vnt.	34	25,02	33,81	850,68
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-630 Komutacinių aparatų loginės blokuotės schema (1 aparatai)	vnt.	24	10,03	13,56	240,72
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp	3	11,88	16,05	35,64
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas	vnt.	10	3,19	4,31	31,90
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	4	7,28	9,84	29,12
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartolinio jungimo įrenginys (AKI)	2 vnt. sukonfiguruoti AKI būsena į TV.TS. Komp	5	38,76	52,38	193,80
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-645 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus valdiklis ir jo schema	vnt.	4	255,88	345,78	1023,52
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema	vnt.	4	62,33	84,23	249,32
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įreng. (ARI) mikropr. relėse	vnt.	2	14,80	20,00	29,60
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARI)	vnt.	1	4,97	6,71	4,97
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginys (ADN)(2 su RBM)	vnt.	25	124,29	167,96	3107,25
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-651 Nukrovimo automatika (NA) (dalinio automatika)	vnt.	17	66,59	89,98	1132,03
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-652 Transformatoriaus aušinimo automatika	vnt.	4	54,24	73,30	216,96
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius	vnt.	104	10,25	13,85	1066,00
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo transformatorius	vnt.	25	5,58	7,54	139,50
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės	vnt.	4	85,49	115,53	341,96
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės akumuliatorių kroviklis	Krovikliuose G1 ir G2 pakeisti ventiliatorius. vnt.	2	88,80	120,00	177,60
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-665 220 V nuolatinės srovės šnyų sekcijos įrenginiai (be kroviklio, 110 V)	vnt.	2	102,07	137,93	204,14

Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.	12	11,88	16,05	142,56
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (rovės keitiklis)	vnt.	104	9,25	12,50	962,00
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaldymo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	1019	3,51	4,74	3576,69
Cukrus	Cukrus(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	37,00	50,00	37,00
Cukrus	Cukrus(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai ant užrašų ženkli	Nėra/rubluke operat. užrašai ant skirstyklių durų	Plakutų ant skirstyklių durų pakeitimas	vnt.	6	7,40	10,00	44,40
Cukrus	Cukrus(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų įrengimas	vnt.	1	7,40	10,00	7,40
Cukrus	Cukrus(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Saugos ženklų ant tvoros įrengimas	vnt.	10	4,44	6,00	44,40
Cukrus	Cukrus(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės AS apšv. šviestuvų keitim	Transformatorių pastotės AS apšv. šviestuvų keitim	Keisti į LED prožektorius 100W	5	133,20	180,00	666,00
Cukrus	Cukrus(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės remontas pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šyna, galios grandinių, apšildymo/apšvietim tinklų izol varžos matavimas	vnt.	1	25,90	35,00	25,90
Cukrus	Cukrus(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transf.pastotės įžeminimo įreng. remontas pagal TK	ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas	vnt.	1	80,68	109,03	80,68
Cukrus	Cukrus(1)	Statybinės dalys/konstruktijos	Apsaugos, gaiero signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaiero signalizacijos	Atlikti apsaugos, gaiero signalizacijos patikrinimą	Atlikti AS ir GS tikrinimą	2	185,00	250,00	370,00
Cukrus	KR-3(1)KR-4(1)	10 kV skirstomieji	6-35/3 kV vieno, įrengto lauko, skyrio lauko	6-35/3 kV vieno, įrengto lauko, skyrio lauko darbai TK	ST-TP-10-81A, 6-35/3 kV vieno, įrengto lauko, skyrio techninė priežiūra	vnt.	2	44,40	60,00	88,80
Cukrus	KR-3(1)KR-4(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transformatoriai	6-35/3 kV automa reguliuoj kompen rītės darbai TK	ST-TP-10-79A, 6-10/3 kV automa reguliuoj kompen rītės sumuojančią varžą techninė priežiūra	vnt.	2	185,00	250,00	370,00
Cukrus	SRT/KRT-13 (302)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Planinis 10 kV kabelių bandymas	10 kV kabelių bandymas	vnt.	7	74,00	100,00	518,00
Cukrus	SRT/KRT-3(1)SRT	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transformatoriai	6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio transformatoriai	ST-TP-SP-10-73A, 6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios transformator. (komp rītės) tech. priežiūra	vnt.	2	83,62	113,00	167,24
Cukrus	T-1(1);T-2(1);T-3(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Nėra arba išblukę kabelių markiruotės	Kabelių markiravimas	vnt.	24	6,66	9,00	159,84
Cukrus	T-1(1);T-2(1);T-3(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	110kV galios tran. neutr. išroviki/viršlamių	110kV galios tranf. neutr. išroviki/viršlamių	ST-TP-110-16A, 110 kV galios transformatoriaus neutralės viršlamių ribotuvo techninė priežiūra	vnt.	4	19,84	26,81	79,36
Cukrus	T-1(1);T-2(1);T-3(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	110kV galios tranf. neutr. žemiklio/a traminis izol	110kV tranf. neutr. žemiklio/a traminio izol darbai	ST-TP-110-12A, 110 kV galios tranf. neutralės žemiklio/a traminio izoliatoriaus tech. priežiūra	vnt.	4	44,40	60,00	177,60
Cukrus	IT-061.1 (104Y1);IT	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su IT remontas pagal ST-TP-SP-10-87 B	vnt.	4	185,00	250,00	740,00
Cukrus	Š1-6(1);Š2-6(1);Š3	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	10kV skirstyklos remontas (be statybinės dalies) pagal	ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais techninė priežiūra (be statybinės dalies)	vnt.	1	48,84	66,00	48,84
Cukrus	Š1-6(1);Š2-6(1);Š3	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A	vnt.	4	296,00	400,00	1184,00
Cukrus	Š1-6(1);Š2-6(1);Š3	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B	vnt.	39	259,00	350,00	10101,00
									Darbų kainų suma EUR be PVM:	35998,82
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalus priimtini darbų kaina, EUR
P.Guodžiai	L-201 P.Guodžiai(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A	vnt.		4	243,75	312,50

P. Guodžiai	L-Ps-0(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpikiai	35kV skyriklių/skirtuvų/trumpikių darbai pagal TK	ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė priežiūra	vnt.	1	102,49	131,40	102,49	
P. Guodžiai	P. Guodžiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-365*0.5 Centrinė signalizacija	vnt.	1	114,61	146,93	114,61	
P. Guodžiai	P. Guodžiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)	vnt.	17	2,96	3,80	50,32	
P. Guodžiai	P. Guodžiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-611 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 2 indukcinėmis rėlėmis	Komp	3	49,36	63,28	148,08	
P. Guodžiai	P. Guodžiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų)	Komp	1	17,91	22,96	17,91	
P. Guodžiai	P. Guodžiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-629 Jungtuoio valdymo schema	vnt.	3	26,37	33,81	79,11	
P. Guodžiai	P. Guodžiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp	1	12,52	16,05	12,52	
P. Guodžiai	P. Guodžiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	5	7,68	9,84	38,40	
P. Guodžiai	P. Guodžiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp	3	40,86	52,38	122,58	
P. Guodžiai	P. Guodžiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės	vnt.	1	90,11	115,53	90,11	
P. Guodžiai	P. Guodžiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)	vnt.	3	16,70	21,41	50,10	
P. Guodžiai	P. Guodžiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keltikis)	vnt.	10	9,75	12,50	97,50	
P. Guodžiai	P. Guodžiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	12	3,70	4,74	44,40	
P. Guodžiai	P. Guodžiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	39,00	50,00	39,00	
P. Guodžiai	P. Guodžiai(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės techn. priežiūra pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšilvimo tinklų izol varžos	vnt.	1	27,30	35,00	27,30	
P. Guodžiai	SRT-1(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios transf. kompen ritės	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio tranf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tanf. (komp ritės) tech. pr	vnt.	1	117,00	150,00	117,00	
P. Guodžiai	IT-11(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra	vnt.	1	121,68	156,00	121,68	
P. Guodžiai	Š1-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra	vnt.	1	75,27	96,50	75,27	
									Darbų kainų suma EUR be PVM:		2323,38
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalus priimtini darbų kainai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Truskava	L-100 Pėtkūnai(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B	vnt.	7	273,00	350,00		1911,00
Truskava	RIB-T1N(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	110kV galios tran. neutr. įskrovik/viršįtampių rib	110kV galios transf. neutr. įskroviklio/viršįtampių	ST-TP-110-16A. 110 kV galios transformatoriaus neutralės viršįtampių ribotuvo techninė priežiūra	vnt.	1	20,91	26,81		20,91
Truskava	SRT-1(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios transf. kompen ritės	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio tranf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tanf. (komp ritės) tech. pr	vnt.	1	117,00	150,00		117,00
Truskava	T1-N(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	110kV galios transf. neutr. žemiklio/atraminio izoli. traminis izol	110kV transf. neutr. žemiklio/atraminio izoli. darbai	ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. neutralės žemiklio/atraminio izoliatoriaus techn. priežiūra	vnt.	1	46,80	60,00		46,80
Truskava	Truskava(1)	0,4 kV įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) pakėlimas	vnt.	10	7,02	9,00		70,20

Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-365*0.5 Centrinė signalizacija	vnt.	1	114,61	146,93	114,61
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)	vnt.	58	2,96	3,80	171,68
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. rėlimis (+ atkirta 610 *0,5)	Komp	8	34,80	44,61	278,40
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis rėlimis	Komp	1	65,52	84,00	65,52
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-619 Rėlinė apsauga nuo simetrinių perkrovimų	vnt.	1	12,71	16,29	12,71
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)	vnt.	2	65,92	84,51	131,84
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga	Komp	1	58,50	75,00	58,50
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-623 Slėginė elektros lanko apsauga (1 narveliu)	Komp	8	19,45	24,93	155,60
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų)	Komp	1	17,91	22,96	17,91
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės srovės izoliacijos kontrolės įrenginys	vnt.	1	24,68	31,64	24,68
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-629 Jungtuoio valdymo schema	vnt.	7	26,37	33,81	184,59
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnet. blokuotės schema (1 aparatai)	vnt.	9	14,63	18,75	131,67
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp	1	12,52	16,05	12,52
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas	vnt.	3	3,36	4,31	10,08
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų atnaujinimas (1 kabelio žymė)	vnt.	2	3,38	4,33	6,76
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	8	7,68	9,84	61,44
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp	6	40,86	52,38	245,16
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-646 Galios transf. įt. automat. reguliat. elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema	vnt.	1	204,91	262,70	204,91
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema	vnt.	1	65,70	84,23	65,70
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginys (ADN)*2 su RBM)	vnt.	1	131,01	167,96	131,01
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius	vnt.	14	10,80	13,85	151,20
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės	vnt.	1	90,11	115,53	90,11
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.	3	12,52	16,05	37,56
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)	vnt.	8	16,70	21,41	133,60
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keltiklis)	vnt.	6	9,75	12,50	58,50

Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televizavimo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)		vnt.	85	3,70	4,74	314,50
Truskava	Truskava(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas		vnt.	1	39,00	50,00	39,00
Truskava	Truskava(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Pastotės pavadinimo užrašai ant vartų įrengimas		vnt.	1	7,80	10,00	7,80
Truskava	Truskava(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Pastotės tvoros įžeminimo varžos matavimas		vnt.	1	15,60	20,00	15,60
Truskava	Truskava(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Saugos ženklų ant tvoros įrengimas		vnt.	10	4,68	6,00	46,80
Truskava	Truskava(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės remontas pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo apšvietimo tinklų izoliacijos varžos matavimas		vnt.	1	27,30	35,00	27,30
Truskava	Truskava(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Transf.pastotės įžeminimo įreng. remontas pagal TK	ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas		vnt.	1	85,04	109,03	85,04
Truskava	Truskava(1)	Statybinės dalys/konstruacijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų šalinimas (Suprojekt)	Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS pagal AB ESO saugomų objektų fizinės saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 25d. įsakymas Nr.830	vnt.	1	3900,00	5000,00	3900,00
Truskava	IT-11(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su JT remontas pagal ST-TP-SP-10-87 B		vnt.	1	195,00	250,00	195,00
Truskava	Š1-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstytikliai	10kV skirstytiklio remontas (be statyb. dalies) pagal	ST-TP-10/35-81 B 10-35 kV Uždarosios skirstytiklos su SF6 dujiniais narveliais techninė priežiūra (be statybinės dalies)		vnt.	1	51,48	66,00	51,48
Truskava	Š1-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A		vnt.	1	312,00	400,00	312,00
										Darbų kainų suma EUR be PVM:	9716,69
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM	Maksimalūs primtini darbai, kainai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Gequžinė	Gequžinė(1)	0,4 kV įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) pakėlimas		vnt.	10	6,66	9,00	66,60
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-365*0.5 Centrinė signalizacija		vnt.	1	108,73	146,93	108,73
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)		vnt.	50	2,81	3,80	140,50
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (+ atkirta 610 *0,5)		Komp	6	33,01	44,61	198,06
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis		Komp	1	62,16	84,00	62,16
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių perkrovimų		vnt.	1	12,05	16,29	12,05
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)		vnt.	2	62,54	84,51	125,08
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga		Komp	1	55,50	75,00	55,50
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-623 Slėginė elektros lanko apsauga (1 narveliu)		Komp	7	18,45	24,93	129,15
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų)		Komp	1	16,99	22,96	16,99
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-629 Jungtuvo valdymo schema		vnt.	6	25,02	33,81	150,12
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnet. blokuotės schema (1 aparatu)		vnt.	7	13,88	18,75	97,16
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)		Komp	1	11,88	16,05	11,88

Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas	vnt.	12	3,19	4,31	38,28
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų atnaujinimas (1 kabelio žymė)	vnt.	10	3,20	4,33	32,00
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	8	7,28	9,84	58,24
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp	5	38,76	52,38	193,80
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-646 Galios transf. įt. automat. reguliat. elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema	vnt.	1	194,40	262,70	194,40
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio regulatoriaus pavaros antrinių gr. schema	vnt.	1	62,33	84,23	62,33
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginys (ADN) (*2 su RBM)	vnt.	1	124,29	167,96	124,29
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius	vnt.	12	10,25	13,85	123,00
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės	vnt.	1	85,49	115,53	85,49
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.	3	11,88	16,05	35,64
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)	vnt.	8	15,84	21,41	126,72
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keitiklis)	vnt.	18	9,25	12,50	166,50
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	180	3,51	4,74	631,80
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės			vnt.	1	37,00	50,00	37,00
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Statybinės dalis/konstrukcija	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	3700,00	5000,00	3700,00
Gequžinė	Gequžinė(1)	RAA	Statybinės dalis/konstrukcija	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Apsauginio gaisro signalizacijos defektų šalinimas (Suprjekt)	vnt.	1	7,40	10,00	7,40
Gequžinė	Gequžinė(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Pastotės pavadinimo užrašo ant varčių įrengimas	vnt.	1	14,80	20,00	14,80
Gequžinė	Gequžinė(1)	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Saugos ženklų ant tvoros įrengimas	vnt.	10	4,44	6,00	44,40
Gequžinė	Gequžinė(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės remontas pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių žymų, galios grandinių, apšildymo/apsilvėtim tinklų izol varžos matavimas	vnt.	1	25,90	35,00	25,90
Gequžinė	Gequžinė(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Transf.pastotės įžeminimo įreng. remontas pagal TK	ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas	vnt.	1	80,68	109,03	80,68
Gequžinė	KR-1(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	6-35/3 kV vienvolis, įrengtas lauke, skyriklis	6-35/ 3kV vienv. įrengto lauke skyriklio darbai TK	ST-TP-10-81A, 6-35/ 3 kV vienvolio, įrengto lauke, skyriklio techninė priežiūra	vnt.	1	44,40	60,00	44,40
Gequžinė	KR-1(1)	Galios transformatoriai ir alyv galios kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv galios transf.kompen rītės	6-35/3 kV automa reguliucij kompen rītės darbai TK	ST-TP-10-79A, 6-10/ 3 kV autovest reguliuojam kom. rītės sustaigiančiąja varža techninė priežiūra	vnt.	1	185,00	250,00	185,00
Gequžinė	KRT-1(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	Planinis 10 kV kabelių bandymas	10 kV kabelių bandymas	vnt.	1	74,00	100,00	74,00
Gequžinė	KRT-1(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv galios transf.kompen rītės	6-10/0,4 kV hermetinio alvyinio transf.darbai paqa	ST-TP-SP-10-73A, 6-10/0,4 kV hermetinio alvyinio galios transformator. (komp rītės) tech. priežiūra	vnt.	1	83,62	113,00	83,62
Gequžinė	L-100 Šakiškiai(1)L	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B	vnt.	6	259,00	350,00	1554,00

Gequžinė	RIB-T1N2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	110kV galios tran. neutr.škrviki/virššiam pių rib	110kV galios transf. neutr.škrviki/virššiampių	ST-TP-110-16A, 110 kV galios transformatoriaus neutralės virššiampių ribotuvo techninė priežiūra	vnt.	1	19,84	26,81	19,84	
Gequžinė	SRT-1(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	6-10/0,4kV (35kV) alyv. galios transf.kompen ritės	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio tranf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A, 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) tech. pr	vnt.	1	111,00	150,00	111,00	
Gequžinė	T-11(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV šynų tilto (orinio) remontas ST-TP-10-70 A.	vnt.	1	130,98	177,00	130,98	
Gequžinė	T1-N2(1);T-1(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	110kV galios transf.neutr.žemiklis/a traminis izol	110kV transf.neutr.žemiklio/atraminio izol darbai	ST-TP-110-12A, 110 kV galios transf. neutralės žemiklio/atraminio izoliatoriaus tech. priežiūra	vnt.	1	44,40	60,00	44,40	
Gequžinė	IT-11(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su JT remontas pagal ST-TP-SP-10-87 B	vnt.	1	185,00	250,00	185,00	
Gequžinė	Š-1-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	10kV skirstyklos remontas (be statyb. dalies) pagal	ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais techninė priežiūra (be statybinės dalies)	vnt.	1	48,84	66,00	48,84	
Gequžinė	Š-1-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A	vnt.	1	296,00	400,00	296,00	
										Darbų kainų suma EUR be PVM:	9733,73
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalus priimtini darbų įkainiai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Nemunėlio Radviliškis	L-100 Pužėkalnė(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko (KRN tipo) 10 kV narvelio darbai pagal ST-TP-SP-10-85 A		vnt.	8	333,00	450,00	2664,00
Nemunėlio Radviliškis	L-Pr-0(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpikiai	35kV skyriklių/skirtuvų/trumpikių darbai pagal TK	ST-TP-35-37 A, 35 kV skyriklio remontas		vnt.	1	145,78	197,00	145,78
Nemunėlio Radviliškis	L-Pr-0(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas		vnt.	3	6,66	9,00	19,98
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	0,4 kV įrenginiai	Apšildymas / vėdimas	Defektiniai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Pakeisti 10kV narveliuose-17vnt., 35kV ASJ agregatuose spintose-5vnt. į PTC technologijos šildymo elementus	vnt.	22	45,88	62,00	1009,36
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	AS apšvietimo defektas	AS šviesueto keitimas	Keisti į LED 50W	vnt.	4	114,80	155,13	459,20
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	0,4 kV įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) pakeitimas		vnt.	10	6,66	9,00	66,60
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV atvara/uždara skirstyklos	Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos	ST-TP-121A, Transformatorių pastorių metalinių konstrukcijų dažymas		m²	36	10,73	14,50	386,28
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Relinės apsaugos ir automatikos grandinės	Defektinės laikos relė	Mechaninės laikos relės keitimas į elektroninę	IT-11(žemėjimo signalizacija), AKI (L-600)	vnt.	2	88,80	120,00	177,60
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-365*0,5 Centrinė signalizacija		vnt.	1	108,73	146,93	108,73
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-397*0,5 iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)		vnt.	45	2,81	3,80	126,45
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (+ atkirta 610 *0,5)		Komp	1	33,01	44,61	33,01
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-611 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis		Komp	6	46,83	63,28	280,98
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis		Komp	1	62,16	84,00	62,16
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-619 Relinė apsauga nuo simetrinių perkrovimų		vnt.	1	12,05	16,29	12,05
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų relė (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)		vnt.	2	62,54	84,51	125,08
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga		Komp	1	55,50	75,00	55,50

Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-625 Įremėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų)	Komp	1	16,99	22,96	16,99
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp	1	11,88	16,05	11,88
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas	vnt.	42	3,19	4,31	133,98
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų atnaujinimas (1 kabelio žymė)	vnt.	3	3,20	4,33	9,60
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	10	7,28	9,84	72,80
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp	6	38,76	52,38	232,56
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-645 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus veikties ir jo schema	vnt.	1	255,88	345,78	255,88
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antinių gr. schema	vnt.	1	62,33	84,23	62,33
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatoriaus	vnt.	14	10,25	13,85	143,50
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-655 Srovės matavimo tr. įmontuotas į jungtuvą ar galios transf. įvadus	vnt.	3	15,73	21,25	47,19
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės	vnt.	1	85,49	115,53	85,49
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.	3	11,88	16,05	35,64
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)	vnt.	9	15,84	21,41	142,56
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keitiklis)	vnt.	4	9,25	12,50	37,00
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaidymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	38	3,51	4,74	133,38
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	37,00	50,00	37,00
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA	Nesumontuotas NMS	Suprojektuoti, sumontuoti, suderinti 73000 VA NMS TSPJ ir op. srovės grandinų	vnt.	1	2220,00	3000,00	2220,00
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nusidėvėję	AP-50 tipo automatinio jungiklio (dvipolius, tripolius) keitimas su signaliniais kontaktais	10 kV linijos T-11, IT-11	9	37,00	50,00	333,00
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Perdegti signalinė katrinė lempa	Signalinės katrinės lempos keitimas į LED tipo	vnt.	10	5,18	7,00	51,80
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Pastotės pavadinimo užrašo ant vartų įrengimas	vnt.	1	7,40	10,00	7,40
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Pastotės tvoros įžeminimo varžos matavimas	vnt.	1	14,80	20,00	14,80
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	Statiniai	Statybinė dalis	Tvoros defektai	Saugos ženklų ant tvoros įrengimas	vnt.	12	4,44	6,00	53,28
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	Statiniai	Transformatorių pastotės remonto pagal TK	Transformatorių pastotės remonto pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izoli varžos matavimas	vnt.	1	25,90	35,00	25,90
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Transf.pastotės įžeminimo įreng. remontas pagal TK	ST-TP-119 A. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas	vnt.	1	80,68	109,03	80,68
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	Statybinės dalis/konstruktijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Apsaugos/gaisro signalizacijos defektų šalinimas (Suprotek)	Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti AGS pagal AB ESO saugomų objektų fizinės saugos tvarkos reikalavimus 2016m. spalio 25d. įsakymas Nr.830	1	3700,00	5000,00	3700,00
Nemunėlio Radviliškis	Nemunėlio Radviliškis	6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio transf. darbai pag	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio transf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio transf. (komp.ritės) tech. pr	vnt.	1	111,00	150,00	111,00

Nemunėlio Radviliškis	T-31(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV alvyiniai jungtuvai	35 kV alvyinių jungtuvų darbai pagal TK	ST-TP-35-33 A. 35 kV alvyinio jungtuvo remontas	vnt.	1	431,52	583,13	431,52	
Nemunėlio Radviliškis	IT-11(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-87 A. Lauko (KRN tipo) 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas	vnt.	1	171,68	232,00	171,68	
Nemunėlio Radviliškis	IT-11(1)L-100 Pušalotas	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos	ST-TP-121A. Transformatorių pastorių metalinių konstrukcijų dažymas	Narvelius dažyti iš išorės, iš vidaus-duris ir dugnus	154	10,73	14,50	1652,42	
Nemunėlio Radviliškis	Š1-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A	vnt.	1	296,00	400,00	296,00	
										Darbų kainų suma EUR be PVM:	16340,02
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Pušalotas	KR-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	6-35/3 kV vienpolis, įrengtas lauke, skyriklis	6-35/3 kV vienv. įrengto lauke, skyriklio darbai TK	ST-TP-10-81A. 6-35/3 kV vienpolio, įrengto lauke, skyriklio techninė priežiūra	vnt.	1	46,80	60,00	46,80	
Pušalotas	KR-2(1).SRT-2(1)	Galios transformatoriai	6-10/0,4kV (35kV) alvy. galios	6-10/0,4kV nehermetinio alvyinio tranf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alvyinio tranf. (komp ritės)	vnt.	2	117,00	150,00	234,00	
Pušalotas	L-P219-1(1).L-P223	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A	vnt.	12	243,75	312,50	2925,00	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-365*0.5 Centrinė signalizacija	vnt.	1	114,61	146,93	114,61	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-307*0.5 iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)	vnt.	76	2,96	3,80	224,96	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-610 JRI apsauga mikroprocesorinėse relėse	Komp	9	48,55	62,24	436,95	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse	Komp	11	50,61	64,89	556,71	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis	Komp	1	65,52	84,00	65,52	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)	vnt.	2	65,92	84,51	131,84	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga	Komp	1	58,50	75,00	58,50	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-623 Slėginė elektros lanko apsauga (1 narveliu)	Komp	10	19,45	24,93	194,50	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0.4 kV įvadų)	Komp	1	17,91	22,96	17,91	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga mikroprocesorinėse relėse	Komp	9	34,13	43,75	307,17	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-625*2 Kryptinė įžemėjimo apsauga mikroprocesorinėse relėse	Komp	9	32,80	42,05	295,20	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-629 Jungtuvų valdymo schema	vnt.	10	26,37	33,81	263,70	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp	1	12,52	16,05	12,52	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	6	7,68	9,84	46,08	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-645 Galios tranf. įtampos automatinio reguliatoriaus valdiklis ir jo schema	vnt.	1	269,71	345,78	269,71	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-647 Galios tranf. įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema	vnt.	1	65,70	84,23	65,70	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastorių RAA darbai	D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginys (ADN)(2 su RBM)	vnt.	1	131,01	167,96	131,01	

Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kv srovės matavimo transformatorius	vnt.	20	10,80	13,85	216,00	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės	vnt.	1	90,11	115,53	90,11	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.	2	12,52	16,05	25,04	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)	vnt.	10	16,70	21,41	167,00	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaidymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	48	3,70	4,74	177,60	
Pušalotas	Pušalotas(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	1	39,00	50,00	39,00	
Pušalotas	Pušalotas(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės tech. priežiūra pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/pakviestim tinklų izoliacijos darbai	vnt.	1	27,30	35,00	27,30	
Pušalotas	Pušalotas(1)	Statybinės dalys/konstruktijos	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Defektas apsaugos/gaisro signalizacijoje	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą	vnt.	1	195,00	250,00	195,00	
Pušalotas	RIB-T2Nž(1)	Galios transformatoriai	110kV galios transformatoriai	110kV galios transformatoriai	ST-TP-110-16A. 110 kV galios transformatoriaus neutralės viršlaidų	vnt.	1	20,91	26,81	20,91	
Pušalotas	SRT/KRT-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	6-10/0,4kV (35kV) alyv galios transformatoriai	6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio transformatoriaus (komp ritės) darbai	ST-TP-SP-10-73A. 6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios transformatoriaus (komp ritės) tech. priežiūra	vnt.	1	88,14	113,00	88,14	
Pušalotas	T-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV šynų tilto (orinio) techninė priežiūra pagal ST-TP-10-69 A	vnt.	1	132,60	170,00	132,60	
Pušalotas	T2-Nž(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	110kV galios transformatoriai	110kV galios transformatoriai	ST-TP-110-12A. 110 kV galios transformatoriaus neutralės žemiklio/atraminio izoliatoriaus tech. priežiūra	vnt.	1	46,80	60,00	46,80	
Pušalotas	IT-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra	vnt.	1	121,68	156,00	121,68	
Pušalotas	IT-12(1) L-P219-1(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	10kV skirstyklos tech.priežiūra (be statyb. dalių)	ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais techninė priežiūra (be statybinės dalies)	vnt.	1	51,48	66,00	51,48	
Pušalotas	Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra	vnt.	1	75,27	96,50	75,27	
									Darbų kainų suma EUR be PVM:	7872,32	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalus priimtini darbų įkainiai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Parovėja	KR-1(1)KR-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	6-35/3 kV vienpolis, įrengtas lauke, skyriklis	6-35/ 3kV vienpolio, įrengto lauke, skyriklio darbai TK	ST-TP-10-81A. 6-35/ 3 kV vienpolio, įrengto lauke, skyriklio techninė priežiūra	vnt.		2	44,40	60,00	88,80
Parovėja	KR-1(1)KR-2(1)	Galios transformatoriai	6-10/0,4kV (35kV) alyv galios transformatoriai	6-35/3 kV automa reguliuoj komp ritės darbai TK	ST-TP-10-79A. 6-10/ 3 kV automat reguliuojam komp ritės šuntuojančiąja varža	vnt.		2	185,00	250,00	370,00
Parovėja	KR-1-0(1),T-11-0(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV Skyrikliai/galios skyrikliai	10 kV skyriklio (galios skyriklio) darbai pagal TK	ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė priežiūra	vnt.		2	97,24	131,40	194,48
Parovėja	KRT-1(1)KRT-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	6-10/0,4kV (35kV) alyv galios transformatoriai	6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio transformatoriaus (komp ritės) darbai	ST-TP-SP-10-73A. 6-10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios transformatoriaus (komp ritės) tech. priežiūra	vnt.		2	83,62	113,00	167,24
Parovėja	L-Biržai(1)L-N.Radvilai(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV alyviniai jungtuvai	35 kV alyvinių jungtuvų darbai pagal TK	ST-TP-35-32 A. 35 kV alyvinio jungtuvo techninė priežiūra	vnt.		7	197,05	266,29	1379,35
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-365*0.5 Centrinė signalizacija	vnt.		1	108,73	146,93	108,73
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)	vnt.		150	2,81	3,80	421,50
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (+ atkirta 610 *0.5)	Komp		18	33,01	44,61	594,18

Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-610*1.45 Maksimalios srovės apsauga su 3 srovės relėmis (+ atkirta 610 *0,5)	Komp	2	48,02	64,89	96,04
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-611 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis	Komp	10	46,83	63,28	468,30
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-616*1.45 Diferencinė apsauga su 3 diferencinėmis relėmis	Komp	2	70,76	95,63	141,52
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga	Komp	4	38,69	52,29	154,76
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-619 Realinė apsauga nuo simetrinių perkrovimų	vnt.	2	12,05	16,29	24,10
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)	vnt.	4	62,54	84,51	250,16
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga	Komp	2	55,50	75,00	111,00
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų)	Komp	4	16,99	22,96	67,96
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės srovės izoliacijos kontrolės įrenginys	vnt.	2	23,41	31,64	46,62
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-629 Jungtų veikimo schema	vnt.	27	25,02	33,81	675,54
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp	5	11,88	16,05	59,40
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	8	7,28	9,84	58,24
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-644 Automatinio kartolinio jungimo įrenginys (AKI)	Komp	15	38,76	52,38	581,40
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-646 Galios transf. įt. automat. reguliat. elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema	vnt.	2	194,40	262,70	388,80
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-647 Galios transf. įtampos automatinio regulatoriaus pavaros antrinių gr. schema	vnt.	2	62,33	84,23	124,66
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio matl. įjūn. įrenginys (ARJ)	vnt.	2	26,04	35,19	52,08
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginys (ADNJ)*2 su RBM	vnt.	1	124,29	167,96	124,29
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-652 Transformatoriaus aušinimo automatika	vnt.	2	54,24	73,30	108,48
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)	vnt.	30	15,84	21,41	475,20
Parovėja	Parovėja(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televadymo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	130	3,51	4,74	456,30
Parovėja	Parovėja(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Transformatorių pastotės tech. priežiūra pagal TK	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo apšvietim tinklų izol varžos matavimas	vnt.	1	25,90	35,00	25,90
Parovėja	SRT-1(1);SRT-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf.kompen.ritės	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio tranf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tansf. (komp ritės) tech. gr	vnt.	2	111,00	150,00	222,00
Parovėja	T-1(1);T-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV šynų tilto (orinio) techninė priežiūra pagal ST-TP-10-69 A	vnt.	2	125,80	170,00	251,60
Parovėja	T-1(1);T-2(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV šynų tiltas	35 kV šynų tilto darbai pagal TK	ST-TP-35-27 A. 35 kV šynų tilto techninė priežiūra	vnt.	2	106,56	144,00	213,12
Parovėja	T-1(1);T-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	110kV galios tran. neutr. iškrovik/viršįtam. pū rib	110kV galios transf. neutr iškroviklio/viršįtampų	ST-TP-110-16A. 110 kV galios transformatoriaus neutralės viršįtampų ribotuvo techninė priežiūra	vnt.	2	19,84	26,81	39,68

Parovėja	T-1(1);T-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės	110kV galios transf.neutr./žemiklio/straminio izoli traminis izoli	110kV transf.neutr./žemiklio/straminio izoli darbai	ST-TP-110-12A. 110 kV galios transf. neutralės /žemiklio/straminio izoliatoriaus techn. priežiūra	vnt.	2	44,40	60,00	88,80	
Parovėja	IT-11(1);IT-12(1)	10 kV skirstomieji irenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra	vnt.	2	115,44	156,00	230,88	
Parovėja	IT-31(1);IT-32(1)	35 kV skirstomieji irenginiai	35 kV įtampos transformatorius	35 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK	ST-TP-35-50 A. 35 kV alyvinio įtampos transformatoriaus techninė priežiūra	vnt.	6	24,42	33,00	146,52	
Parovėja	IT-31-1(1);IT-32-2(1)	35 kV skirstomieji irenginiai	35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpikiai	35kV skyriklių/skirtuvų/trumpikių darbai pagal TK	ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė priežiūra	vnt.	15	97,24	131,40	1458,60	
Parovėja	Š1-10(1);Š2-10(1)	10 kV skirstomieji irenginiai	10 kV skirstykla	10kV skirstyklos tech.priežiūra (be statyb.dalies)	ST-TP-10/35-61 B 10-35 kV Uždarosios skirstyklos su SF6 dujiniais narveliais techninė priežiūra (be statybinės dalies)	vnt.	1	48,84	66,00	48,84	
Parovėja	Š1-10(1);Š2-10(1)	10 kV skirstomieji irenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra	vnt.	2	71,41	96,50	142,82	
Parovėja	Š1-10(1);Š2-10(1)	10 kV skirstomieji irenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A	vnt.	22	231,25	312,50	5087,50	
									Darbų kainų suma EUR be PVM:	15745,59	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM*	Maksimalus priimtini darbų kiekiai, EUR	Darbų kaina, EUR be PVM
Smilgtiai	L-N-0(1);L-Pr1-0(1)	35 kV skirstomieji irenginiai	35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpikiai	35kV skyriklių/skirtuvų/trumpikių darbai pagal TK	ST-TP-35-36 A. 35 kV skyriklio techninė priežiūra	vnt.	6	97,24	131,40	583,44	
Smilgtiai	L-Rezervas(1);L-Rez	10 kV skirstomieji irenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A	vnt.	14	231,25	312,50	3237,50	
Smilgtiai	SRT-1(1);SRT-2(1)	Galios transformatoriai ir kompensacinės	6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf.kompen.ritės	6-10/0,4kV nehermetinio alyvinio transf. darbai pag	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tansf. (komp.ritės) tech. pr	vnt.	2	111,00	150,00	222,00	
Smilgtiai	Smilgtiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-365*0.5 Centrinė signalizacija	vnt.	1	108,73	146,93	108,73	
Smilgtiai	Smilgtiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija)	vnt.	58	2,81	3,80	162,98	
Smilgtiai	Smilgtiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-611 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis	Komp	10	46,83	63,28	468,30	
Smilgtiai	Smilgtiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-615 Atkirta su dešuntuotu išjungimo elektromagnetu ir 2 srovės relėmis	Komp	3	61,98	83,75	185,94	
Smilgtiai	Smilgtiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis	Komp	1	62,16	84,00	62,16	
Smilgtiai	Smilgtiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga	Komp	2	38,69	52,29	77,38	
Smilgtiai	Smilgtiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.)	vnt.	2	62,54	84,51	125,08	
Smilgtiai	Smilgtiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga	Komp	2	55,50	75,00	111,00	
Smilgtiai	Smilgtiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų)	Komp	4	16,99	22,96	67,96	
Smilgtiai	Smilgtiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-629 Jungtuvų valdymo schema	vnt.	10	25,02	33,81	250,20	
Smilgtiai	Smilgtiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-632 apšildymo automatika (1komplektas)	Komp	2	11,88	16,05	23,76	
Smilgtiai	Smilgtiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	6	7,28	9,84	43,68	
Smilgtiai	Smilgtiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotėlių RAA darbai	D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo irenginys (AKI)	Komp	5	38,76	52,38	193,80	

Smilgiai	Smilgiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio mait. iun. įrenginys (ARI)	vnt.	1	26,04	35,19	26,04
Smilgiai	Smilgiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės	vnt.	4	85,49	115,53	341,96
Smilgiai	Smilgiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė)	vnt.	4	11,88	16,05	47,52
Smilgiai	Smilgiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė)	vnt.	11	15,84	21,41	174,24
Smilgiai	Smilgiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keltiklis)	vnt.	10	9,25	12,50	92,50
Smilgiai	Smilgiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės	110, 35 kV Transformatorių pastotė RAA darbai	D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	vnt.	52	3,51	4,74	182,52
Smilgiai	Smilgiai(1)	RAA	Transformatorių pastotės RAA grandinės			vnt.	1	37,00	50,00	37,00
Smilgiai	Smilgiai(1)	Statiniai	Transformatorių pastotė	Nebandytas KSS Transformatorių pastotės tech. priežiūra pagal TK	KSS tikrinimas 0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/pšvietim tinklų izol varžos	vnt.	1	25,90	35,00	25,90
Smilgiai	TS-30(1);T-31(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV alyviniai jungtuvai	35 kV alyvinių jungtuvų darbai pagal TK	ST-TP-35-32 A. 35 kV alyvinio jungtuvo techninė priežiūra	vnt.	2	197,05	266,29	394,10
Smilgiai	IT-11(1);IT-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-86 A. Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra	vnt.	2	115,44	156,00	230,88
Smilgiai	IT-31(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV įtampos transformatoriai	35 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK	ST-TP-35-50 A. 35 kV alyvinio įtampos transformatoriaus techninė priežiūra	vnt.	3	24,42	33,00	73,26
Smilgiai	IT-32(1)	35 kV skirstomieji įrenginiai	35 kV įtampos transformatoriai	35 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK	ST-TP-35-52 A. 35 kV epoksidinio įtampos transformatoriaus techninė priežiūra	vnt.	3	18,50	25,00	55,50
Smilgiai	Š1-10(1);Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	ST-TP-SP-10-88A. 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra	vnt.	2	71,41	96,50	142,82
									Darbų kainų suma EUR be PVM:	7748,15

10 kV SP planinio remonto ir techninės priežiūros darbų sąrašas

Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM *	Maksimalios primtini darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	0.4 kV įrenginiai	Apšildymas / vėdinimas	Defekciniai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Defekciniai šildymo elementai esančių 10kV narveliuose, Pakeisti šildymo elementus PTC tipo elementais kurių suminė galia vienam prijungimui 300 W. Šildymo elemento keitimas galimas tik atjungus	vnt.	17	48,36	62,00	822,12
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	0.4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Instaliacija/apšvietimas grandinių techninė priežiūra	Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė priežiūra		vnt.	1	14,63	18,75	14,63
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	0.4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Neatit.apšildo/apšvietimo trinkelį izol. varžų matav.	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo trinkelį izol. varžos matav.		vnt.	1	27,30	35,00	27,30
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	0.4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skaitikliai	Nėra / nublukę operatyvinių užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas		vnt.	35	7,02	9,00	245,70
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV įamp. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megometru (linijai)		vnt.	62	2,96	3,80	183,52
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 srovės relėmis		Komp	7	34,80	44,61	243,60
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga		Komp	2	29,06	37,25	58,12
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuvų valdymo schema		vnt.	9	26,37	33,81	237,33
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika (1komplektas)		Komp	1	12,52	16,05	12,52
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas		vnt.	4	3,36	4,31	13,44
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-640 iki 1 kV triposis jungiklis iki 100A su įvairių tipų atkabinikiais	Įtampos transformatorių narveliuose seno tipo AP-50 aut. jungiklius 4A pakeisti naujo tipo	vnt.	2	39,00	50,00	78,00
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-640*0.8 iki 1 kV dvipolis jungiklis iki 100A su įvairių tipų atkabinikiais	Pakeisti AB "valdymas" seno tipo AP-50 aut. jungiklius dvipolius 4A į naujo tipo	vnt.	9	39,00	50,00	351,00
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	13	4,33	5,55	56,29
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys (ARI)		vnt.	1	27,45	35,19	27,45
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės		vnt.	2	90,11	115,53	180,22
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keitiklis)		vnt.	7	9,75	12,50	68,25
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (įtampos keitiklis)		vnt.	6	9,75	12,50	58,50
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Televaldymo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, maitinimas)		vnt.	31	3,70	4,74	114,70
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	Statiniai	Statybinių dalių/konstrukcij os	Statybinių dalių/konstrukcij os	Statybinių dalių/konstrukcij os		vnt.	20	15,60	20,00	312,00
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas		vnt.	1	195,00	250,00	195,00
Biržų miesto SP-3	Biržų miesto SP-3(1)	Statybinių dalių/konstrukcij os	Statybinių dalių/konstrukcij os	Statybinių dalių/konstrukcij os	Statybinių dalių/konstrukcij os		vnt.	4	14,24	18,26	56,96
Biržų miesto SP-3	L-Pa 1300(1)L-Pa1100(1)L-TR17(1)L	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A	vnt.	9	243,75	312,50	2193,75
Biržų miesto SP-3	Rezervas-106(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	Nesandarios / defekcinės narvelių durys	Durų užraktų keitimas		vnt.	2	24,38	31,25	48,76
Biržų miesto SP-3	SS-2(1)T-1(1)T-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus 10 kV narvelio su skyrikliu techninė priežiūra ST-TP-SP-10-84 C	vnt.	3	195,00	250,00	585,00
Biržų miesto SP-3	IT-1(1)T-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-86 A	vnt.	2	121,68	156,00	243,36
Biržų miesto SP-3	IT-1(1)T-2(1)L-Pa 1300(1)L-Pa1100	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narveliai	10 kV narvelių gedimų šalinimas	Pakeisti defektinges narvelių apšvietimo lempas, ir jungiklius.	vnt.	15	4,29	5,50	64,35
Biržų miesto SP-3	Š1-10(1)Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-88 A (PES)	vnt.	2	75,27	96,50	150,54
										Darbų kainų suma EUR be PVM:	6642,41
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM *	Maksimalios primtini darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM

Darbų kainų suma EUR be PVM	145 366,77
-----------------------------	------------

★	Pildo rangovas
	(Užpildžius lentelę) Užpildyta pagal reikalavimus
	(Užpildžius lentelę) Užpildyta ne pagal reikalavimus (pateiktas įkainis viršija L. stulpelyje nurodytą maksimalų primtinių medžiagų ar įrenginių įkainį)
	(Užpildžius lentelę) Užpildyta ne pagal reikalavimus (pateiktas įkainis yra 50 ir daugiau proc. mažesnis už maksimalų primtinių medžiagų ar įrenginių įkainį)

Panevėžio miesto SP-385	L. Savitškis-1(1)L. Savitškis-2(1)L-KT	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B	vnt.	8	273,00	350,00	2184,00	
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	0,4 kV įrenginiai	Apšildymas / vėdinimas	Defektingai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Defektingai šildymo elementai esantys 10kV narveluose. Pakeisti šildymo elementus PTC tipo elementais kurių suminė galia vienam prietaisui 300 W. Šildymo elemento keitimas galimas tik atjungus	vnt.	13	48,36	62,00	628,68
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Instaliacija/apšvietimas grandinių techn. priežiūra	Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė priežiūra		vnt.	1	14,63	18,75	14,63
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Neatlikti apšildymo/apšvietimo tinklų izoli. varžų matav.	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izoli. varžos matav.		vnt.	1	27,30	35,00	27,30
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skaitikliai	Nėra / nublukę operatyvinių užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas	Atnaujinti SR automatinių jungiklių ir jų paskirties užrašus	vnt.	13	7,02	9,00	91,26
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV šamp. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megomėtru (linijai)		vnt.	50	2,96	3,80	148,00
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 srovės relėmis		Komp	6	34,80	44,61	208,80
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga		Komp	2	29,06	37,25	58,12
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuvo valdymo schema		vnt.	8	26,37	33,81	210,96
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika (komplektas)		Komp	1	12,52	16,05	12,52
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas		vnt.	6	3,36	4,31	20,16
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	10	4,33	5,55	43,30
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo (jungimo) įrenginys (ARJ)		vnt.	1	27,45	35,19	27,45
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatoriaus		vnt.	12	10,80	13,85	129,60
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės		vnt.	2	90,11	115,53	180,22
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	Nusidėvėję	AP-50 tipo automatinių jungiklių (dvipolių, trijų) keitimas su signaliniais kontaktais	IT-1, IT-2 ir TS-10 narveluose pakeisti AP-50 automatinius jungiklius į naujo tipo	vnt.	5	39,00	50,00	195,00
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklių durų	Pakeisti ant skirstyklių durų pakeitimas	Pakeisti etiketes EI smūgio pavojus	vnt.	2	7,80	10,00	15,60
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas	Įstatyti įžeminimo pereinamojo kontakto varžą		vnt.	1	15,60	20,00	15,60
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Blogas įžeminimo įrenginys/žemiklis	Įrengti naują žemiklį, įstatyti įžeminimo pereinamojo kontakto varžą		vnt.	1	266,18	341,25	266,18
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	Statybines dalis/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą	Modernizuoti AGS su SMS perdavimu į Panevėžio DVS	vnt.	1	780,00	1000,00	780,00
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	Statybines dalis/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Metallinių konstrukcijų dažymas pagal ST-TP-121A		m*2	13	11,31	14,50	147,03
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	Statybines dalis/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Sutepti spyna, vartus	durys didejų varčių	vnt.	2	2,34	3,00	4,68
Panevėžio miesto SP-385	Panevėžio miesto SP-385(1)	Statybines dalis/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės metalinės grindys, danga, apvėžai, skyd	Itiesinti grindų skydus		m*2	30	4,68	6,00	140,40
Panevėžio miesto SP-385	SRT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV narvelio su skydku remontas pagal ST-TP-SP-10-85 C		vnt.	1	234,00	300,00	234,00
Panevėžio miesto SP-385	SRT-2(1)	6-10/0,4 kV galios transformatoriai	6-10/0,4kV atv. galios transformatoriai	6-10/0,4kV neher. alyv. galios transf. priežiūra	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4kV (35/0,4kV) neherm. alyv. galios (komp. ritės) transf. techninė priežiūra		vnt.	1	117,00	150,00	117,00
Panevėžio miesto SP-385	IT-1(1)IT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas pagal ST-TP-SP-10-87 A.		vnt.	2	180,96	232,00	361,92
Panevėžio miesto SP-385	IT-1(1)IT-2(1)L. Savitškis-1(1)L. Savitškis-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių gedimų šalinimas	ST-TP-121A. Ankečiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas	Dalinis 10kV narvelių dažymas parenkant dažų spalvą pagal esamą.	m*2	3	11,31	14,50	29,41
Panevėžio miesto SP-385	IT-1(1)IT-2(1)L. Savitškis-1(1)L. Savitškis-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyvinių užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas	Pakeisti tik 10kV narvelių operatyvinius pavadinimus ir ant apatinės dalies EI smūgio pavojus.	vnt.	39	7,02	9,00	273,78
Panevėžio miesto SP-385	IT-1(1)IT-2(1)L. Savitškis-1(1)L. Savitškis-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių gedimų šalinimas	Apšvietimo grandinių techninė priežiūra	Narvelių apšvietimo lempų ir defektingųjų jungiklių keitimas (be rezervinių narvelių)	vnt.	22	4,29	5,50	94,38

Panevėžio miesto SP-385	Š1-10(1)Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkiamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A	vnt.	2	312,00	400,00	624,00	
									Darbų kainų suma EUR be PVM:	7283,98	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs priminti darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Rokiškio miesto SP-4	L-R1051(1)L-R1052(1)L-R1054(1)L-R1055(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. špų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B		vnt.	6	259,00	350,00	1554,00
Rokiškio miesto SP-4	LJ(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV alviniiai lundtuvai	10 kV alviniio lundtuvų darbai pagal TK	10 kV stacionaraus alviniio jungtuvo remontas pagal ST-TP-SP-10-51 A	Sumontuoti L-R284 AJ pavarę automatinį kartotini lundtuvą AKI	vnt.	1	222,00	300,00	222,00
Rokiškio miesto SP-4		10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV alviniiai lundtuvai	10 kV alviniio lundtuvų darbai pagal TK	10 kV stacionaraus alviniio jungtuvo remontas pagal ST-TP-SP-10-51 A	Sumontuoti L-R284 AJ pavarę automatinį kartotini lundtuvą AKI	vnt.	1	222,00	300,00	222,00
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	0,4 kV įrenginiai	Aplšildymas / vėdinimas	Defekciniai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	10kV narveliuose. Defekciniai šildymo elementai esantys 10kV narveliuose. Pakeisti šildymo elementus PTC tipo elementais kurių suminė galia vienam prijungimui 300 W. Šildymo elemento keitimas galimas tik atitinkus 10kV	vnt.	10	45,88	62,00	458,80
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacijos / apšvietimas	Instalacijos/apšvietimas grandinių techn. priežiūra	Instalacijos/apšvietimo grandinių techninė priežiūra		vnt.	1	13,88	18,75	13,88
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacija / apšvietimas	Neatit. apšildymo/apšvietimo trinkelų izoli. varžų matav.	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo trinkelų izoli. varžos matav.		vnt.	1	25,90	35,00	25,90
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skaitikliai	Nėra / nublukę operatyvinių užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas		vnt.	10	6,66	9,00	66,60
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megomeitru (linijai)		vnt.	50	2,81	3,80	140,50
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 srovės rėtimis		Komp	4	33,01	44,61	132,04
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuvų valdymo schema		vnt.	6	25,02	33,81	150,12
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika (1komplektas)		Komp	1	11,88	16,05	11,88
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas		vnt.	5	3,19	4,31	15,95
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-637 Laidų ir kabelių gyalių markiravimas		vnt.	16	2,96	4,00	47,36
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	8	4,11	5,55	32,88
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatoriaus		vnt.	12	10,25	13,85	123,00
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės		vnt.	2	85,49	115,53	170,98
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	Nesumontuota 10 kV AKI	Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti 10 kV AKI schema su elektroninėm laiko relėm		Komp	1	3700,00	5000,00	3700,00
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	Nusidėvėję	AP-50 tipo automatinų jungiklių (dvipolių, tripolių) keitimas su signaliniais kontaktais	IT-1, IT-2 tripoliai 4A	vnt.	2	37,00	50,00	74,00
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklių durų	Pakeičti ant skirstyklių durų pakeitimas		vnt.	4	7,40	10,00	29,60
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	Statiniai	Žemimio įrenginiai	10 kV SP žemimio įrenginio remontas pagal TK	10 kV skirstomojo punkto žemimio įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A		vnt.	1	41,44	56,00	41,44
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	Statiniai	Žemimio įrenginiai	Blopos kontaktai/žemimio laidininkas	Išnaujoti žemimio perėjimo kontakto varžos		vnt.	20	14,80	20,00	296,00
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	Statybinės dalys/konstruktijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Ašikli apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimas		vnt.	1	185,00	250,00	185,00
Rokiškio miesto SP-4	Rokiškio miesto SP-4(1)	Statybinės dalys/konstruktijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektinės metalinės grindys, danga, apvadai, skyd	Metallinių konstrukcijų dažymas pagal ST-TP-121A		m²	5	10,73	14,50	53,65
Rokiškio miesto SP-4	SS-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV narvelio su skykliu remontas pagal ST-TP-SP-10-85 C		vnt.	1	222,00	300,00	222,00
Rokiškio miesto SP-4	IT-11(1)IT-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas pagal ST-TP-SP-10-87 A		vnt.	2	171,68	232,00	343,36
Rokiškio miesto SP-4	IT-11(1)IT-12(1)L-R1051(1)L-R1052(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių oedimų šalinimas	Ašvietimo remontas	Ašikli 10kV narvelių instaliacijos remontą Pakeisti nešviečiančias lempas, defektinius lukoikius.	vnt.	10	4,07	5,50	40,70
Rokiškio miesto SP-4	IT-11(1)IT-12(1)L-R1051(1)L-R1052(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos	ST-TP-121A. Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas	Tarpsekcijinio šynų tilto, 10kV Narvelių išorės dažymas.	m²	43	10,73	14,50	461,39

Rokiškio miesto SP-4	IT-1(1);IT-12(1);L-R105(1);L-R105(2)	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas		vnt.	136	6,66	9,00	905,76
Rokiškio miesto SP-4	Š1-10(1);Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A		vnt.	2	296,00	400,00	592,00
										Darbų kainų suma EUR be PVM:	10110,79
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Rokiškio miesto SP-R-212	IT-1(1); IT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas pagal ST-TP-SP-10-87 A.		vnt.	2	171,68	232,00	343,36
Rokiškio miesto SP-R-212	IT-1(1); IT-2(1); T-1(1); T-1(1); T-2(1); T-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas	Atnaujinti 10kV narvelių ir jų komutacinių aparatų operatyvinius užrašus	vnt.	239	6,66	9,00	1591,74
Rokiškio miesto SP-R-212	IT-1(1); IT-2(1); T-1(1); T-2(1);Rezervas	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos	ST-TP-121A. Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas	Tarpsekcijinio šynų tilto, 10kV Narvelių ilorės dažymas.	m*2	65	10,73	14,50	697,45
Rokiškio miesto SP-R-212	L-R272(1);L-R275(1);L-R279(1);L-R282	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B		vnt.	9	259,00	350,00	2331,00
Rokiškio miesto SP-R-212	L-R272(1);L-R275(1);L-R279(1);L-R282	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių gedimų šalinimas	Apšvietimo remontas	Atlikti 10kV narvelių instaliacijos remontą Pakeisti nešviečiančias lempas, defektinius jungiklius.	vnt.	18	4,07	5,50	73,26
Rokiškio miesto SP-R-212	LJ(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV alviniui kintuvai	10 kV alviniio kintuvo darbai pagal TK	10 kV stacionaraus alvinių jungtavo remontas pagal ST-TP-SP-10-91 A.	Sumontuoti L-R262 AJ pavaroje automatinį kartotini įjungimo AKI.	vnt.	1	222,00	300,00	222,00
Rokiškio miesto SP-R-212	Rezervas-107(1);Rezervas-208(1);Rezervas-209(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	Nesandartos / defektinės narvelių durys	Durų užraktų keitimas		vnt.	6	23,13	31,25	138,78
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	0,4 kV įrenginiai	Apšildymas / vėdinimas	Defektiniai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	10kV narveliuose Defektiniai šildymo elementai esantys 10kV narveliuose, Pakeisti šildymo elementus PTC tipo elementais kurių suminė galia vienam prijungimui 300 W. Šildymo elemento keitimas galimas tik atjungus 10kV	vnt.	18	45,88	62,00	825,84
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Instaliacijos/apšvietimas grandinių techn. priežiūra	Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė priežiūra		vnt.	1	13,88	18,75	13,88
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Neatli. apšildymo/apšvietimo tinklų izol. varžų matav.	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. varžos matav.		vnt.	1	25,90	35,00	25,90
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skaitikliai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas		vnt.	20	6,66	9,00	133,20
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 srovės rėmiais		Komp	7	33,01	44,61	231,07
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga		Komp	2	27,57	37,25	55,14
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtavo valdymo schema		vnt.	9	25,02	33,81	225,18
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika (1komplektas)		Komp	1	11,88	16,05	11,88
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas		vnt.	3	3,19	4,31	9,57
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-637 Laidų ir kabelių gyvulių markiravimas		vnt.	16	2,96	4,00	47,36
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	11	4,11	5,55	45,21
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARI)		vnt.	1	26,04	35,19	26,04
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (0,4 kV ARI)		vnt.	1	4,97	6,71	4,97
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius		vnt.	18	10,25	13,85	184,50
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	Nesumontuota 10 kV AKI	Suprojektuoti, sumontuoti ir suderinti 10 kV AKI schema su elektroninėmis laiko rėmėmis		Komp	1	3700,00	5000,00	3700,00
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	Nusidėvėję	AP-50 tipo automatiniai jungikliai (dvipolių, tripolių) keitimas su signaliniais kontaktais	IT-1, IT-2 tripoliai 4A	vnt.	2	37,00	50,00	74,00
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/nublukę op užrašai ant transformatorių durų	Plakatu ant transformatorių durų keitimas	Užrašai: T-1, T-2, El. smūgio pavojus-2 vnt.	vnt.	4	7,40	10,00	29,60

Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/nublušk operat. užrašai ant skirstyklių durų	Pakietų ant skirstyklių durų pakeltimas	Užrašai-0.4kV, 10kV, tel.Nr., El. smugio pavojus-2vnt., SP-TR-R-212.	vnt.	6	7,40	10,00	44,40
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas pagal TK	10 kV skirstomojo punkto įžeminimo įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A.		vnt.	1	41,44	56,00	41,44
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Blokas kontaktas/įžeminimo laidininkas	Išmatuoti įžeminimo perėmimo kontakto varža		vnt.	20	14,80	20,00	296,00
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	Statybinės dalys/konstruacijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Atikiti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimai		vnt.	1	185,00	250,00	185,00
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	Statybinės dalys/konstruacijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingos betoninės grindys, danga, apvėdai, skyd	Padengti betonines grindis dulkes surišančiu mišiniu		m*2	24	7,10	9,60	170,40
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	Statybinės dalys/konstruacijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingos durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Metallinių konstrukcijų dažymas pagal ST-TP-121A	10kV SJ,0.4kV SJ, T-1, T-3, vidinės 10/0,4 SI	m*2	57	10,73	14,50	615,90
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	Statybinės dalys/konstruacijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingos durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Istatyti spygna	T-1, T-2 patalpų duryse ZMV SD-7 tipo spygnas	vnt.	2	52,50	70,94	105,00
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	Statybinės dalys/konstruacijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingos durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Istatyti spygna ABLOY tipo	10kV ir 0.4kV SI duryse.	vnt.	2	148,00	200,00	296,00
Rokiškio miesto SP-R-212	Rokiškio miesto SP-R-212(1)	Statybinės dalys/konstruacijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingos metalinės grindys, danga, apvėdai, skyd	Metallinių konstrukcijų dažymas pagal ST-TP-121A		m*2	8	10,73	14,50	85,84
Rokiškio miesto SP-R-212	Š1-10(1) Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV lynos	10 kV lynų darbai pagal TK	10 kV rentkamųjų lynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A		vnt.	2	296,00	400,00	592,00
Rokiškio miesto SP-R-212	ŠS-2(1) T-1(1) T-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV narvelio su skyrikliais remontas pagal ST-TP-SP-10-85 C		vnt.	8	222,00	300,00	1776,00
										Darbu kainų suma EUR be PVM:	15248,91
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mat. vnt.	Darbu kiekis	Darbu kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs priimtini darbu įkainiai, EUR be PVM	Darbu kaina, EUR be PVM
Rokiškio miesto SP-TR-50	L-TR10(1), L-TR41(1), L-TR51-1(1), L-TR52-1(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B		vnt.	8	259,00	350,00	2072,00
Rokiškio miesto SP-TR-50	SS-2(1), T-1(1), T-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV narvelio su skyrikliais remontas pagal ST-TP-SP-10-85 C		vnt.	3	222,00	300,00	666,00
Rokiškio miesto SP-TR-50	IT-1(1), IT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	10 kV narvelio su įtampos transformatoriui remontas pagal ST-TP-SP-10-87 A.		vnt.	2	171,68	232,00	343,36
Rokiškio miesto SP-TR-50	IT-1(1), IT-2(1), L-TR10(1), L-TR41(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių gedimų šalinimas	Aplėvimo remontas	Atikiti 10kV narvelių instaliacijos remontą. Pakeisti netvarkingas lempos, defektinius jungiklius.	vnt.	18	4,07	5,50	73,26
Rokiškio miesto SP-TR-50	IT-1(1), IT-2(1), L-TR10(1), L-TR41(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos	ST-TP-121A. Ankačiu daiktų elektrotechninių įrenginių dažymas	Tarpsekcijinio šynų tilto, 10kV Narvelių šorės dažymas.	m*2	43	10,73	14,50	461,39
Rokiškio miesto SP-TR-50	IT-1(1), IT-2(1), L-TR10(1), L-TR41(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublušk operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeltimas	Atnaujinti 10kV narvelių ir jų komutacinių aparatų operatyvinius užrašus	vnt.	239	6,66	9,00	1591,74
Rokiškio miesto SP-TR-50	Š1-10(1) Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV lynos	10 kV lynų darbai pagal TK	10 kV rentkamųjų lynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A		vnt.	2	296,00	400,00	592,00
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	0.4 kV įrenginiai	Aplėvimas / vėdinimas	Defektingai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Defektingai šildymo elementai esantys 10kV narveluose, Pakeisti šildymo elementus PTC tipo elementais kurių suminė galia vienam prijungimui 300 W. Šildymo elemento keitimas oalimas tik atfonus	vnt.	18	45,88	62,00	825,84
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	0.4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Instaliacija/apšvietimas grandinių techn. priežiūra	Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė priežiūra		vnt.	1	13,88	18,75	13,88
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	0.4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Neatf. apšildymo/apšvietimo tinklų izol. varžų matav.	Neatf. apšildymo/apšvietimo tinklų izol. varžos matav.		vnt.	1	25,90	35,00	25,90
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	0.4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skaitikliai	Nėra / nublušk operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeltimas		vnt.	20	6,66	9,00	133,20
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punkty RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV įtam. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megomeitru (linijai)		vnt.	65	2,81	3,80	182,65
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punkty RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 srovės relėmis		Komp	6	33,01	44,61	198,06
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punkty RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga		Komp	2	27,57	37,25	55,14
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punkty RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuvų valdymo schema		vnt.	8	25,02	33,81	200,16
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punkty RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika (1komplektas)		Komp	1	11,88	16,05	11,88

Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas	vnt.	2	3,19	4,31	6,38	
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	10	4,11	5,55	41,10	
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARI)	vnt.	1	26,04	35,19	26,04	
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (0.4 kV ARI)	vnt.	1	4,97	6,71	4,97	
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatoriai	vnt.	16	10,25	13,85	164,00	
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-657 6-35 kV lėmpas matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės	vnt.	2	85,49	115,53	170,98	
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/nubūkę op. užrašai ant transformatorių durų	Plakatu ant transformatorių durų kėlimas	Užrašai- T-1, T-2, El. smūgio pavojus-2 vnt.	vnt.	4	7,40	10,00	29,60
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/nubūkę operat. užrašai ant skirstyklių durų	Plakatu ant skirstyklių durų pakėlimas	Užrašai-0,4kV, 10kV, tel.Nr., El. smūgio pavojus-2vnt., SP-TR-50	vnt.	6	7,40	10,00	44,40
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas pagal TK	10 kV skirstomojo punkto įžeminimo įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A		vnt.	1	41,44	56,00	41,44
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Blokas kontaktas/įžeminimo laidininkas	Išmatuoti įžeminimo perėjimo kontakto varža		vnt.	20	14,80	20,00	296,00
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą		vnt.	1	185,00	250,00	185,00
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės betoninės grindys, danga, apvadai, skyd	Padengti betoninės grindis dulkes surišančiu mišiniu		m²	20	7,10	9,60	142,00
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėklai ir užraktai	Ištiesinti duris, vartus	10kV, 0,4kV SI ir T-1, T-2 kamerų durys.	vnt.	4	13,51	18,26	54,04
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėklai ir užraktai	Metallinių konstrukcijų dažymas pagal ST-TP-121A		m²	57	10,73	14,50	611,61
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėklai ir užraktai	Pakeisti spyna	pakeisti transformatorių kamerų spygias į ZMV SD-7 tipo spygias	vnt.	2	52,50	70,94	105,00
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėklai ir užraktai	Istatyti spyna ABLOY tipo	10kV ir 0,4kV SI duryse.	vnt.	2	148,00	200,00	296,00
Rokiškio miesto SP-TR-50	Rokiškio miesto SP-TR-50(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės metalinės grindys, danga, apvadai, skyd	Metallinių konstrukcijų dažymas pagal ST-TP-121A		m²	8	10,73	14,50	83,69
										Darbų kainų suma EUR be PVM:	9748,71
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Panevėžio miesto SP-382	L-Ekranas-1(1)L-Ekranas-2(1)L-E-244	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A		vnt.	12	243,75	312,50	2925,00
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	0,4 kV įrenginiai	Apšildymas / vėdinimas	Defektingiai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Defektingiai šildymo elementai esantys 10kV narveliuose. Pakeisti šildymo elementus PTC tipo elementais kurių suminė galia vienam prijungimui 300 W. Šildymo elemento keitimas galimas tik atjungus	vnt.	17	48,36	62,00	822,12
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Instaliacija/apšvietimas grandinių techn. priežiūra	Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė priežiūra		vnt.	1	14,63	18,75	14,63
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Neatlikti apšildymo/apšvietimo tinklų izoli. varžų matav.	0,4kV SR skirstymo įrenginių išynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izoli. varžos matav.		vnt.	1	27,30	35,00	27,30
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skatikliai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakėlimas		vnt.	20	7,02	9,00	140,40
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397D.5 Iki 1 kV žamp, kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megometru (filial)		vnt.	103	2,96	3,80	304,88
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 srovės relėmis		Komp	10	34,80	44,61	348,00
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-618 Minimalios lėmpos apsauga		Komp	2	29,06	37,25	58,12
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuvų valdymo schema		vnt.	12	26,37	33,81	316,44
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika (/komplektas)		Komp	1	12,52	16,05	12,52
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas		vnt.	2	3,36	4,31	6,72

Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	14	4,33	5,55	60,62		
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-649 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARI)	vnt.	1	27,45	35,19	27,45		
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (0,4 kV ARI)	vnt.	1	5,23	6,71	5,23		
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės	vnt.	2	90,11	115,53	180,22		
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	Nusidėvėję	AP-50 tipo automatinį jungiklį (dvipolį, tripolį) keičimas su signaliniais kontaktais	SRP narvelyje Nr.207 pakeisti AP-50 į naujo tipo	vnt.	5	39,00	50,00	195,00	
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/nubūkę operat. užrašai ant skirstyklių durų	Pakeisti ant skirstyklių durų pakeičimas žemųjų įžeminimo perėjimo kontakto varža		vnt.	6	7,80	10,00	46,80	
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas			vnt.	22	15,60	20,00	343,20	
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	Statiniai	Statininės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą		vnt.	1	195,00	250,00	195,00	
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	Statiniai	Statininės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėklai ir užraktai	Suteikti siena, vartus	vnt.	4	2,34	3,00	9,36	
Panevėžio miesto SP-382	Panevėžio miesto SP-382(1)	Statiniai	Statininės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėklai ir užraktai	Išrengti durų atidarytos padėties fiksavimą	Dėl blogos durų fiksacijos suveikinėja patalpų signalizacija, durys dvejų varčių	vnt.	2	31,20	40,00	62,40
Panevėžio miesto SP-382	SRT-1(1)SRT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus 10 kV narvelio su skyriukų techninė priežiūra ST-TP-SP-10-84 C		vnt.	2	195,00	250,00	390,00	
Panevėžio miesto SP-382	SRT-1(1)SRT-2(1)	6-10/0,4 kV galios transformatoriai	6-10/0,4kV atv. galios transformatoriai	6-10/0,4kV neher.alųv. galios transf. priežiūra	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4kV (35/0,4kV) neherm. alųv. galios (komp. rūšės) transf. techninė priežiūra		vnt.	2	117,00	150,00	234,00	
Panevėžio miesto SP-382	IT-1(1)IT-2(1)L-Ekranas-1(1)L-Ekranas	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	10 kV narvelio su įtampos transformatorium techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-86 A.		vnt.	17	121,68	156,00	2068,56	
Panevėžio miesto SP-382	IT-1(1)IT-2(1)L-Ekranas-1(1)L-Ekranas	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių gedimų šalinimas	Apšvietimo grandinių techninė priežiūra	Išskyrus rezervus 20vnt.	vnt.	20	4,29	5,50	85,80	
Panevėžio miesto SP-382	Š1-10(1)Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamuju šynų techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-88 A (PES)		vnt.	2	75,27	96,50	150,54	
										Darbu kainų suma EUR be PVM:	9030,31	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbu kiekis	Darbu kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs priimtini darbu įkainiai, EUR be PVM	Darbu kaina, EUR be PVM	
Panevėžio miesto SP-386	L-Ekranas-II(1)L-Ekranas-(11)L-KT728	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B		vnt.	7	273,00	350,00	1911,00	
Panevėžio miesto SP-386	L-SP382(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	Nesandarios / defektingės narvelių durys	Durų užrakto keitimas		vnt.	1	24,38	31,25	24,38	
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	0,4 kV įrenginiai	Apšildymas / vėdinimas	Defektingiai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas		vnt.	13	48,36	62,00	628,68	
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacija / apšvietimas	Instalacijos/apšvietimo grandinių techn. priežiūra	Instalacijos/apšvietimo grandinių techninė priežiūra	Reikia pakeisti ir 4vnt. dienos šviesos lempų	vnt.	1	46,80	60,00	46,80	
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacija / apšvietimas	Neatlikti apšildymo/apšvietimo tinklų izol. varžų matav.	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. varžos matav.		vnt.	1	27,30	35,00	27,30	
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skaitikliai	Nėra / nubūkę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeičimas		vnt.	20	7,02	9,00	140,40	
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megomeitru (linijai)		vnt.	60	2,96	3,80	177,60	
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 srovės relėmis		Komp	5	34,80	44,61	174,00	
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga		Komp	2	29,06	37,25	58,12	
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (10 kV šynų, 10 kV linijų)		Komp	2	17,91	22,96	35,82	
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuoju valdymo schema		vnt.	7	26,37	33,81	184,59	
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-632 apšildymo (ventilacijos) automatika (1komplektas)		Komp	1	12,52	16,05	12,52	
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas		vnt.	6	3,36	4,31	20,16	
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-637 Laidų ir kabelių gvylių markiravimas		vnt.	18	3,12	4,00	56,16	

Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-640 iki 1 kV tipo iš jungiklio iki 100A su įvairių tipų atkabiniais	[T-1, T-2 narveliuose pakeisti seno tipo AP-50 tipo išjungus, jungiklius pakeisti naujo tipo 4A	vnt.	2	39,00	50,00	78,00
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	9	4,33	5,55	38,97
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo junginio įrenginys (ARI)		vnt.	1	27,45	35,19	27,45
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-649 iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo junginio įrenginys (0.4 kV ARI)		vnt.	1	5,23	6,71	5,23
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatoriaus		vnt.	10	10,80	13,85	106,00
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės		vnt.	2	90,11	115,53	180,22
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	Nusišėvė	AP-50 tipo automatinis jungiklis (dvipolius, tipolius) keičiamas su signaliniais kontaktais	SJ narvelyje pakeisti seno tipo kirtiklius į naujo tipo (dvipoliai)	vnt.	2	39,00	50,00	78,00
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operat. užrašai ant skirstymo durų	Pakeičiami ant skirstymo durų pakeičiamas		vnt.	4	7,80	10,00	31,20
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas pagal TK			vnt.	1	43,68	56,00	43,68
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Biogas kontaktas / įžeminimo laidininkas	Įstatyti biogas kontaktą į žeminimo įrenginį		vnt.	15	15,60	20,00	234,00
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	Statybinės dalys / konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą	Modernizuoti AGS su SMS perdavimu į Panevėžio DVS	vnt.	1	780,00	1000,00	780,00
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	Statybinės dalys / konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingos durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Metallinių konstrukcijų dažymas pagal ST-TP-121A	10kV SI į gatvės pusę	m²	6	11,31	14,50	67,86
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	Statybinės dalys / konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingos durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Suteikti sovina, vartus		vnt.	2	2,34	3,00	4,68
Panevėžio miesto SP-386	Panevėžio miesto SP-386(1)	Statybinės dalys / konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingos metalinės grindys, dangos, apvaidai, skydai	Metallinių konstrukcijų dažymas pagal ST-TP-121A	10kV SI	m²	46	11,31	14,50	520,26
Panevėžio miesto SP-386	SRT-1(1) / SRT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV narvelio su skydeliu remontas pagal ST-TP-SP-10-85 C		vnt.	2	234,00	300,00	468,00
Panevėžio miesto SP-386	SRT-1(1) / SRT-2(1)	6-10/0,4 kV galios transformatoriai	6-10/0,4kV alyvų galios transformatoriai	6-10/0,4kV neher. alyvų galios transformatoriai	ST-TP-SP-10-71A, 6-10/0,4kV (35/0,4kV) neherm. alyvų galios (komp. ritės) transformatoriai		vnt.	2	117,00	150,00	234,00
Panevėžio miesto SP-386	[T-1(1)] / [T-2(1)]	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas pagal ST-TP-SP-10-87 A		vnt.	2	180,96	232,00	361,92
Panevėžio miesto SP-386	[T-1(1)] / [T-2(1)] / L-Ekranas-II(1) / L-Ekranas	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių omdimų šalinimas	Aravietimo arandinių techninė priežiūra	ir SR paskirstymas - 1 ir SR paskirstymas - 2. Atlikti 10kV narvelių instaliacijos remontą. Pakeisti nesudėdant tempas, defektinius jungiklius.	vnt.	13	4,29	5,50	55,77
Panevėžio miesto SP-386	[T-1(1)] / [T-2(1)] / L-Ekranas-II(1) / L-Ekranas	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyvinių užrašai	Operatyvinių užrašų pakeičiamas	EI smūgio pavojus ir neatidaryti neįjungus ST-10-2 ir ST-10-2 15m	vnt.	15	7,02	9,00	105,30
Panevėžio miesto SP-386	[T-1(1)] / [T-2(1)] / SJ(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV skirstykla	Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos	ST-TP-121A. Anksčiau dažų elektrotechninių įrenginių dažymas	Dalinis narvelių dažymas parenkant dažų spalvą pagal esančią	m²	3	11,31	14,50	29,41
Panevėžio miesto SP-386	Š1-10(1) / Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV lynas	10 kV lynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų lynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A		vnt.	2	312,00	400,00	624,00
										Darbu kainų suma EUR be PVM:	7573,48
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbu kiekis	Darbu kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs priimtini darbu įkainiai, EUR be PVM	Darbu kaina, EUR be PVM
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	0,4 kV įrenginiai	Aplūdinimas / vėdinimas	Defektiniai šildymo elementai	Šildymo elementų keičiamas	Defektiniai šildymo elementai esantys 10kV narveliuose. Pakeisti šildymo elementus PTC tipo elementais kurių suminė galia vienam priėjimui 300 W. Šildymo elemento keičiamas galimas tik atjungus	vnt.	20	48,36	62,00	967,20
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apdaila	Neatlikti apdailos / apdailos tinkle izoli. varžos matav.	0,4kV SR skirstymo įrenginių šilumos galios grandinių, apdailos / apdailos tinkle izoli. varžos matav.		vnt.	1	27,30	35,00	27,30
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai / atkabiniai	Nėra / nublukę operatyvinių užrašai	Operatyvinių užrašų pakeičiamas		vnt.	20	7,02	9,00	140,40
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV (komp. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megometru linijai)		vnt.	64	2,96	3,80	189,44
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 srovės rėmėmis		Komp.	9	34,80	44,61	313,20

Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 srovės relėmis (+ atkirta 610*0,5)	vnt.	1	34,80	44,61	34,80	
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-618 Minimalios lėmpos apsauga	Komp	2	29,06	37,25	58,12	
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (10 kV šynų, 10 kV linijų)	Komp	2	17,91	22,96	35,82	
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuoju valdymo schema	vnt.	11	26,37	33,81	290,07	
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika (1komplektas)	Komp	1	12,52	16,05	12,52	
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	13	4,33	5,55	56,29	
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio matavimo jungimo įrenginys (ARI)	vnt.	1	27,45	35,19	27,45	
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-649 iki 1 kV automatinio rezervinio matavimo jungimo įrenginys (0,4 kV ARI)	vnt.	1	5,23	6,71	5,23	
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-657 6-35 kV lėmpos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės	vnt.	6	90,11	115,53	540,66	
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	Nusidėvėję	AP-50 tipo automatininių jungiklių (dvipolių, tripolių) keitimas su signaliniais kontaktais	vnt.	4	39,00	50,00	156,00	
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/nubūkų operat. užrašai ant skirstyklių durų	Pakaitų ant skirstyklių durų pakeitimas	vnt.	4	7,80	10,00	31,20	
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Blokas kontaktas/žeminimo laidininkas	Išmatuoti žeminimo pereinamojo kontakto varža	vnt.	20	15,60	20,00	312,00	
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą	vnt.	1	195,00	250,00	195,00	
Kėdainių miesto SP-120	Kėdainių miesto SP-120(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektinės durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Sutepti spygna, vntus	vnt.	1	2,34	3,00	2,34	
Kėdainių miesto SP-120	L-MT-162(1)L-MT-163(1)L-TP Cukrus	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuoju techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A	vnt.	11	243,75	312,50	2681,25	
Kėdainių miesto SP-120	RIB-11(1)RIB-12(1)SRT-1(1)SRT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus 10 kV narvelio su skyriklų techninė priežiūra ST-TP-SP-10-84 C	vnt.	4	195,00	250,00	780,00	
Kėdainių miesto SP-120	SRT-1(1)SRT-2(1)	6-10/0,4 kV galios transformatoriai	6-10/0,4kV alyv.galios transformatoriai	6-10/0,4kV neher.alyv.galios transf. priežiūra	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4kV (35/0,4kV) neherm. alyv. galios (komp. ritės) transf. techninė priežiūra	vnt.	2	117,00	150,00	234,00	
Kėdainių miesto SP-120	IT-1(1)IT-2(1)L-MT-162(1)L-MT-163(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių gedimų šalinimas	Apšvietimo grandinių techninė priežiūra	vnt.	20	4,29	5,50	85,80	
Kėdainių miesto SP-120	IT-1(1)IT-2(1)L-MT-162(1)L-TP Cukrus	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nubūkę operatyvniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas	SRP 2vnt. Čia at visų narvelių EI. Smūgio sąvokius	20	7,02	9,00	140,40	
Kėdainių miesto SP-120	Š1-10(1)Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV remkamųjų šynų techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-88 A (PES)	vnt.	2	75,27	96,50	150,54	
									Darbu kainų suma EUR be PVM:	7467,03	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbu kiekis	Darbu kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs priimtini darbu įkainiai, EUR be PVM	Darbu kaina, EUR be PVM
Kėdainių miesto SP-130	SRT-1(1); SRT-2(1)	6-10/0,4 kV galios transformatoriai	6-10/0,4kV alyv.galios transformatoriai	6-10/0,4kV neher.alyv.galios transf. priežiūra	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4kV (35/0,4kV) neherm. alyv. galios (komp. ritės) transf. techninė priežiūra		vnt.	2	111,00	150,00	222,00
Kėdainių miesto SP-130	Kėdainių miesto SP-130(1)	0,4 kV įrenginiai	Apšildymas / vėdinimas	Defektiniai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Defektiniai šildymo elementai esantys 10kV narveliuose, Pakeisti šildymo elementus PTC tipo elementais kurių suminė galia vienam prijungimui 300 W. Šildymo elemento keitimas galimas tik atėjusius	vnt.	13	45,88	62,00	596,44
Kėdainių miesto SP-130	Kėdainių miesto SP-130(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacija / apšvietimas	Instalacijos/apšvietimas grandinių techn. priežiūra	Instalacijos/apšvietimo grandinių techninė priežiūra		vnt.	1	13,88	18,75	13,88
Kėdainių miesto SP-130	Kėdainių miesto SP-130(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacija / apšvietimas	Neat.apšildo/apšvietimo tinklų izol. varžų matav.	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. varžos matav.		vnt.	1	25,90	35,00	25,90
Kėdainių miesto SP-130	Kėdainių miesto SP-130(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmiu skaidriais/aiškiais	Nėra / nubūkę operatyvniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas		vnt.	30	6,66	9,00	199,80
Kėdainių miesto SP-130	Kėdainių miesto SP-130(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397*0,5 iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megometru (linijai)		vnt.	37	2,81	3,80	103,97
Kėdainių miesto SP-130	Kėdainių miesto SP-130(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 srovės relėmis		Komp	5	33,01	44,61	165,05
Kėdainių miesto SP-130	Kėdainių miesto SP-130(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuoju valdymo schema		vnt.	6	25,02	33,81	150,12

Kėdainių miesto SP-130	Kėdainių miesto SP-130(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-632 apšildymo (ventilacijos) automatika (1komplektas)	Komp	1	11,88	16,05	11,88	
Kėdainių miesto SP-130	Kėdainių miesto SP-130(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas	vnt.	1	3,19	4,31	3,19	
Kėdainių miesto SP-130	Kėdainių miesto SP-130(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas	vnt.	6	4,11	5,55	24,66	
Kėdainių miesto SP-130	Kėdainių miesto SP-130(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D6-621 Dujinė apsauga su viena dujų rėle (apsaugojimo slėgio vožtuvais)	vnt.	1	26,70	36,08	26,70	
Kėdainių miesto SP-130	Kėdainių miesto SP-130(1)	Statiniai Statybinės dalys/konstruktijos	Ižeminimo įrenginiai	Blokas kontaktas/ižeminimo laidininkas	Išmatuoti ižeminimo pereinamojo kontakto varžą	vnt.	10	14,80	20,00	148,00	
Kėdainių miesto SP-130	Kėdainių miesto SP-130(1)		SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą	vnt.	1	185,00	250,00	185,00	
Kėdainių miesto SP-130	Kėdainių miesto SP-130(1)	Statybinės dalys/konstruktijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Ištiesinti duris, vartus	vnt.	2	13,51	18,26	27,02	
Kėdainių miesto SP-130	Kėdainių miesto SP-130(1)	Statybinės dalys/konstruktijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Sutepti spyna, vartus	Dvių vartų	2	2,22	3,00	4,44	
Kėdainių miesto SP-130	L-TP Kėdainiai(1)L-TR29(1)L-TR9(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių gedimų šalinimas	Apsilietimo grandinių techninė priežiūra	vnt.	10	4,07	5,50	40,70	
Kėdainių miesto SP-130	L-TP Kėdainiai(1)L-TR29(1)L-TR9(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A	Pakeisti neekvidencijos lėmpas, defektinius jungiklius.	vnt.	6	231,25	312,50	1387,50
Kėdainių miesto SP-130	RIB-11(1);RIB-12(1);SRT-1(1);SRT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus 10 kV narvelio su skyriukų techninė priežiūra ST-TP-SP-10-84 C	vnt.	6	185,00	250,00	1110,00	
Kėdainių miesto SP-130	Rezervas-108(1);Rezervas-109(1);Rezervas-110(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, žemėlai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas	Pakeičiami el smūgio pavojus 20vnt.	vnt.	20	6,66	9,00	133,20
Kėdainių miesto SP-130	Š-1-10(1);Š-2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynas	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamiųjų šynų techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-88 A (PES)	vnt.	2	71,41	96,50	142,82	
									Darbu kainų suma EUR be PVM:	4722,27	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbu kiekis	Darbu kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs priimtini darbu įkainiai, EUR be PVM	Darbu kaina, EUR be PVM
Panevėžio miesto SP-V300	L-V200(1)L-V300(1)L-V301(1)L-V304	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A		vnt.	9	243,75	312,50	2193,75
Panevėžio miesto SP-V300	Panevėžio miesto SP-V300(1)	0,4 kV įrenginiai	Aplšildymas / vėdinimas	Defektingai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Defektingai šildymo elementai esantys 10kV narveliuose. Pakeisti šildymo elementus PTC tipo elementais kurių suminė galia vienam prijungimui 300 W. Šildymo elemento keitimas galimas tik atjungus	vnt.	14	48,36	62,00	677,04
Panevėžio miesto SP-V300	Panevėžio miesto SP-V300(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Instaliacija/apšvietimas grandinių techn. priežiūra	Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė priežiūra	Nekveičia 1vnt. dienos šviesos šviestuvus (2vnt. lėmpų)	vnt.	1	23,40	30,00	23,40
Panevėžio miesto SP-V300	Panevėžio miesto SP-V300(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Neatli. apšildymo/apšvietimo trinkelų izol. varžų matav.	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo trinkelų izol. varžos matav.		vnt.	1	27,30	35,00	27,30
Panevėžio miesto SP-V300	Panevėžio miesto SP-V300(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skaitikliai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas		vnt.	10	7,02	9,00	70,20
Panevėžio miesto SP-V300	Panevėžio miesto SP-V300(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV šamp. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megomeitru (linijai)		vnt.	46	2,96	3,80	136,16
Panevėžio miesto SP-V300	Panevėžio miesto SP-V300(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 srovės rėtimis		Komp	7	34,80	44,61	243,60
Panevėžio miesto SP-V300	Panevėžio miesto SP-V300(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-618 Minimalios lėmpos apsauga		Komp	2	29,06	37,25	58,12
Panevėžio miesto SP-V300	Panevėžio miesto SP-V300(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuvų valdymo schema		vnt.	9	26,37	33,81	237,33
Panevėžio miesto SP-V300	Panevėžio miesto SP-V300(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-632 apšildymo (ventilacijos) automatika (1komplektas)		Komp	1	12,52	16,05	12,52
Panevėžio miesto SP-V300	Panevėžio miesto SP-V300(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas		vnt.	5	3,36	4,31	16,80
Panevėžio miesto SP-V300	Panevėžio miesto SP-V300(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	7	4,33	5,55	30,31
Panevėžio miesto SP-V300	Panevėžio miesto SP-V300(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARI)		vnt.	1	27,45	35,19	27,45
Panevėžio miesto SP-V300	Panevėžio miesto SP-V300(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-657 6-35 kV lėmpos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės		vnt.	2	90,11	115,53	180,22
Panevėžio miesto SP-V300	Panevėžio miesto SP-V300(1)	Statiniai	Ižeminimo įrenginiai	Blokas kontaktas/ižeminimo laidininkas	Išmatuoti ižeminimo pereinamojo kontakto varžą		vnt.	20	15,80	20,00	312,00
Panevėžio miesto SP-V300	Panevėžio miesto SP-V300(1)	Statybinės dalys/konstruktijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą	Modernizuoti AGS su SMS perdavimu į Panevėžio DVS	vnt.	1	780,00	1000,00	780,00

Panevėžio miesto SP-V300	SS-1(1)T-1(1)T-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus 10 kV narvelio su skyrikliu techninė priežiūra ST-TP-SP-10-84 C		vnt.	3	195,00	250,00	585,00
Panevėžio miesto SP-V300	IT-1(1)IT-2(1)L-V200(1)L-V300(1)L-V	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių gedimų šalinimas	Apšvietimo grandinių techninė priežiūra	Pakeisti nešviečiančias lempas, defektinius jungiklius.	vnt.	14	4,29	5,50	60,06
Panevėžio miesto SP-V300	IT-2(1)T-1(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-86 A.		vnt.	2	121,68	156,00	243,36
Panevėžio miesto SP-V300	Š1-10(1)Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV lynas	10 kV lynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų lynų techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-88 A (PES)		vnt.	2	75,27	96,50	150,54
										Darbų kainų suma EUR be PVM	6065,16
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM	Maksimalūs primintini darbu kainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Panevėžio miesto SP-380	L-TP Ekranas-1(1)L-TP Ekranas-2(1)L	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Lauko ir vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A		vnt.	5	243,75	312,50	1218,75
Panevėžio miesto SP-380	L-TR31-T-1(1)L-TR31-T-2(1)SRT-1(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus 10 kV narvelio su skyrikliu techninė priežiūra ST-TP-SP-10-84 C		vnt.	6	195,00	250,00	1170,00
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	0,4 kV įrenginiai	Apšildymas / vėdinimas	Defektiniai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Defektiniai šildymo elementai esančių 10kV narveliuose, Pakeisti šildymo elementus PTC tipo elementais kurių suminė galia vienam prijungimui 300 W. Šildymo elemento keitimas galimas tik atėjus	vnt.	18	48,36	62,00	870,48
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Instaliacija/apšvietimas grandinių techn. priežiūra	Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė priežiūra		vnt.	1	14,63	18,75	14,63
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Neatlikti apšildymo/šildymo tinklų izoli. varžų matav.	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izoli. varžos matav.		vnt.	1	27,30	35,00	27,30
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skaitikliai	Nėra / nublukę operatyvniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas		vnt.	30	7,02	9,00	210,60
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV (šamp. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megometru (linijai))		vnt.	50	2,96	3,80	148,00
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 srovės rėtimis		Komp	3	34,80	44,61	104,40
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga		Komp	2	29,06	37,25	58,12
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuvų valdymo schema		vnt.	5	26,37	33,81	131,85
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika (1komplektas)		Komp	1	12,52	16,05	12,52
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso šalinimas		vnt.	7	4,33	5,55	30,31
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio matavimo jungimo įrenginys (ARI)		vnt.	1	27,45	35,19	27,45
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio matavimo jungimo įrenginys (0.4 kV ARI)		vnt.	1	5,23	6,71	5,23
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keitiklis)		vnt.	2	9,75	12,50	19,50
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (šampos keitiklis)		vnt.	2	9,75	12,50	19,50
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Telematavimo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)	*AGS TS 5 vnt.	vnt.	5	3,70	4,74	18,50
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	Nusišėvė	AP-50 tipo automatinių jungiklių (dvipolių, trijų polių) keitimas su signaliniais kontaktais (išnėmusi žemumo perėjimojo kontakto varžą	104 ir 204 narveliuose AP-50 pakeisti naujo tipo (dvipoliai)	vnt.	8	39,00	50,00	312,00
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	Statiniai	Ižeminimo įrenginiai	Blokas kontaktas/ižeminimo laidininkas	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą		vnt.	26	15,60	20,00	405,60
Panevėžio miesto SP-380	Panevėžio miesto SP-380(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą		vnt.	1	195,00	250,00	195,00
Panevėžio miesto SP-380	SRT-1(1)SRT-2(1)	6-10/0,4 kV galios transformatoriai	6-10/0,4kV atlyv galios transformatoriai	6-10/0,4kV neher. atlyv galios transf. priežiūra	ST-TP-SP-10-71A. 6-10/0,4kV (35/0,4kV) neherm. atlyv galios (komp. ribos) transf. techninė priežiūra		vnt.	2	117,00	150,00	234,00
Panevėžio miesto SP-380	IT-1(1)IT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-86 A.		vnt.	2	121,68	156,00	243,36
Panevėžio miesto SP-380	IT-1(1)IT-2(1)L-TP Ekranas-1(1)L-TP	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyvniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas	10 narvelių operatyvinių pavadinimai	vnt.	22	7,02	9,00	154,44
Panevėžio miesto SP-380	IT-1(1)IT-2(1)L-TP Ekranas-1(1)L-TP	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių gedimų šalinimas	Apšvietimo grandinių techninė priežiūra	Pakeisti nešviečiančias lempas, defektinius jungiklius.	vnt.	11	4,29	5,50	47,19
Panevėžio miesto SP-380	Š1-10(1)Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV lynas	10 kV lynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų lynų techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-88 A (PES)		vnt.	2	75,27	96,50	150,54

											Darbu kainų suma EUR be PVM:	5829,27
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbu kiekis	Darbu kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs priimtini darbu įkainiai, EUR be PVM	Darbu kaina, EUR be PVM	
Panevėžio miesto SP-87	A-1(1)	0.4 kV įrenginiai	Akumuliatorių baterijos	Akumuliatorių baterijų darbai pagal TK	Stacionariosios hermetinės akumuliatorių baterijos techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-117A.		vnt.	1	99,62	127,71	99,62	
Panevėžio miesto SP-87	A-1(1)	0.4 kV įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nubiuko operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakėlimas	pakeisti operatyvinius užrašus 0.4kV NSSRSS, KSSRSS, akum bat.	vnt.	5	7,02	9,00	35,10	
Panevėžio miesto SP-87	L-MT20(1)L-MT43-1(1)L-MT43-2(1)L	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B		vnt.	9	273,00	350,00	2457,00	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	0.4 kV įrenginiai	Apsildymas / vėdinimas	Defektingai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Defektingai šildymo elementai esantys 10kV narveluose, Pakeisti šildymo elementus PTC tipo elementais kurių suminė galia vienam prijungimui 300 W. Šildymo elemento keitimas galimas tik atjungus	vnt.	13	48,36	62,00	628,68	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	0.4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Instaliacijos/apšvietimo grandinių techn. priežiūra	Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė priežiūra		vnt.	1	14,63	18,75	14,63	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	0.4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Neatli. apšildymo/apšvietimo tinklų izol. varžų matav.	0.4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izol. varžos matav.		vnt.	1	27,30	35,00	27,30	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	0.4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skaitikliai	Nėra / nubiuko operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakėlimas		vnt.	50	7,02	9,00	351,00	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megomestru (linijai)		vnt.	128	2,96	3,80	378,88	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-603 Mikroprocesorinės apsaugos vienos funkcijos konfigūravimo patikrinimas (MSA)		vnt.	9	92,63	118,75	833,67	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-604 Kiekvienos kitos mikroprocesorinės apsaugos funkcijos konfigūravimo patikrinimas		vnt.	39	19,50	25,00	760,50	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga		Komp	2	29,06	37,25	58,12	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga		Komp	2	58,50	75,00	117,00	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuoio valdymo schema		vnt.	9	26,37	33,81	237,33	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	2	4,33	5,55	8,66	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARI)		vnt.	1	27,45	35,19	27,45	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (0.4 kV ARI)		vnt.	1	5,23	6,71	5,23	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatoriaus		vnt.	27	10,80	13,85	291,60	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo transformatoriaus		vnt.	6	5,88	7,54	35,28	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės		vnt.	6	90,11	115,53	540,66	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės akumuliatorių kroviklis		vnt.	2	89,72	115,03	179,44	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (galios keitiklis)		vnt.	48	9,75	12,50	468,00	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keitiklis)		vnt.	32	9,75	12,50	312,00	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (įtampos keitiklis)		vnt.	34	9,75	12,50	331,50	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Televaldymo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)		vnt.	257	3,70	4,74	950,90	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas		vnt.	2	39,00	50,00	78,00	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/nubiukų operat. užrašai ant skirstyklių durų	Pakeičti ant skirstyklių durų pakėlimas		vnt.	4	7,80	10,00	31,20	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas pagal TK	10 kV skirstomojo punkto įžeminimo įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A.		vnt.	1	43,68	56,00	43,68	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	Statinių statybinės dalys/konstrukcijos	Įžeminimo įrenginiai	Blokas kontaktas/įžeminimo laidininkas	Išmatuoti įžeminimo perėmimo kontakto varžą		vnt.	15	15,60	20,00	234,00	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)		SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą		vnt.	2	195,00	250,00	390,00	
Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingas durys, vartai, turėkliai ir užrakatai	Šuodepti spyryna, vntius		vnt.	1	2,34	3,00	2,34	

Panevėžio miesto SP-87	Panevėžio miesto SP-87(1)	Statybinės dalis/konstrukcij os	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Istatyti spygną ABLOY tipo		vnt.	1	156,00	200,00	156,00
Panevėžio miesto SP-87	SJ(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	10 kV kabelių bandymas	10 kV kabelių bandymas	Tarpsekcijinės jungties 10kV KL	vnt.	1	78,00	100,00	78,00
Panevėžio miesto SP-87	T-1(1);T-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV narvelio su skyriukiu remontas pagal ST-TP-SP-10-85 C		vnt.	2	234,00	300,00	468,00
Panevėžio miesto SP-87	IT-1(1);IT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas pagal ST-TP-SP-10-87 A.		vnt.	2	180,96	232,00	361,92
Panevėžio miesto SP-87	IT-1(1);IT-2(1);L-MT20(1);L-MT43-1(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių oedimu šalinimas	Aužvietimo remontas		vnt.	13	4,29	5,50	55,77
Panevėžio miesto SP-87	IT-1(1);T-2(1);L-MT20(1);L-MT43-1(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / rubluka operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas	Narvelių Nr. Pav. Š1-10 ir Š2-10 Atnaujinti 10kV narvelių ir jų komutacinių aparatų operatyvinius užrašus	vnt.	82	7,02	9,00	575,64
Panevėžio miesto SP-87	Š1-10(1);Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A		vnt.	2	312,00	400,00	624,00
										Darbų kainų suma EUR be PVM:	12248,10
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	0,4 kV įrenginiai	Aužlindymas / vėdinimas	Defektingiai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Defektingiai šildymo elementai esantys 10kV narveliuose, Pakeisti šildymo elementus PTC tipo elementais kurių suminė galia vienam prijunginiui 300 W. Šildymo elemento keitimas atliekamas tik atėjusius	vnt.	6	45,88	62,00	275,28
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Apšvietimo defektas	Esamų šviestuvų keitimas luminescenciniais šviestuvais		vnt.	2	49,58	67,00	99,16
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Instaliacija/apšvietimas grandinių techn. priežiūra	Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė priežiūra		vnt.	1	13,88	18,75	13,88
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	0,4 kV įrenginiai	Instaliacija / apšvietimas	Neatli apšildo/apšvietimo tinklų izoli. varžų matav.	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izoli. varžos matav.		vnt.	1	25,90	35,00	25,90
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skatikliai	Nėra / rubluka operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas		vnt.	20	6,66	9,00	133,20
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megomeitru (linijai)		vnt.	47	2,81	3,80	132,07
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 srovės rėtimis		Komp	5	33,01	44,61	165,05
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga (10 kV šynų, 10 kV linijų)		Komp	1	16,99	22,96	16,99
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuoju valdymo schema		vnt.	6	25,02	33,81	150,12
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika (1komplektas)		Komp	1	11,88	16,05	11,88
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas		vnt.	4	3,19	4,31	12,76
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	7	4,11	5,55	28,77
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatoriaus		vnt.	11	10,25	13,85	112,75
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo transformatoriaus		vnt.	1	5,58	7,54	5,58
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės		vnt.	3	85,49	115,53	256,47
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/rublukų operat. užrašai ant skirstyklių durų	Pakeitų ant skirstyklių durų pakeitimas		vnt.	4	7,40	10,00	29,60
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas pagal TK	10 kV skirstomojo punkto įžeminimo įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A.		vnt.	1	41,44	56,00	41,44
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Blokas kontaktas/įžeminimo laidininkas	Įšmatuoti įžeminimo perėnainamo kontakto varža		vnt.	10	14,80	20,00	148,00
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	Statybinės dalis/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą		vnt.	1	185,00	250,00	185,00
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	Statybinės dalis/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės betoninės grindys, dangų, apvadai, skyd	Padengti betonines grindis dulkes surišančiu mišiniu		m*2	9	7,10	9,60	65,32

Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	Statybinės dalis/konstruokcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės betoninės grindys, danga, apvaži, skyd	Pakeisti skydus naujais	Prie narvelio Nr.103 nėra kanalo dangčio 400x1200	m²2	0,48	62,38	84,30	29,94
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	Statybinės dalis/konstruokcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Ištiesinti duris, vartus	10kV SI dviejų varčių	vnt.	1	13,51	18,26	13,51
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	Statybinės dalis/konstruokcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Metallinių konstrukcijų dažymas pagal ST-TP-121A		m²2	3	10,73	14,50	30,04
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	Statybinės dalis/konstruokcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Istatyti spyna ABLOY tipo		vnt.	1	148,00	200,00	148,00
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	Statybinės dalis/konstruokcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Nusiūpė, atloke vidaus paviršių dažai	Nudažyti paviršius		m²2	30	10,73	14,50	321,90
Kėdainių miesto SP-5	Kėdainių miesto SP-5(1)	Statybinės dalis/konstruokcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Nusiūpė, atloke vidaus paviršių dažai	Nuvalstyti paviršius		m²2	3	7,10	9,60	21,30
Kėdainių miesto SP-5	L-SP44(1)L-TR-133(1)L-TR-14-1(1)L	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių gedimų šalinimas	ST-TP-121A. Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas	Dalinis narvelių dažymas (dangos spalva lyvesiai pilka)	m²2	1	10,73	14,50	10,73
Kėdainių miesto SP-5	L-SP44(1)L-TR-133(1)L-TR-14-1(1)L	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nublukę operatyvinių užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas	EI smūgio pavojus	vnt.	5	6,66	9,00	33,30
Kėdainių miesto SP-5	L-SP44(1)L-TR-133(1)L-TR-14-1(1)L	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B		vnt.	6	259,00	350,00	1554,00
Kėdainių miesto SP-5	L-SP44(1)L-TR-133(1)L-TR-14-1(1)L	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių gedimų šalinimas	Apdvietimo remontas		vnt.	6	4,07	5,50	24,42
Kėdainių miesto SP-5	Š1-10(1)Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV lynos	10 kV lynų darbai pagal TK	10 kV remiamųjų lynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A		vnt.	2	296,00	400,00	592,00
										Darbų kainų suma EUR be PVM:	4688,37
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	0,4 kV įrenginiai	Acolidomas / vėdinimas	Defektingiai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Defektingiai šildymo elementai esantys 10kV narveliuose. Pakeisti šildymo elementus PTC tipo elementais kurių suminė galia vienam prijunginiui 300 W. Šildymo elemento keitimas oalimas Išk aluncus	vnt.	13	48,36	62,00	628,68
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacija / apdvietimas	Instalacija/apdvietimas grandinių techn. priežiūra	Instalacija/apdvietimo grandinių techninė priežiūra		vnt.	1	14,63	18,75	14,63
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacija / apdvietimas	Neatit. apdield/apdvietimo tinklų izoli. varžų matav.	0,4kV SR skirstymo įrenginių lynų, galios grandinių, apšildymo/apdvietimo tinklų izoli. varžos matav.		vnt.	1	27,30	35,00	27,30
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skatikliai	Nėra / nublukę operatyvinių užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas		vnt.	30	7,02	9,00	210,60
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397*0,5 iki 1 kV (žamp. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megometru (linija)		vnt.	50	2,96	3,80	148,00
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 srovės rėlėmis		Komp	4	34,80	44,61	139,20
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga		Komp	2	29,06	37,25	58,12
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-625 Įžemėjimo apsauga mikroprocesorinėse rėliose		Komp	2	34,13	43,75	68,26
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuvų valdymo schema		vnt.	6	26,37	33,81	158,22
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika (1komplektas)		Komp	1	12,52	16,05	12,52
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas		vnt.	5	3,36	4,31	16,80
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų atnaujinimas (1 kabelio žymė)		vnt.	6	3,38	4,33	20,28
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	7	4,33	5,55	30,31
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARI)		vnt.	1	27,45	35,19	27,45
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-649 iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (0,4 kV ARI)		vnt.	1	5,23	6,71	5,23

Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatoriaus	vnt.	10	10,80	13,85	108,00	
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo transformatoriaus	vnt.	2	5,88	7,54	11,76	
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės	vnt.	4	90,11	115,53	360,44	
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	Nusidėvėję	AP-50 tipo automatiniai jungikliai (dvipolių, trypolių) keitimas su signaliniais kontaktais	vnt.	9	39,00	50,00	351,00	
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/nubūkę operat. užrašai ant skirstyklių durų	Plakatu ant skirstyklių durų pakeltimas	vnt.	4	7,80	10,00	31,20	
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas pagal TK	10 kV skirstomojo punkto įžeminimo įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A.	vnt.	1	43,68	56,00	43,68	
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Blokas kontaktas/įžeminimo laidininkas	Įmontuoti įžeminimo perėjamojo kontakto varža	vnt.	15	15,60	20,00	234,00	
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą	vnt.	1	195,00	250,00	195,00	
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėkliai ir užrašai	Metallinių konstrukcijų dažymas pagal ST-TP-121A	10kV SI	m*2	7	11,31	14,50	79,17
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėkliai ir užrašai	Įstatyti spygą ABLOY tipo	10kV SI	vnt.	1	156,00	200,00	156,00
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės metalinės grindys, dangos, apvadai, skyd	Metallinių konstrukcijų dažymas pagal ST-TP-121A	m*2	20	11,31	14,50	220,77	
Kėdainių miesto SP-140	Kėdainių miesto SP-140(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP teritorija	Avarinės būklės medžiai, nereikalingi želdiniai	Nupjauti krūmus	Prie 10kV SI durų išpjauti krūmus	m*2	20	0,78	1,00	15,60
Kėdainių miesto SP-140	L-K801(1)L-K803(1)L-TP Cukus(1)TP	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B	vnt.	6	273,00	350,00	1638,00	
Kėdainių miesto SP-140	SRT-1(1)SRT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV narvelio su skyriukiu remontas pagal ST-TP-SP-10-85 C	vnt.	2	234,00	300,00	468,00	
Kėdainių miesto SP-140	SRT-1(1)SRT-2(1)	6-10/0,4 kV galios transformatoriai	6-10/0,4kV alyv.galios transformatoriai	6-10/0,4kV neher.alyv.galios transf. priežiūra	ST-TP-SP-10-71A, 6-10/0,4kV (35/0,4kV) neherm. alyv. galios (komp. ritės) transf. techninė priežiūra	vnt.	2	117,00	150,00	234,00	
Kėdainių miesto SP-140	IT-1(1)IT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas pagal ST-TP-SP-10-87 A.	vnt.	2	180,96	232,00	361,92	
Kėdainių miesto SP-140	IT-1(1)IT-2(1)L-K801(1)L-K803(1)L-T	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių gedimų šalinimas	Apyvietimo remontas	Pakeisti nešviečiančias lempas, defektingius jungiklius su SRP-1 ir SRP-2 13vnt narvelių	vnt.	13	4,29	5,50	55,77
Kėdainių miesto SP-140	IT-1(1)IT-2(1)L-K801(1)L-K803(1)L-T	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nubūkę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeltimas	Viso 13vnt. ant. apatinės narvelių dalies nėra elektros smūgio pavojus ženklų.	vnt.	13	7,02	9,00	91,26
Kėdainių miesto SP-140	Š1-10(1)Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamiųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A	vnt.	2	312,00	400,00	624,00	
									Darbų kainų suma EUR be PVM:	6845,17	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Panevėžio miesto SP-86	T-2(1)T-1(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV narvelio su skyriukiu remontas pagal ST-TP-SP-10-85 C		vnt.	2	222,00	300,00	444,00
Panevėžio miesto SP-86	T-2(1)IT-1(1)IT-12(1)L-MT395(1)L-S	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių gedimų šalinimas	Apyvietimo remontas		vnt.	12	4,07	5,50	48,84
Panevėžio miesto SP-86	T-2(1)IT-1(1)IT-12(1)L-MT395(1)L-S	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nubūkę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeltimas	Narvelių Nr. Pav. Š1-10 ir Š2-10 Atnaujinti 10kV narvelių ir jų komutacinių aparatų operatyvinius užrašus	vnt.	80	6,66	9,00	532,80
Panevėžio miesto SP-86	A-x(1)	0,4 kV įrenginiai	Akumuliatorių baterijos	Akumuliatorių baterijų darbai pagal TK	Stacionariosios hermetinės akumuliatorių baterijos techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-117A.		vnt.	1	94,51	127,71	94,51
Panevėžio miesto SP-86	L-MT395(1)L-SP258(1)L-SP281(1)L-S	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B		vnt.	8	259,00	350,00	2072,00
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	0,4 kV įrenginiai	Apšildymas / vėdinimas	Defektingai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas		vnt.	12	45,88	62,00	550,56

Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	0,4 kV įrenginiai	Apšildymas / vėdinimas	Nėra šildymo elementų	Šildymo elementų montavimas	10kV SJ ant sienų įrengti 2vnt. (1kW ir 2kW) el. šildymo radiatorius.	vnt.	2	173,90	235,00	347,80
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacija / apšvietimas	Instaliacija/apšvietimas grandinių techn. priežiūra	Instaliacijos/apšvietimo grandinių techninė priežiūra		vnt.	1	13,88	18,75	13,88
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacija / apšvietimas	Neatlikti apšildymo/apšvietimo tinklų izoli. varžų matav.	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izoli. varžos matav.		vnt.	1	25,90	35,00	25,90
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skaitikliai	Nėra / rubluka operatyvniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas		vnt.	50	6,66	9,00	333,00
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV kamp. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megomestru (linijai)		vnt.	114	2,81	3,80	320,34
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-603 Mikroprocesorinės apsaugos vienos funkcijos konfigūravimo patikrinimas (MSA)		vnt.	8	87,88	118,75	703,04
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-604 Kiekvienos kito mikroprocesorinės apsaugos funkcijos konfigūravimo patikrinimas		vnt.	34	18,50	25,00	628,00
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga		Komp	2	27,57	37,25	55,14
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga		Komp	10	55,50	75,00	555,00
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuvų valdymo schema		vnt.	8	25,02	33,81	200,16
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika (1komplektas)		Komp	2	11,88	16,05	23,76
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso skirimas		vnt.	8	4,11	5,55	32,88
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARI) mikroprocesinė relė		vnt.	1	26,04	35,19	26,04
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-649 iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (0,4 kV ARI)		vnt.	1	4,97	6,71	4,97
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius		vnt.	24	10,25	13,85	246,00
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo transformatorius		vnt.	5	5,58	7,54	27,90
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės		vnt.	6	85,49	115,53	512,94
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-664 iki 100 A nuolatinės srovės akumuliatorių kroviklis	Pakeisti į kroviklį PSR-327 ventiliatorius 2vnt.	vnt.	2	88,80	120,00	177,60
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keitiklis)		vnt.	97	9,25	12,50	897,25
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (įtampos keitiklis)		vnt.	25	9,25	12,50	231,25
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Televaidymo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)		vnt.	220	3,51	4,74	772,20
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	Nėbandytas KSS	KSS tikrinimas	vnt.	2	37,00	50,00	74,00
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/rubluke op. užrašai ant transformatorių durų	Pakeisti ant transformatorių durų keitimas	Užrašai: T-1, T-2, El. smūgio pavojus-2 vnt.	vnt.	4	7,40	10,00	29,60
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/rubluke operat. užrašai ant skirstyklų durų	Pakeisti ant skirstyklų durų pakeitimas	Užrašai-0,4kV, 10kV, tel.Nr., El. smūgio pavojus-5 vnt., SP-86	vnt.	10	7,40	10,00	74,00
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas pagal TK	10 kV skirstomojo punkto įžeminimo įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A.		vnt.	1	41,44	56,00	41,44
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Blokas kontaktas/įžeminimo laidininkas	Įstatyti įžeminimo perėmimo kontaktą varža		vnt.	12	14,80	20,00	177,60
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Apsauginis, gaisro signalizacijos defektas	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą		vnt.	2	185,00	250,00	370,00
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektinės durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Substitui spyna, vartus	Dvių vartų 4vnt. ir vienos 2vnt.	vnt.	1	2,22	3,00	2,22
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektinės durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Įstatyti spyna ABLOY tipo		vnt.	6	148,00	200,00	888,00
Panevėžio miesto SP-86	Panevėžio miesto SP-86(1)	Statybinės dalys/konstrukcijos	SP teritorija	Avarinės būklės medžiai, nereikalingi želdiniai	Nuplauti krūmus		m²	20	0,74	1,00	14,80
Panevėžio miesto SP-86	SJ(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	10 kV kabelių bandymas	10 kV kabelių bandymas		vnt.	3	74,00	100,00	222,00

Panevėžio miesto SP-86	IT-11(1)IT-12(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas pagal ST-TP-SP-10-87 A.	vnt.	2	171,68	232,00	343,36	
Panevėžio miesto SP-86	Š1-10(1)Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamiųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A.	vnt.	2	296,00	400,00	592,00	
									Darbų kainų suma EUR be PVM:	12707,78	
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbų kiekis	Darbų kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR be PVM
Panevėžio miesto SP-289	A-x(1)	0,4 kV įrenginiai	Akumuliatorių baterijos	Akumuliatorių baterijų darbai pagal TK	Stacionariosios hermetinės akumuliatorių baterijos techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-117A.		vnt.	1	99,62	127,71	99,62
Panevėžio miesto SP-289	L-MT47(1)JL-SP82(1)JL-TP Ekranas(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidasas (K-47, KSO, USN ir pan. tipų) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B		vnt.	9	273,00	350,00	2457,00
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	0,4 kV įrenginiai	Aplaidymas / vėdinimas	Defekciniai šildymo elementai	Šildymo elementų keitimas	Defekciniai šildymo elementai esantys 10kV narveliuose. Pakeisti šildymo elementus PTC tipo elementais kurių suminė galia vienam prijunginiui 300 W. Šildymo elemento keitimas olinimas tik atėjusius	vnt.	13	48,36	62,00	628,68
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacija / apšvietimas	Instalacija/apšvietimas grandinių techn. priežiūra	Instalacijos/apšvietimo grandinių techninė priežiūra		vnt.	1	14,63	18,75	14,63
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	0,4 kV įrenginiai	Instalacija / apšvietimas	Neatli. apšildo/apšvietimo tinklų izoli. varžų matav.	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų izoli. varžos matav.		vnt.	1	27,30	35,00	27,30
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	0,4 kV įrenginiai	Savų reikmių skydai/skatikliai	Nėra / nublukę operatyviniai užrašai	Operatyvinių užrašų pakeitimas		vnt.	50	7,02	9,00	351,00
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397D.5 iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megometru (linijai)		vnt.	134	2,96	3,80	396,64
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-603 Mikroprocesorinės apsaugos vienos funkcijos konfigūravimo patikrinimas (MSA)		vnt.	9	92,63	118,75	833,67
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-604 Kiekvienos kitos mikroprocesorinės apsaugos funkcijos konfigūravimo patikrinimas		vnt.	22	19,50	25,00	429,00
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga		Komp	4	29,06	37,25	116,24
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-622 Optinė elektros lanko apsauga		Komp	2	58,50	75,00	117,00
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuvo valdymo schema		vnt.	9	26,37	33,81	237,33
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-632 apšildymo (ventiliacijos) automatika (tikkomplektas)		Komp	1	12,52	16,05	12,52
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas		vnt.	2	3,36	4,31	6,72
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas		vnt.	13	4,33	5,55	56,29
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARI)		vnt.	2	27,45	35,19	54,90
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (0,4 kV ARI)		vnt.	1	5,23	6,71	5,23
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius		vnt.	18	10,80	13,85	194,40
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo transformatorius		vnt.	9	5,88	7,54	52,92
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antinės grandinės		vnt.	2	90,11	115,53	180,22
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės akumuliatorių kroviklis		vnt.	2	89,72	115,03	179,44
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (galios keitimas)		vnt.	18	9,75	12,50	175,50
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keitimas)		vnt.	19	9,75	12,50	185,25
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (įtampos keitimas)		vnt.	52	9,75	12,50	507,00
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Televėdinimo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)		vnt.	182	3,70	4,74	673,40
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	RAA	10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės	Nebandytas KSS	KSS tikrinimas		vnt.	2	39,00	50,00	78,00

Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	Statiniai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/nubūkę operat. užrašai ant skirstyklių durų	Pakelti ant skirstyklių durų pakeltimas	vnt.	4	7,80	10,00	31,20	
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas pagal TK	10 kV skirstomojo punkto įžeminimo įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A.	vnt.	1	43,68	56,00	43,68	
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	Statiniai	Įžeminimo įrenginiai	Blogas kontaktas/įžeminimo laidininkas	Įstatyti įžeminimo pereinamojo kontakto varžą	vnt.	20	15,60	20,00	312,00	
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	Statybinės dalys/konstruktijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Apsaugos, gaisro signalizacijos defektas	Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą	vnt.	1	195,00	250,00	195,00	
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	Statybinės dalys/konstruktijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės betoninės grindys, danga, apvada, skyd	Padengti betonines grindis dulkes surišančiu mišiniu	m²	21	7,49	9,60	157,29	
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	Statybinės dalys/konstruktijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Atlikti spygos remonto	vnt.	1	55,33	70,94	55,33	
Panevėžio miesto SP-289	Panevėžio miesto SP-289(1)	Statybinės dalys/konstruktijos	SP mūrinis, gelžbetoninis pastatas	Defektingės durys, vartai, turėkliai ir užraktai	Metallinių konstrukcijų dažymas pagal ST-TP-121A	Dažyti iš lauko pusės	m²	7	11,31	14,50	75,78
Panevėžio miesto SP-289	T-3(1),T-4(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV narvelio su skyrieliu remontas pagal ST-TP-SP-10-45 C	vnt.	2	234,00	300,00	468,00	
Panevėžio miesto SP-289	TS-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV kabeliai	10 kV kabelių bandymas	10 kV kabelių bandymas	10kV KL tarpsekcijinės jungties	vnt.	3	78,00	100,00	234,00
Panevėžio miesto SP-289	IT-1(1),IT-2(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių darbai pagal TK	10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas pagal ST-TP-SP-10-57 A.	vnt.	2	180,96	232,00	361,92	
Panevėžio miesto SP-289	IT-1(1),IT-2(1),L-MT47(1),L-SP82(1),L-	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV narveliai	10 kV narvelių gedimų šalinimas	Atlikti 10kV narvelių instaliacijos remontą, Pakeisti nesveičiančias lempas, defektingius jungiklius.	vnt.	13	4,29	5,50	55,77	
Panevėžio miesto SP-289	IT-1(1),IT-2(1),L-MT47(1),L-SP82(1),L-	10 kV skirstomieji įrenginiai	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra / nubūkę operatyvniai užrašai	Atnaujinti 10kV narvelių operatyvinius užrašus	vnt.	26	7,02	9,00	182,52	
Panevėžio miesto SP-289	Š1-10(1),Š2-10(1)	10 kV skirstomieji įrenginiai	10 kV šynos	10 kV šynų darbai pagal TK	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A	vnt.	2	312,00	400,00	624,00	

									Darbų kainų suma EUR be PVM:	10866,39
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	----------

Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbu kiekis	Darbu kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs primintini darbu įkainiai, EUR be PVM	Darbu kaina, EUR be PVM
Panevėžio miesto SP-45	Panevėžio miesto SP-45(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga		Komp	8	27,57	37,25	220,56
Panevėžio miesto SP-45	Panevėžio miesto SP-45(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuoju valdymo schema		vnt.	10	25,02	33,81	250,20
Panevėžio miesto SP-45	Panevėžio miesto SP-45(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARJ)	Darbu kiekiai numatyti 2019-2020m.	vnt.	4	26,04	35,19	104,16
Panevėžio miesto SP-45	Panevėžio miesto SP-45(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Televaidymo ir tele signalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)		vnt.	10	3,51	4,74	35,10

									Darbu kainų suma EUR be PVM:	610,02
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--------

Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbu kiekis	Darbu kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs primintini darbu įkainiai, EUR be PVM	Darbu kaina, EUR be PVM
Panevėžio miesto SP-89	Panevėžio miesto SP-89(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga		Komp	8	27,57	37,25	220,56
Panevėžio miesto SP-89	Panevėžio miesto SP-89(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuoju valdymo schema		vnt.	10	25,02	33,81	250,20
Panevėžio miesto SP-89	Panevėžio miesto SP-89(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo jungimo įrenginys (ARJ)	Darbu kiekiai numatyti 2019-2020m.	vnt.	4	26,04	35,19	104,16

									Darbu kainų suma EUR be PVM:	574,92
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--------

Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbu kiekis	Darbu kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs primintini darbu įkainiai, EUR be PVM	Darbu kaina, EUR be PVM
Panevėžio miesto TR-15	Panevėžio miesto TR-15(1)	Bendra elementų grupė	TR SR instaliacija/apšvietimas	Instaliacija / apšvietimas (PES)	0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšvietimo apšvietimo linijų izol. varžos matav.		vnt.	1	25,90	35,00	25,90
Panevėžio miesto TR-15	Š-10(1)	10 kV įrenginiai	10 kV šynos (PES)	10 kV šynų darbai pagal TK (PES)	10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-88 A (PES)		vnt.	1	71,41	96,50	71,41
Panevėžio miesto TR-15	Panevėžio miesto TR-15(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397*0.5 iki 1 kV kamp. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megomestru linijai		vnt.	4	2,81	3,80	11,24
Panevėžio miesto TR-15	Panevėžio miesto TR-15(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 srovės rėmelis		vnt.	1	33,01	44,61	33,01
Panevėžio miesto TR-15	Panevėžio miesto TR-15(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuoju valdymo schema		Komp	2	25,02	33,81	50,04

Panevėžio miesto TR-15	Panevėžio miesto TR-15(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas Laisko ir Vidaus 10 kV narvelio su jungtuvu techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-84 A (PES) Stacionariųjų transformatorių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV skirstyklos)		vnt.	2	4,11	5,55	8,22
Panevėžio miesto TR-15	L-KT107(1)L-SP289(1)	10 kV įrenginiai	10 kV narveliai (PES)	10 kV narvelių darbai pagal TK (PES)			vnt.	2	231,25	312,50	462,50
Panevėžio miesto TR-15	Panevėžio miesto TR-15(1)	Bendra elementų grupė	TR techninė priežiūra pagal TK ST-TR-10/0,4-01	TR techninė priežiūra pagal TK ST-TR-10/0,4-01	10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-88 A*.		vnt.	2	71,41	96,50	142,82
Panevėžio miesto TR-15	L-REZ(1)L-TR152(1)L-TR87(1)L-T(1)	10 kV įrenginiai	10 kV narveliai (PES)	10 kV narvelių darbai pagal TK (PES)	Vidaus 10 kV narvelio su skyrikliu techninė priežiūra ST-TP-SP-10-84 C (PES)		vnt.	4	185,00	250,00	740,00
										Darbu kainų suma EUR be PVM	1545,14
Objektas	Defektuoti elementai	Elemento grupė	Elementas	Defektas	Darbas	Pastabos	Mato vnt.	Darbu kiekis	Darbu kaina, EUR be PVM *	Maksimalūs priimtini darbu kainai, EUR be PVM	Darbu kaina, EUR be PVM
Kėdainių rajono TR-K-540	Š1-10(1)Š2-10(1)	10 kV įrenginiai	10 kV šynos (PES)	10 kV šynų darbai pagal TK (PES)	10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A (PES)		vnt.	2	296,00	400,00	592,00
Kėdainių rajono TR-K-540	LGS(1)LGS(1)LGS(1)SS-1(1)SS-2(1)	10 kV įrenginiai	Skyrikliai/galios skyrikliai	10 kV skyriklio (galios skyriklio) darbai pagal TK	10 kV skyriklio (galios skyriklio) remontas pagal ST-TP-SP-10-103 (PES)		vnt.	8	70,56	95,35	564,48
Kėdainių rajono TR-K-540	L-J211(1)L-K540-1(1)L-K540-3(1)	10 kV įrenginiai	10 kV virštampių ribotuvaliai / iškovikliai	Sumontuotas iškoviklis	10 kV virštampių ribotuvių keitimas		vnt.	9	33,30	45,00	298,70
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	Bendra elementų grupė	Įžeminimo įrenginiai	10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas pagal TK	10 kV skirstomojo punkto įžeminimo įrenginio remontas pagal ST-SP-129 A. (PES)		vnt.	1	41,44	56,00	41,44
Kėdainių rajono TR-K-540	SAUG-ABC(1)SAUG-ABC(1)	10 kV įrenginiai	10 kV saugikliai	Netikama saugiklio tirtuko srovė/užrašas	6-10 kV saugiklių keitimas (1 vnt.)		vnt.	6	37,00	50,00	222,00
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	Bendra elementų grupė	Statybinė dalis/konstrukcijos	Defektingas apsauginis barjeras TR patalpoje	Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas (1 m2)	T-1 ir T-2.	m*2	2	10,73	14,50	21,46
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	Bendra elementų grupė	Statybinė dalis/konstrukcijos	Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos	Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas (1 m2)	Dažyti 10kV USI, T-1, T-2 ir 0,4kV duris, 10kV pervidinių izoliatorių skodus - 2 vnt.	m*2	38	10,73	14,50	407,74
Kėdainių rajono TR-K-540	L-J211(1)L-K540-1(1)L-K540-3(1)L-T	10 kV įrenginiai	10 kV narveliai (PES)	10 kV narvelių gedimų šalinimas (PES)	Apyvietinio remontas (PES)		vnt.	6	4,07	5,50	24,42
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-397/0,5 iki 1 kV įtam. kabelinių ir kitų linijų izolac. varžos matav. megomestru (linija)		vnt.	10	2,81	3,80	28,10
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 srovės rėmiais		vnt.	1	33,01	44,61	33,01
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-618 Minimalios įtampos apsauga		Komp	2	27,57	37,25	55,14
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-629 Jungtuvo valdymo schema		Komp	1	25,02	33,81	25,02
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas		vnt.	4	3,19	4,31	12,76
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų atnaujinimas (1 kabelio žymė)		vnt.	4	3,20	4,33	12,80
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio matavimo jungimo įrenginys (ARĮ)		vnt.	1	26,04	35,19	26,04
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatoriaus		vnt.	6	10,25	13,85	61,50
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antenės grandinės		vnt.	2	85,49	115,53	170,98
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Telematavimo grandinė (srovės keitiklis)		vnt.	1	9,25	12,50	9,25
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	RAA	10 kV skirstomųjų punktų RAA grandinės	10 kV skirstomojo punkto RAA darbai	D1-670 Televaldymo ir telesegnalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas)		vnt.	4	3,51	4,74	14,04
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	Bendra elementų grupė	TR SR instaliacija/apšvietimas	Instaliacija / apšvietimas (PES)	Esamų šviestuvų keitimas luminescencinius šviestuvais (PES)	po Vnt. 10kV ir 0,4kV SI	vnt.	2	49,58	67,00	99,16
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	Bendra elementų grupė	TR SR instaliacija/apšvietimas	Apšvietimo instaliacijos defektas	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimas	T-1, T-2, 0,4kV US.	vnt.	3	11,10	15,00	33,30
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	Bendra elementų grupė	Statybinė dalis/konstrukcijos	Nėra/defektingas užrakinimo svoros	Įrengti svorą ABLOY tipo (PES)	Įrengti 10kV SI duryse	vnt.	1	148,00	200,00	148,00
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	Bendra elementų grupė	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/rubruške operatyviniai užrašai	Operatyvinio užrašo atnaujinimas	Atnaujinti Š1-10, Š2-10, 10kV Narvelių ir jų komutavimo aparatų operatyvinius užrašus.	vnt.	73	6,66	9,00	486,18
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	Bendra elementų grupė	TR SR instaliacija/apšvietimas	Apšvietimo instaliacijos defektas	Patalpos apšvietimo instaliacijos remontas	10kV SI, T-1, T-2, 0,4kV US.	vnt.	3	49,58	67,00	148,74
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	Bendra elementų grupė	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/rubruške operat. užrašai ant skirstyklių durų	Plakutų ant skirstyklių durų pakėlimas (PES)	Ant 10kV SI, T-1, T-2 ir 0,4kV durų.	vnt.	6	7,40	10,00	44,40
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	Bendra elementų grupė	TR techninė priežiūra pagal TK ST-TR-10/0,4-01	TR techninė priežiūra pagal TK ST-TR-10/0,4-01	Stacionariųjų transformatorių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV skirstyklos)	10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-88 A*. Su visais įrenginiais	vnt.	2	71,41	96,50	142,82
Kėdainių rajono TR-K-540	L-J211(1)L-K540-1(1)L-K540-3(1)L-T	10 kV įrenginiai	10 kV paskirstymo įrenginiai	Dangos defektas	ST-TP-121A. Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas	10kV Narvelių išorės dažymas	m*2	30	10,73	14,50	321,90
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	Bendra elementų grupė	TR SR instaliacija/apšvietimas	Apšvietimo instaliacijos defektas	Šviestuvų su katinaomoisios lempomis montavimas, kabinant normalios apšvietos patalpoje	T-1, T-2.	vnt.	11	10,73	14,50	118,03
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	Bendra elementų grupė	Statybinė dalis/konstrukcijos	Ventiliavimo angos defektas	Transformatorių vėdinimo grotelių su siurbliu įrengimas/keitimas	Nudažyti vent. grotelę išore 11m2	vnt.	3	259,00	350,00	777,00
Kėdainių rajono TR-K-540	L-J211(1)L-K540-1(1)L-K540-3(1)	10 kV įrenginiai	10 kV narveliai (PES)	10 kV narvelių darbai pagal TK (PES)	Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV narvelio remontas pagal ST-TP-SP-10-85 B (PES)		vnt.	2	222,00	300,00	444,00
Kėdainių rajono TR-K-540	L-T-1(1)L-T-2(1)	10 kV įrenginiai	10 kV narveliai (PES)	10 kV narvelių darbai pagal TK (PES)	Vidaus (KSO ir USN bei pan.) 10 kV narvelio su skyrikliu remontas pagal ST-TP-SP-10-85 C (PES)		vnt.	6	7,40	10,00	44,40
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	Bendra elementų grupė	Komercinė apsauktos siena (KAS)	Nėra/rubruške žymenys (oper. užrašai)	2 žymenų uždėjimas/atnaujinimas (1 žymuo)	Ant išorinės TR sienos.	vnt.	4	7,40	10,00	29,60
Kėdainių rajono TR-K-540	Kėdainių rajono TR-K-540(1)	Bendra elementų grupė	Operat. ir techn. užrašai, ženklai	Nėra/rubruške žymenys (oper. užrašai)	Nėra/rubruške žymenys (oper. užrašai)	Ant 10kV SI, T-1, T-2 ir 0,4kV durų.	vnt.	4	7,40	10,00	29,60
										Darbu kainų suma EUR be PVM	5558,57

ŠIENAUJAMI PLOTAI (Panevėžio PEK)

Eil. Nr.	TP/SP pavadinimas	Šienaujamas plotas, a	Adresas	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų įkainis, EUR be PVM*	Darbų kaina, EUR be PVM
1	Bertiūnų TP	7,75	Papušių k., Panevėžio r.	11,50	11,50	89,13
2	Gegužinės TP	7,75	Pajatrio k., Panevėžio r.	11,50	11,50	89,13
3	Krekenavos TP	41,35	Icūnų k., Panevėžio sav. Panevėžio raj.	11,50	11,50	475,53
4	Žibartonių TP	8,40	Žibartonių k., Panevėžio r.	11,50	11,50	96,60
5	Mitriūnų TP	12,55	Parodėlės k., Panevėžio r.	11,50	11,50	144,33
6	Naujamiesčio TP	12,20	Naujamiesčio k., Panevėžio r.	11,50	11,50	140,30
7	Raguvo TP	13,70	Fermos k., Panevėžio r.	11,50	11,50	157,55
8	Ramygalos TP	6,00	Sokelių k., Panevėžio r.	11,50	11,50	69,00
9	Smilgių TP	8,70	Smilgių m., Panevėžio r.	11,50	11,50	100,05
10	Ekranų TP	11,00	Senamiesčio 102 b, Panevėžys	11,50	11,50	126,50
11	Velžio TP	10,00	Ramygalos 147 E, Panevėžys	11,50	11,50	115,00
12	Stiklo TP	25,10	Pramonės 9 a, Panevėžys	11,50	11,50	288,65
13	Savitiškio TP	8,00	Savitiškio 1 b, Panevėžys	11,50	11,50	92,00
14	Cukraus TP	18,50	Pramonės 13, Kėdainiai	11,50	11,50	212,75
15	Gudžiūnų TP	46,26	Gudžiūnų k., Kėdainių r.	11,50	11,50	531,99
16	Kėdainių TP	52,40	Šėtos 106, Kėdainiai	11,50	11,50	602,60
17	Survilšio TP	9,14	Survilšio k., Kėdainių r.	11,50	11,50	105,11
18	Truskavos TP	7,86	Truskavos m., Kėdainių r.	11,50	11,50	90,39
19	Dotnuvos TP	6,16	Dotnuvos m., Kėdainių r.	11,50	11,50	70,84
20	Josvainių TP	18,48	Josvainių m., Kėdainių r.	11,50	11,50	212,52
21	Kruosto TP	6,25	Ginčių k., Kėdainių r.	11,50	11,50	71,88
22	Krakių TP	11,20	Krakių m., Kėdainių r.	11,50	11,50	128,80
23	Pernaravos TP	11,20	Pernaravos k., Kėdainių r.	11,50	11,50	128,80
24	Šėtos TP	11,78	Šėtos m., Kėdainių r.	11,50	11,50	135,47
25	Čedasų TP	8,38	Čedasų k., Rokiškio r.	11,50	11,50	96,37
26	Juodupės TP	10,14	Stoniškio k., Rokiškio r.	11,50	11,50	116,61
27	Panemunėlio TP	11,14	Panemunėlio gšt., Rokiškio r.	11,50	11,50	128,11
28	Rokiškio TP	16,00	P.Cvirkos 10 a, Rokiškis	11,50	11,50	184,00
29	Aleksandravėlės TP	8,10	Aleksandravėlės k., Rokiškio r.	11,50	11,50	93,15
30	Južintų TP	4,60	Južintų m., Rokiškio r.	11,50	11,50	52,90
31	Kamajų TP	12,95	Kamajų k., Rokiškio r.	11,50	11,50	148,93
32	Obelių TP	13,20	Obelių Priem. K., Rokiškio r.	11,50	11,50	151,80
33	Pandėlio TP	8,05	Pandėlio k., Rokiškio r.	11,50	11,50	92,58
34	Kupiškio TP	21,13	Panevėžio 3 a, Kupiškis	11,50	11,50	243,00
35	Subačiaus TP	9,50	Saukikių k., Kupiškio r.	11,50	11,50	109,25
36	Alizavos TP	7,25	Alizavos m., Kupiškio r.	11,50	11,50	83,38
37	Antašavos TP	13,12	Antašavos m., Kupiškio r.	11,50	11,50	150,88
38	Skapiškio TP	12,16	Skapiškio m., Kupiškio r.	11,50	11,50	139,84
39	Šimonių TP	8,96	Šimonių m., Kupiškio r.	11,50	11,50	103,04
40	Pušaloto TP	11,58	Pušaloto k., Pasvalio r.	11,50	11,50	133,17
41	Pasvalio TP	45,02	Vilniaus 61 a, Pasvalys	11,50	11,50	517,73
42	Joniškėlio TP	13,12	Joniškėlio k., Pasvalio r.	11,50	11,50	150,98
43	Krašių TP	11,02	Krašių k., Pasvalio r.	11,50	11,50	126,73
44	Namišių TP	12,35	Namišių k., Pasvalio r.	11,50	11,50	142,03
45	Saločų TP	13,20	Šalainių k., Pasvalio r.	11,50	11,50	151,80
46	Vaišių TP	11,50	Vaišių m., Pasvalio r.	11,50	11,50	132,25
47	Parovėjos TP	51,30	Staečūnų k., Biržų raj.	11,50	11,50	589,95
48	Biržų TP	8,35	Biržų k., Biržų r.	11,50	11,50	73,03
49	Papilio TP	9,50	Papilio m., Biržų r.	11,50	11,50	109,25
50	P. Guodžių TP	11,85	Guodžių k., Biržų r.	11,50	11,50	136,28
51	N. Radviškio TP	13,20	N. Radviškis, Biržų r.	11,50	11,50	151,80
52	Sodeikiškio TP	7,00	Sodeikiškių k., Biržų r.	11,50	11,50	80,50
53	Vabalninko TP	12,80	S. Neries g. 37 A, Vabalninkas, Biržų r.	11,50	11,50	147,20
54	SP-1	1,00	Mišos 14, Pasvalys (Pasvalio sūrių gamyklos)	11,50	11,50	11,50
55	SP-6	1,00	Pramonės g. 1, Rokiškis ("Rokiškio sūris")	11,50	11,50	11,50
56	SP-2	1,00	Astravos, Biržai	11,50	11,50	11,50
57	SP-3	1,00	Vėjo g. 21, Biržai	11,50	11,50	11,50
58	SP-12	1,00	Krantinės g. 30 a, Kupiškis	11,50	11,50	11,50
59	SP-81	1,00	Tulpių g. Panevėžys (SODRA)	11,50	11,50	11,50
60	SP-83	1,00	Biliūno g. 3, Panevėžys	11,50	11,50	11,50
61	SP-84	1,00	Janonio g. 4, Panevėžys	11,50	11,50	11,50
64	SP-181	1,00	Statybinių 11 d, Panevėžys	11,50	11,50	11,50
65	SP-185	1,00	Ramygalos g. 149, Panevėžys (Lėvuo, AB"ARGUVA")	11,50	11,50	11,50
66	SP-186	1,00	Katų g. 38, Panevėžys (Geležinkelio stotis)	11,50	11,50	11,50
67	SP-287	1,00	Projektuotojų g. 21 b, Panevėžys (Kniaudiškių gyv. kv.)	11,50	11,50	11,50
68	SP-382	1,00	Tinklų g. 9 a, Panevėžys (AB "IGLUS")	11,50	11,50	11,50
69	SP-388	1,00	Nendrės 2 a, Panevėžys (Pilėnų gyv. kvartalas)	11,50	11,50	11,50
70	SP-V 300	1,00	Velžio k., Panevėžio r. (Katilinė)	11,50	11,50	11,50
71	SP-V 700	1,00	Liūdnės k., Panevėžio r. (Liūdnės km.)	11,50	11,50	11,50
72	SP-481	1,00	Klaipėdos g. 143 a, Panevėžys	11,50	11,50	11,50
73	SP-482	1,00	Vaisvilaičių I k., Panevėžio r.	11,50	11,50	11,50
74	SP-O-1	1,00	Dirbtuvių g., Obeliai, Rokiškio r.	11,50	11,50	11,50
75	SP-5	1,00	Birutės g. 10 a, Kėdainiai (Aerodromas)	11,50	11,50	11,50
76	SP-100	1,00	Mindaugo g.11 c, Kėdainiai (gyv. rajonas)	11,50	11,50	11,50
77	SP-110	1,00	A. Kanapinsko 1 b, Kėdainiai (prie mokyklos)	11,50	11,50	11,50
78	SP-A-301	1,00	Akademijos m., Akademijos TP, Kėdainių r.	11,50	11,50	11,50
79	TR R-212	1,00	Rokiškio r. Bajorų kaimas	11,50	11,50	11,50
Viso šienaujamo ploto, a:		790,20	Viso EUR be PVM:			9087,30

Viso EUR be PVM: 10 575,55

★	Pildo rangovas
	(Užpildžius lentelę) Užpildyta pagal reikalavimus
	(Užpildžius lentelę) Užpildyta ne pagal reikalavimus (pateiktas įkainis viršija K stulpelyje nurodytą maksimalų priimtina šienavimo darbų kainą)
★	(Užpildžius lentelę) Užpildyta ne pagal reikalavimus (pateiktas įkainis yra 50 ir daugiau proc. mažesnis už maksimalų priimtina šienavimo kainą)

PURŠKIAMI PLOTAI (Panevėžio PEK)

Eil. Nr.	TP/SP pavadinimas	Purškiamas plotas, a	Adresas	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų įkainis, EUR be PVM*	Darbų kaina, EUR be PVM
1	Beržūnų TP	1,50	Papušių k., Panevėžio r.	11,50	11,50	17,25
2	Gegužinės TP	0,60	Pagėrio k., Panevėžio r.	11,50	11,50	6,90
3	Krekenavos TP	1,50	Iciūnų k., Panevėžio sav. Panevėžio raj.	11,50	11,50	17,25
4	Žbartonių TP	1,50	Žbartonių k., Panevėžio r.	11,50	11,50	17,25
5	Mitriūnų TP	1,00	Parodėlės k., Panevėžio r.	11,50	11,50	11,50
6	Naujamiesčio TP	1,00	Naujamiesčio k., Panevėžio r.	11,50	11,50	11,50
7	Raguvo TP	1,00	Fermos k., Panevėžio r.	11,50	11,50	11,50
8	Smilgių TP	0,80	Smilgių m., Panevėžio r.	11,50	11,50	9,20
9	Ekranų TP	2,00	Senamiesčio 102 b, Panevėžys	11,50	11,50	23,00
10	Vežio TP	1,00	Ramygalos 147 E, Panevėžys	11,50	11,50	11,50
11	Stikio TP	3,00	Pramonės 9 a, Panevėžys	11,50	11,50	34,50
12	Savilskio TP	6,00	Savilskio 1 b, Panevėžys	11,50	11,50	69,00
13	Cukraus TP	2,00	Pramonės 13, Kėdainiai	11,50	11,50	23,00
14	Gudžiūnų TP	1,20	Gudžiūnų k., Kėdainių r.	11,50	11,50	13,80
15	Kėdainių TP	3,00	Šėtos 106, Kėdainiai	11,50	11,50	34,50
16	Survilskio TP	0,60	Survilskio k., Kėdainių r.	11,50	11,50	6,90
17	Truskavos TP	0,80	Truskavos m., Kėdainių r.	11,50	11,50	9,20
18	Dotnuvos TP	1,00	Dotnuvos m., Kėdainių r.	11,50	11,50	11,50
19	Josvainių TP	0,80	Josvainių m., Kėdainių r.	11,50	11,50	9,20
20	Kruosto TP	0,50	Ginčity k., Kėdainių r.	11,50	11,50	5,75
21	Krakių TP	0,50	Krakių m., Kėdainių r.	11,50	11,50	5,75
22	Pernaravos TP	0,50	Pernaravos k., Kėdainių r.	11,50	11,50	5,75
23	Šėtos TP	1,00	Šėtos m., Kėdainių r.	11,50	11,50	11,50
24	Čedasų TP	0,50	Čedasų k., Rokiškio r.	11,50	11,50	5,75
25	Juodupės TP	0,50	Stoniškio k., Rokiškio r.	11,50	11,50	5,75
26	Panemunėlio TP	0,60	Panemunėlio gst., Rokiškio r.	11,50	11,50	6,90
27	Rokiškio TP	3,00	P.Cvirkos 10 a, Rokiškis	11,50	11,50	34,50
28	Alenksandravėlės TP	0,50	Aleksandravėlės k., Rokiškio r.	11,50	11,50	5,75
29	Južintų TP	0,50	Južintų m., Rokiškio r.	11,50	11,50	5,75
30	Kamajų TP	0,80	Kamajų k., Rokiškio r.	11,50	11,50	9,20
31	Obelių TP	0,80	Obelių Priem. K., Rokiškio r.	11,50	11,50	9,20
32	Pandėlio TP	0,80	Pandėlio k., Rokiškio r.	11,50	11,50	9,20
33	Kupiškių TP	1,00	Panevėžio 3a, Kupiškis	11,50	11,50	11,50
34	Subačiaus TP	0,50	Šaukilių k., Kupiškio r.	11,50	11,50	5,75
35	Alizavos TP	0,50	Alizavos m., Kupiškio r.	11,50	11,50	5,75
36	Antašavos TP	0,50	Antašavos m., Kupiškio r.	11,50	11,50	5,75
37	Skapiškio TP	0,50	Skapiškio m., Kupiškio r.	11,50	11,50	5,75
38	Šimonių TP	0,50	Šimonių m., Kupiškio r.	11,50	11,50	5,75
39	Pušaloto TP	0,80	Pušaloto k., Pasvalio r.	11,50	11,50	9,20
40	Joniškėlio TP	0,80	Joniškėlio k., Pasvalio r.	11,50	11,50	9,20
41	Kraštų TP	0,50	Kraštų k., Pasvalio r.	11,50	11,50	5,75
42	Namišių TP	0,50	Namišių k., Pasvalio r.	11,50	11,50	5,75
43	Saločų TP	0,50	Šalnaičių k., Pasvalio r.	11,50	11,50	5,75
44	Vaiškų TP	0,50	Vaiškų m., Pasvalio r.	11,50	11,50	5,75
45	Parovėjos TP	1,50	Stackūnų k., Biržų raj.	11,50	11,50	17,25
46	Biržų TP	3,10	Biržų k., Biržų r.	11,50	11,50	35,65
47	Papilio TP	1,00	Papilio m., Biržų r.	11,50	11,50	11,50
48	N. Radvilėškio TP	0,50	N. Radvilėškis, Biržų r.	11,50	11,50	5,75
49	Sodeikiškio TP	0,50	Sodeikių k., Biržų r.	11,50	11,50	5,75
50	Vabalninko TP	1,00	S. Neries g. 37 A, Vabalninkas, Biržų r.	11,50	11,50	11,50
Viso purškiamo ploto, a:		55,50	Viso EUR be PVM:			638,25

KERTAMŲ KRŪMŲ PLOTAI (Panevėžio PEK)

Eil. Nr.	TP/SP pavadinimas	Kertamų krūmų plotas, a	Adresas	Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM	Darbų įkainis, EUR be PVM*	Darbų kaina, EUR be PVM
1	Krekenavos TP	1,00	Iciūnų k., Panevėžio sav. Panevėžio raj.	13,60	13,60	13,60
2	Naujamiesčio TP	1,00	Naujamiesčio k., Panevėžio r.	13,60	13,60	13,60
3	Raguvo TP	1,50	Fermos k., Panevėžio r.	13,60	13,60	20,40
4	Ramygalos TP	2,00	Sokių k., Panevėžio r.	13,60	13,60	27,20
5	Smilgių TP	2,00	Smilgių m., Panevėžio r.	13,60	13,60	27,20
6	Vežio TP	2,00	Ramygalos 147E, Panevėžys	13,60	13,60	27,20
7	Stikio TP	0,50	Pramonės 9a, Panevėžys	13,60	13,60	6,80
8	Cukraus TP	4,00	Pramonės 13, Kėdainiai	13,60	13,60	54,40
9	Survilskio TP	0,50	Survilskio k., Kėdainių r.	13,60	13,60	27,20
10	Truskavos TP	1,00	Truskavos m., Kėdainių r.	13,60	13,60	13,60
11	Kruosto TP	3,00	Ginčity k., Kėdainių r.	13,60	13,60	40,80
12	Pernaravos TP	2,00	Pernaravos k., Kėdainių r.	13,60	13,60	27,20
13	Šėtos TP	2,00	Šėtos m., Kėdainių r.	13,60	13,60	27,20
14	Čedasų TP	4,00	Čedasų k., Rokiškio r.	13,60	13,60	54,40
15	Juodupės TP	4,00	Stoniškio k., Rokiškio r.	13,60	13,60	54,40
16	Panemunėlio TP	4,00	Panemunėlio gst., Rokiškio r.	13,60	13,60	54,40
17	Alenksandravėlės TP	1,00	Aleksandravėlės k., Rokiškio r.	13,60	13,60	13,60
18	Južintų TP	1,00	Južintų m., Rokiškio r.	13,60	13,60	13,60
19	Obelių TP	2,00	Obelių Priem. K., Rokiškio r.	13,60	13,60	27,20
20	Pandėlio TP	2,00	Pandėlio k., Rokiškio r.	13,60	13,60	27,20
21	Subačiaus TP	2,00	Šaukilių k., Kupiškio r.	13,60	13,60	27,20
22	Alizavos TP	2,00	Alizavos m., Kupiškio r.	13,60	13,60	27,20
23	Antašavos TP	1,00	Antašavos m., Kupiškio r.	13,60	13,60	13,60
24	Skapiškio TP	1,00	Skapiškio m., Kupiškio r.	13,60	13,60	13,60

25	Pušaloto TP	1,00	Pušaloto k., Pasvalio r.	13,60	13,60	13,60
26	Joniškėlio TP	2,00	Joniškėlio k., Pasvalio r.	13,60	13,60	27,20
27	Kraštų TP	1,00	Kraštų k., Pasvalio r.	13,60	13,60	13,60
28	Namišių TP	2,00	Namišių k., Pasvalio r.	13,60	13,60	27,20
29	Salocių TP	3,00	Šalnaičių k., Pasvalio r.	13,60	13,60	40,80
30	P. Guodžių TP	1,00	Guodžių k., Biržų r.	13,60	13,60	13,60
31	N. Radviliškio TP	1,50	N. Radviliškis, Biržų r.	13,60	13,60	20,40
32	Sodeikiškio TP	2,00	Sodeikiškių k., Biržų r.	13,60	13,60	27,20
33	Vabalninko TP	1,00	S. Neries g. 37A, Vabalninkas, Biržų r.	13,60	13,60	13,60
Viso kertamo ploto, a:		62,50	Viso EUR be PVM:			850,00

Pozicije izbornice izbornice Pozicije izbornice 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000					
No	Ime kandidata	Broj glasova	Broj glasova	Broj glasova	Broj glasova
1	1. Kandidat	1	1	1	1
2	2. Kandidat	2	2	2	2
3	3. Kandidat	3	3	3	3
4	4. Kandidat	4	4	4	4
5	5. Kandidat	5	5	5	5
6	6. Kandidat	6	6	6	6
7	7. Kandidat	7	7	7	7
8	8. Kandidat	8	8	8	8
9	9. Kandidat	9	9	9	9
10	10. Kandidat	10	10	10	10
11	11. Kandidat	11	11	11	11
12	12. Kandidat	12	12	12	12
13	13. Kandidat	13	13	13	13
14	14. Kandidat	14	14	14	14
15	15. Kandidat	15	15	15	15
16	16. Kandidat	16	16	16	16
17	17. Kandidat	17	17	17	17
18	18. Kandidat	18	18	18	18
19	19. Kandidat	19	19	19	19
20	20. Kandidat	20	20	20	20
21	21. Kandidat	21	21	21	21
22	22. Kandidat	22	22	22	22
23	23. Kandidat	23	23	23	23
24	24. Kandidat	24	24	24	24
25	25. Kandidat	25	25	25	25
26	26. Kandidat	26	26	26	26
27	27. Kandidat	27	27	27	27
28	28. Kandidat	28	28	28	28
29	29. Kandidat	29	29	29	29
30	30. Kandidat	30	30	30	30
31	31. Kandidat	31	31	31	31
32	32. Kandidat	32	32	32	32
33	33. Kandidat	33	33	33	33
34	34. Kandidat	34	34	34	34
35	35. Kandidat	35	35	35	35
36	36. Kandidat	36	36	36	36
37	37. Kandidat	37	37	37	37
38	38. Kandidat	38	38	38	38
39	39. Kandidat	39	39	39	39
40	40. Kandidat	40	40	40	40
41	41. Kandidat	41	41	41	41
42	42. Kandidat	42	42	42	42
43	43. Kandidat	43	43	43	43
44	44. Kandidat	44	44	44	44
45	45. Kandidat	45	45	45	45
46	46. Kandidat	46	46	46	46
47	47. Kandidat	47	47	47	47
48	48. Kandidat	48	48	48	48
49	49. Kandidat	49	49	49	49
50	50. Kandidat	50	50	50	50
51	51. Kandidat	51	51	51	51
52	52. Kandidat	52	52	52	52
53	53. Kandidat	53	53	53	53
54	54. Kandidat	54	54	54	54
55	55. Kandidat	55	55	55	55
56	56. Kandidat	56	56	56	56
57	57. Kandidat	57	57	57	57
58	58. Kandidat	58	58	58	58
59	59. Kandidat	59	59	59	59
60	60. Kandidat	60	60	60	60
61	61. Kandidat	61	61	61	61
62	62. Kandidat	62	62	62	62
63	63. Kandidat	63	63	63	63
64	64. Kandidat	64	64	64	64
65	65. Kandidat	65	65	65	65
66	66. Kandidat	66	66	66	66
67	67. Kandidat	67	67	67	67
68	68. Kandidat	68	68	68	68
69	69. Kandidat	69	69	69	69
70	70. Kandidat	70	70	70	70
71	71. Kandidat	71	71	71	71
72	72. Kandidat	72	72	72	72
73	73. Kandidat	73	73	73	73
74	74. Kandidat	74	74	74	74
75	75. Kandidat	75	75	75	75
76	76. Kandidat	76	76	76	76
77	77. Kandidat	77	77	77	77
78	78. Kandidat	78	78	78	78
79	79. Kandidat	79	79	79	79
80	80. Kandidat	80	80	80	80
81	81. Kandidat	81	81	81	81
82	82. Kandidat	82	82	82	82
83	83. Kandidat	83	83	83	83
84	84. Kandidat	84	84	84	84
85	85. Kandidat	85	85	85	85
86	86. Kandidat	86	86	86	86
87	87. Kandidat	87	87	87	87
88	88. Kandidat	88	88	88	88
89	89. Kandidat	89	89	89	89
90	90. Kandidat	90	90	90	90
91	91. Kandidat	91	91	91	91
92	92. Kandidat	92	92	92	92
93	93. Kandidat	93	93	93	93
94	94. Kandidat	94	94	94	94
95	95. Kandidat	95	95	95	95
96	96. Kandidat	96	96	96	96
97	97. Kandidat	97	97	97	97
98	98. Kandidat	98	98	98	98
99	99. Kandidat	99	99	99	99
100	100. Kandidat	100	100	100	100

100%	100%	100%
------	------	------

Protein: Amino acids are the building blocks of proteins. They are linked together by peptide bonds to form a long chain. The sequence of amino acids in a protein determines its structure and function.

Enzyme: A biological catalyst that speeds up chemical reactions. Enzymes are made of proteins and are highly specific for their substrates. They lower the activation energy of a reaction, making it easier for the reaction to occur.

Cell: The basic unit of life. It is a small, self-contained unit that can perform all the functions of life. Cells are made of various organelles, including the nucleus, mitochondria, and Golgi apparatus.

Genetics: The study of heredity and the variation of inherited characteristics. It involves the study of genes, which are segments of DNA that code for specific proteins. Genes are passed from parents to offspring.

Evolution: The process of change in the characteristics of a population of organisms over time. It is driven by natural selection, which favors individuals with traits that are better suited to their environment.

Tiekėjo siūlomų medžiagų ir įrenginių, remonto, techninės priežiūros ir gedimų šalinimo darbų pirkimui, sąrašas bei kainos

Eil. Nr.	Medžiagų ir įrengimų pavadinimas	Tipas/Parametrai	1 Siūloma markė/Gamintojas	Aprašymas, psi.	2 Siūloma markė/Gamintojas	Aprašymas, psi.	Reikšmingumo koeficientas	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR be PVM	Vieneto kainos ir reikšmingumo koeficiento sandauga, EUR be PVM	Maksimali priimtina vieneto kaina Eur be PVM
0,4 kV kabeliai											
1	0,4 kV kabelis	2x1,5 mm ²	TF	ESO sąrašo Nr. 1.5.2	Draka	ISO sąrašo Nr. 1.5	1	m	0,52	0,52	0,52
2	0,4 kV kabelis	2x2,5 mm ²	TF	ESO sąrašo Nr. 1.5.2	Draka	ISO sąrašo Nr. 1.5	1	m	0,81	0,81	0,81
3	0,4 kV kabelis	3x1,5 mm ²	TF	ESO sąrašo Nr. 1.5.2	Draka	ISO sąrašo Nr. 1.5	1	m	0,55	0,55	0,55
4	0,4 kV kabelis	3x2,5 mm ²	TF	ESO sąrašo Nr. 1.5.2	Draka	ISO sąrašo Nr. 1.5	1	m	1,01	1,01	1,01
5	0,4 kV kabelis	5x2,5 mm ²	TF	ESO sąrašo Nr. 1.5.2	Draka	ISO sąrašo Nr. 1.5	1	m	1,30	1,30	1,30
6	0,4 kV kabelis	5x4 mm ²	TF	ESO sąrašo Nr. 1.5.2	Draka	ISO sąrašo Nr. 1.5	1	m	2,11	2,11	2,11
7	0,4 kV kabelis	5x6 mm ²	TF	ESO sąrašo Nr. 1.5.2	Draka	ISO sąrašo Nr. 1.5	1	m	3,18	3,18	3,19
8	0,4 kV kabelis	5x16 mm ²	TF	ESO sąrašo Nr. 1.5.2	Draka	ISO sąrašo Nr. 1.5	1	m	9,55	9,55	9,56
9	0,4 kV kabelis	5x25 mm ²	TF	ESO sąrašo Nr. 1.5.2	Draka	ISO sąrašo Nr. 1.5	1	m	13,03	13,03	13,03
Kontroliniai kabeliai											
10	kontrolinis kabelis (ekranuotas)	Cu 4x1,5 mm ²	TF MCMK/MCMO	Priedas 1.pdf 1-3 psl	Draka MCMK/MCMO	Priedas 1a 1-6 psl	1	m	1,01	1,01	1,01
11	kontrolinis kabelis (ekranuotas)	Cu 7x1,5 mm ²	TF MCMK/MCMO	Priedas 1.pdf 1-3 psl	Draka MCMK/MCMO	Priedas 1a 1-6 psl	1	m	1,44	1,44	1,45
12	kontrolinis kabelis (ekranuotas)	Cu 10x1,5 mm ²	TF MCMK/MCMO	Priedas 1.pdf 1-3 psl	Draka MCMK/MCMO	Priedas 1a 1-6 psl	1	m	2,17	2,17	2,17
13	kontrolinis kabelis (ekranuotas)	Cu 14x1,5 mm ²	TF MCMK/MCMO	Priedas 1.pdf 1-3 psl	Draka MCMK/MCMO	Priedas 1a 1-6 psl	1	m	2,60	2,60	2,61
14	kontrolinis kabelis (ekranuotas)	Cu 16x1,5 mm ²	TF MCMK/MCMO	Priedas 1.pdf 1-3 psl	Draka MCMK/MCMO	Priedas 1a 1-6 psl	1	m	3,18	3,18	3,19
15	kontrolinis kabelis (ekranuotas)	Cu 19x1,5 mm ²	TF MCMK/MCMO	Priedas 1.pdf 1-3 psl	Draka MCMK/MCMO	Priedas 1a 1-6 psl	1	m	3,47	3,47	3,48
16	kontrolinis kabelis (ekranuotas)	Cu 4x2,5 mm ²	TF MCMK/MCMO	Priedas 1.pdf 1-3 psl	Draka MCMK/MCMO	Priedas 1a 1-6 psl	1	m	1,44	1,44	1,45
17	kontrolinis kabelis (ekranuotas)	Cu 7x2,5 mm ²	TF MCMK/MCMO	Priedas 1.pdf 1-3 psl	Draka MCMK/MCMO	Priedas 1a 1-6 psl	1	m	2,31	2,31	2,32
35 kV kabeliai											
18	35 kV viengysiai kabeliai plastikine izoliacija	1x50, Cu	(N)2XS(F)2Y-WTC/Energokomplekt	Priedas 2.pdf 1-3psl.	FXLJ-TT/Draka	Priedas 2a.pdf 1-4psl.	0,01	m	13,32	0,13	13,32
19	35 kV viengysiai kabeliai plastikine izoliacija	1x120, Cu	(N)2XS(F)2Y-WTC/Energokomplekt	Priedas 2.pdf 1-3psl.	FXLJ-TT/Draka	Priedas 2a.pdf 1-4psl.	0,01	m	23,16	0,23	23,17
20	35 kV viengysiai kabeliai plastikine izoliacija	1x150, Cu	(N)2XS(F)2Y-WTC/Energokomplekt	Priedas 2.pdf 1-3psl.	FXLJ-TT/Draka	Priedas 2a.pdf 1-4psl.	0,01	m	28,96	0,29	28,96
21	35 kV viengysiai kabeliai plastikine izoliacija	1x50, Al	Energokomplekt AHXCMK-WTC/PE (WTR)	Priedas 3.pdf 1psl.	TF (N)A2XS(F)2Y-WTC	Priedas 3a.pdf 1-2 psl.	0,01	m	8,10	0,08	8,11
22	35 kV viengysiai kabeliai plastikine izoliacija	1x120, Al	Energokomplekt AHXCMK-WTC/PE (WTR)	Priedas 3.pdf 1psl.	TF (N)A2XS(F)2Y-WTC	Priedas 3a.pdf 1-2 psl.	0,01	m	10,71	0,11	10,72
23	35 kV viengysiai kabeliai plastikine izoliacija	1x150, Al	Energokomplekt AHXCMK-WTC/PE (WTR)	Priedas 3.pdf 1psl.	TF (N)A2XS(F)2Y-WTC	Priedas 3a.pdf 1-2 psl.	0,01	m	13,03	0,13	13,03
24	10 kV viengysiai kabeliai plastikine izoliacija	1x50, Cu	Energokomplekt (N)2XS(F)2Y-WTC	Priedas 4.pdf 1psl.	Draka FXLJ-TT	Priedas 4a.pdf 1-2 psl.	0,01	m	6,66	0,07	6,66
25	10 kV viengysiai kabeliai plastikine izoliacija	1x120, Cu	Energokomplekt (N)2XS(F)2Y-WTC	Priedas 4.pdf 1psl.	Draka FXLJ-TT	Priedas 4a.pdf 1-2 psl.	0,01	m	11,58	0,12	11,58
26	10 kV viengysiai kabeliai plastikine izoliacija	1x150, Cu	Energokomplekt (N)2XS(F)2Y-WTC	Priedas 4.pdf 1psl.	Draka FXLJ-TT	Priedas 4a.pdf 1-2 psl.	0,01	m	14,48	0,14	14,48
27	10 kV viengysiai kabeliai plastikine izoliacija	1x50, Al	Energokomplekt AHXCMK-WTC WTR	ESO sąrašo Nr. 1.3.5 TS1F	Draka AXLU-TT, AXLU-TT TS1F, AXLU-TTCL	ISO sąrašo Nr. 1.3	0,01	m	6,95	0,07	6,95
28	10 kV viengysiai kabeliai plastikine izoliacija	1x120, Al	Energokomplekt AHXCMK-WTC WTR	ESO sąrašo Nr. 1.3.5 TS1F	Draka AXLU-TT, AXLU-TT TS1F, AXLU-TTCL	ISO sąrašo Nr. 1.3	0,01	m	8,68	0,09	8,69
29	10 kV viengysiai kabeliai plastikine izoliacija	1x150, Al	Energokomplekt AHXCMK-WTC WTR	ESO sąrašo Nr. 1.3.5 TS1F	Draka AXLU-TT, AXLU-TT TS1F, AXLU-TTCL	ISO sąrašo Nr. 1.3	0,01	m	10,71	0,11	10,72
35 kV saugikliai											
30	35 kV saugikliai pagam pagal GOST PSN-35 tipo	40-100 A	PSN-35/KVARTZ	Priedas 5.pdf 1-19 psl.			0,7	vnt.	86,88	60,82	86,89
31	35 kV saugikliai pagam pagal GOST PNO.1 (PHO.1) arba analogas	PNO.1	PN-35/KVARTZ	Priedas 5.pdf 1-19 psl.			0,7	vnt.	28,96	20,27	28,96
32	10 kV saugikliai pagam pagal GOST PSN-35 tipo	40-100 A	PSN-10/KVARTZ	Priedas 5.pdf 1-19 psl.			0,7	vnt.	28,96	20,27	28,96
33	10 kV saugikliai pagam pagal GOST PNO.1 (PHO.1) arba analogas	PNO.1	PN-10/KVARTZ	Priedas 5.pdf 1-19 psl.			0,7	vnt.	18,82	13,17	18,83
Metalo elementai											
34	Lakštai plieniniai	S235, 2,5mm	AB "Lytagra"	Priedas 6.pdf 1-9 psl.			0,3	m ³	14,48	4,34	14,48
35	Juosta plieno cinkuota	S235 arba S275, 30x3,5	AB "Lytagra"	Priedas 6.pdf 1-9 psl.			0,4	m	2,89	1,16	2,90
36	Juosta plieno	S235 arba S275, 4x25	Cynkmal	Priedas 6a.pdf 1-2 psl.			0,6	m	0,86	0,52	0,87
37	Lakštas cinkuotos skardos	S23 arba S275, 0,5 mm	AB "Lytagra"	Priedas 6.pdf 1-9 psl.			0,7	m ²	5,79	4,05	5,79
38	Strypas apvalus plieninis	S23 arba S275, 18 mm	AB "Lytagra"	Priedas 6.pdf 1-9 psl.			0,3	m	2,89	0,87	2,90
39	Strypas armatūrinis plieninis	S23 arba S275, 12 mm	AB "Lytagra"	Priedas 6.pdf 1-9 psl.			0,3	m	0,86	0,26	0,87
40	Kampuotis plieninis lygiadonis	S23 arba S275, 35x35x4 mm	Cynkmal	Priedas 6a.pdf 1-2 psl.			0,6	m	2,89	1,73	2,90
41	Vielą plieninė, cinkuota	S275, 6,0 mm	Cynkmal	Priedas 6a.pdf 1-2 psl.			0,2	m	1,73	0,35	1,74
42	Vielą plieninė	S275, 8,0 mm	Cynkmal	Priedas 6a.pdf 1-2 psl.			0,2	m	2,02	0,40	2,03
Operatyviniai užrašai ir saugos ženklai											
43	Operatyviniai užrašai	Operatyviniai užrašai	UAB "Taming"	ESO sąrašo Nr. 18.1.1	Cyanus	Priedas 7.pdf 1-13 psl.	1	vnt.	5,79	5,79	5,79
44	Saugos ženklai	Saugos ženklai	UAB "Taming"	ESO sąrašo Nr. 18.1.1	Cyanus	Priedas 7.pdf 1-13 psl.	1	vnt.	2,89	2,89	2,90
Guma tarpinėms											
45	Guma tarpinėms durims	Guma atspari UV, lauko tipo	NBR/Plasterna	Priedas 10.doc 1-2psl.			0,8	m	5,79	4,63	5,79
Spynos, raktai											
46	Spyna pakabinama	PS-1	PS-1/UAB "Elmaga"	Priedas 11.pdf 1-5 psl.			0,3	vnt.	7,24	2,17	7,24
47	Spyna su raktu	SK-1, SK2	SK-1, SK-2/UAB "Elmaga"	Priedas 11.pdf 1-5 psl.			0,2	vnt.	8,68	1,74	8,69
48	Spyna su raktu	Sk-1K, SK-2K	Sk-1K, SK-2K/UAB "Elmaga"	Priedas 11.pdf 1-5 psl.			0,2	vnt.	8,68	1,74	8,69
Silikagelis											
49	Indikatorinis silikagelis	Indikatorinis silikagelis	KSKG/Rusija	Priedas 12 1psl.			1	kg.	5,79	5,79	5,79
Dažai											
50	Elektros įrenginių ir konstrukcijų gruntas	Gruntas lauko įrenginiams	TIKKURILA OY	Priedas 13.pd 1-7 psl.			0,8	l.	7,24	5,79	7,24
51	Elektros įrenginių ir konstrukcijų dažai	Dažai lauko įrenginiams	Temalac FD-50/Tikkurila	Priedas 13.pd 1-7 psl.			0,8	l.	11,58	9,26	11,58
Elektromagnetų ritės											
52	Komutacinio aparato prijungimo ritė	Skirta VD4 jungtuvui	MO,MC/ABB	Priedas 18.pdf 1-72 psl.			0,1	vnt.	28,96	2,90	28,96

Pildo rangovas
(Užpildžius lentelę) Užpildyta pagal reikalavimus
(Užpildžius lentelę) Užpildyta ne pagal reikalavimus (pateiktas įkainis viršija L. stulpelyje nurodytą maksimalų primtiną medžiagų ar įrengimų įkainį)
(Užpildžius lentelę) Užpildyta ne pagal reikalavimus (pateiktas įkainis yra 50 ir daugiau proc. mažesnis už maksimalų primtiną medžiagų ar įrengimų įkainį)

53	Komutacinio aparato įjungimo ritė	Skirta V04 jungtuvui	MO,MC/ABB	Priedas 18.pdf 1-72 psl.		0,1	vnt.	28,96	2,90	28,96	
54	Elektromagnetas Siemens jungtuvui	3AX1104-28	3AX1104-28/Siemens	Priedas 19.pdf 1-75 psl.		0,1	vnt.	160,00	16,00	160	
AS tipo laidai											
55	AS laidas	50 mm²	Energokomplekt	ESO sąrašo Nr. 1.8.1	Gomelkabel	ISO Sąrašo Nr.1.8.	0,8	m	2,02	2,03	
56	AS laidas	70 mm²	Energokomplekt	ESO sąrašo Nr. 1.8.1	Gomelkabel	ISO Sąrašo Nr.1.8.	1	m	2,31	2,32	
57	AS laidas	95 mm²	Energokomplekt	ESO sąrašo Nr. 1.8.1	Gomelkabel	ISO Sąrašo Nr.1.8.	1	m	2,89	2,90	
58	AS laidas	120 mm²	Energokomplekt	ESO sąrašo Nr. 1.8.1	Gomelkabel	ISO Sąrašo Nr.1.8.	0,8	m	3,47	3,48	
Montažiniai laidai											
59	Montažinis laidas (monolitinis)	Cu, 1,5 mm2	H07V-U/Faber kabel	Priedas 22.pdf 1-4 psl.		1	m	0,18	0,18	0,19	
60	Montažinis laidas (monolitinis)	Cu, 2,5 mm2	H07V-U/Faber kabel	Priedas 22.pdf 1-4 psl.		1	m	0,28	0,28	0,29	
61	Montažinis laidas (daugiavietis)	Cu, 1 mm2	H07V-U/Faber kabel	Priedas 22.pdf 1-4 psl.		1	m	0,15	0,15	0,16	
62	Montažinis laidas (daugiavietis)	Cu, 1,5 mm2	H07V-U/Faber kabel	Priedas 22.pdf 1-4 psl.		1	m	0,21	0,21	0,22	
63	Montažinis laidas (daugiavietis)	Cu, 2,5 mm2	H07V-U/Faber kabel	Priedas 22.pdf 1-4 psl.		1	m	0,34	0,34	0,35	
Skiriamasis transformatorius											
64	Skiriamasis transformatorius vienfazis	230/230 V;2 kVA	3LT-23/ Noratel	Priedas 23.pdf 1-5 psl.		0,1	vnt.	173,77	17,38	173,77	
Sildymo elementai ir jų automatika											
65	Sildymo elementai	50W;120-240V AC/DC,max 265V	HG 140/Stego	Priedas 24.pdf 1psl.		1	vnt.	34,75	34,75	34,75	
66	Sildymo elementai (puslaidininkinis)	50W;120-240V AC/DC,max 265V	CS060/Stego	Priedas 25.pdf 1psl.		1	vnt.	34,75	34,75	34,75	
67	Sildymo elementai (puslaidininkinis)	100W;120-240V AC/DC,max 265V	CS060/Stego	Priedas 25.pdf 1psl.		1	vnt.	43,44	43,44	43,44	
68	Sildymo elementai (puslaidininkinis)	150W;120-240V AC/DC,max 265V	CS060/Stego	Priedas 25.pdf 1psl.		1	vnt.	52,13	52,13	52,13	
69	Sildymo elementai (puslaidininkinis)	250W;120-250V AC/DC,max 265V	CS060/Stego	Priedas 25.pdf 1psl.		1	vnt.	78,19	78,19	78,20	
70	Sildymo elementas	10÷100W, 120...250VAC/DC	CNS150/Stiebel Eltron	Priedas 26.pdf 1-5 psl.		1	vnt.	39,89	39,89	39,89	
71	Elektriniai šildytuvai be termoreguliatoriaus	1000-1500W	CNS150/Stiebel Eltron	Priedas 26.pdf 1-5 psl.		0,8	vnt.	86,88	69,50	86,89	
72	Skaitmeniniai temperatūros ir drėgmės reguliatoriai. Regulavimo paklaida ≤1%	Umat. 230V AC;tiksłumas ≤1%; skiriameji geba ≤0,1°C	P18, RE22/ Lumel	Priedas 27.pdf 1-44psl.		0,8	vnt.	202,73	162,18	202,73	
73	Kapiliarinis termostatas	Įėjimas termojutiklis PT100, kontaktas 5(1,5) A / 230 VAC, diapazonas temp. -40 iki +40 °C	AR630/Apar	Priedas 28.pdf 1-2 psl		0,2	vnt.	360,00	72,00	360,00	
74	Temperatūros reguliatorius	Įėjimas termojutiklis PT100,matavimo riba ir paklaida-50/-19.9÷99.9/150 °C, Icc=0.3 A/C, 2rei išėjimai, 230 VAC	AR632/Apar	Priedas 29.pdf 1-2 psl		0,8	vnt.	80,83	64,66	80,83	
Šviestuvai											
75	Liuminiscenciniai šviestuvai	2X36W	TCW060/Philips	Priedas 31.pdf 1-13psl.		0,4	vnt.	43,44	17,38	43,44	
76	Liuminiscencinė lempa	36W	Lempa T8 36W NARVA	Priedas 31.pdf 1-13psl.		0,8	vnt.	5,79	4,63	5,79	
77	Hermetinis prolektorius	LED 30 W - 50 W	JOLY 1A/ Besit	Priedas 32.pdf 1-2 psl.		0,2	vnt.	57,92	11,58	57,92	
78	Šviestuvas hermetinis su kaitrine lempute	60 W	Pawbol/ Lenkija	Priedas 33.pdf 1 psl.		0,2	vnt.	23,16	4,63	23,17	
79	Kaitrinė lemputė	60W	Philips	Priedas 31.pdf 1-13psl.		0,8	vnt.	0,43	0,34	0,43	
Akumuliatorių baterijos											
80	Akumuliatorių baterija (apsaugos signalizacijos centralei)	12 V, 7.2 Ah	XTV1272 /Powered by	Priedas 34.pdf 1-19 psl.		0,05	vnt.	28,96	1,45	28,96	
Magnetiniai paleidikliai											
81	Kontaktorius	230VAC 12A	TesysD/Schneider	Priedas 35.pdf 1-7 psl.		0,2	vnt.	48,89	9,78	48,89	
82	Magnetinis paleidiklis	230 V AC, 5NA/2NU, 20 A	LC1D/Šneider	Priedas 36.pdf 1-2 psl.		0,2	vnt.	34,75	6,95	34,75	
83	Magnetinis paleidiklis	230 V AC, 5NA/2NU, 32 A	LC1D/Šneider	Priedas 36.pdf 1-2 psl.		0,2	vnt.	43,44	8,69	43,44	
84	Magnetinis paleidiklis	230 V AC, 5NA/2NU, 50 A	LC2D/Šneider	Priedas 36.pdf 1-2 psl.		0,3	vnt.	86,88	26,06	86,89	
Keitikliai											
85	Įtampos keitiklis	Input: 60, 100, 150, 250, 400, 500, 600 V a.c.;1 A (X/1 A a.c.). 5 A (X/5 A a.c.) Output: 4-20mA	P202/Lumel	Priedas 43.pdf 1-2 psl.		0,2	vnt.	76,50	15,30	76,5	
86	Įtampos keitiklis	Input: 0-150 V AC, Output: 4-20 mA	P202/Lumel	Priedas 43.pdf 1-2 psl.		0,2	vnt.	115,84	23,17	115,85	
87	Srovės keitiklis	Input: 0-5 A AC, Output: 4-20 mA	P202/Lumel	Priedas 43.pdf 1-2 psl.		0,2	vnt.	115,84	23,17	115,85	
KITI											
88	Loginis modulis (valdiklis)	LOGO! 230RCE, 8DI/ARO	LOGO!/ Siemens	Priedas 46.pdf 1-12 psl.		0,2	vnt.	400,00	80,00	400,00	
89	Ultragarsinis lygio matuoklis	Microflex DB	MICROFLEX-D	Priedas 47.pdf 1-4 psl.		0,1	vnt.	794,75	79,48	794,75	
90	ARI valdiklis	FBD logika, ±108I, ±680,Umat. 230V AC	Simatic 57-300/ Siemens	Priedas 48.pdf-648 psl.		0,2	vnt.	434,43	86,89	434,43	
91	AJR valdiklis	REG-D ir analogai	REG-D/ A-eberle	Priedas 49.pdf 1-185 psl.		0,01	vnt.	3475,44	34,75	3 475,44	
92	Elektromechaninis lygio reguliatorius-plūdė	Perjungiantis kontaktas20(8) A, 250 VAC / 16(4) A 250 VAC	MAC3/Auregis	Priedas 52.pdf 1psl.		0,2	vnt.	48,00	9,60	48,00	
93	Markiruotė laidams		PHOENIX CONTACT	Priedas 53.pdf 1-2 psl.		1	vnt.	0,14	0,14	0,14	
94	Markiruotė kabeliams		PHOENIX CONTACT	Priedas 53.pdf 1-2 psl.		1	vnt.	1,15	1,15	1,16	
95	Šviestolaidis elektros lanko apsaugai NOLA (su antgaliais)	30 m.	Jungiamieji šviestolaidžiai/ Komutacija	Priedas 54.pdf 1-9 psl.		0,1	vnt.	57,92	5,79	57,92	
96	Šviestolaidis elektros lanko apsaugai VAMP (su antgaliais)	30 m.	Jungiamieji šviestolaidžiai/ Komutacija	Priedas 54.pdf 1-9 psl.		0,1	vnt.	57,92	5,79	57,92	
97	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Back-UPS	1500VA 230V AC, Online tipo	Vision UPS Systems	Priedas 55.pdf 1-4 psl.		0,1	vnt.	1158,48	115,85	1 158,48	
98	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Back-UPS	3000VA 230V AC, Online tipo	Vision UPS Systems	Priedas 55.pdf 1-4 psl.				2700,00		2 700,00	
99	Optinis kabelis	optika - stiklas, multimode, antgaliai - ST/ST, 5 m.	Jungiamieji šviestolaidžiai/ Komutacija	Priedas 54.pdf 1-9 psl.		0,2	vnt.	17,37	3,47	17,38	
100	Optinis kabelis	optika - stiklas, multimode, antgaliai - ST/ST, 20 m.	Jungiamieji šviestolaidžiai/ Komutacija	Priedas 54.pdf 1-9 psl.		0,2	vnt.	26,06	5,21	26,07	
101	Optinis kabelis	optika - stiklas, multimode, antgaliai - ST/ST, 30 m.	Jungiamieji šviestolaidžiai/ Komutacija	Priedas 54.pdf 1-9 psl.		0,1	vnt.	37,65	3,77	37,65	
102	Optinis kabelis	optika - stiklas, multimode, antgaliai - ST/ST, 40 m.	Jungiamieji šviestolaidžiai/ Komutacija	Priedas 54.pdf 1-9 psl.		0,1	vnt.	46,33	4,63	46,34	
103	Optinis kabelis	optika - stiklas, singlemode, antgaliai - SC/SC, 1,5 m.	Jungiamieji šviestolaidžiai/ Komutacija	Priedas 54.pdf 1-9 psl.		0,2	vnt.	5,79	1,16	5,79	
104	Optinis kabelis	optika - stiklas, singlemode, antgaliai - SC/SC, 10 m.	Jungiamieji šviestolaidžiai/ Komutacija	Priedas 54.pdf 1-9 psl.		0,2	vnt.	15,92	3,18	15,93	
105	10 kV Mova galinė su varžintais antgaliais kabeliui su alyv. popier. izoliacija	70-120 mm², 3 gyslų	GUST 12/Raychem	ESO sąrašo Nr. 7.2.1	H1TP...HOTP/Ensto	ISO sąrašo Nr. 7.2.	0,4	vnt.	130,00	52,00	130,00
106	Plieninių vamzdžių laikikliai su guma		MP-PI/Hiti	Priedas 58.pdf 1-2 psl.		0,1	vnt.	5,00	0,50	5,00	
107	10kV Galinė mova XLPE kabeliui	120-240 mm2	Polt 12/Raychem	ESO sąrašo Nr. 7.4.1	CHE/Cellopack	ISO sąrašo Nr. 7.4.	0,4	vnt.	150,00	60,00	150,00
108	10kV Galinė mova XLPE kabeliui	240-500 mm2	Polt 12/Raychem	ESO sąrašo Nr. 7.4.2	CHE/Cellopack	ISO sąrašo Nr. 7.4.	0,4	vnt.	180,00	72,00	180,00

109	35kV jungiamoji mova XLPE kabeliui	120-240 mm2	Pojl 42/Raychem	Priedas 60.pdf 1-2 psl.	CHE/Cellpack	Priedas 60a.pdf 1-42 psl.	0,1	vnt.	980,00	98,00	980,00
110	35 kV pereinamoji mova kabeliams plastikas-popierius	120-240 mm2	Traj/Raychem	Priedas 79.pdf 1-2 psl.			0,1	vnt.	1500,00	150,00	1500,00
111	35 kV jungiamoji mova kabeliui su popieriaus izoliacija	3X120-240 mm2	Pojl 42/Raychem	Priedas 60.pdf 1-2 psl.	CHE/Cellpack	Priedas 60a.pdf 1-42 psl.	0,1	vnt.	1500,00	150,00	1500,00
112	35 kV jungiamoji mova kabeliui su XLPE izoliacija (1 komplektas = 3 movos)	1X120-240 mm2	Pojl 42/Raychem	Priedas 60.pdf 1-2 psl.	CHE/Cellpack	Priedas 60a.pdf 1-42 psl.	0,1	kompl.	1150,00	115,00	1150,00
113	35 kV galinė lauko mova kabeliui su XLPE izoliacija (1 komplektas = 3 movos)	1X35-70mm2	Polt 42/Raychem	ESO sąrašo Nr. 7.4.1	CHE/Cellpack	ISO sąrašo Nr. 7.4.	0,1	kompl.	350,00	35,00	350,00
114	35 kV galinė lauko mova kabeliui su XLPE izoliacija (1 komplektas = 3 movos)	1X120-240 mm2	Polt 42/Raychem	ESO sąrašo Nr. 7.4.2	CHE/Cellpack	ISO sąrašo Nr. 7.4.	0,1	kompl.	400,00	40,00	400,00
115	Aušinimo ventiliatorius su sparnuote	230VAC BEWi arba analogas	Blauberg	Priedas 63.pdf 1-8 psl.			0,5	vnt.	200,00	100,00	200,00
116	AGS judesio jutiklis	RX-40QZ arba analogas	RX-40QZ/Optex	Priedas 64.pdf 1-2 psl.			1	vnt.	20,00	20,00	20,00
117	AGS Sirena	MR-100BL arba analogas	MR-100BL	Priedas 65.pdf 1-2 psl.			1	vnt.	40,00	40,00	40,00
118	AGS dūmų jutiklis	SD119-2, 12 VDC arba analogas	SD119-2, 12 VDC	Priedas 67.pdf 1-2 psl.			1	vnt.	10,00	10,00	10,00
119	Akumuliatorių įkroviklis	110V 1F 25A PSR-327 arba analogas	Alpine/Telwin	Priedas 74.pdf 1 psl.			0,5	vnt.	1100,00	550,00	1100,00
120	Viršįtampių ribotuvas	0,4 kV	LVA-440A-BS/Tyco electronics	Priedas 75.pdf 1-4 psl.			0,2	vnt.	50,00	10,00	50,00
Reikšmingumo koeficientų bei vieneto kainos sandaugos suma iš viso, EUR be PVM:										3017,18	

Pastaba: Konkrečius medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimus, tipus, markes, pateikdamas pasiūlymą privalo nurodyti Tiekėjas.

Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas	Suma, Eur be PVM	
TP ir SP planinio remonto ir techninės priežiūros bei Paslaugos	A	634 007,38
TP ir SP neplaninės techninės priežiūros ir gedimų šalinimo darbai	B	708 898,64
Medžiagų, kurias tieks Tiekėjai siūlomos kainos	C	3 017,18
Pasiūlymo kaina (A+B×0,75+C×0,25) Eur be		1 166 435,66 €
PVM:		244 951,49 €
Pasiūlymo kaina Eur su PVM VISO:		1 411 387,14 €

* (A) suma gaunama sudedant kortelėse „TP planiniai darbai“ langelio O6 reikšmę, „SP planiniai darbai“ langelio O6 reikšmę ir "TP ir SP šienaujami plotai" langelio K7 reikšmę

** (B) suma nurodoma kortelės "TP SP neplaniniai darbai" langelyje J5

*** (C) suma nurodoma kortelės „Medžiagos“ langelyje K217