



Kuriame
Lietuvos ateitį

2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

SUTARTIS NR. 22-2255

2017 m. gruodžio 22 d.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Rimanto Paužos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – Užsakovas), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Registrų centro Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią sutartį (toliau - Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

1.3. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos ir Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, pagal planuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.2.1-APVA-V-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio miesto savivaldybėje“.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja:

2.1.1. pagal Užsakovo pateiktą Projektavimo užduotį ir jos priedus - aikštelių išdėstymo schemą, patvirtintą 2015-05-27 direktoriaus įsakymu Nr. A-505 „Dėl atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo Panevėžio mieste patvirtinimo“ bei pateiktą konteinerių su nurodytomis talpomis skaičių ir jų paskirstymą kiekvienoje statomoje ar rekonstruojamoje aikštelėje, parengti supaprastintą projektą (toliau - Projektas) 143 statinių - antžeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių (toliau – Aikštelės) statybai ir/ar rekonstravimui. Iš jų 12 Aikštelių yra naujos statybos ir 131 Aikštelė yra rekonstruojama. Projektas turi būti parengtas laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, sutartyje pateiktų Užsakovo reikalavimų bei atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

2.1.2. pagal Sutarties priedą Nr. 2 „Techninė specifikacija antžeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelių projektavimas, statyba ir/ar rekonstravimas“ darbų kiekius, charakteristikas, savybes ir kt., pastatyti ir/ar rekonstruoti suprojektuotas antžemines konteinerių Aikšteles. Darbų rezultatą perduoti Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Rezultatas – pastatyti ir/ar rekonstruoti 143 statiniai - antžeminės komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelės Panevėžio mieste ir surašytas statybos užbaigimo dokumentas.

2.3. Darbų atlikimo vieta – Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio miestas.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS)

3.1. Ši sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų kaina be PVM 568 345,00 Eur (penki šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt penki eurai, 00 ct.) ir PVM 119 352,45 Eur (vienas šimtas devyniolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt du eurai, 45 ct.), Darbų kaina su PVM yra 687 697,45 Eur (šeši šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 45 ct.), (toliau – Darbų kaina).

3.2. Už Sutartyje nurodytą Darbų kainą Rangovas įsipareigoja suteikti projektavimo paslaugas ir atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2 punkte. Į Darbų kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, apsaugos išlaidos bei išlaidos, susijusios su inžinerinių geologinių tyrinėjimų atlikimu, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, kadastrinių matavimų bylos parengimu, reikalingų bandymų, laboratorinių ir kitų tyrimų atlikimu, leidimų ar licencijų išėmimu, statinio nužymėjimu vietoje ir visos kitos Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos, kurios būtinos, kad būtų pasirašytas Statinio statybos užbaigimo dokumentas. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties 3.1. punkte nurodytą Darbų kainą.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.4. Darbų kaina su PVM, nurodyta 3.1 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines su Darbų atlikimu susijusias išlaidas ir negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus numatytus šioje Sutartyje.

3.5. Sutartyje nurodyta Darbų kaina su PVM gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį. Darbų kaina su PVM perskaičiuojama, kai pasikeičia Darbų kainos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifo dydis. Darbų kainos su PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Darbų kainos su PVM pakeitimas (dėl PVM dydžio pasikeitimo) įforminamas abiejų Sutarties šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį įsigaliojimo. Perskaičiuota Darbų su PVM kaina taikoma tai Darbų daliai, kuri bus atliekama po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams Darbų kaina perskaičiuojama nebus.

3.6. Sutarties vykdymo metu pasikeitus PVM mokesčiui kaina perskaičiuojama taip, kaip nurodyta Sutartyje ir tai nelaikoma Sutarties sąlygų keitimu.

3.7. Šalys susitaria, kad Rangovas prieš pradėdamas Statybos darbus, vadovaudamasis parengtu Projektu, detalizuoja Statybos darbų kainą (pagal pateiktą Rangovo pasiūlymą) lokalinėse sąmatose, kiekvienai konteinerių aikštelei atskirai, kurias pateikia Užsakovui.

3.8. Šalys susitaria, kad Darbų kaina gali mažėti, tuo atveju kai faktiškai atliktų Statybos darbų kiekiai skiriasi nuo lokalinėse sąmatose numatytų darbų kiekių. Apmokama tik už faktiškai atliktus darbus. Jei priimant Statybos darbus, nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, negu numatyta lokalinėse sąmatose, Rangovui mokėtinas atlyginimas mažinamas atitinkama suma pagal lokalinėje sąmatoje numatytas kainas.

3.9. Šalys susitaria, kad Projekto pakeitimai, nekeičiant Projekto sprendinių, gali būti tik suderinus su Projekto autoriumi ir Užsakovu, jeigu Statybos darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų, medžiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, Užsakovo, Projekto

Dauš

autorius bei techninės priežiūros vadovo raštišku aktu. Minimi pakeitimai galimi, kai užtikrinamos lygiavertės arba geresnės sąlygos ar medžiagos, tačiau tai nesuteikia teisės Rangovui reikalauti padengti išlaidas, viršijančias Sutarties 3.1. punkte nurodytą Darbų kainą.

3.10. Už atliktus Darbus apmokama per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

3.11. Atsiskaitymui taikomas ilgesnis, nei 30 dienų terminas, kuris bendruoju atveju privalomas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą. Kadangi pirkimas numatomas finansuoti Europos Sąjungos ir Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, Panevėžio miesto savivaldybės administracija teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) prašymus (paraiškas) skirti lėšas, kurios pervedamos savivaldybei.

3.12. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Darbai yra apmokami Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.13. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus ir paslaugas pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras pervesdamas pinigus į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

Sąskaitos Nr.LT947300010000074994,

Bankas AB Swedbank,

Banko kodas 73000.

3.14. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties sudarymo informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

3.15. Rangovo pageidavimu Užsakovas gali sumokėti iki 30 proc. avansą nuo darbų vertės be PVM, kai bus pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl Projekto finansavimo. Avansas bus mokamas tik Rangovui pateikus avansinio mokėjimo grąžinimo garantiją (Sutarties priedas Nr. 4).

3.16. Jei numatomas avansinis mokėjimas, Užsakovas perveda jį Rangovui ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) dienų nuo numatytos avansinio mokėjimo grąžinimo garantijos pateikimo Užsakovui dienos.

3.17. Avansinis mokėjimas bus išskaitomas dalimis, aktuojamų statybos darbų vertę mažinant 40 procentų, iki bus pilnai išskaityta sumokėto avanso suma.

3.18. Gavęs avansą, Rangovas privalo nedelsdamas pradėti organizuoti darbus (medžiagų, gaminių pirkimą). Avansas Užsakovui turi būti grąžintas, jei Sutartis yra vykdoma netinkamai arba nutraukiama prieš terminą.

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

4.1.1. Darbų vykdymo pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena. Sutartis įsigalioja, kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, pagal 7.1. punkte nustatytą tvarką, suderina su Užsakovu kalendorinį darbų vykdymo grafiką (3 priedas).

Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

4.1.2. 143 statinių - antžeminių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių Panevėžio mieste projektavimo, statybos ir/ar rekonstravimo trukmė - 20 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 28 d. Darbų pabaiga pagal

Nauš

Sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas statinių statybos užbaigimo dokumentas.

4.2. Susidarius nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms (nepalankios oro sąlygos, techninės, ar kitos sąlygos, kurios trukdytų Sutartį įvykdyti laiku) ir /ar Įgyvendinančiajai institucijai pratęsus projekto įgyvendinimo terminą, sutartis gali būti pratęsiama 2 mėn. laikotarpiui.

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal Sutarties 4.2. punkto nuostatą jam gali būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. Užsakovas, įvertinęs Rangovo pateiktas pratęsimo aplinkybes, priima sprendimą pratęsti Darbų pabaigos terminą arba ne. Užsakovui priėmus teigiamą sprendimą, Darbų pabaigos termino pratęsimas įforminamas abiejų Sutarties šalių susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

4.4. Rangovas Darbus atlieka, laikydamasis Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike (3 priedas) numatytų terminų.

4.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Darbų pabaigos termino. Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir už juos nemokėti, jei Darbai neužbaigti, tinkamai neatlikti, per nurodytą terminą neištaisyti Užsakovo ir/ar techninės priežiūros atstovų nurodyti defektai.

4.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Atliktų statybos darbų aktai teikiami nurodant atskirai kiekvienos Aikštelės atliktus darbus.

5.2. Projekto parengimo paslaugos aktuojamos proporcingai atliktiems statybos darbams.

5.3. SSIP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra) – tai įgyvendinančios institucijos sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, skirta įgyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos sutarčių įvykdymo priežiūrai atlikti (detalesnė informacija www.apva.lt).

Suvestinė atliktų darbų akto (toliau – Aktas) elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo, naudojantis SSIP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos funkcijomis „paslepian“. Rangovas taip pat privalo techniniam priežiūrėtojui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSIP ir pateikta Rangovui, pasirašius Rangos sutartį.

5.4. Rangovas pateikia Užsakovui detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu bei 2(du) pasirašytus Aktų egzempliorius popierinėje versijoje iki kiekvieno mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – prieš ją einančią darbo dieną. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aktų gavimo dienos priima Aktus ir pasirašo arba nepasirašo, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui ir pareikšdamas pretenzijas.

5.5. Šalims pasirašius Aktus, Rangovas pateikia sąskaitą – faktūrą.

5.6. Rangovas, užbaigęs Darbus, pateikia Užsakovui užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomasias geodezines nuotraukas, medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas, išpildomąją dokumentaciją, Projektą (su žyma „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“), kadastrinių matavimų bylą (-as) bei jų kompiuterines laikmenas. Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad būtų pasirašytas Statinio statybos užbaigimo dokumentas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

5.7. Rangovas užbaigęs Darbus, pateikęs dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms vykdyti ir Šalims pasirašius užbaigtų Statinių statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą, raštu praneša Užsakovui apie pasirengimą galutinai perduoti Statybos darbus.

Nauf

- 5.8. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą apie pasirengimą galutinai perduoti tinkamai užbaigtus Statybos darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja Statinių statybos užbaigimo procedūras.
- 5.9. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį neatlygintinai pašalinti statybos užbaigimo procedūros metu nustatytus Darbų defektus ir trūkumus.

6. GARANTIJOS

- 6.1. Rangovas nuo Statinių Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos suteikia Statybos darbų garantijas visiems Statiniuose atliktiems darbams:
- 6.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
 - 6.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams;
 - 6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;
- 6.2. Rangovas garantuoja, kad Statybos darbų užbaigimo metu darbai atitiks Projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų statybos darbų vertę.
- 6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Statybos darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Statybos darbų defektai fiksuojami šios Sutarties 6.4. punkte nustatyta tvarka.
- 6.4. Užsakovas, pastebėjęs Statinių defektus, raštu informuoja Rangovą. Defektai nustatomi ir konstatuojami dvišaliame Užsakovo ir Rangovo akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaikšėjusius defektus, jų ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovui nepagrįstai atsisakius nustatyti defektus ir pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku.
- 6.5. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokių defektų padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektus ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan.

7. SUTARTIES UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinančia, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta). Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 % nuo Sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir pateiktas pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-25 įsakymu Nr. A-267 5 ir 6 prieduose pateiktas formas ir turi galioti visą Sutartyje nurodytą Darbų atlikimo laikotarpį.
- 7.2. Jeigu Darbų atlikimo terminas pagal Sutartį Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Darbų atlikimo termino pratęsimo laikotarpiui ir Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo pasirašymo dienos pateikia Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijos ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo rašto (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija) pratęsimą.
- 7.3. Jeigu Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo Užsakovui pateikti naują Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą to paties dydžio sumai.

8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Užsakovas turi teisę:

8.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas projektavimo darbus vykdytų vadovaujantis teisės aktu, reglamentuojančių projektavimą, reikalavimais ir Užsakovo pateiktais dokumentais, Statybos darbus vykdytų pagal Projektą, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus ir laikytųsi normatyvinių projektavimo ir statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Statybos darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų Statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

8.1.3. Reikalauti, kad Rangovas laikytųsi Darbų atlikimo terminų, numatytų Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike (Sutarties 3 priedas).

8.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Statybos darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

8.1.5. Projektavimo paslaugų teikimo bei Statybos darbų vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita atliktų projektinės dokumentacijos patikslinimus, papildymus ar pakeitimus.

8.1.6. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Užsakovo teisėmis.

8.2. Užsakovas įsipareigoja:

8.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus ir teikiant paslaugas.

8.2.2. Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.3. Po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais.

8.2.4. Perduoti Rangovui statybvietai priėmimo - perdavimo aktu.

8.2.5. Paskirti techninį prižiūrėtoją vykdomiems Statybos darbams.

8.3. Rangovas turi teisę:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

8.3.2. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

8.4. Rangovas įsipareigoja:

8.4.1. Prieš pradėdamas Darbus pateikti Užsakovui statybos proceso dalyvių (rangovo ir projektuotojo) civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijas.

8.4.2. Pradėti Darbus Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike (Sutarties 3 priedas) numatytais terminais.

8.4.3. Iki projektavimo darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti Statinio projekto vadovą, kuris buvo nurodytas viešųjų pirkimų dokumentuose. Keisti Statinio projekto vadovą galima tik esant svarbioms priežastims (mirtis, išėjimas iš darbo ir kt.) ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas. Keičiamas Statinių projekto vadovas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip nurodyta viešųjų pirkimų dokumentuose.

8.4.4. Parengti ir perduoti Užsakovui Projektą, vadovaujantis Projektavimo užduotimi (Sutarties 1 priedas) ir teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus.

8.4.5. Teikdamas projektavimo paslaugas ir derindamas parengtą Statinio projektinę dokumentaciją, bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su šios Sutarties Statiniais susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Statinių projektinės dokumentacijos trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus.

8.4.6. Projektą pataisyti pagal pateiktas Užsakovo pastabas, jeigu jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams ir normatyviniams statinio saugos bei paskirties, taip pat privalomiesiems projekto rengimo dokumentams.

8.4.7. Iki Statybos darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti Statinių statybos vadovą, kuris buvo nurodytas viešųjų pirkimų dokumentuose.

Dauš

Keisti Statinių statybos vadovą galima tik esant svarbioms priežastims (liga, mirtis, išėjimas iš darbo ir kt.) ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas. Keičiamas Statinių statybos vadovas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip nurodyta viešųjų pirkimų dokumentuose.

8.4.8. Vykdyti Statybos darbus pagal Projekto reikalavimus, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Statybos darbų priėmimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui.

8.4.9. Vykdyti Darbus pagal Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike (Sutarties 3 priedas) nurodytus Darbų atlikimo terminus.

8.4.10. Parengti 143 antžeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelių naujos statybos ir/ar rekonstravimo Projektą, ir pagal Užsakovo patvirtintą projektą pastatyti ir/ar rekonstruoti 143 konteinerių Aikšteles. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (gaminiai ir medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovo paskirtam techniniam prižiūrėtojui.

8.4.11. Laiku ir tinkamai įformintus Aktus, PVM sąskaitas – faktūras, kitą Darbų atlikimo dokumentaciją pateikti Užsakovui, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją.

8.4.12. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis Statiniuose bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

8.4.13. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų statybos darbų sukiamų pavojų. Rangovas, vykdydamas Statybos darbus, atsako už medžių, želdinių, kelių, šaligatvių, pastatų, įrenginių ir kito turto, esančio statybvietėje bei greta jos išsaugojimą, o turto suniokojimo atveju, atstatyti jį savo sąskaita ir atlyginti savininkams padarytą žalą. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

8.4.14. Saugoti atliktus Statybos darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio. Statiniuose ar jų dalyse, kuriose atliekami Statybos darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Statybos darbų atlikimo laikotarpį iki pasirašomas Statinių statybos užbaigimo dokumentas.

8.4.15. Savo sąskaita ištaisyti Statybos darbų, kurie yra netinkamai įvykdyti, defektus.

8.4.16. Atlikti Statybos darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, tvarkyti jas teisės aktų nustatyta tvarka, bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas. Ardymo ir kasimo darbų metu susidarancias atliekas, medžiagas, tinkančias antriniam panaudojimui, ar gruntą bei juodžemį pristatyti utilizavimui ar sandėliavimui į Užsakovo nurodytas vietas ar įmones.

8.4.17. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos ir ES nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

8.4.18. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Statybos darbus juos išardyti.

8.4.19. Užtikrinti, kad į medžiagų saugojimo aikšteles nepatektų pašaliniai asmenys.

8.4.20. Atlikus Statybos darbus, atlikti reikalingus bandymus ir tyrimus, parengti išpildomasias geodezines nuotraukas, Statinio kadastrinių matavimų bylą (-as) ir juos pateikti Užsakovui.

Dauks

8.4.21. Suteikti visiems Statiniuose atliktiems Statybos darbams Sutarties 6 punkte nurodytas garantijas.

8.4.22. Visiškai atsakyti už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

8.4.23. Atlikus visus Darbus, pateikti Užsakovui užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomasias geodezines nuotraukas, medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas, išpildomąją ir darbų vykdymo dokumentaciją, supaprastintą projektą (su žyma „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“) ir šių dokumentų kompiuterines laikmenas. Taip pat pateikti Užsakovui ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad būtų pasirašytas Statinio statybos užbaigimo dokumentas bei jų kompiuterines laikmenas.

8.4.24. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą Aktuose ar jų prieduose.

8.4.25. Bendradarbiauti su Užsakovu ir vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis Užsakovo nurodymus.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

9.2. Rangovas, neužbaigęs Darbų sutartyje numatytu laiku, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo bendros Sutarties kainos iki bus atlikti Darbai.

9.3. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytus Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Sutarties nutraukimo.

9.4. Rangovo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus. Užsakovui paprašius, Rangovas privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus.

10. SUBRANGOVAI/SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovą/subteikėją (us):

- UAB J.Jonyno Ecofirma, įmonės kodas 221328810, buveinės adresas - Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, atliekamų darbų/paslaugų pavadinimas – įvairių geologinių darbų atlikimas;

- G.Vyčo įmonė, kodas 148216820, buveinės adresas - Aukštaičių g. 5-11, LT-36208 Panevėžys, atliekamų darbų/paslaugų pavadinimas – geodeziniai, topografiniai, kadastriniai darbai.

10.2. Subrangovų/Subteikėjų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamos Sutarties įvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybę už Subrangovų/Subteikėjų veiklą vykdant Sutartį ir atsako už Sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

10.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali inicijuoti Subrangovo/Subteikėjo nurodyto Sutartyje pasikeitimą/atsisakymą, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas, ar jei Subrangovas/Subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, pateikiant Užsakovui raštišką prašymą keisti Subrangovą/Subteikėją arba atsisakyti jo bei keičiamo Subrangovo/Subteikėjo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus arba dokumentus įrodančius, kad Rangovas turi teisę atlikti tuos Darbus.

10.4. Keičiamas Subrangovas/Subteikėjas privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip Subrangovas/Subteikėjas nurodytas Sutartyje.

10.5. Jei Subrangovui/Subteikėjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba Subrangovas/Subteikėjas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, keičiamas Subrangovas/Subteikėjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu

Pauls

Subrangovo/Subteikėjo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą/Subteikėją reikalavimus atitinkančiu Subrangovu/Subteikėju.

10.6. Į pateiktą prašymą pakeisti/atsisakyti Subrangovą/Subteikėją, Užsakovas, įvertinęs keičiamo Subrangovo/Subteikėjo ar Rangovo kvalifikaciją įrodančius dokumentus, apie priimtą sprendimą Rangovui atsako raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikimą pakeisti Subrangovą/Subteikėją kitu Subrangovu/Subteikėju ar jo atsisakyti nei nurodyta Sutartyje arba išdėsto Subrangovo/Subteikėjo keitimo/atsisakymo nesutikimo motyvus.

10.7. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo/Subteikėjo keitimo/atsisakymo, šie keitimai/atsisakymai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. Subrangovo/Subteikėjo keitimas/atsisakymas nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu.

10.8. Subrangovo/Subteikėjo keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

11. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių projektavimo ir statybos dokumentų ir/ar kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba

11.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

11.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus arba

11.1.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

12.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 20 kalendorinių dienų, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

12.1.3. Rangovas daugiau nei dešimt kalendorinių dienų vėluoja užbaigti Darbų etapą pagal Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike numatytus terminus, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės.

12.1.4. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

12.1.5. Jei Rangovas be pateisinamos priežasties nevykdo Sutarties 8.4. punkte prisiimtų įsipareigojimų.

12.1.6. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradedą Darbų Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike (3 priedas) nustatytu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus kalendoriniame Darbų vykdymo grafike nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma.

12.1.7. kitais Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

12.2. Rangovas raštu įspėjęs Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo prisiimtinių įsipareigojimų pagal Sutartį.

12.3. Užsakovas ir Rangovas susitaria, kad Užsakovas, negavęs finansavimo Sutarties vykdymui pagal planuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.2.1-APVA-V-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio miesto savivaldybėje“ turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Rangovą prieš 20 kalendorinių dienų.

Dauks

12.4 Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo parengti Statinio kadastrinių matavimų bylą, perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, projektinę, išpildomąją, statybos vykdymo bei kitą dokumentaciją ir suteikti atliktiems Statybos darbams garantiją nuo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, Šalis pasirašant perdavimo – priėmimo aktą.

12.5. Šalis neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

12.6. Nutraukus Sutartį dėl esminių Sutarties pažeidimų, Užsakovas vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nustatytą prievolę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti informaciją apie Sutartį neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą.

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

13.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalis negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

13.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

13.6. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalis atleidžiama nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

Handwritten signature

14. GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu tai Šalys susitaria spręsti juos teisės aktų nustatyta tvarka teisme.

15. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

15.1. Sutartis įsigalioja po to, kai Rangovas pateikė Užsakovui Sutarties 7.1 punkte numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki Darbų rezultato perdavimo Užsakovui ir atsiskaitymo už Darbus, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

15.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties keitimo jų galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sąlygos keičiamos raštišku Šalių susitarimu, pridėdant visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.3. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

15.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Užsakovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

15.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalys, gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikiant kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

15.6. Vykdam Sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai, kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: Sutarties šalių rekvizitai, asmenų atsakingų už Sutarties vykdymą pakeitimas, techninės klaidos. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių atstovų pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.7. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdam Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektines ar pramonines nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

15.8. Vykdam Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

15.9. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

16. SUSIRAŠINĖJIMAS

16.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu laišku paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė Šalis pateikdama pranešimą:

Donas

	<i>Užsakovas</i> (atstovas/ atsakingas asmuo)	<i>Rangovas</i> (atstovas/ atsakingas asmuo)
<i>Vardas ir pavardė</i>	Violeta Lauraitienė	Kęstutis Kastrickas
<i>Adresas</i>	Laisvės a. 20, Panevėžys	S. Kerbedžio g. 54, LT-35113 Panevėžys
<i>Telefonas, faksas</i>	(8 45) 504451, 867947665	tel.8-686 19491; faksas (8-45) 502195
<i>El.paštas</i>	violeta.lauraitiene@panevezys.lt	kkastrickas@gerbusta.lt; gerbusta@pst.lt

16.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ar kiti duomenys, Šalis turi informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

17.1.1. Projektavimo užduotis su pridedama aikštelių išdėstymo schema, patvirtinta 2015-05-27 direktoriaus įsakymu Nr. A-505 „Dėl atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo Panevėžio mieste patvirtinimo“ ir konteinerių skaičius su nurodytomis talpomis ir jų paskirstymas kiekvienoje statomoje ar rekonstruojamoje aikštelėje, 17 lapų;

17.1.2. Techninė specifikacija Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių projektavimas, statyba ir/ar rekonstravimas Panevėžio mieste, 4 lapai (priedas Nr. 2);

17.1.3. Kalendorinis Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas (priedas Nr.3);

17.1.4. Avansinio mokėjimo grąžinimo garantija, 1 lapas (priedas Nr. 4);

17.1.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, 1 lapas, (priedas Nr.5);

17.1.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo raštas 1 lapas, (priedas Nr.6).

17.2. Viešojo pirkimo dokumentai yra Sutarties sudedamoji dalis.

17.3. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaškinančiais.

18. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Įmonės kodas 288724610

Ne PVM mokėtojas

Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys

Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354

El. paštas administracija@panevezys.lt

A.s. Nr.

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Administracijos direktorius
Rimantas Pauža

(parašas)



Viešojo pirkimo skyriaus vadėja
Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausioji specialistė
Justina Aleknieienė
2015-12-15 d.

Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“

Įmonės kodas 147732969

PVM mokėtojo kodas LT477329610

P.Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys

Tel.(8-45) 505503 faksas (8-45) 505520

El. paštas pst@pst.lt

A.s. Nr. LT947300010000074994

Bankas AB Swedbank

Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius

(parašas)



Būduočių ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausioji specialistė
Justina Aleknieienė
2015-12-15 d.

Projekto vadovė
Violeta Lauraitienė
2015-12-15 d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. **Užsakovas:** Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 20, Panevėžys.
2. **Objekto pavadinimas:** 143 statinių - antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių (toliau Aikštelės) - supaprastinto projekto (toliau - Projektas) parengimas.
3. **Statybos rūšis:** 12 - naujos statybos Aikštelių, 131 - rekonstruojama Aikštelė.
4. **Statinys:** statomas naujas arba rekonstruojamas nesudėtingas, I grupės, kitos paskirties inžinerinis statinys. Statinys (Aikštelė) susideda iš kietos betono trinkelio dangos, kurio dydis ir forma priklauso nuo konteinerių skaičiaus joje ir lengvų metalo konstrukcijų tvoros su vartais ir varteliais.
5. **Lėšos:** ES lėšos, savivaldybės biudžetas.
6. **Pirkimo būdas:** viešieji pirkimai.
7. **Tikslas:** vadovaujantis pridedama aikštelių išdėstymo schema (1 priedas), pateiktu konteinerių skaičiumi kiekvienoje Aikštelėje (2 priedas), šia užduotimi, sutarties sąlygomis ir LR teisės aktų reikalavimais, parengti 12 Aikštelių naujos statybos ir 131 esamų Aikštelių rekonstravimo Panevėžio mieste supaprastintą projektą (toliau - Projektas).
8. **Bendrosios nuostatos:** Aikštelės turi būti numatytos pridedamoje schemoje (1 priedas) administracijos direktoriaus patvirtintoje 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. A-505 „Dėl atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo Panevėžio mieste schemos patvirtinimo“, atitinkamu numeriu pažymėtoje vietoje. Esant techninei būtinybei, perkančioji organizacija pasilieka teisę keisti schemoje pažymėtas konteinerių aikštelių vietas. Aikštelės turi talpinti nurodytą skaičių atitinkamos talpos konteinerių (2 priedas), būti įrengtos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-10-23 įsakyme Nr. D1-857 „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės patvirtinimo“ bei Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. Nr. 1-378 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Paslaugos teikėjas parengia supaprastintą projektą vadovaudamasis statybos techniniais reglamentais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitomis galiojančiomis projektavimo procesą reglamentuojančiomis teisės aktų nuostatomis bei atsižvelgdamas į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus. Suderina parengtą projektą su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atstovais, pagal būtinybę su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis, Kultūros paveldo departamento Panevėžio skyriumi. Pagal projektavimo metu galiojančio Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatas, gauna Statybos leidimus. Jei reikalinga, paslaugos teikėjas gauna rašytinius žemės sklypų ar besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimus. Viso turi būti: įrengta 12 naujų konteinerių aikštelių (pridedamoje schemoje žymima AN), Nr. 176, 178, 186, 191, 201, 202, 216, 240, 258, 259, 260, 261 bei rekonstruota (pridedamoje schemoje žymima A), 131 konteinerių aikštelė, Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 121, 122, 126, 127, 128, 133, 135, 137, 140, 141, 142, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 157, 158, 159, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 182, 205, 222, 228, 235, 243, 245, 247, 248, 249, 250.

9. Projektuojant aikšteles įvertinti šias aplinkybes:

- įvertinti, kad rekonstruojamos aikštelės Nr. 152, 155, 158, 159, 166, 167, 171, 247, 249 yra kultūros paveldo vietovėje, jiems įstatymų nustatyta tvarka keliami specialieji reikalavimai;
- aikštelė turi būti daugiabučio namo sklype, gatvės apsaugos zonoje arba valstybinėje žemėje;

Dauš

- atsižvelgta į esamą reljefą, esamas dangas, kelius, planuojamus statinius, inžinerinius tinklus, geologijos duomenis;
- darbų eigoje paaikšėjus ar susidūrus su požeminėmis komunikacijomis, nepažymėtomis topografinėje medžiagoje, tačiau turint suderinimus su šių komunikacijų valdytojais, nedelsiant informuoti Užsakovą. Sprendimas apie pakeitimus bus priimamas visų šalių bendru sutarimu;
- neprieštarauti eisimo saugumo reikalavimams;
- įvertintas atstumas (ne mažiau 10 metrų) iki daugiabučio gyvenamojo namo langų;
- įvertinta, kad konteineriai bus keliami kranu, kurio strėlės siekis 8 m., turinys išpilamas į šiukšliavežę; turi būti numatyta vieta aptarnaujančio transporto privažiavimui, ir, jei reikalinga, apsisukimui;
- numatyta, kad nereikėtų kelti konteinerių virš pėsčiųjų judėjimo zonos;
- konteinerį keliantis kranas turi būti statomas saugiu atstumu nuo el. perdavimo linijų;
- patogumas naudotis gyventojams;
- pritaikyta žmonėms su negalia, tame tarpe judėjimo;
- pagal galimybes išsaugoti esami medžiai. Jeigu medžius teks šalinti - numatyti jų atsodinimą;
- harmoninga integracija į miesto aplinką;
- neapsunkinta konteinerių priežiūra, aptarnavimas;
- apsauga nuo vandalizmo (pav. tvirtos, sunkiai suardomos, sulaužomos konstrukcijos, medžiagos);
- nesudėtinga eksploatacija.

10. Konteinerinių aikštelių įrengimas:

- aikštelės forma ir dydis parenkamas priklausomai nuo konteinerių skaičiaus Aikštelėje. Konteinerių su nurodyta talpa skaičius kiekvienoje Aikštelėje pateikiamas priede Nr.2;
- priklausomai nuo situacijos vietoje, konteinerių išdėstymas Aikštelėje gali būti vienoje tiesėje arba kampu;
- aikštelės pagrindui įrengiama spalvotų betoninių trinkelų danga; trinkelų danga įrengiama laikantis grindinio įrengimo technologijų;
- suformuojami nuolydžiai paviršinio vandens nuvedimui; aikštelės dangos nuolydžiu ir/ar pagal galimybes įrengiamais iš trinkelų suformuotais latakais užtikrinamas paviršinio vandens nuvedimas į esamus lietaus nuotekų tinklus;
- aikštelėje turi būti suformuoti nuolydžiai neįgaliems asmenims lengvam privažiavimui prie konteinerių;
- aikštelė perimetru apribojama naujais, aikštelės trinkelų spalvos bortais (kelio, vejų);
- perimetru įrengiama dažyta segmentinė lengvų metalo konstrukcijų tvora, įrengiami varteliai ir vartai aikštelės aptarnavimui (vartai, pro kuriuos išstumiami konteineriai į gatvę prie šiukšliavežės, į kurią būtų išverčiamas konteinerių turinys);
- priklausomai nuo situacijos, varteliai ir vartai aikštelės aptarnavimui įrengiami varstomi arba stumdomi; varstomi vartai ir varteliai įrengiami su pritraukėjais;
- tvorą sudaro laikantys tvoros stulpai ir prie jų tvirtinami tvoros segmentai, pagaminti iš horizontalių lankstytų „žaliuzės“ tipo metalo profilių;
- tvoros stulpų išdėstymas ir segmentų ilgiai parenkami pagal konkrečios konteinerių aikštelės išmatavimus.
- standartinis tvoros aukštis $1,75 \leq 1,80$ m. Priklausomai nuo situacijos, techninių ar architektūrinių sprendinių, tvoros aukštis vietomis gali būti sumažintas iki 1,5 m.
- įrengiami gręžtiniai betoniniai pamatai tvoros stulpams, kurių gylis priklauso nuo esamo grunto vietoje, tačiau ne mažesnis, nei 1,3 m.;
- įrengiamos konteinerių ratų atmušos;
- numatyta vieta informaciniam stendui su informacija atliekų turėtojams.

11. Projekto sudėtis:

- bendrieji duomenys;
- supaprastinto projekto dokumentų sudėties žiniaraštis;
- sąrašas dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas supaprastintas projektas;

Dauš

- aiškinamasis raštas, kuriame nurodyta statinių naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamus statinius apibūdinantys rodikliai;
- komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių planai. Aikštelių planai rengiami vadovaujantis ne senesniais kaip 5 metų topografiniais planais, kurie projekto rengimo metu prireikus tikslinami;
- planuose nurodomi esami ir projektuojami statiniai, jų eksplikacija su projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane ir aukščiais;
- grafinė dalis (vizualizacija, brėžiniai; dangų, jų konstrukcijų pjūviai);
- konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymas;
- sąnaudų kiekių žiniaraščiai, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas;
- jei reikia, kitos dalys. Projekto sudėtyje turi būti tiek dalių, kad atitiktų LR teisės aktų reikalavimus, statybą leidžiantiems dokumentams gauti ir užsakovo sumanymui įgyvendinti.

12. Projekto rengimo eiga:

- nuo sutarties įsigaliojimo per 30 kalendorinių dienų pristatomi eskiziniai aikštelių projektiniai pasiūlymai, spalviniai sprendimai (brėžiniai, skaidrės ir pan.);
- pateikiama tvoros segmentų RAL spalvų paletė, pagal kurią tvoros spalvą parenka Užsakovas;
- esant neišsamiesiems ir nepakankamiems eskiziniams pasiūlymams, Savivaldybės prašymu pristatymas kartojamas, pristatant prašomą informaciją ir vaizdinę medžiagą;
- projektavimas tęsiamas tik suderinus su Užsakovu priešprojektinius sprendinius.

13. Aikštelių projektavimas, derinimas:

- ne vėliau, nei per 90 kalendorinių dienų po projektinių pasiūlymų suderinimo su Užsakovu, pateikiamas 12 naujų ir 131 rekonstruotų antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių supaprastintas projektas;
- projektavimas turi apimti visas reikalingas paslaugas, visus reikalingus suderinimus su tinklų atstovais, valstybinėmis institucijomis, Užsakovu;
- projektas turi atitikti Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, statybos normų, kitų teisės aktų reikalavimus;
- visus reikalingus dokumentus ir informaciją, kurios pirkimo metu nepateikė Užsakovas, projektuotojas įsipareigoja gauti savarankiškai;
- dokumentai parengiami 3 egzemplioriais popierinėje ir 3 egzemplioriais skaitmeninėje formoje DWG formatu, LKS-94 koordinatų sistemoje;
- projektuotojas atsakingas už projekto sprendinius ir turi ištaisyti visas, vykdant aikštelių įrengimo darbus pastebėtas klaidas.

14. Privalomieji statinio projekto rengimo etapai, dokumentai:

- projektavimo sąlygos, kurias pagal poreikį išsiima projektuotojas;
- pateikti parengtą Projektą ekspertizę atliekančiai įmonei, kurią viešojo pirkimo būdu parinko Užsakovas ir pataisyti Projektą pagal ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas, iki bus gauta teigiama ekspertizės išvada.

PRIDEDAMA:

1. Planuojamų įrengti aikštelių išdėstymo schema, 1 lapas, el.forma ;
2. Panevėžio miesto antžeminių įrengiamų konteinerių skaičius aikštelėje, 12 lapų.

Dauš

Panevėžio miesto antžeminių įrengiamų konteinerių aikštelių sąrašas ir konteinerių skaičius aikštelėse

Aikštelės Nr.	Aikštelės vieta	Aikštelės tipas	Maisto/ biologinių atliekų kontein. skaičius, vnt.	Mišrių komunalinių atliekų surinkimo kontein. skaičius, vnt.	Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičius, vnt.			Iš viso konteinerių skaičius aikštelėje, vnt.
					Popieriaus	Plastiko	Stiklo	
1	Nemuno g. 15	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
2	Dainavos g. 4	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
3	Dainavos g. 12	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
4	Nendrės g. 3	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
5	Dainavos g. 27	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
6	Dainavos g. 26	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
7	Nemuno g. 23	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
9	Margirio g. 3	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
10	J.Tilvyčio g. 61	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
11	J.Tilvyčio g. 65	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
12	Nemuno g. 31A	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
13	Molainių g. 8A	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
14	Molainių g. 48	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
15	Molainių g. 50	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
16	Molainių g. 68	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
17	Molainių g. 84	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6

Dauš

Aikštelės Nr.	Aikštelės vieta	Aikštelės tipas	Maisto/ biologi- nių atliekų kontein. skaičius, vnt.	Mišrių komunali- nių atliekų surinkimo kontein. skaičius, vnt.	Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičius, vnt.			Iš viso konteinerių skaičius aikštelėje, vnt.
					Popieriaus	Plastiko	Stiklo	
18	Molainių g. 100	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
19	Projektuotojų g. 43	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1	1	1	5
20	Projektuotojų g. 18	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1	1	1	5
21	Projektuotojų g. 37	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
22	Kniaudiškių g. 63	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
23	Kniaudiškių g. 51	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
24	Kniaudiškių g. 36	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
25	Kniaudiškių g. 25	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
26	Kniaudiškių g. 15	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
27	Žvaigždžių g. 20	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
28	Projektuotojų g. 15/Klaipėdos g. 99	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
30	Kniaudiškių g. 93	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
31	Kniaudiškių g. 73	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
32	Kniaudiškių g. 48	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
33	Kniaudiškių g. 71	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7 +1 (tekstilei šalia aikštelės užtvoro)
35	Kosmonautų g. 3	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7 +1 (tekstilei šalia aikštelės užtvoro)
37	F. Vaitkaus g. 5	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
40	Klaipėdos g. 124	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8 +1 (tekstilei šalia aikštelės užtvoro)

Aikštelės Nr.	Aikštelės vieta	Aikštelės tipas	Maisto/ biologi- nių atliekų kontein. skaičius, vnt.	Mišrių komunali- nių atliekų surinkimo kontein. skaičius, vnt.	Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičius, vnt.			Iš viso konteinerių skaičius aikštelėje, vnt.
					Popieriaus	Plastiko	Stiklo	
41	Klaipėdos g. 134	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
42	Ateities g. 6	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
43	Ateities g. 26	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
44	Ateities g. 40	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
46	Parko g. 97	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
47	Parko g. 55	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
48	Parko g. 35	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
50	Parko g. 27	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
52	Statybininkų g. 4	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
53	Statybininkų g. 20	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
54	Statybininkų g. 26	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
56	Statybininkų g. 58	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
57	Dariaus ir Girėno g. 16	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1	1	1	5
58	Dariaus ir Girėno g. 13	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
59	Dariaus ir Girėno g. 29	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
60	Dariaus ir Girėno g. 28	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
61	Dariaus ir Girėno g. 39	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
63	Staniūnų g. 73	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6

Dauš

Aikštelės Nr.	Aikštelės vieta	Aikštelės tipas	Maisto/biologinių atliekų kontein. skaičius, vnt.	Mišrių komunalinių atliekų surinkimo kontein. skaičius, vnt.	Antrinių žaliavų surinkimo kontenerių skaičius, vnt.			Iš viso kontenerių skaičius aikštelėje, vnt.
					Popieriaus	Plastiko	Stiklo	
64	Staniūnų g. 70	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1*	1*	1*	5
65	Staniūnų g. 72	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
66	Staniūnų g. 79	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
67	Staniūnų g. 75	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
68	Beržų g. 55	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
69	Beržų g. 47	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
70	Beržų g. 41	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
71	Žemaičių g. 4	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7 +1 (tekstilei šalia aikštelės užtvoro)
72	Žemaičių g. 21	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
73	Žemaičių g. 14	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1*	1*	1*	6
74	Aukštaičių g. 66	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1*	1*	1*	7
75	Aukštaičių g. 76	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
77	Žemaičių g. 45/Velžio kelias	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1*	1*	1*	7
78	Beržų g. 35	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
80	Velžio kelias 38	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
81	Sirupio g. 49	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
82	Beržų g. 17	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8 +1 (tekstilei šalia aikštelės užtvoro)
83	Ramygalos g. 96/Beržų g.	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1	1	1	5

Darius

Aikštelės Nr.	Aikštelės vieta	Aikštelės tipas	Maisto/biologinių atliekų kontein. skaičius, vnt.	Mišrių komunalinių atliekų surinkimo kontein. skaičius, vnt.	Antrinių žaliavų surinkimo kontenerių skaičius, vnt.			Iš viso kontenerių skaičius aikštelėje, vnt.
					Popieriaus	Plastiko	Stiklo	
84	Ramygalos g. 59	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
87	Nemuno g. 5	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1	1	1	5
88	Ramygalos g. 63	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
89	Durpyno g. 12	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
90	Ramygalos g. 82	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
96	Tulpių kv. 3	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8 +1 (tekstilei šalia aikštelės užtvoro)
97	Tulpių kv. 2/Parko g.	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
100	Parko g. 7	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
102	Radviliškio g. 10	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
103	Stoties g. 49/Prekybos g.	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
104	Radviliškio g. 26	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
105	Raginėnų g. 11/S. Kerbedžio g.	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
106	Nevėžio g. 36	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
107	Nevėžio g. 40/S. Kerbedžio g.	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1	1	1	5
108	Vilties g. 47	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	5	1	1	1	9 +1 (tekstilei šalia aikštelės užtvoro)
110	Vilties g. 24	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	5	1	1	1	9
111	Vilties g. 6	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
113	S. Kerbedžio g. 12	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7+1 (tekstilei šalia aikštelės užtvoro)

Deivis

Aikštelės Nr.	Aikštelės vieta	Aikštelės tipas	Maisto/ biologi- nių atliekų kontein. skaičius, vnt.	Mišrių komunali- nių atliekų surinkimo kontein. skaičius, vnt.	Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičius, vnt.			Iš viso konteinerių skaičius aikštelėje, vnt.
					Popieriaus	Plastiko	Stiklo	
114	Radastų g. 5A	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
118	Smėlynės g. 51	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1*	1*	1*	7
119	Liepų al. 7	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
121	Nepriklausomybės a. 9	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
122	Aldonos g. 7	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
126	Nemuno g. 4	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
127	Vilniaus g. 8	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
128	Algirdo g. 48	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1*	1*	1*	7
133	J. Basanavičiaus g. 3	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8 + 1 (tekstilei šalia aikštelės užtvaro)
135	Marių g. 1	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1	1	1	5
137	Vysk. K. Paltaroko g. 15	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1*	1*	1*	3
140	J. Zikaro g. 1/Krekenavos g. 12	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1*	1*	1*	6
141	G. Petkevičaitės – Bitės g. 31	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1	1	1	5
142	Nemuno g. 34/J. Zikaro g. 43	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1	1	1	5
145	J. Tilvyčio g. 42/J. Žemgulis g.	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
147	Klaipėdos g. 25	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
148	Klaipėdos g. 31	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	4	1	1	1	8
149	Žemaičių g. 30/Velžio kelias	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6

Darius

Aikštelės Nr.	Aikštelės vieta	Aikštelės tipas	Maisto/ biologi- nių atliekų kontein. skaičius, vnt.	Mišrių komunali- nių atliekų surinkimo kontein. skaičius, vnt.	Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičius, vnt.			Iš viso konteinerių skaičius aikštelėje, vnt.
					Popieriaus	Plastiko	Stiklo	
150	Danutės g./Nemuno g. 11	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
151	Ramygalos g. 15	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1*	1*	1*	6
152	Kranto g. 15	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1*	1*	1*	5
155	Š.Mero g. prie Respublikos g. 9	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1*	1*	1*	5
157	Algirdo g. 21	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
158	Ukmergės g. 9	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
159	Elektros g. 6/J. Basanavičiaus g. 2	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
165	S. Kerbedžio g. 34	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1	1	1	5
166	A. Kisino g. 5	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1*	1*	1*	6
167	Laisvės a. 25	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1*	1*	1*	6
168	A. Smetonos g. 25	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1*	1*	1*	5
170	Klaipėdos g. 34	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1*	1*	1*	5
171	Respublikos g. 37, 33	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1*	1*	1*	5
172	Marijonų g. 37	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1*	1*	1*	5
176	Liepų al. 22	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1	1	1	5
178	Parko g. 47	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
182	Tulpių g. 30	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	3	1	1	1	7
186	Švyturio g. 18	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6

Nauf

Aikštelės Nr.	Aikštelės vieta	Aikštelės tipas	Maisto/ biologi- nių atliekų kontein. skaičius, vnt.	Mišrių komunali- nių atliekų surinkimo kontein. skaičius, vnt.	Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičius, vnt.			Iš viso konteinerių skaičius aikštelėje, vnt.
					Popieriaus	Plastiko	Stiklo	
191	Kaštonų g./Gražinos g.	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
201	Dariaus ir Girėno g. 5	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
202	Statybininkų g. 17	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
205	Respublikos g. 68	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1	1	1	5
216	Kniaudiškių g. 26	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
222	Margių g. 61	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1	1	1	5
228	Kanklių g. 7	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1	1	1	5
235	Margirio g. 17	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
240	Kniaudiškių g. 41	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
243	Vilniaus g. 55	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1	1	1	5
245	Rambyno g. 3	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1	1	1	5
247	Laisvės a.1/Kranto g. 2	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1*	1*	1*	6
248	A. Smetonos g. 17	Mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1*	1*	1*	6
249	T. Moigio g.	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1*	1*	1*	6
250	A. Mackevičiaus g. 10	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	1	1*	1*	1*	5
258	Kniaudiškių g. 85	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
259	Molainių g. 76	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6
260	Molainių g. 90	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6

Aikštelės Nr.	Aikštelės vieta	Aikštelės tipas	Maisto/biologinių atliekų kontein. skaičius, vnt.	Mišrių komunalinių atliekų surinkimo kontein. skaičius, vnt.	Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičius, vnt.			Iš viso konteinerių skaičius aikštelėje, vnt.
					Popieriaus	Plastiko	Stiklo	
261	Molainių g. 104	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo	1	2	1	1	1	6

Pastaba: 1* pažymėti antrinių žaliavų surinkimo konteineriai 1,1 kub. m. talpos, o kiti antrinių žaliavų surinkimo, kaip ir tekstilės – 1,8 kub.m talpos;

Mišrių komunalinių atliekų ir maisto/biologinių atliekų surinkimo konteineriai – 1,1 kub. m talpos.

Vieno vieneto konteinerių išmatavimai:

1,1 m³ talpos: ilgis - apie 1,50 m., plotis - apie 1 m. Tarpai tarp šių konteinerių turėtų būti apie 0,3 m.

1,8 m³ talpos: ilgis - apie 1,80 m., plotis apie 1 m. Tarpai tarp šių konteinerių turėtų būti apie 0,5 – 0,7 m.

Planuojamų įrengti aikštelių išdėstymo schema, pridedama PDF formatu

Dauš

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ANTŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ
PROJEKTAVIMAS, STATYBA IR/AR REKONSTRAVIMAS
PANEVĖŽIO MIESTE

1. Bendrosios nuostatos

Panevėžio miesto savivaldybės administracija perka 143 statinių - antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių (toliau Aikštelės) - supaprastinto projekto (toliau - Projektas) parengimo paslaugas ir Aikštelių statybos ir/ar rekonstravimo darbus (toliau – Darbai). Iš viso turi būti pastatyta 12 naujų, rekonstruota 131 konteinerių aikštelių su pastatomais konteineriais, kurių talpa 1,1 m³ ir 1,8 m³. Atskiru pirkimu bus perkami pastatomi konteineriai ir statomi jau įrengtose Aikštelėse.

Statinys (Aikštelė) susideda iš kietos betono trinkelio dangos, kurio dydis ir forma priklauso nuo konteinerių skaičiaus joje, ir lengvų metalo konstrukcijų tvoros su vartais ir varteliais.

Projektavimo užduoties priede Nr.1 (aikštelių išdėstymo scheme) aikštelės pažymėtos numeriais:

Rekonstruojama antžeminė	1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 121, 122, 126, 127, 128, 133, 135, 137, 140, 141, 142, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 157, 158, 159, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 182, 205, 222, 228, 235, 243, 245, 247, 248, 249, 250
Nauja antžeminė	176, 178, 186, 191, 201, 202, 216, 240, 258, 259, 260, 261

Rekonstruojamos aikštelės Nr. 152, 155, 158, 159, 166, 167, 171, 247, 249 yra kultūros paveldo vietovėje, jiems keliami specialieji reikalavimai.

Esant techninei būtinybei, perkančioji organizacija pasilieka teisę keisti scheme pažymėtas konteinerių aikštelių vietas.

2. Konteinerių aikštelių projektavimas:

Rangovas parengia supaprastintą statybos projektą, vadovaudamasis statinio projektavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis bei atsižvelgdamas į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, suderina parengtą projektą su Panevėžio miesto savivaldybės administracija, pagal poreikį su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyriumi. Projektavimo metu galiojančio Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais gauna rašytinius žemės sklypų ar besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimus, Statybos leidimus. Statiniai (Aikštelės) priskiriami I grupės nesudėtingų, kitos paskirties inžinerinių statinių kategorijai, supaprastintas statinių statybos projektas rengiamas pagal statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Rengiamas kiekvienos konteinerių aikštelės sklypo (situacijos) planas atskirai, nurodant konteinerių išdėstymą plane, rengiami architektūriniai inžineriniai brėžiniai (išorės vizualizacija,

Dauš

planai, pjūviai), nustatoma statybos skaičiuojamoji kaina. Dokumentai parengiami 3 egzemplioriais popierinėje ir 3 egzemplioriais skaitmeninėje formoje DWG formatu, LKS-94 koordinatų sistemoje.

Rengiant aikštelių projektą ir statant bei rekonstruojant aikšteles, numatyti, kad aikštelė būtų integruota į esamą infrastruktūrą, būtų atsižvelgta į patogų gyventojų priėjimą prie aikštelių, pritaikyta naudotis žmonėms su negalia, įskaitant judėjimo, numatytas aptarnaujančio transporto privažiavimas ir, jei reikalinga, apsisukimas, numatyta, kad konteineriai bus keliami kranu, kurio strėlės siekis 8 metrai, atsižvelgta į esamas požemines inžinerines komunikacijas. Jeigu vietos sąlygos (požeminės komunikacijos, statiniai) neleidžia įtalpinti aikštelę, aikštelių vieta gali nežymiai skirtis nuo schemoje nurodytos vietos.

Aikšteles projektuoti naudojant ne senesnes kaip 5 metų topografines geodezines nuotraukas, kurios, jei reikia, patikslinamos projekto rengimo metu.

3. Bendrieji reikalavimai aikštelėms:

Aikštelės projektuojamos vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, galiojančiais kitais, projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais bei atsižvelgiant į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus.

Vykdam konteinerių aikštelių statybos ir/ar rekonstravimo darbus, privalu laikytis Statybos įstatymo, galiojančių statybos procesą reglamentuojančių techninių reglamentų reikalavimų bei kitų normatyvinių teisės aktų reikalavimų.

Prieš pradedant žemės darbus, būtina patikslinti esamų požeminių komunikacijų būvimo vietas. Suradus topografinėje nuotraukoje arba brėžiniuose neparodytas komunikacijas, būtina apie tai informuoti Užsakovą. Esant būtinybei, Rangovo sąskaita keičiamas aikštelės projektas, sutvarkoma statybvieta ir rengiama nauja aikštelė arba suderinus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis tvarkomos komunikacijos.

Žemės darbai vykdomi STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Prieš darbų pradžią privaloma išsiimti leidimus žemės darbams vykdyti, saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams ir kitų institucijų išduodamus reikalingus leidimus.

Darbai vykdomi suderinus su Užsakovu jų eigą ir tvarką. Darbų priežiūrą vykdo statybos techninis priežiūrėtojas, turintis reikiamą kvalifikaciją.

Žemės darbų pradžioje nuo statybvietės aikštelės paviršiaus pašalinama esama danga, dirvožemio augalinis sluoksnis, organinės ir kitos medžiagos. Iškasų gruntas turi būti tinkamai sandėliuojamas statybvietaje, nekelti pavojaus darbams ir personalui, tretiesiems asmenims, neužverti šaligatvių ar pravažiavimų. Netinkamas, nepanaudojamas gruntas išvežamas rangovo sąskaita.

Statybos darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai, kabeliai, laidai ar įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. Darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas turi suremontuoti rangovas savo sąskaita.

Visos atviros statybos darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, laikinai pastatant užtvarus, perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ar turto sugadinimo. Turi būti užtikrinamas reikiamas žmonių saugumas. Visos statybos metu privalu imtis visų reikiamų atsargumo priemonių, kad darbų vykdymo metu būtų išvengta bet kokios nepateisinamos žalos padarymo keliams, žemės sklypams, nekilnojamam turtui, medžiams bei kitiems objektams, o paaiškėjus tokios žalos atsiradimo aplinkybėms ir galimybėms, operatyviai nagrinėti bet kokius turto savininkų ar naudotojų nusiskundimus. Pastebėjus bet kokius neigiamus pokyčius, informuoti statybos vadovą, kuris turi imtis priemonių neigiamam poveikiui išvengti.

Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Atliekant darbus reikia vykdyti visus saugos reikalavimus, nurodytus atitinkamose

Daumys

taisyklėse: DT „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“, kituose norminiuose dokumentuose ir taisyklėse. Darbininkai turi būti aprūpinti patogia darbo apranga, avalyne, šalmais, kitomis apsaugos priemonėmis bei tinkamais darbo įrankiais ir mechanizmais.

Visi statybos darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir trukdymų pėstiesiems ir automobilių eismui.

Aikštelės, kaip statinio, garantinis terminas – ne mažesnis kaip 5 metai, paslėptiems darbams – ne mažesnis kaip 10 metų. Rangovas turi teikti pilną statinių (Aikštelių) garantinį remontą. Statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis priežiūrėtojas Statybos įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) dienos. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

Visos darbams naudojamos medžiagos ir kitos priemonės, turi būti naujos, ne senesnės, nei 2016 m. gamybos ir aukščiausios jų rūšiai kokybės. Jų transportavimas, tvarkymas, sandėliavimas ir panaudojimas darbams turi būti atliekamas taip, kad įgalintų išvengti kokybės pablogėjimo, sugadinimo ar užterštumo. Medžiagos turi būti tiekiamos iš patvirtintų šaltinių ar gamintojų, turi būti reikiamo atsparumo numatytam panaudojimui, be paslėptų defektų ir tinkamai priežiūros iki darbų užbaigimo.

4. Aikštelių įrengimo darbai ir naudojamos medžiagos

Aikštelės forma ir dydis parenkamas priklausomai nuo konteinerių skaičiaus aikštelėje. Konteinerių su nurodyta talpa skaičius kiekvienoje aikštelėje pateikiamas Projektavimo užduoties priede Nr.2.

Mišrių komunalinių atliekų ir maisto/biologinių atliekų surinkimo konteineriai yra 1,1 m³ talpos.

Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai yra 1,1 m³ ir 1,8 m³ talpos, tekstilės – 1,8 m³ talpos;

Konteinerių išmatavimai:

1,1 m³ talpos: ilgis - apie 1,50 m., plotis apie 1 m. Tarpai tarp šių konteinerių numatomi apie 0,3 m.

1,8 m³ talpos: ilgis - apie 1,80 m., plotis apie 1 m. Tarpai tarp šių konteinerių numatomi apie 0,5÷0,7 m.

Priklausomai nuo situacijos vietoje, konteinerių išdėstymas aikštelėje gali būti vienoje tiesėje arba kampu. Aikštelės pagrindui įrengiama spalvotų betoninių trinkelų danga. Trinkelų danga įrengiama laikantis grindinio įrengimo technologijų. Aikštelė perimetru apribojama naujais trinkelų dangos spalvos bortais (kelio, vejos). Aikštelės dangos nuolydžiu ir/ar pagal galimybes įrengiamais iš trinkelų suformuotais latakais užtikrinamas paviršinio vandens nuvedimas į esamus lietaus nuotekų tinklus. Įrengiamos konteinerių ratų atmušos. Aikštelėse turi būti suformuoti nuolydžiai neįgaliems asmenims lengvam privažiavimui prie konteinerių, numatyta vieta informaciniam stendui su informacija atliekų turėtojams.

Pastatyta ar rekonstruota aikštelė turi būti stabili, atspari atmosferos, temperatūros pokyčiams, šiukšliavežės svoriui ir vibracijai.

Reikalavimai betoninių trinkelų dangai:

- spalvota betoninių trinkelų $h \geq 6$ cm danga, apribota pagal poreikį kelio, šaligatvio ar vejos bortais;

- betono trinkelės klojamos ant 3 cm storio 0-5 mm frakcijos atsijų pasluoksnio;

- formuojamas 10 cm 0-35 mm frakcijos dolomitinės skaldos pasluoksnis;

- formuojamas 20 cm smėlio (AŠAS) pasluoksnis, kuris išlyginamas suformuojant nuolydžius;

- siūlės užtaisomos smėlio ar cemento ir smėlio užpildu.

Aikštelių įrengimui naudoti naujas, nesuskilusias, be nubraižytų kampų, taisyklingas ir lygias betonines trinkeles. Grindinys turi būti su nuolydžiu, įrengtas taip, kad nesusidarytų balos, trinkelės būtų nepažeistos. Paklojus trinkeles, aikštelė turi būti švari, lygi ir atitikti projektinius sprendinius.

Reikalavimai aikštelės aptvėrimui:

Daum

Aikštelės perimetru įrengiama dažyta segmentinė lengvų metalo konstrukcijų tvora. Tvoros konstrukcijos dažytos milteliniu būdu arba dengtos poliesterine, poliuretanine danga. Įrengiami varteliai ir vartai aikštelės aptarnavimui (vartai, pro kuriuos išstumiami konteineriai į gatvę prie šiukšliavežės, į kurią išverčiamas konteinerių turinys). Priklausomai nuo situacijos, vartai ir varteliai yra varstomi arba stumdomi. Varstomi vartai ir varteliai įrengiami su pritraukėjais. Tvorą sudaro laikantys 80x60 mm skersmens profilinio metalo, ne mažesnio, nei 2mm sienelės storio, tvoros stulpai ir prie jų tvirtinami tvoros segmentai, pagaminti iš horizontalių stiprintų „žaliuzės“ tipo metalo profilių. H1000mm tvoros atkarpoje naudojama 13-14 lamelių „žaliuzių“. „Žaliuzės“ tipo profiliai montuojami vertikaliuose montavimo loveliuose. Tvoros stulpų išdėstymas ir segmentų ilgiai parenkami pagal konkrečios konteinerių aikštelės išmatavimus. Vartų kolonų profilis parenkamas priklausomai nuo situacijos, bet ne mažesnis, nei 80x60 mm skersmens, sienelės storis ne mažesnis, nei 2mm. Tvoros aukštis - $1,75 \leq 1,80$ m. Priklausomai nuo situacijos, techninių ar architektūrinių sprendinių, tvoros aukštis vietomis gali būti sumažintas iki 1,5 m. Tvoros stulpai įbetonuojami į gręžtinius betoninius pamatus, kurių gylis priklauso nuo esamo grunto vietoje, tačiau ne mažesnis, nei 1,3 m.

Tvoros spalvą parenka Užsakovas pagal projektavimo metu Rangovo pateiktą RAL spalvų paletę. Įrengus konteinerių aikšteles reikalinga sutvarkyti ir išvalyti statybietę, pašalinti statybos ir griovimo atliekas, iškastą perteklinį gruntą, likusias nepanaudotas medžiagas, išlyginti žemės paviršių apie statybietę, atsodinti želdinius, veją, atstatyti pažeistas dangas, nuvalyti esamas ir įrengtas dangas.

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu, perkančiajai organizacijai pareikalavus rangovas pateikia statybos atliekų sutvarkymo faktą įrodančius dokumentus.

Projekto vadovė



Violeta Lauraitienė

ANTŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMAS, SUTARTIES PRIEDAS N.3
STATYBA IR/AR REKONSTRAVIMAS PANEVŽIO MIESTE

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

ID	Darbo pavadinimas	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	2018	2019
1	Bendroji dalis:	432 days?	Tue 18-01-02	Wed 19-08-28	Dec	Jan
2	Garantijos laidavimai numatyti pagal sutarties sąlygas	5 days	Tue 18-01-02	Mon 18-01-08	Feb	Mar
3	Vist draudimai numatyti pagal sutarties sąlygas	5 days	Tue 18-01-02	Mon 18-01-08	Apr	May
4	Kontenerinių aikštelių vietų parinkimas ir sudėtinimas (Užsakovas)	10 days	Tue 18-01-02	Mon 18-01-15	Jun	Jul
5	Statinio(-ių) projekto parengimas	87 days	Mon 18-01-08	Tue 18-05-08	Aug	Sep
6	Išpldomeji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	67 days?	Tue 19-05-28	Wed 19-08-28	Oct	Nov
7	143 STATINIŲ -KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS PANEVŽIO M.	338 days	Mon 18-05-14	Wed 19-08-28	Dec	Jan
8	Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo kontenerių aikštelių statybos darbai	338 days	Mon 18-05-14	Wed 19-08-28	Feb	Mar



External Tasks
External Milestone
Deadline

Milestone
Summary
Project Summary

Task
Split
Progress

Project: Grafikas
Date: Wed 17-12-13

UŽSAKOVAS:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]