

2019 m. gegužės 29 d.
Sutarties Nr. 18
1 priedas







Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 2. Mokyklos išorės statybos remonto
 Žiniaraštis: 1 Korpuso 1c3p remonto darbai+

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: []

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									
1	N27-40 (S10=1,15)	Šaligatvių iš betoninių plytelių ardymas	100 m2	61,000	0,1				6,10
2	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	0,071				71,00
3	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	0,972				972,00
4	T1-58	grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m3	500,000	0,0887				44,35
5	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi kai kaušo talpa 0,25m3	100 m3	900,000	0,883				794,70
6	N1P-0801 (S9=1,14; S10=1,15)	grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas)	100 m3	580,447	0,883				512,53
7	N27P-9-1	Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	496,179	0,51				253,05
8	N27P-11-2	Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skaldelė, sluoksnio storis 5.00 cm)	100m2	580,309	0,51				295,96
9	N27P-32	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	416,931	0,51				212,63
10	N57P-3241 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	100m2	1333,676	0,51				680,17
11	N57P-3609 (S10=1,15)	Vejų bordiūrų įrengimas	100m	601,118	1,02				613,14
12	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	50,651	1,6				81,04
13	N57P-3241 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles cemento skiediniu	100m2	1367,806	0,16				218,85
14	N23P-0708-1	Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su vonele ir jungtimi prie vamzdyno	vnt	95,761	4				383,04
15	R16-115 (S10=1,15)	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m2	341,080	0,3				102,32
Iš viso už skyrių 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									5240,90
Skyrius 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									
16	R11-76-1 (S9=1,153)	Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluoksnio storis iki 2 mm, dirbant ant pastolių	m2	7,331	132				967,69
17	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme)	100 m2	118,199	1,32				156,02
18	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 120mm	100m2	982,458	1,32				1296,84
19	N26P-1207	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	38,340	5,28				202,44
20	N8-8-17 (S10=1,15)	Vertikalių paviršių aptaisymas vandeniui nelaidejomis (drenažo) ritinėmis dangomis	100m2	320,036	1,215				388,84

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
21	N8-8-19 (S10=1,15)	Papildomas dangų tvirtinimas plastikiniiais profiliiais	100m	132,272	1,013				133,99
22	N8-1 (S9=1,136; S10=1,15)	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija	100 m2	464,684	1,32				613,38
23	N60-14 (S10=1,15)	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5m	m	0,769	101,25				77,86
24	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklo juostomis (100m2 tinklo)	100m2	196,000	0,1013				19,85
25	N15-104-12 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinantis tinkelį smeigėmis ir apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	1063,066	0,1013				107,69
Iš viso už skyrių 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									3964,62
Skyrius 3 FASADO ŠILTINIMAS									
26	N15-333-3	Fasadinių pastolių, kurių plotis l, 09m ir aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	271,600	18,41				5000,16
27	R8-52	0,25-0,4m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	0,400	285				114,00
28	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	6,620	285				1886,70
29	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltninimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme)	100 m2	300,199	9,9				2971,97
30	R62P-2303 (S10=1,15)	Sienų šiltninimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150.00mm	100m2	1194,178	9,9				11822,36
31	N26P-1208-2	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokštė 30mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	556,414	0,45				250,39
32	N15-104-11 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinantis tinkelį smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	843,230	10,35				8727,43
33	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklo juostomis (100m2 tinklo)	100m2	146,000	1,5188				221,74
34	N15-243-1 (S10=1,15)	Sienų, apšiltintų tinkuotomis putų polistirolo plokštėmis, gruntavimas ir dažymas 2 kartus	100 m2	158,190	10,35				1637,27
Iš viso už skyrių 3 FASADO ŠILTINIMAS									32632,01
Skyrius 4 STOGO ŠILTINIMAS									
35	N46-153	Parapetų, stogelių dengtų skarda demontavimo darbai	100 m2	100,000	1,23				123,00
36	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	129,872	6,35				824,69
37	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	111,872	4				447,49
38	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	945,500	0,28				264,74
39	N9-214 (S10=1,15)	Metalinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas - mūras	m2	43,291	3				129,87
40	N12P-0716	stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (apsauginė stogo tvorelė)	100m	1216,004	1,63				1982,09
41	N12P-0102	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš keramzito, paduodant medžiagas kranu	m3	78,300	17,6				1378,08

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
42	N26P-1306	Plokščių neventiliuojamų stogų šiltinimas dviem sluoksniais: naudojant mineralinės vatos ir polistireno plokštes (izoliacija 140mm storio ir papildomai klojamos 40 mm storio plokštės	100m2	1138,924	8,8				10022,53
43	N12P-0407	Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 40.00mm	100m2	720,290	0,604				435,06
44	R62P-5212	perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, (mineralinės vatos apvadėlio	100m	202,256	1,2				242,71
45	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritininę dangą, kai stogo danga bituminė	vnt	14,816	16				237,05
46	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dvisluoksni ritininė bituminė danga (dvisluoksne prilydant	100m2	747,980	8,8				6582,22
47	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilydant	100m2	471,042	1,25				588,80
48	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	855,500	0,294				251,52
49	N12P-0401	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (plokštė 50mm storio, klijuojant prie pagrindo	100m2	611,280	0,12				73,35
50	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga prilydant dvisluoksne, prilydant	100m2	749,980	0,12				90,00
51	N15-104-6 (S9=1,251005; S10=1,15)	Lubų struktūrinis tinkas	100 m2	1151,512	0,12				138,18
52	N12P-0716	stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (stogo kopėčios)	100m	5086,004	0,18				915,48
53	N25-128 (S10=1,15)	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	1,550	150				232,44
54	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	123				1359,40
55	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	121				1337,29
Iš viso už skyrių 4 STOGO ŠILTINIMAS									27655,99
Skyrius 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									
56	N46-181	Esamų langų demontavimas	100 m2	1035,720	0,32				331,43
57	N46-184	Esamų durų demontavimas	100 m2	286,000	0,18				51,48
58	N8-172-1 (S9=1,085; S10=1,15)	Esamų vitrinų iš stiklo blokelių demontavimas	100 m2	979,251	0,79				773,61
59	N2P-0103	Aliuminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokas daugiau 3,0 m2	m2	85,167	112,1				9547,27
60	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2	100m	84,867	1,17				99,29
61	N2P-0301	Pvc durų blokų montavimas mūrinėse sienose, (išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3m2	m2	106,225	19				2018,28
62	N15-67 (S9=1,085)	Angokraščių tinkas	100 m2	809,400	0,6045				489,28
63	N15-169-3	Angokraščių glaistymas	100 m2	247,868	0,6045				149,84
64	N15-136	Angokraščių dažymas	100 m2	462,059	0,6045				279,31
65	N2P-0119	Naujų laminuotų medžio drožlių palangių iki 40 cm pločio įrengimas montavimas mūrinėse sienose	m2	9,070	24,12				218,76

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Iš viso už skyrių 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS						3233,89	10516,56	208,11	13958,55
Skyrius Šiukšlių išvežimas									
66	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (betonas)	t	24,941	1,8				44,89
67	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu(metalas, skarda	t	24,941	0,9				22,45
68	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (stiklas, langai)	t	24,941	5,6				139,67
69	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu(kitos statybinės šiukšlės	t	24,941	1,1				27,44
Iš viso už skyrių Šiukšlių išvežimas									234,45
Iš viso									83686,52
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: @Sudarytojas



Gina Kveragienė
 Kveragienė
 Gina Kveragienė



Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 2. Mokyklos išorės statybos remonto darbai
 Žiniaraštis: 2 Korpuso 1c'b remonto darbai+

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: []

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									
1	N27-37	Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuko pagalba, kai dangos storis 100mm	100 m3	1098,590	0,0264				29,00
2	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	0,0236				23,60
3	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	0,54304				543,04
4	T1-58	grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m3	500,000	0,0663				33,15
5	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi kai kaušo talpa 0,25m3	100 m3	900,000	0,4641				417,69
6	N1P-0801 (S9=1,14; S10=1,15)	grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas)	100 m3	580,447	0,4641				269,39
7	N27P-9-1	Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	496,179	0,3537				175,50
8	N27P-11-2	Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skaldelė, sluoksnio storis 5.00 cm)	100m2	580,309	0,3537				205,26
9	N27P-32	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	416,931	0,3537				147,47
10	N57P-3241 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis	100m2	1333,676	0,3537				471,72
11	N57P-3609 (S10=1,15)	Vejų bordiūrų įrengimas	100m	601,118	0,5525				332,12
12	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	50,651	0,2				10,13
13	N57P-3241 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles cemento skiediniu	100m2	1367,806	0,02				27,36
14	N23P-0708-1	Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su vonele ir jungtimi prie vamzdžio	vnt	95,761	1				95,76
15	R16-115 (S10=1,15)	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m2	341,080	0,09				30,70
									2811,87
Iš viso už skyrių 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									
Skyrius 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									
16	R11-76-1 (S9=1,153)	Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluoksnio storis iki 2 mm, dirbant ant pastolių	m2	7,331	77,35				567,05
17	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme	100 m2	118,199	0,7735				91,43
18	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 120mm	100m2	982,458	0,7735				759,93
19	N26P-1207	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	38,340	3,09				118,47

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
20	N8-8-17 (S10=1,15)	Vertikalių paviršių aptaisymas vandeniui nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis	100m2	320,036	0,663				212,18
21	N8-8-19 (S10=1,15)	Papildomas dangų tvirtinimas plastikiniiais profiliiais	100m	132,272	0,5525				73,08
22	N8-1 (S9=1,136; S10=1,15)	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroiziacija	100 m2	464,684	0,7735				359,43
23	N60-14 (S10=1,15)	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5m	m	0,769	55,25				42,49
24	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis (100m2 tinklelio)	100m2	196,000	0,1105				21,66
25	N15-104-12 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklelį smeigėmis ir apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	1063,066	0,1105				117,47
Iš viso už skyrių 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									2363,19
Skyrius 3 FASADO ŠILTINIMAS									
26	N15-333-3	Fasadinių pastolių, kurių plotis l, 09m ir aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	271,600	2,23				605,67
27	R8-52	0,25-0,4m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	0,400	51,3				20,52
28	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	6,620	51,3				339,61
29	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme)	100 m2	300,199	1,2				360,24
30	R62P-2303 (S10=1,15)	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150.00mm	100m2	1194,178	1,2				1433,01
31	N26P-1208-2	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokštė 30mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	556,414	0,076				42,29
32	N15-104-11 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklelį smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	843,230	1,276				1075,96
33	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis (100m2 tinklelio)	100m2	146,000	0,8288				121,00
34	N15-243-1 (S10=1,15)	Sienų, apšiltintų tinkuotomis putų polistirolo plokštėmis, gruntavimas ir dažymas 2 kartus	100 m2	158,190	1,276				201,85
Iš viso už skyrių 3 FASADO ŠILTINIMAS									4200,15
Skyrius 4 STOGO ŠILTINIMAS									
35	N46-153	Parapetų, stogelių dengtų skarda demontavimo darbai	100 m2	100,000	0,1705				17,05
36	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	129,872	1,8				233,77
37	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	111,872	0,06				6,71
38	N9-214 (S10=1,15)	Metalinų grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas - mūras	m2	43,291	4,02				174,03
39	N12P-0102	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš keramzito, paduodant medžiagas kranu	m3	78,300	4,08				319,46
40	N26P-1306	Plokščių neventiliuojamų stogų šiltinimas dviem sluoksniais: naudojant mineralinės vatos ir polistireno plokštės (izoliacija 140mm storio ir papildomai klojamos 40 mm storio plokštės)	100m2	1138,924	4,08				4646,81

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
41	N12P-0407	Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 40.00mm	100m2	720,290	0,1508				108,62
42	R62P-5212	perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, (mineralinės vatos apvadėlio	100m	202,256	0,5				101,13
43	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritininę dangą, kai stogo dangą bituminę	vnt	14,816	6				88,90
44	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dvisluoksne ritininę bituminę dangą (dvisluoksne prilydant	100m2	747,980	4,08				3051,76
45	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine dangą (viensluoksne, prilydant	100m2	471,042	4,08				1921,85
46	N12P-0401	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (plokštė 50mm storio, klijuojant prie pagrindo	100m2	611,280	0,02				12,23
47	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine dangą prilydant dvisluoksne, prilydant	100m2	749,980	0,02				15,00
48	N15-104-6 (S9=1,251005; S10=1,15)	Lubų struktūrinis tinkas	100 m2	1151,512	0,02				23,03
49	N25-128 (S10=1,15)	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	1,550	40				61,98
50	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	55,25				610,62
51	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	24,5				270,77
Iš viso už skyrių 4 STOGO ŠILTINIMAS									11663,73
Skyrius 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									
52	N46-181	Esamų langų demontavimas	100 m2	1035,720	0,5845				605,38
53	N46-184	Esamų durų demontavimas	100 m2	286,000	0,042				12,01
54	N2P-0103	Aluminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 3,0 m2	m2	85,167	58,45				4978,03
55	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2	100m	84,867	0,775				65,77
56	N2P-0301	Pvc durų blokų montavimas mūrinėse sienose, (išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3m2	m2	18,115	4,2				76,08
57	Kaina	Plastikinės lauko durys	m2	88,110	4,2				370,06
58	N15-67 (S9=1,085)	Angokraščių tinkas	100 m2	809,400	0,3076				248,97
59	N15-169-3	Angokraščių glaistymas	100 m2	247,868	0,3076				76,24
60	N15-136	Angokraščių dažymas	100 m2	462,059	0,3076				142,13
61	N2P-0119	Naujų laminuotų medžio drožlių palangių iki 40 cm pločio įrengimas montavimas mūrinėse sienose	m2	9,070	28,5				258,49
Iš viso už skyrių 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									6833,17
Skyrius Šiukšlių išvežimas									
62	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (betonas)	t	24,941	0,4				9,98
63	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (metalas, skarda)	t	24,941	0,025				0,62
64	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (stiklas, langai)	t	24,941	0,514				12,82

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
65	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu(kitos statybinės šiukšlės	t	24,941	0,2				4,99
Iš viso už skyrių šiukšlių išvežimas									28,41
Iš viso									27900,52
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Irenginiai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: @Sudarytojas



Patvirtininkė
Gina Kveragiene



Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 2. Mokyklos išorės statybos remonto
 Žiniaraštis: 3 Korpuso 2c'b ir 10c'b remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S003

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 4

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									
1	N27-37	Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuko pagalba, kai dangos storis 100mm	100 m3	1098,590	0,005				5,49
2	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	0,03954				39,54
3	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	0,5252				525,20
4	T1-58	grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m3	500,000	0,0657				32,85
5	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi kai kaušo talpa 0,25m3	100 m3	900,000	0,4595				413,55
6	N1P-0801 (S9=1,14; S10=1,15)	grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas)	100 m3	580,447	0,4595				266,72
7	N27P-9-1	Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	496,179	0,2898				143,79
8	N27P-11-2	Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skaldelė, sluoksnio storis 5.00 cm)	100m2	580,309	0,2898				168,17
9	N27P-32	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	416,931	0,2898				120,83
10	N57P-3241 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	1333,676	0,2898				386,50
11	N57P-3609 (S10=1,15)	Vejų bordiūrų įrengimas	100m	601,118	0,5471				328,87
12	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	50,651	0,2				10,13
13	N57P-3241 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles cemento skiediniu	100m2	1367,806	0,02				27,36
14	N23P-0708-1	Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su vonele ir jungtimi prie vamzdyno	vnt	95,761	1				95,76
15	R16-115 (S10=1,15)	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m2	341,080	0,15				51,16
Iš viso už skyrių 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									2615,92
Skyrius 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									
16	R11-76-1 (S9=1,153)	Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluoksnio storis iki 2 mm, dirbant ant pastolių	m2	7,331	76,6				561,55
17	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme	100 m2	118,199	0,766				90,54
18	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 120mm	100m2	982,458	0,766				752,56
19	N26P-1207	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	38,340	3,08				118,09

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
20	N8-8-17 (S10=1,15)	Vertikalių paviršių aptaisymas vandeniui nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis	100m2	320,036	0,6565				210,10
21	N8-8-19 (S10=1,15)	Papildomas dangų tvirtinimas plastikiniiais profiliais	100m	132,272	0,5471				72,37
22	N8-1 (S9=1,136; S10=1,15)	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija	100 m2	464,684	0,766				355,95
23	N60-14 (S10=1,15)	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5m	m	0,769	54,71				42,07
24	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis (100m2 tinklelio)	100m2	196,000	0,1094				21,44
25	N15-104-12 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluksnis tinkas, tvirtinant tinklelį smeigėmis ir apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	1063,066	0,1094				116,30
Iš viso už skyrių 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									2340,98
Skyrius 3 FASADO ŠILTINIMAS									
26	N15-333-3	Fasadinių pastolių, kurių plotis l, 09m ir aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalaus projekcijos)	100m2	271,600	4,61				1252,08
27	R8-52	0,25-0,4m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	0,400	37,76				15,10
28	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	6,620	37,76				249,97
29	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme)	100 m2	300,199	3,732				1120,34
30	R62P-2303 (S10=1,15)	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150.00mm	100m2	1194,178	3,732				4456,67
31	N26P-1208-2	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokštė 30mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	556,414	0,076				42,29
32	N15-104-11 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluksnis tinkas, tvirtinant tinklelį smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	843,230	3,808				3211,02
33	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis (100m2 tinklelio)	100m2	146,000	0,8206				119,81
34	N15-243-1 (S10=1,15)	Sienų, apšiltintų tinkuotomis putų polistirolo plokštėmis, gruntavimas ir dažymas 2 kartus	100 m2	158,190	3,808				602,39
Iš viso už skyrių 3 FASADO ŠILTINIMAS									11069,67
Skyrius 4 STOGO ŠILTINIMAS									
35	N46-153	Parapetų, stogelių dengtų skarda demontavimo darbai	100 m2	100,000	0,2735				27,35
36	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	129,872	4,68				607,80
37	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	111,872	1,08				120,82
38	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	945,500	0,01				9,46
39	N9-214 (S10=1,15)	Metallinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas - mūras	m2	43,291	0,9				38,96
40	N12P-0102	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš keramzito, paduodant medžiagas kranu	m3	78,300	2,5				195,75

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
41	N26P-1306	Plokščių neventiliuojamų stogų šiltinimas dviem sluoksniais: naudojant mineralinės vatos ir polistireno plokštes (izoliacija 140mm storio ir papildomai klojamos 40 mm storio plokštės	100m2	1138,924	2,479				2823,39
42	N12P-0407	Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 40,00mm	100m2	720,290	0,136				97,96
43	R62P-5212	perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, (mineralinės vatos apvadėlio	100m	202,256	0,36				72,81
44	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritininę dangą, kai stogo danga bituminė	vnt	14,816	5				74,08
45	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dvisluoksnė ritininė bituminė danga (dvisluoksne prilydant	100m2	747,980	2,479				1854,24
46	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilydant	100m2	471,042	0,1				47,10
47	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	855,500	0,182				155,70
48	N12P-0401	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (plokštė 50mm storio, klijuojant prie pagrindo	100m2	611,280	0,02				12,23
49	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga prilydant dvisluoksne, prilydant	100m2	749,980	0,02				15,00
50	N15-104-6 (S9=1,251005; S10=1,15)	Lubų struktūrinis tinkas	100 m2	1151,512	0,02				23,03
51	N25-128 (S10=1,15)	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	1,550	30				46,49
52	N12P-0716	stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (stogo kopėčios)	100m	5086,004	0,032				162,75
53	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	44,5				491,81
54	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	37				408,92
Iš viso už skyrių 4 STOGO ŠILTINIMAS									7285,67
Skyrius 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									
55	N46-181	Esamų langų demontavimas	100 m2	1035,720	0,206				213,36
56	N46-184	Esamų durų demontavimas	100 m2	286,000	0,021				6,01
57	N8-172-1 (S9=1,085; S10=1,15)	Esamų vitrinų iš stiklo blokelių demontavimas	100 m2	979,251	0,636				622,80
58	N2P-0103	Aliuminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 1,0 m2	m2	85,167	0,74				63,02
59	N2P-0103	Aliuminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2,0 m2	m2	85,167	8,95				762,25
60	N2P-0103	Aliuminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3,0 m2	m2	85,167	10,92				930,03

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
61	N2P-0103	Aliuminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis savoromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 3,0 m ²	m ²	85,167	63,6				5416,65
62	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm ²	100m	84,867	1,461				123,99
63	N2P-0301	Pvc durų blokų montavimas mūrinėse sienose, išorės durų blokų plotas daugiau 2m ² iki 3m ²	m ²	106,225	2,1				223,07
64	Kaina	Plastikinės lauko durys	m ²	88,110	2,1				185,03
65	N15-67 (S9=1,085)	Angokraščių tinkas	100 m ²	809,400	0,5113				413,85
66	N15-169-3	Angokraščių glaistymas	100 m ²	247,868	0,5113				126,73
67	N15-136	Angokraščių dažymas	100 m ²	462,059	0,5113				236,25
68	N2P-0119	Naujų laminuotų medžio drožlių palangių iki 40 cm pločio įrengimas montavimas mūrinėse sienose	m ²	9,070	22,6				204,98
Iš viso už skyrių 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									9528,02
Skyrius Šiukšlių išvežimas									
69	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (betonas)	t	24,941	0,4				9,98
70	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (metalas, skarda)	t	24,941	0,033				0,82
71	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (stiklas, langai)	t	24,941	1,08				26,94
72	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (kitos statybinės šiukšlės)	t	24,941	0,45				11,22
Iš viso už skyrių Šiukšlių išvežimas									48,96
Iš viso									32889,21
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: @Sudarytojas



Gina Kveikienė



Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 2. Mokyklos išorės statybos remonto darbai
 Žiniaraštis: 4 Korpuso 3c' b remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S004

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 3 FASADO ŠILTINIMAS									
1	N15-333-3	Fasadinių pastolių, kurių plotis l, 09m ir aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	271,600	0,84				228,14
2	R8-52	0,25-0,4m pločio sandriku, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	0,400	7,1				2,84
3	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	6,620	7,1				47,00
4	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio , gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme	100 m2	300,199	0,12				36,02
5	R62P-2303 (S10=1,15)	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150.00mm	100m2	1194,178	0,12				143,30
6	N26P-1208-2	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokštė 30mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	556,414	0,0112				6,23
7	N15-104-11 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklę smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	843,230	0,1312				110,63
8	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinkelio juostomis (100m2 tinkelio)	100m2	146,000	0,0817				11,93
9	N15-243-1 (S10=1,15)	Sienų, apšiltintų tinkuotomis putų polistirolo plokštėmis, gruntavimas ir dažymas 2 kartus	100 m2	158,190	0,1312				20,75
									606,86
Iš viso už skyrių 3 FASADO ŠILTINIMAS									
Skyrius 4 STOGO ŠILTINIMAS									
10	N46-153	Parapetų, stogelių dengtų skarda demontavimo darbai	100 m2	100,000	0,062				6,20
11	N12P-0102	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš keramzito, paduodant medžiagas kranu	m3	78,300	1,5				117,45
12	N26P-1306	Plokščių neventiliuojamų stogų šiltinimas dviem sluoksniais:naudojant mioneralinės vatos ir polistireno plokštės (izoliacija 140mm storio ir papildomai klojamos 40 mm storio plokštės	100m2	1138,924	1,5003				1708,73
13	R62P-5212	perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas,(mineralinės vatos apvadėlio	100m	202,256	0,256				51,78
14	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	vnt	14,816	4				59,26
15	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dvisluoksnė ritininė bituminė danga(dvisluoksne prilijant	100m2	747,980	1,5003				1122,19
16	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilijant	100m2	471,042	0,1536				72,35
17	N15-104-6 (S9=1,251005; S10=1,15)	Lubų struktūrinis tinkas	100 m2	1151,512	0,441				507,82

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
18	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataktų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	24,6				271,88
19	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	11,1				122,68
Iš viso už skyrių 4 STOGO ŠILTINIMAS									4040,34
Iš viso									4647,20
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: @Sudarytojas



Gina Kveragienė
Gama Kveragienė



Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 2. Mokyklos išorės statybos remonto
 Žiniaraštis: 5 Korpuso 4c2b remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S005

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: []

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									
1	N27-40 (S10=1,15)	Šaligatvių iš betoninių plytelių ardymas	100 m2	61,000	0,5418				33,05
2	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	0,0504				50,40
3	N27-40 (S10=1,15)	Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu	100 m2	56,419	0,0548				3,09
4	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	1,1525				1152,50
5	T1-58	grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m3	500,000	0,1441				72,05
6	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi kai kaušo talpa 0,25m3	100 m3	900,000	1,0081				907,29
7	N1P-0801 (S9=1,14; S10=1,15)	grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas)	100 m3	580,447	1,0081				585,15
8	N27P-9-1	Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	496,179	0,6003				297,86
9	N27P-11-2	Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skaldelė, sluoksnio storis 5.00 cm)	100m2	580,309	0,6003				348,36
10	N27P-32	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	416,931	0,6003				250,28
11	N57P-3241 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis	100m2	1333,676	0,6003				800,61
12	N57P-3609 (S10=1,15)	Vejų bordiūrų įrengimas	100m	601,118	1,2005				721,64
13	N46-18 (S9=1,068)	Monolitinių laiptų remontas	m3	322,924	0,5				161,46
14	N9-202 (S9=1,0425)	Apsauginių aptvėrimų montavimas	t	2255,728	0,07				157,90
15	R16-115 (S10=1,15)	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m2	341,080	0,4298				146,60
Iš viso už skyrių 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									5688,24
Skyrius 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									
16	R11-76-1 (S9=1,153)	Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluoksnio storis iki 2 mm, dirbant ant pastolių	m2	7,331	198,08				1452,12
17	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme	100 m2	118,199	1,9808				234,13
18	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 120mm	100m2	982,458	1,9808				1946,05
19	N26P-1207	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	38,340	7,92				303,65
20	N8-8-17 (S10=1,15)	Vertikalių paviršių aptaisymas vandeniui nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis	100m2	320,036	1,4406				461,04
21	N8-8-19 (S10=1,15)	Papildomas dangų tvirtinimas plastikiniiais profiliais	100m	132,272	1,2005				158,79

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
22	N8-1 (S9=1,136; S10=1,15)	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija	100 m2	464,684	1,9808				920,45
23	N60-14 (S10=1,15)	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5m	m	0,769	120,05				92,32
24	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis (100m2 tinklelio)	100m2	196,000	0,5402				105,88
25	N15-104-12 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smeigėmis ir apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	1063,066	0,5402				574,27
Iš viso už skyrių 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									6248,71
Skyrius 3 FASADO ŠILTINIMAS									
26	N15-333-3	Fasadinių pastolių, kurių plotis l, 09m ir aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	271,600	0,9452				256,72
27	R8-52	0,25-0,4m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	0,400	205,2				82,08
28	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	6,620	205,2				1358,42
29	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme)	100 m2	300,199	4,16				1248,83
30	R62P-2303 (S10=1,15)	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150.00mm	100m2	1194,178	4,16				4967,78
31	N26P-1208-2	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokštė 30mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	556,414	0,1674				93,14
32	N15-104-11 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	843,230	4,3274				3648,99
33	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis (100m2 tinklelio)	100m2	146,000	1,8008				262,92
34	N15-243-1 (S10=1,15)	Sienų, apšiltintų tinkuotomis putų polistirolo plokštėmis, gruntavimas ir dažymas 2 kartus	100 m2	158,190	4,3274				684,55
Iš viso už skyrių 3 FASADO ŠILTINIMAS									12603,43
Skyrius 4 STOGO ŠILTINIMAS									
35	N46-153	Parapetų, stogelių dengtų skarda demontavimo darbai	100 m2	100,000	0,7268				72,68
36	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	129,872	3,45				448,06
37	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	111,872	4,2				469,86
38	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	945,500	0,14				132,37
39	N9-214 (S10=1,15)	Metallinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas - mūras	m2	43,291	9,1				393,95
40	N12P-0102	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš keramzito, paduodant medžiagas kranu	m3	78,300	18,38				1439,15
41	N12P-0407	Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 40.00mm	100m2	720,290	0,357				257,14
42	N26P-1306	Plokščių neventiliuojamų stogų šiltinimas dviem sluoksniais: naudojant mineralinės vatos ir polistireno plokštes (izoliacija 140mm storio ir papildomai klojamos 40 mm storio plokštės)	100m2	1138,924	8,384				9548,74

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
43	R62P-5212	perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, (mineralinės vatos apvadėlio	100m	202,256	0,735				148,66
44	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritininę dangą, kai stogo danga bituminė	vnt	14,816	13				192,61
45	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dvisluoksne ritininė bituminė danga (dvisluoksne prilydant	100m2	747,980	8,384				6271,06
46	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilydant	100m2	471,042	0,588				276,97
47	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	855,500	0,204				174,52
48	N12P-0401	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikancias mineralinės vatos plokštes (plokštė 50mm storio, klijuojant prie pagrindo	100m2	611,280	0,12				73,35
49	N25-128 (S10=1,15)	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	1,550	70				108,47
50	N12P-0716	stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (stogo kopėčios)	100m	5086,004	0,038				193,27
51	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	118				1304,14
52	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	75,9				838,85
Iš viso už skyrių 4 STOGO ŠILTINIMAS									22343,86
Skyrius 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									
53	N46-181	Esamų langų demontavimas	100 m2	1035,720	4,026				4169,81
54	N46-184	Esamų durų demontavimas	100 m2	286,000	0,312				89,23
55	N8-172-1 (S9=1,085; S10=1,15)	Esamų vitrinų iš stiklo blokelių demontavimas	100 m2	979,251	0,054				52,88
56	N2P-0103	Aliuminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 2,0 m2 iki 3m2	m2	85,167	8,79				748,62
57	N2P-0103	Aliuminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 3m2	m2	85,167	424,94				36191,03
58	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2	100m	84,867	5,86				497,32
59	N2P-0301	Pvc durų blokų montavimas mūrinėse sienose, (išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3m2	m2	18,115	5,4				97,82
60	Kaina	Plastikinės lauko durys	m2	88,110	5,4				475,79
61	N15-67 (S9=1,085)	Angokraščių tinkas	100 m2	809,400	2,0943				1695,13
62	N15-169-3	Angokraščių glaistymas	100 m2	247,868	2,0943				519,11
63	N15-136	Angokraščių dažymas	100 m2	462,059	2,0943				967,69
64	N2P-0119	Naujų laminuotų medžio drožlių palangių iki 40 cm pločio įrengimas montavimas mūrinėse sienose	m2	9,070	202,09				1832,90
Iš viso už skyrių 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									47337,34
Skyrius Šiukšlių išvežimas									
65	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (betonas)	t	24,941	6,8				169,60
66	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (metalas, skarda	t	24,941	0,103				2,57

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
67	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (stiklas, langai)	t	24,941	7,8				194,54
68	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (kitos statybinės šiukšlės)	t	24,941	0,6				14,96
Iš viso už skyrių šiukšlių išvežimas									381,67
Iš viso									94603,24

Pagalbinių medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pešnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis


Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė: @Sudarytojas



Samatininkė
Gina Kveragienė

Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 2. Mokyklos išorės statybos remonto
 Žiniaraštis: 6 Korpuso 5c2bp remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S006

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									
1	N27-40 (S10=1,15)	Šaligatvių iš betoninių plytelių ardymas	100 m2	61,000	0,2544				15,52
2	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	0,0783				78,30
3	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	1,2451				1245,10
4	T1-58	grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m3	500,000	0,1297				64,85
5	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi kai kaušo talpa 0,25m3	100 m3	900,000	1,1154				1003,86
6	N1P-0801 (S9=1,14; S10=1,15)	grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas)	100 m3	580,447	1,1154				647,43
7	N27P-9-1	Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	496,179	0,6485				321,77
8	N27P-11-2	Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skaldelė , sluoksnio storis 5.00 cm)	100m2	580,309	0,6485				376,33
9	N27P-32	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	416,931	0,6485				270,38
10	N57P-3241 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	100m2	1333,676	0,6485				864,89
11	N57P-3609 (S10=1,15)	Vejų bordiūrų įrengimas	100m	601,118	1,297				779,65
12	N46-18 (S9=1,068)	Monolitinių laiptų remontas	m3	322,924	1,6				516,68
13	N9-202 (S9=1,0425)	Apsauginių aptvėrimų montavimas	t	2204,908	0,0175				38,59
14	R16-115 (S10=1,15)	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m2	341,080	0,294				100,28
Iš viso už skyrių 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									6323,62
Skyrius 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									
15	R11-76-1 (S9=1,153)	Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluoksnio storis iki 2 mm, dirbant ant pastolių	m2	7,331	214				1568,83
16	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio , gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme	100 m2	118,199	2,14				252,95
17	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 120mm	100m2	982,458	2,14				2102,46
18	N26P-1207	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	38,340	8,56				328,19
19	N8-8-17 (S10=1,15)	Vertikalių paviršių aptaisymas vandeniui nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis	100m2	320,036	1,5564				498,10
20	N8-8-19 (S10=1,15)	Papildomas dangų tvirtinimas plastikiniiais profiliais	100m	132,272	1,297				171,56

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
21	N8-1 (S9=1,136; S10=1,15)	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija	100 m2	464,684	2,14				994,42
22	N60-14 (S10=1,15)	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5m	m	0,769	129,7				99,74
23	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinkelio juostomis (100m2 tinkelio)	100m2	196,000	0,5836				114,39
24	N15-104-12 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smeigėmis ir apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	1063,066	0,5836				620,41
Iš viso už skyrių 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									6751,04
Skyrius 3 FASADO ŠILTINIMAS									
25	N15-333-3	Fasadinių pastolių, kurių plotis l, 09m ir aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	271,600	9,45				2566,62
26	R8-52	0,25-0,4m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	0,400	171				68,40
27	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	6,620	171				1132,02
28	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme)	100 m2	300,199	5,852				1756,76
29	R62P-2303 (S10=1,15)	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150.00mm	100m2	1194,178	5,852				6988,33
30	N26P-1208-2	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokštė 30mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	556,414	0,1395				77,62
31	N15-104-11 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	843,230	5,9915				5052,21
32	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinkelio juostomis (ne mažiau kaip 1,5m aukščio virš cokolio)	100m2	146,000	1,9455				284,04
33	N15-243-1 (S10=1,15)	Sienų, apšiltintų tinkuotomis putų polistirolu plokštėmis, gruntavimas ir dažymas 2 kartus	100 m2	158,190	5,9915				947,80
Iš viso už skyrių 3 FASADO ŠILTINIMAS									18873,80
Skyrius 4 STOGO ŠILTINIMAS									
34	N46-153	Parapetų, stogelių dengtų skarda demontavimo darbai	100 m2	100,000	0,582				58,20
35	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	129,872	10,32				1340,28
36	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	111,872	3				335,62
37	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	945,500	0,1				94,55
38	N9-214 (S10=1,15)	Metalinų grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas - mūras	m2	43,291	6,75				292,22
39	N12P-0102	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš keramzito, paduodant medžiagas kranu	m3	78,300	6,96				544,97
40	N26P-1306	Plokščių neventiliuojamų stogų šiltinimas dviem sluoksniais: naudojant mineralinės vatos ir polistireno plokštės (izoliacija 140mm storio ir papildomai klojamos 40 mm storio plokštės)	100m2	1138,924	6,95				7923,49


Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
41	N12P-0407	Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 40,00mm	100m ²	720,290	0,582				419,21
42	R62P-5212	perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, (mineralinės vatos apvadėlio)	100m	202,256	1,455				294,28
43	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritininę dangą, kai stogo danga bituminė	vnt	14,816	12				177,79
44	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dvisluoksne ritininė bituminė danga (dvisluoksne prilydant)	100m ²	747,980	6,957				5203,70
45	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilydant)	100m ²	471,042	0,873				411,22
46	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m ²	855,500	0,672				574,90
47	N12P-0401	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (plokštė 50mm storio, klijuojant prie pagrindo)	100m ²	611,280	0,3				183,38
48	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dvisluoksne ritininė bituminė danga (dvisluoksne prilydant)	100m ²	747,980	0,3				224,39
49	N15-104-6 (S9=1,251005; S10=1,15)	Lubų struktūrinis tinkas	100 m ²	1151,512	0,3				345,45
50	N25-128 (S10=1,15)	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	1,550	50				77,48
51	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritininę dangą, įlaja kai stogo danga bituminė	vnt	37,108	4				148,43
52	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	3,7				40,89
Iš viso už skyrių 4 STOGO ŠILTINIMAS									18690,46
Skyrius 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									
53	N46-181	Esamų langų demontavimas	100 m ²	1035,720	1,1438				1184,66
54	N46-184	Esamų durų demontavimas	100 m ²	286,000	0,198				56,63
55	N2P-0103	Aluminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai plotas daugiau 2m ² iki 3,0 m ²	m ²	85,167	5,86				499,08
56	N2P-0103	Aluminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 3,0 m ²	m ²	85,167	201,46				17157,82
57	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjuvio plotas 20 cm ²	100m	84,867	2,9932				254,02
58	N2P-0301	Pvc durų blokų montavimas mūrinėse sienose, (išorės durų blokų plotas daugiau 2m ² iki 3m ²)	m ²	18,115	19,8				358,68
59	Kaina	Plastikinės lauko durys	m ²	88,110	19,8				1744,58
60	N15-67 (S9=1,085)	Angokraščių tinkas	100 m ²	809,400	1,175				951,05
61	N15-169-3	Angokraščių glaistymas	100 m ²	247,868	1,175				291,24
62	N15-136	Angokraščių dažymas	100 m ²	462,059	1,175				542,92
63	N2P-0119	Naujų laminuotų medžio drožlių palangių iki 40 cm pločio įrengimas montavimas mūrinėse sienose	m ²	9,070	100,46				911,14
Iš viso už skyrių 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									23951,83
Skyrius Šiuikšlių išvežimas									
64	R23-62	Statybinių šiuikšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (betonas)	t	24,941	3,2				79,81

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
65	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu(metalas, skarda)	t	24,941	0,08				2,00
66	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (stiklas, langai)	t	24,941	1,5				37,41
67	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu(kitos statybinės šiukšlės)	t	24,941	0,8				19,95
Iš viso už skyrių šiukšlių išvežimas									139,17
Iš viso									74729,92
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: @Sudarytojas



Samatininkė
Gina Kveragienė

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 2. Mokyklos išorės statybos remonto darbai
 Žiniaraštis: 7 Korpuso 6c'b remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S007

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									
1	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	0,0062				6,20
2	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	0,0739				73,90
3	T1-58	grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m3	500,000	0,0092				4,60
4	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi kai kaušo talpa 0,25m3	100 m3	900,000	0,0647				58,23
5	N1P-0801 (S9=1,14; S10=1,15)	grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas)	100 m3	580,447	0,0647				37,55
6	N27P-9-1	Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	496,179	0,0385				19,10
7	N27P-11-2	Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skaldelė, sluoksnio storis 5.00 cm)	100m2	580,309	0,0385				22,34
8	N27P-32	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	416,931	0,0385				16,05
9	N57P-3241 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis	100m2	1333,676	0,0385				51,35
10	N57P-3609 (S10=1,15)	Vejų bordiūrų įrengimas	100m	601,118	0,077				46,29
11	N46-18 (S9=1,068)	Monolitinių laiptų remontas	m3	322,924	11,5				3713,63
12	N9-202 (S9=1,0425)	Apsauginių aptvėrimų montavimas	t	2204,908	0,119				262,38
13	R16-115 (S10=1,15)	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m2	341,080	0,0231				7,88
Iš viso už skyrių 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									4319,50
Skyrius 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									
14	R11-76-1 (S9=1,153)	Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluoksnio storis iki 2 mm, dirbant ant pastolių	m2	7,331	10,78				79,03
15	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme	100 m2	118,199	0,1078				12,74
16	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 120mm	100m2	982,458	0,1078				105,91
17	N26P-1207	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	38,340	0,44				16,87
18	N8-8-17 (S10=1,15)	Vertikalių paviršių aptaisymas vandeniui nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis	100m2	320,036	0,0924				29,57
19	N8-8-19 (S10=1,15)	Papildomas dangų tvirtinimas plastikiniiais profiliiais	100m	132,272	0,077				10,18
20	N8-1 (S9=1,136; S10=1,15)	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija	100 m2	464,684	0,1078				50,09

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
21	N60-14 (S10=1,15)	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5m	m	0,769	7,7				5,92
22	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis (100m2 tinklelio)	100m2	196,000	0,0231				4,53
23	N15-104-12 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smeigėmis ir apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	1063,066	0,0231				24,56
Iš viso už skyrių 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									339,40
Skyrius 3 FASADO ŠILTINIMAS									
24	N15-333-3	Fasadinių pastolių, kurių plotis l, 09m ir aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	271,600	1,9				516,04
25	R8-52	0,25-0,4m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	0,400	5,13				2,05
26	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	6,620	5,13				33,96
27	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme)	100 m2	300,199	1,1095				333,07
28	R62P-2303 (S10=1,15)	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150.00mm	100m2	1194,178	1,1095				1324,94
29	N26P-1208-2	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokštė 30mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	556,414	0,033				18,36
30	N15-104-11 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	843,230	1,1425				963,39
31	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis (ne mažiau kaip 1,5 m aukščio virš cokolio)	100m2	146,000	0,25				36,50
32	N15-243-1 (S10=1,15)	Sienų, apšiltintų tinkuotomis putų polistirolo plokštėmis, gruntavimas ir dažymas 2 kartus	100 m2	158,190	1,1425				180,73
33	N15P-1315 (S9=1,153; S10=1,15)	Pastatų piliastų, laiptų maršų, nišų su angokraščiais išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyvinio 2mm storio tinko skiediniu	100m2	242,295	0,175				42,40
34	N15-243-1 (S10=1,15)	Sienų, apšiltintų tinkuotomis putų polistirolo plokštėmis, gruntavimas ir dažymas 2 kartus	100 m2	158,190	0,175				27,68
35	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	945,500	0,125				118,19
Iš viso už skyrių 3 FASADO ŠILTINIMAS									3597,32
Skyrius 4 STOGO ŠILTINIMAS									
36	N46-153	Parapetų, stogelių dengtų skarda demontavimo darbai	100 m2	100,000	0,1806				18,06
37	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	111,872	3,6				402,74
38	N12P-0102	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš keramzito, paduodant medžiagas kranu	m3	78,300	2,1				164,43
39	N26P-1306	Plokščių neventiliuojamų stogų šiltinimas dviem sluoksniais: naudojant mineralinės vatos ir polistireno plokštes (izoliacija 140mm storio ir papildomai klojamos 40 mm storio plokštės)	100m2	1138,924	1,144				1302,93

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
40	N12P-0407	Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 40.00mm	100m2	720,290	0,0903				65,04
41	R62P-5212	perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, (mineralinės vatos apvadėlio	100m	202,256	0,69				139,56
42	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	vnt	14,816	3				44,45
43	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dvisluoksni ritininė bituminė danga (dvisluoksne prilydant	100m2	747,980	1,144				855,69
44	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilydant	100m2	471,042	0,414				195,01
45	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	855,500	0,27				230,99
46	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, įlaja kai stogo danga bituminė	vnt	37,108	2				74,22
47	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojimų pastolių	m	11,052	9,2				101,68
48	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojimų pastolių	m	11,052	7,15				79,02
Iš viso už skyrių 4 STOGO ŠILTINIMAS									3673,81
Skyrius 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									
49	N46-181	Esamų langų demontavimas	100 m2	1035,720	0,4899				507,40
50	N2P-0103	Aluminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 3,0 m2	m2	85,167	48,99				4172,35
51	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2	100m	84,867	0,685				58,13
52	N15-67 (S9=1,085)	Angokraščių tinkas	100 m2	809,400	0,2397				194,01
53	N15-169-3	Angokraščių glaistymas	100 m2	247,868	0,2397				59,41
54	N15-136	Angokraščių dažymas	100 m2	462,059	0,2397				110,76
55	N2P-0119	Naujų laminuotų medžio drožlių palangių iki 40 cm pločio įrengimas montavimas mūrinėse sienose	m2	9,070	22,5				204,07
Iš viso už skyrių 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									5306,13
Skyrius Šiukšlių išvežimas									
56	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (betonas)	t	24,941	0,1				2,49
57	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (metalas, skarda)	t	24,941	0,023				0,57
58	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (stiklas, langai)	t	24,941	0,43				10,72
59	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (kitos statybinės šiukšlės	t	24,941	0,1				2,49
Iš viso už skyrių Šiukšlių išvežimas									16,29
Iš viso									17252,45
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybinių išlaidos									

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis


Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė: @Sudarytojas



UAB "Dengsta"
Jina Kveragienė



Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 2. Mokyklos išorės statybos remonto
 Žiniaraštis: 8 Korpuso 7c2b remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S008

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									
1	N27-40 (S10=1,15)	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių ardymas rankiniu būdu	100 m2	61,000	0,0548				3,34
2	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	0,0882				88,20
3	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	1,1237				1123,70
4	T1-58	grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m3	500,000	0,1405				70,25
5	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi kai kaušo talpa 0,25m3	100 m3	900,000	0,9832				884,88
6	N1P-0801 (S9=1,14; S10=1,15)	grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas)	100 m3	580,447	0,9832				570,70
7	N27P-9-1	Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	496,179	0,551				273,39
8	N27P-11-2	Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skaldelė, sluoksnio storis 5.00 cm)	100m2	580,309	0,551				319,75
9	N27P-32	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	416,931	0,551				229,73
10	N57P-3241 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	1333,676	0,551				734,86
11	N57P-3609 (S10=1,15)	Vejų bordiūrų įrengimas	100m	601,118	1,102				662,43
12	N46-18 (S9=1,068)	Monolitinių laiptų remontas	m3	322,924	2,01				649,08
13	N9-202 (S9=1,0425)	Apsauginių aptvėrimų montavimas	t	2204,908	0,875				1929,29
14	R16-115 (S10=1,15)	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m2	341,080	0,3306				112,76
Iš viso už skyrių 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									7652,36
Skyrius 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									
15	R11-76-1 (S9=1,153)	Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluoksnio storis iki 2 mm, dirbant ant pastolių	m2	7,331	163,87				1201,33
16	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme	100 m2	118,199	1,6387				193,69
17	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 120mm	100m2	982,458	1,6387				1609,95
18	N26P-1207	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	38,340	6,56				251,51
19	N8-8-17 (S10=1,15)	Vertikalių paviršių aptaisymas vandeniui nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis	100m2	320,036	1,4046				449,52
20	N8-8-19 (S10=1,15)	Papildomas dangų tvirtinimas plastikiniais profiliiais	100m	132,272	1,1705				154,82

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai	Suma
21	N8-1 (S9=1,136; S10=1,15)	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija	100 m2	464,684	1,6387				761,48
22	N60-14 (S10=1,15)	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0,5m	m	0,769	117,05				90,01
23	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklo juostomis (100m2 tinklo)	100m2	196,000	0,2341				45,88
24	N15-104-12 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smeigėmis ir apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	1063,066	0,2341				248,86
Iš viso už skyrių 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									5007,07
Skyrius 3 FASADO ŠILTINIMAS									
25	N15-333-3	Fasadinių pastolių, kurių plotis 1,09m ir aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	271,600	15,17				4120,17
26	R8-52	0,25-0,4m pločio sandriky, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	0,400	285				114,00
27	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	6,620	285				1886,70
28	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme)	100 m2	300,199	8,946				2685,58
29	R62P-2303 (S10=1,15)	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150.00mm	100m2	1194,178	8,946				10683,12
30	N26P-1208-2	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokštė 30mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	556,414	0,155				86,24
31	N15-104-11 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	843,230	9,101				7674,23
32	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklo juostomis (100m2 tinklo)	100m2	146,000	1,7558				256,35
33	N15-243-1 (S10=1,15)	Sienų, apšiltintų tinkuotomis putų polistirolo plokštėmis, gruntavimas ir dažymas 2 kartus	100 m2	158,190	9,101				1439,69
Iš viso už skyrių 3 FASADO ŠILTINIMAS									28946,08
Skyrius 4 STOGO ŠILTINIMAS									
34	N46-153	Parapetų, stogelių dengtų skarda demontavimo darbai	100 m2	100,000	0,438				43,80
35	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	129,872	15,24				1979,25
36	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	111,872	6,63				741,71
37	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	945,500	0,34				321,47
38	N9-214 (S10=1,15)	Metalių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas - mūras	m2	43,291	18,1				783,57
39	N12P-0716	stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (apsauginė stogo tvorelė)	100m	1216,004	0,2341				285,15
40	N12P-0102	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš keramzito, paduodant medžiagas kranu	m3	78,300					626,40
41	N26P-1306	Plokščių neventiliuojamų stogų šiltinimas dviem sluoksniais: naudojant mineralinės vatos ir polistireno plokštės (izoliacija 140mm storio ir papildomai klojamos 40 mm storio plokštės)	100m2	1138,924	7,791				8874,15

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
42	N12P-0407	Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 40.00mm	100m2	720,290	1,043				751,26
43	R62P-5212	perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, (mineralinės vatos apvadėlio	100m	202,256	3,005				607,78
44	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	vnt	14,816	17				251,87
45	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dvisluoksne ritinine bitumine danga (dvisluoksne prilydant	100m2	747,980	7,7917				5828,04
46	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilydant	100m2	471,042	1,8003				848,02
47	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	855,500	1,14				975,27
48	N12P-0401	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (plokštė 50mm storio, klijuojant prie pagrindo	100m2	611,280	0,05				30,56
49	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga prilydant dvisluoksne, prilydant	100m2	749,980	0,05				37,50
50	N15-104-6 (S9=1,251005; S10=1,15)	Lubų struktūrinis tinkas	100 m2	1151,512	0,05				57,58
51	N12P-0716	stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (stogo kopėčios)	100m	5086,004	0,046				233,96
52	N25-128 (S10=1,15)	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	1,550	170				263,43
53	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, įlaja kai stogo danga bituminė	vnt	37,108	5				185,54
54	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	5,1				56,37
55	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	4,6				50,84
Iš viso už skyrių 4 STOGO ŠILTINIMAS									23833,52
Skyrius 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									
56	N46-181	Esamų langų demontavimas	100 m2	1035,720	0,7654				792,74
57	N46-184	Esamų durų demontavimas	100 m2	286,000	0,24				68,64
58	N2P-0103	Aliuminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas iki 1,0 m2	m2	85,167	12,6				1073,11
59	N2P-0103	Aliuminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1 m2 iki 2,0 m2	m2	85,167	1,78				151,60
60	N2P-0103	Aliuminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	85,167	62,16				5294,01
61	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2	100m	84,867	1,9602				166,36
62	N2P-0301	Pvc durų blokų montavimas mūrinėse sienose, (išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3m2	m2	18,115	4,2				76,08
63	N2P-0301	Pvc durų blokų montavimas mūrinėse sienose, (išorės durų blokų plotas daugiau 3m2	m2	18,115	19,8				358,68
64	Kaina	Plastikinės lauko durys	m2	88,110	24				2114,64

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
65	N15-67 (S9=1,085)	Angokraščių tinkas	100 m2	809,400	0,5488				444,20
66	N15-169-3	Angokraščių glaistymas	100 m2	247,868	0,5488				136,03
67	N15-136	Angokraščių dažymas	100 m2	462,059	0,5488				253,58
68	N2P-0119	Naujų laminuotų medžio drožlių palangių iki 40 cm pločio įrengimas montavimas mūrinėse sienose	m2	9,070	68,03				617,01
Iš viso už skyrių 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									11546,68
Skyrius Šiukšlių išvežimas									
69	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (metalas, skarda)	t	24,941	0,086				2,14
70	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (stiklas, langai)	t	24,941	0,67				16,71
71	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (kitos statybinės šiukšlės)	t	24,941	1				24,94
Iš viso už skyrių Šiukšlių išvežimas									43,80
Iš viso									77029,50
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: @Sudarytojas


 Gintarė Kveragienė
 Gintarė Kveragienė

Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 2. Mokyklos išorės statybos remonto
 Žiniaraštis: 9 Korpuso 8c2b remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S009

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: []

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									
1	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	0,0981				98,10
2	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	1,177				1177,00
3	T1-58	grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m3	500,000	0,1471				73,55
4	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi kai kaušo talpa 0,25m3	100 m3	900,000	1,029				926,10
5	N1P-0801 (S9=1,14; S10=1,15)	grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas)	100 m3	580,447	1,029				597,28
6	N27P-9-1	Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	496,179	0,613				304,16
7	N27P-11-2	Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skaldelė, sluoksnio storis 5.00 cm)	100m2	580,309	0,613				355,73
8	N27P-32	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	416,931	0,613				255,58
9	N57P-3241 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	1333,676	0,613				817,54
10	N57P-3609 (S10=1,15)	Vejų bordiūrų įrengimas	100m	601,118	1,226				736,97
11	N46-18 (S9=1,068)	Monolitinių laiptų remontas	m3	322,924	3,54				1143,15
12	N9-202 (S9=1,0425)	Apsauginių aptvėrimų montavimas	t	2204,908	0,035				77,17
13	R16-115 (S10=1,15)	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m2	341,080	0,3678				125,45
Iš viso už skyrių 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									6687,78
Skyrius 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									
14	R11-76-1 (S9=1,153)	Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluoksnio storis iki 2 mm, dirbant ant pastolių	m2	7,331	196,16				1438,05
15	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme	100 m2	118,199	1,9616				231,86
16	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 120mm	100m2	982,458	1,9616				1927,19
17	N26P-1207	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	38,340	7,84				300,59
18	N8-8-17 (S10=1,15)	Vertikalių paviršių aptaisymas vandeniu nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis	100m2	320,036	1,4712				470,84
19	N8-8-19 (S10=1,15)	Papildomas dangų tvirtinimas plastikiniais profiliais	100m	132,272	1,226				162,17
20	N8-1 (S9=1,136; S10=1,15)	Vertikali dviejų sluoksnių tepinė bitumo mastikos hidroizoliacija	100 m2	464,684	1,9616				911,52

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
21	N60-14 (S10=1,15)	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0,5m	m	0,769	122,6				94,28
22	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinkelio juostomis (100m2 tinkelio)	100m2	196,000	0,4904				96,12
23	N15-104-12 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smeigėmis ir apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	1063,066	0,4904				521,33
Iš viso už skyrių 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									6153,93
Skyrius 3 FASADO ŠILTINIMAS									
24	N15-333-3	Fasadinių pastolių, kurių plotis l, 09m ir aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	271,600	11,55				3136,98
25	R8-52	0,25-0,4m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	0,400	189				75,60
26	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	6,620	189				1251,18
27	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme)	100 m2	300,199	7,112				2135,01
28	R62P-2303 (S10=1,15)	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150.00mm	100m2	1194,178	7,112				8492,99
29	N26P-1208-2	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokštė 30mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	556,414	0,1043				58,03
30	N15-104-11 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	843,230	7,2163				6085,00
31	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinkelio juostomis (100m2 tinkelio)	100m2	146,000	1,839				268,49
32	N15-243-1 (S10=1,15)	Sienų, apšiltintų tinkuotomis putų polistirolu plokštėmis, gruntavimas ir dažymas 2 kartus	100 m2	158,190	7,2163				1141,55
Iš viso už skyrių 3 FASADO ŠILTINIMAS									22644,84
Skyrius 4 STOGO ŠILTINIMAS									
33	N46-153	Parapetų, stogelių dengtų skarda demontavimo darbai	100 m2	100,000	0,6104				61,04
34	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	129,872	12,21				1585,74
35	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	111,872	3,12				349,04
36	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	945,500	0,16				151,28
37	N9-214 (S10=1,15)	Metalinų grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas - mūras	m2	43,291	7,8				337,67
38	N12P-0716	stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (apsauginė stogo tvorelė)	100m	1216,004	0,204				248,06
39	N12P-0102	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš keramzito, paduodant medžiagas kranu	m3	78,300	7,25				567,68
40	N26P-1306	Plokščių neventiliuojamų stogų šiltinimas dviem sluoksniais: naudojant mineralinės vatos ir polistireno plokštės (izoliacija 140mm storio ir papildomai klojamos 40 mm storio plokštės	100m2	1138,924	7,247				8253,78
41	N12P-0407	Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 40.00mm	100m2	720,290	0,6172				444,56

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
42	R62P-5212	perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, (mineralinės vatos apvadėlio)	100m	202,256	2,046				413,82
43	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	vnt	14,816	16				237,05
44	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dvisluoksni ritinine bituminė danga (dvisluoksne prilydant	100m2	747,980	7,247				5420,61
45	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilydant	100m2	471,042	1,2276				578,25
46	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	855,500	0,9156				783,30
47	N12P-0401	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (plokštė 50mm storio, klijuojant prie pagrindo	100m2	611,280	0,05				30,56
48	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga prilydant dvisluoksne, prilydant	100m2	749,980	0,05				37,50
49	N15-104-6 (S9=1,251005; S10=1,15)	Lubų struktūrinis tinkas	100 m2	1151,512	0,05				57,58
50	N12P-0716	stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (stogo kopėčios)	100m	5086,004	0,0405				205,98
51	N25-128 (S10=1,15)	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	1,550	80				123,97
52	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, įlaja kai stogo danga bituminė	vnt	37,108	5				185,54
53	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	5,5				60,79
54	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	4,05				44,76
Iš viso už skyrių 4 STOGO ŠILTINIMAS									20178,56
Skyrius 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									
55	N46-181	Esamų langų demontavimas	100 m2	1035,720	2,2634				2344,25
56	N46-184	Esamų durų demontavimas	100 m2	286,000	0,096				27,46
57	N2P-0103	Aliuminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai plotas iki 1m2	m2	85,167	11,76				1001,57
58	N2P-0103	Aliuminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 3,0 m2	m2	85,167	204,98				17457,61
59	N2P-0310	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2	100m	84,867	4,38				371,72
60	N2P-0301	Pvc durų blokų montavimas mūrinėse sienose, (išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3m2	m2	106,225	9,6				1019,76
61	Kaina	Plastikinės lauko durys	m2	9,600	9,6				92,16
62	N15-67 (S9=1,085)	Angokraščių tinkas	100 m2	809,400	1,6145				1306,78
63	N15-169-3	Angokraščių glaistymas	100 m2	247,868	1,6145				400,18
64	N15-136	Angokraščių dažymas	100 m2	462,059	1,6145				745,99
65	N2P-0119	Naujų laminuotų medžio drožlių palangių iki 40 cm pločio įrengimas montavimas mūrinėse sienose	m2	9,070	133,5				1210,81
Iš viso už skyrių 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									25978,29
Skyrius Šiukšlių išvežimas									
66	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (betonas)	t	24,941	0,8				19,95

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
67	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu(metalas, skarda)	t	24,941	0,09				2,24
68	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (stiklas, langai)	t	24,941	2				49,88
69	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu(kitos statybinės šiukšlės)	t	24,941	0,6				14,96
Iš viso už skyrių šiukšlių išvežimas									87,04
Iš viso									81730,45
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė: @Sudarytojas



Gina Kveragiene



Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 2. Mokyklos išorės statybos remonto
 Žiniaraštis: 10 Korpuso 9c'b remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S010

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									
1	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	0,0632				63,20
2	N27-37 (S9=1,085; S10=1,15)	Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	100 m3	1573,068	0,0803				126,32
3	N46-131 (S9=1,17)	Betoninių pamatų išardymas	m3	88,876	15,5				1377,57
4	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1000,000	1,5691				1569,10
5	T1-58	grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m3	500,000	0,1961				98,05
6	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi kai kaušo talpa 0,25m3	100 m3	900,000	1,373				1235,70
7	N1P-0801 (S9=1,14; S10=1,15)	grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas)	100 m3	580,447	1,373				796,95
8	N27P-9-1	Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	496,179	0,8173				405,53
9	N27P-11-2	Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skaldelė, sluoksnio storis 5.00 cm)	100m2	580,309	0,8173				474,29
10	N27P-32	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	416,931	0,8173				340,76
11	N57P-3241 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	1333,676	0,8173				1090,01
12	N57P-3609 (S10=1,15)	Vejų bordiūrų įrengimas	100m	601,118	1,6345				982,53
13	N46-18 (S9=1,068)	Monolitinių laiptų remontas	m3	322,924	2,2				710,43
14	N9-202 (S9=1,0425)	Apsauginių aptvėrimų montavimas	t	2204,908	0,054				119,07
15	R16-115 (S10=1,15)	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m2	341,080	0,2372				80,90
Iš viso už skyrių 1 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS									9470,41
Skyrius 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									
16	R11-76-1 (S9=1,153)	Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluoksnio storis iki 2 mm, dirbant ant pastolių	m2	7,331	294,21				2156,85
17	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme	100 m2	118,199	2,9421				347,75
18	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 120mm	100m2	982,458	2,9421				2890,49
19	N26P-1207	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100vnt	38,340	11,76				450,88
20	N8-8-17 (S10=1,15)	Vertikalių paviršių aptaisymas vandeniui nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis	100m2	320,036	1,9614				627,72

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
21	N8-8-19 (S10=1,15)	Papildomas dangų tvirtinimas plastikiniiais profiliiais	100m	132,272	1,6345				216,20
22	N8-1 (S9=1,136; S10=1,15)	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija	100 m2	464,684	2,9421				1367,15
23	N60-14 (S10=1,15)	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5m	m	0,769	163,45				125,69
24	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklo juostomis (100m2 tinklo)	100m2	196,000	0,9807				192,22
25	N15-104-12 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smeigėmis ir apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	1063,066	0,9807				1042,55
Iš viso už skyrių 2 COKOLIO ŠILTINIMAS									9417,50
Skyrius 3 FASADO ŠILTINIMAS									
26	N15-333-3	Fasadinių pastolių, kurių plotis l, 09m ir aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	271,600	10,65				2892,54
27	R8-52	0,25-0,4m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	0,400	135				54,00
28	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	6,620	135				893,70
29	N11P-1607 (S9=1,17)	Sienų paruošimas šiltinimo darbams (dezinfekavimas nuo pelėsio, gruntavimas, įtrūkimų ir plyšių remontas iki 1,2m po žeme)	100 m2	300,199	6,454				1937,48
30	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	129,872	2,13				276,63
31	N46-136 (S9=1,17)	Monolitinių betoninių perdanginių išardymas	m3	90,651	0,5				45,33
32	R62P-2303 (S10=1,15)	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150.00mm	100m2	1194,178	6,454				7707,22
33	N26P-1208-2	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokšte 30mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	556,414	0,102				56,75
34	N15-104-11 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	843,230	6,556				5528,21
35	N15P-1314 (S10=1,15)	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklo juostomis (100m2 tinklo)	100m2	146,000	2,4518				357,96
36	N15-243-1 (S10=1,15)	Sienų, apšiltintų tinkuotomis putų polistirolo plokštėmis, gruntavimas ir dažymas 2 kartus	100 m2	158,190	6,556				1037,10
Iš viso už skyrių 3 FASADO ŠILTINIMAS									20786,93
Skyrius 4 STOGO ŠILTINIMAS									
37	N46-153	Parapetų, stogelių dengtų skarda demontavimo darbai	100 m2	100,000	0,732				73,20
38	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	129,872	12,16				1579,25
39	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	111,872	0,72				80,55
40	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	945,500	0,12				113,46
41	N9-214 (S10=1,15)	Metalinų grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas - mūras	m2	43,291	1,8				77,92
42	N12P-0102	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš keramzito, paduodant medžiagas kranu	m3	78,300	10,11				791,61

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
43	N26P-1306	Plokščių neventiliuojamų stogų šiltinimas dviem sluoksniais: naudojant mineralinės vatos ir polistireno plokštes (izoliacija 140mm storio ir papildomai klojamos 40 mm storio plokštės	100m2	1138,924	10,107				11511,10
44	N12P-0407	Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 40,00mm	100m2	720,290	0,304				218,97
45	R62P-5212	perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, (mineralinės vatos apvadėlio	100m	202,256	1,55				313,50
46	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritininę dangą, kai stogo danga bituminė	vnt	14,816	21				311,13
47	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dvisluoksnė ritininė bituminė danga (dvisluoksne prilydant	100m2	747,980	10,107				7559,83
48	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilydant	100m2	471,042	2				942,08
49	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	855,500	0,912				780,22
50	N12P-0401	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (plokštė 50mm storio, klijuojant prie pagrindo	100m2	611,280	0,05				30,56
51	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga prilydant dvisluoksne, prilydant	100m2	749,980	0,05				37,50
52	N15-104-6 (S9=1,251005; S10=1,15)	Lubų struktūrinis tinkas	100 m2	1151,512	0,05				57,58
53	N12P-0716	stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (stogo kopėčios)	100m	5086,004	0,03				152,58
54	N25-128 (S10=1,15)	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	1,550	40				61,98
55	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritininę dangą, įlaja kai stogo danga bituminė	vnt	37,108	5				185,54
56	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	30				331,56
57	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	11,052	33,5				370,24
Iš viso už skyrių 4 STOGO ŠILTINIMAS									25580,37
Skyrius 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									
58	N46-181	Esamų langų demontavimas	100 m2	1035,720	0,8324				862,13
59	N46-181	Esamų stoglangių demontavimas	100 m2	1035,720	0,378				391,50
60	N46-184	Esamų durų demontavimas	100 m2	286,000	0,084				24,02
61	N2P-0103	Aliuminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 1,0 m2	m2	85,167	2,81				239,32
62	N2P-0103	Aliuminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 1,0 m2 iki 2m2	m2	85,167	1,65				140,53
63	N2P-0103	Aliuminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 2m2 iki 3,0 m2	m2	85,167	24,2				2061,05
64	N2P-0103	Aliuminio arba Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 3,0 m2	m2	85,167	54,58				4648,44

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
65	N2P-0310	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm ²	100m	84,867	1,58				134,09
66	N9-205 (S9=1,0425)	Zenitinių stoglangių ant plieninių ir gelžbetoninių dangų montavimas	100 m ²	1695,072	0,378				640,74
67	PRN9-205	SL1 140*150cm. Kupolinis stoglangis, 3 akrilo sluoksniai montuojami su išskyrimais stabilizacijoje uždarame PVC rėme, kuris turi lašelinę krašto apsaugą. Vienas varstomas, skirtas išlipimui ant stogo	m ²	400,000	37,8				15120,00
68	N2P-0301	Pvc durų blokų montavimas mūrinėse sienose, (išorės durų blokų plotas daugiau 2m ² iki 3m ²)	m ²	106,225	8,4				892,29
69	Kaina	Plastikinės lauko durys	m ²	88,110	8,4				740,12
70	N15-67 (S9=1,085)	Angokraščių tinkas	100 m ²	809,400	0,057				46,14
71	N15-169-3	Angokraščių glaistymas	100 m ²	247,868	0,057				14,13
72	N15-136	Angokraščių dažymas	100 m ²	462,059	0,057				26,34
Iš viso už skyrių 5 LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMAS									25980,84
Skyrius Šiukšlių išvežimas									
73	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (betonas)	t	24,941	14				349,17
74	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (metalas, skarda)	t	24,941	0,1				2,49
75	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (stiklas, langai)	t	24,941	1,1				27,44
76	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (kitos statybinės šiukšlės)	t	24,941	0,8				19,95
Iš viso už skyrių Šiukšlių išvežimas									399,06
Iš viso									91635,10
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: @Sudarytojas

Sąmatininkė
Gina Kveragienė



Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune

Objektas: 1. Baseino korpuso patalpų remontas

Žiniaraštis: 1 Baseino korpuso patalpų remonto darbai. 1 aukštas +

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 1. ARDYMO DARBAI									
1	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	35,409	18				637,37
2	R5-57 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100 m2	126,069	3,271				412,37
3	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	88,097	18,6				1638,60
4	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	88,097	15,76				1388,41
5	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetoninių laiptų išardymas	m3	257,538	0,4				103,02
6	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	1099,952	0,0676				74,36
7	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	2,045	323,75				662,00
8	R24-16	Apsauginių aptvėrimų demontavimas	t	263,560	0,21				55,35
9	R7-51	Gelžbetonio ar mozaikinių palangės plokščių išėmimas iš mūrinių sienų	m2	10,160	6,67				67,77
10	R3-4	Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas	m2	0,559	94				52,53
11	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	286,000	0,4				114,40
Iš viso už skyrių 1. ARDYMO DARBAI									5206,17
Skyrius 2. NAUJŲ PERTVARŲ ĮRENGIMAS									
12	N8-165 (S9=1,119; S10=1,15)	Nearmuotos 1/2 plytos storio pertvaros (autokranu), kai plytos keraminės	100 m2	2019,248	1,105				2231,27
13	N46-27-8 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas keraminėmis plytomis h=88 mm	m3	159,425	1,5				239,14
14	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100 m2	490,430	0,255				125,06
15	N15P-0402 (K4=2)	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio (dvigubas gipskartonio si)	m2	11,731	25,5				299,14
16	N34-33-2 (S9=1,034)	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm	100 m2	1071,500	1,152				1234,37
17	N7P-0306	Sąramų įrengimas naujai mūrijamų sienų angose	vnt.	34,573	10				345,73
18	N7P-0306	Sąramų įrengimas kertamose angose	vnt.	34,573	2				69,15
19	N5-57	Angų įrengimas g/b perdangoje	vnt	13,419	2				26,84
20	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100 m2	978,701	1,152				1127,46
Iš viso už skyrių 2. NAUJŲ PERTVARŲ ĮRENGIMAS									5698,15
Skyrius 3. GRINDŲ ANT G/B PERDANGOS ĮRENGIMAS									
21	N11P-0103	posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai smėlio sluoksnio storis 30mm	100 m2	241,654	1,9882				480,46
22	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 30mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis	100 m2	261,244	1,9882				519,40
23	N11P-0201-1	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas klojant plėvelę neklįjuojant siūlių	m2	0,500	198,82				99,49
24	N11P-0104 (S9=1,0425)	Betono posluoksnių įrengimas grindims paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70.00mm	100 m2	668,667	1,9882				1329,44


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
25	N11-170 (S9=1,119)	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	1096,346	0,316				346,45
26	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius tepant du kartus	m2	3,350	198,82				665,97
Iš viso už skyrių 3 GRINDŲ ANT G/B PERDANGOS ĮRENGIMAS									3441,21
Skyrius 4 GRINDŲ ANT GRUNTO ĮRENGIMAS									
27	N11P-0103	posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai žvyro sluoksnio storis 150.00mm	100 m2	447,099	0,5722				255,83
28	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 150.00mm	100 m2	919,979	0,5722				526,41
29	N11P-0201-1	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas klojant plėvelę neklįjuojant siūlių	m2	0,500	57,22				28,63
30	N11P-0104 (S9=1,0425)	Betono posluoksnių įrengimas grindims paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70.00mm	100 m2	668,667	0,5722				382,61
31	N11-170 (S9=1,119)	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	1096,346	0,091				99,77
32	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius tepant du kartus	m2	3,350	57,22				191,66
Iš viso už skyrių 4 GRINDŲ ANT GRUNTO ĮRENGIMAS									1484,92
Skyrius 5 BASEINO VONIOS DUGNO K-JOS ĮRENGIMAS									
33	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 35 mm, gruntuojant pagrindą)	100 m2	1176,016	0,676				794,99
34	N11P-0204	Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių danga šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	4,502	67,6				304,32
35	N15P-0603	Vidaus izoliuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkeliu (grindų)	100m2	216,020	0,676				146,03
36	N11P-0204	Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių danga šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	4,502	67,6				304,32
Iš viso už skyrių 5 BASEINO VONIOS DUGNO K-JOS ĮRENGIMAS									1549,65
Skyrius 6 BASEINO VONIOS SIENUČIŲ K-JOS ĮRENGIMAS									
37	N11P-0204	Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių danga šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	11,177	43,75				489,01
38	N11P-0204	Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	9,879	43,75				432,22
39	N15-68 (S9=1,085)	Baseino vonios sienų išlyginimas	100 m2	3275,223	0,4375				1432,91
40	N11-13	Baseino krašto konstrukcijos betonavimas C35/37 XD2 W8 betonu	m3	98,419	4				393,68
41	N6P-0506	Baseino krašto konstrukcijos armavimas	t	1154,384	0,27765				320,51
Iš viso už skyrių 6 BASEINO VONIOS SIENUČIŲ K-JOS ĮRENGIMAS									3068,33
Skyrius 7 SIENŲ APDAILA									
42	R11-106 (S9=1,153)	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	25,431	46,5				1182,53
43	N15-51 (S9=1,085)	Mūrinis vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	100 m2	694,628	8,09				5619,54
44	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	188,268	5,02				945,11
45	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	439,464	0,465				204,35
46	N15-155	tinkuotų sienų ir sienų iš surenkamų konstrukcijų gerasis aliejinis dažymas	100 m2	481,319	4,555				2192,41
47	N8-8-1 (S10=1,15)	Vertikalių paviršių mineralinė izoliacija, tepant 2 kartus	100 m2	376,800	3,455				1301,84

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
48	N15-33-1	Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant klijų	m2	22,881	325				7436,28
49	N15-33-1	Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis stiklo plytelėmis ant klijų	m2	28,746	28,5				819,26
Iš viso už skyrių 7 SIENŲ APDAILA									19701,32
Skyrius 8 GRINDŲ APDAILA									
50	N11-110-3	Keraminių plytelių dangą su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m2	25,542	256,04				6539,68
51	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms naudojant grindjuostines keramines plyteles	m	3,501	66,5				232,83
Iš viso už skyrių 8 GRINDŲ APDAILA									6772,51
Skyrius 9 LUBŲ APDAILA									
52	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	37,762	2,0844				78,71
53	N15-74 (S9=1,085)	Lubų geras tinkas	100 m2	697,307	2,0844				1453,47
54	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	273,468	2,0844				570,02
55	N15-131	Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	540,330	2,0844				1126,26
56	N15-169-6	Lubų nutinkuotų arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100 m2	210,728	1,0757				226,68
57	N15-169-7	Lubų nutinkuotų arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100 m2	159,608	1,0757				171,69
58	N15-133	Paruoštų dažymui lubų iš surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	394,149	1,0757				423,99
Iš viso už skyrių 9 LUBŲ APDAILA									4050,81
Skyrius 10 BASEINO VONIOS APDAILA									
59	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant klijų	m2	30,872	111,35				3437,55
60	N15-33-1	Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant klijų	m2	33,846	14				473,84
61	N15-33-1	Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant klijų	m2	33,846	5,06				171,26
62	N8P-0202-1 (S9=1,119; S10=1,15)	Latakų įrengimas, naudojant keraminius blokus 215*140mm	m3	942,642	0,828				780,51
Iš viso už skyrių 10 BASEINO VONIOS APDAILA									4863,16
Skyrius 11 GARINĖS PIRTIES APDAILA									
63	N11P-0302	Pirties tūrio formavimas polistireno plokštėmis	100 m2	3305,385	0,3563				1177,71
64	903-18	Kietos polistireno putų plokštės, kurios abi pusės yra padengtos stiklo pluošto tinkleliu ir kietu cementiniu armavimo mišiniu	m2	69,010	35,63				2458,83
65	N11-172	Kietai polistireno putų gultai padengti stiklo pluošto tinkleliu ir kietu cementiniu armavimo mišiniu (Įrengimo darbai)	100m	13000,000	0,05				650,00
66	PRN11-172	Kietai polistireno putų gultai padengti stiklo pluošto tinkleliu ir kietu cementiniu armavimo mišiniu	m	275,000	5				1375,00
67	N15-33-3	Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant klijų	m2	46,167	45,63				2106,59
Iš viso už skyrių 11 GARINĖS PIRTIES APDAILA									7768,13
Skyrius 12 APDAILO ELEMENTAI, ĮRANGA									
68	N15P-0315	Sienų vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais (sienų)	m2	37,411	6				224,46
69	N2P-0119	Palangių lentų laminuotų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	11,502	15,5				178,29

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
70	N10-114	Medinių palangių lentų įstatymas mūro sienose, kai angos aukštis didesnis kaip 2m.	m2	18,439	11,6				213,90
71	N15-201-1	Negruntuotų ir nepokustuotų smulkių stalių gaminių paviršių padengimas lakais du kartus (100m2 nudažyto paviršiaus)	100 m2	657,741	0,116				76,30
72	N9-202 (S9=1,0425)	Apsauginių aptvėrimų montavimas	t	510,908	0,073				37,30
73	74	Nerūdijančio plieno gaminiai	kg	8,817	73				643,63
74	N16P-1410	Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt	8,337	4				33,35
75	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 2 vnt	vnt	56,663	22				1246,58
76	N17-20-2	Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams, dušo galvutei), muilinių, veidrodžių tvirtinimas prie sienos	vnt	6,918	12				83,01
77	N21-247	Elektrinių rankšluosčių montavimas	vnt	55,669	6				334,02
Iš viso už skyrių 12 APDAILO ELEMENTAI, ĮRANGA									3070,83
Skyrius 13 DURŲ ĮRENGIMAS									
78	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	101,760	8,4				854,78
79	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų daugiau 2,0 iki 3,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	99,860	18				1797,49
80	N2P-0301	Pleninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2	m2	20,993	6,72				141,07
81	408	Durų blokai vienvėrės priešgaisrinės metalinės durys EW30-C3	m2	342,310	6,72				2300,32
82	N10-132	Stiklo durų blokų įstatymas į angas, kai įstiklintų durų blokų plotas iki 2m2.	m2	15,505	1,89				29,30
83	PRN10-132	Vienvėrės berėmės grūdinto stiklo pirties durys	m2	360,000	1,89				680,40
84	N10-163	Durų blokų įstatymas į įmontuojamas spintas	10 vnt	3519,338	0,2				703,87
85	N10-185	Pertvarų iš lentų skydų surinkimas.	m2	126,778	3,2				405,69
Iš viso už skyrių 13 DURŲ ĮRENGIMAS									6912,93
Iš viso									73588,10
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: @Sudarytojas

Gina Kveragierė



Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 1. Baseino korpuso patalpų remontas
 Žiniaraštis: 2 Baseino korpuso patalpų remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 1 ARDYMO/MŪRIJIMO DARBAI									
1	N9-82	Rekuperatoriai, ekranai, dėžutės, sukančiosios krosnys ir džioviklos, jų pakrovimo ir iškrovimo kameros iš lakštų plieno (DEMONTAVIMAS)	t	168,169	0,08				13,45
2	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas pneumoplaktuku, be plytų atrinkimo	m3	26,822	1,32				35,40
3	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	140,224	0,063				8,83
4	N46-27-8 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas keraminėmis plytomis h=88 mm	m3	123,556	0,25				30,89
Iš viso už skyrių 1 ARDYMO/MŪRIJIMO DARBAI									88,58
Skyrius 2 APDAILO DARBAI									
5	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius(sluoksnis 30 mm, gruntuojant pagrindą	100 m2	941,693	2,688				2531,27
6	N11P-0201-3	Grindų ritininių hidroizoliacijos įrengimas klijuojant lipnią ritininę dangą gruntuojant pagrindą	m2	7,515	268,81				2020,16
7	N11-110-3	Keraminių plytelių dangą su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai dangą klojama ant betono pagr.	m2	18,342	268,81				4930,60
8	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms naudojant grindjuostines keramines plyteles	m	18,898	103,12				1948,74
9	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	15,468	5,635				87,16
10	N15-133	Paruoštų dažymui lubų iš surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	306,072	5,635				1724,71
Iš viso už skyrių 2 APDAILO DARBAI									13242,64
Skyrius 3 VIDAUS DURŲ ĮRENGIMAS									
11	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose,(vidinių durų blokų plotas iki 2,0 m2	m2	19,215	6,3				121,05
12	408-18	Vienėrės metalinės skydinės durys (korio užpildo)	m2	200,000	6,3				1260,00
Iš viso už skyrių 3 VIDAUS DURŲ ĮRENGIMAS									1381,05
Skyrius 4 STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS (RŪSYS IR 1 A)									
13	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	21,836	36,54				797,89
Iš viso už skyrių 4 STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS (RŪSYS IR 1 A)									797,89
Iš viso									15510,17
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									



Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 1. Baseino korpuso patalpų remontas
 Žiniaraštis: 3 Šildymas+

Lokalinė sąmata Nr. S003

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius 1 Grindinio šildymo sistema									
1	N16P-1405	Dvejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 6)	vnt	16,683	2				33,37
2	N16P-1405	Dvejų kolektorių mazgo montavimas, kai atšakų skaičius 9)	vnt	18,267	2				36,53
3	PRN16P-1405	Kolektorius - komplektas grindiniam šildymui 6 žiedų	vnt	247,309	2				494,62
4	PRN16P-1405	Kolektorius - komplektas grindiniam šildymui - 9 žiedų	vnt	131,907	2				263,81
5	R63P-2106	Horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos pamašymo mazgų su siurbliais ir triegiais ventiliais įrengimas	vnt.	97,372	4				389,49
6	Kaina	Pamašymo mazgas grind. šild. kolektoriui (analogas DANFOSS FHM -C6) komplekte su siurbliu (analogas UPS 15-60	kompl	453,331	4				1813,32
7	N16P-1404	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt	254,190	4				1016,76
8	N16P-0501	iki 15 mm Movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	2,282	16				36,52
9	PRN16P-0501	Automatinis balansavimo ventilis	vnt	37,097	4				148,39
10	PRN16P-0501	Automatinis balansavimo ventilis komplekte su 1,5m kap. vamzdeliu	vnt	20,612	4				82,45
11	PRN16P-0501	Rutulinis ventilis ilga rankenėle diam 1/2", PP I/V sriegis	vnt	8,825	8				70,60
12	N16P-0501	25mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	3,118	2				6,24
13	2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP I/V sriegis	vnt	8,069	2				16,14
14	N16P-0203	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32mm	m	2,283	2000				4565,16
15	1020-352	Daugiasluksniai vamzdžiai 10 bar, d 18x2	m	1,648	2000				3295,88
16	N26-262	Termoizoliacinis šarvas plastikiniui vamzdžiui d18*2.0mm	100m	482,811	2				965,62
17	P-287	Euroveržlė d18*3/4	vnt	2,885	60				173,08
18	120312	Armatūros tinklas (arba reljefinė plokštė) plastikiniams vamzdžiams tvirtinti,	m2	1,358	370				502,58
19	P-184	Plastikinių vamzdžių tvirtinimo prie armatūros tinklo detalės	kompl	20,606	1				20,61
20	572356	Kompensacinė juosta , pagaminto iš PVC ir polietileno	m	1,648	350				576,78
21	0088-99000	Plastifikatorius betonui	kg	7,417	8,7				64,53
22	Kaina	Grindinio šildymo valdymo sistema	kompl	532,121	1				532,12
23	Kaina	Grindinio šildymo sistemos užpildymas	vnt	214,849	1				214,85
24	Kaina	Grindinio šildymo sistemos šildymo kontūrų balansavimas	vnt	214,849	1				214,85
25	N16-118	Vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hidr. išbandymas	100m	80,178	20				1603,55
Iš viso už skyrių 1 Grindinio šildymo sistema									17137,83
Skyrius 2 Radiatorinio šildymo sistema									
26	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais	kW	47,973	4,21				201,97

47

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
27	N18-114	Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	2,500	12				30,00
28	1183764	Termostatinis ventilis su išankstiniu nustatymu (kampinis 1/2)	vnt.	8,295	4				33,18
29	578011	Termostatinis daviklis, su dujiniu užpildu, temperatūros ribojimo funkcija ir apsauga nuo užšalimo, temperatūros nustatymo ribos 5-26 C	vnt	4,947	4				19,79
30	S228010152	Balansinis/ uždarymo ventilis	vnt.	7,284	1				7,28
31	S621510001-1	Slėgio perkričio reguliatorius komplekte su 1,5 m impulsiniu vamzdeliu	vnt.	242,536	1				242,54
32	S229002151	Rutulinis ventilis ilga rankenėle diam 1/2", PP I/V	vnt.	5,703	2				11,41
Iš viso už skyrių 2 Radiatorinio šildymo sistema									546,16
Skyrius 3 Orinio šildymo sistema									
33	N20P-0307	Vandenių oro šildytuvų (kaloriferių) montavimas, kai šildymo galia iki 40kW	vnt	18,707	1				18,71
34	PRN20P-0307	Automatikos komplektas vandeniniam oro šildytuvui (vandeninis oro šildytuvas su valdymo mechanizmu)	kompl	1236,359	1				1236,36
35	N18-116	25 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	3,510	2				7,02
36	PRN18-116	Rutulinis ventilis ilga rankenėle diam. 1", PP I/V sriegis	vnt	12,364	2				24,73
37	N18-115	20 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	2,902	1				2,90
38	PRN18-115	Automatinis balansinis - reguliavimo ventilis su ON/OFF pavara, DN20, Tmaks 90C, PN 6 bar, Qmaks-0,90m3/h	vnt	16,485	1				16,49
Iš viso už skyrių 3 Orinio šildymo sistema									1306,20
Skyrius 4 Paskirstomieji šilumnešio tiekimo vamzdinai šildymo									
39	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	2,460	155				381,36
40	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40mm)	m	3,118	130				405,34
41	PRN16P-0101	Plieninis presuojamas vamzdis d15	m	2,387	115				274,50
42	PRN16P-0101	Plieninis presuojamas vamzdis d20	m	2,523	40				100,91
43	PRN16P-0101	Plieninis presuojamas vamzdis d25	m	2,691	130				349,86
44	Sutartinė	Fasoninės dalys	kompl	164,849	1				164,85
45	N26-218 (S10=1,15)	Vamzdynų, kurlų skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	109,100	2,5				272,75
46	572100	Vamzdynų izoliavimo Kevalai padengti folija izoliac. diam. 18mm, storis 30mm	m	3,131	80				250,46
47	572101	Vamzdynų izoliavimo Kevalai padengti folija, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	m	3,290	40				131,60
48	572102	Kevalai Paroc Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	m	3,585	130				466,11
49	N9-197 (S9=1,0425)	Vidaus vamzdynų atraminių konstrukcijų montavimas, kai jų masė iki 0.1t	t	1832,693	0,01				18,33
50	N18-116	25 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	3,510	27				94,78

Dengsta


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
51	PRN18-116	Ašinis kompensatorius plieniniai vamzdžiui DN25	vnt	4,121	2				8,24
52	2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP I/V sriegis	vnt	8,069	25				201,72
53	N18-114	Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	2,500	6				15,00
54	S012300100	Automatiniai nuorintojai 1/2" MKV 15 R/N	vnt.	3,444	2				6,89
55	2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP I/V sriegis	vnt	3,817	4				15,27
56	N16-118	Vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hydr. išbandymas	100m	80,178	2,85				228,51
Iš viso už skyrių 4 Paskirstomieji šilumnešio tiekimo vamzdiniai									3386,48
Skyrius 5 šilumos tiekimo sistema vėdinimo sistemų šilumos reg									
57	N20-610	Vėdinimo sistemų šilumos reguliavimo mazgo montavimas	kompl	23,707	2				47,41
58	PRN20-610	OT-1 vėdinimo sistemos šilumos reguliavimo mazgas (Q-14,0kW), šilumnešio vanduo (65/45C)	vnt	1730,905	1				1730,91
59	PRN20-610	OTSR-2 vėdinimo sistemos šilumos reguliavimo mazgas (Q-32,0kW), šilumnešio vanduo (65/45C)	vnt	1813,328	1				1813,33
60	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	3,118	170				530,06
61	0000-00020	Plieninis presuojamas vamzdis d25	m	1,888	30				56,65
62	0000-00025	Plieninis presuojamas vamzdis d32	m	3,174	15				47,61
63	0000-00032	Plieninis presuojamas vamzdis d40	m	3,099	125				387,37
64	Sutartinė	Fasoninės ir jungiamosios detalės plieniniams presuojamiems vamzdžiams	kompl	164,849	1				164,85
65	N26-218 (S10=1,15)	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	109,100	0,45				49,09
66	N26-219 (S10=1,15)	Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	131,733	1,25				164,67
67	897-180	Vamzdinių izoliavimo kevalai padengti folija, izoliac diam 28mm, storis 40 mm	m	3,585	30				107,56
68	897-188	Vamzdinių izoliavimo kevalai padengti folija, izoliac diam 35mm, storis 40 mm	m	3,881	15				58,21
69	572104	Vamzdinių izoliavimo kevalai padengti folija, izoliac diam 42mm, storis 40 mm	m	4,304	125				537,97
70	N9-197 (S9=1,0425)	Vidaus vamzdinių atraminių konstrukcijų montavimas, kai jų masė iki 0.1t	t	1832,693	0,004				7,33
71	N18-118	40 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	4,926	2				9,85
72	PRN18-118	Ašinis kompensatorius plieniniui vamzdžiui DN40	vnt	41,213	2				82,43
73	N18-114	Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	2,500	6				15,00
74	S012300100	Automatiniai nuorintojai 1/2" MKV 15 R/N	vnt.	3,444	4				13,77
75	S229002151	Rutulinis ventilis ilga rankenėle diam 1/2", PP I/V	vnt.	5,703	2				11,41
76	N16-118	Vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hydr. išbandymas	100m	80,178	1,7				136,30
Iš viso už skyrių 5 šilumos tiekimo sistema vėdinimo sistemų šilumos									5971,78
Skyrius 6 šilumos tiekimo sistema baseino technologijai									

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
77	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	3,118	125				389,75
78	0000-00025	Plieninis presuojamas vamzdis d32	m	3,174	125				396,78
79	Sutartinė	Fasoninės ir jungiamosios detalės plieniniams presuojamiems vamzdžiams	kompl	164,849	1				164,85
80	N26-218 (S10=1,15)	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	109,100	1,25				136,37
81	897-188	Vamzdinių izoliavimo kevalai padengti folija, izoliac diam 35mm, storis 40 mm	m	3,881	125				485,11
82	N18-117	32 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	4,072	2				8,14
83	PRN18-118	Ašinis kompensatorius plieniniui vamzdžiui DN40	vnt	41,213	2				82,43
84	N9-197 (S9=1,0425)	Vidaus vamzdinių atraminių konstrukcijų montavimas, kai jų masė iki 0.1t	t	1832,693	0,004				7,33
85	N18-114	Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	2,500	2				5,00
86	S012300100	Automatiniai nuorintojai 1/2" MKV 15 R/N	vnt.	3,444	2				6,89
87	N16-118	Vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hydr. išbandymas	100m	80,178	1,25				100,22
Iš viso už skyrių 6 šilumos tiekimo sistema baseino technologijai									1782,87
Skyrius 7 demontavimo darbai									
88	Sutartinė	Esamos šildymo sistemos (šildymo prietaisų, vamzdinių, uždarnosios ir reguliuojamos armatūros) demontavimas. Esamos baseino šildymo sist. atjungimo vietą ir demontavimo kiekius tinkslinti statybos darbų metu	kompl	2100,000	1				2100,00
Iš viso už skyrių 7 demontavimo darbai									2100,00
Iš viso									32231,33
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietsės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis /rengimais									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: @Sudarytojas

Samatininkė
Gina Kveragiene





Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune

Objektas: 1. Baseino korpuso patalpų remontas

Žiniaraštis: 4 Vandentiekio nuotekų inžinerinės sistemos+

Lokalinė sąmata Nr. S004

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: []

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius VANDENTIEKIS V1									
1	N16-115	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	2,355	35				82,42
2	N16-115-1	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D40-63 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	2,708	10				27,08
3	4010020	Plastikinis vandentiekio vamzdynas iš PPR PN10 vamzdžių DN15 su visomis reikalingomis jungtimis ir tvirtinimo dalimis	m	1,500	15				22,50
4	4010025	Plastikinis vandentiekio vamzdynas iš PPR PN10 vamzdžių DN25 su visomis reikalingomis jungtimis ir tvirtinimo dalimis	m	2,085	15				31,28
5	1028-94	Plastikinis vandentiekio vamzdynas iš PPR PN10 vamzdžių DN32 su visomis reikalingomis jungtimis ir tvirtinimo dalimis	vnt	3,079	5				15,39
6	4010040	Plastikinis vandentiekio vamzdynas iš PPR PN10 vamzdžių DN40 su visomis reikalingomis jungtimis ir tvirtinimo dalimis	m	5,103	10				51,03
7	N26-218 (S10=1,15)	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	65,363	0,35				22,88
8	N26-220 (S10=1,15)	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57mm ir mažiau kaip 108mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	97,503	0,1				9,75
9	897-575	Vamzdžių izoliavimo kevalai padengti folija 15/20	m	1,610	15				24,15
10	897-576	Vamzdžių izoliavimo kevalai padengti folija 22/20	m	1,521	15				22,81
11	897-582	Vamzdynų izoliavimo kevalai padengti folija 35/20	m	1,715	5				8,57
12	897-586	Vamzdžių izoliaciniai kevalai padengti folija 42/20	m	2,068	10				20,68
13	N16-115	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	2,355	46				108,33
14	1028-31	Plastikinis vandentiekio vamzdynas iš PPR PN20 vamzdžių DN20 su visomis reikalingomis jungtimis ir tvirtinimo dalimis	m	2,085	46				95,92
15	N26-218 (S10=1,15)	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	65,363	0,46				30,07
16	897-578	Vamzdynų izoliavimo kevalai padengti folija diam 22 m, storis 20mm	m	2,859	46				131,49
17	N16-61	Movinių ventilių, čiurpų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	1,680	49				82,32
18	2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP I/V sriegis	vnt	8,613	1				8,61
19	2003-19	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP I/V sriegis	vnt	13,722	1				13,72
20	2003-28	rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2", PP V/V sriegis	vnt	25,660	1				25,66
21	5939016	prietaisinė alkūnė d-16 x 1/2"	vnt	2,722	32				87,12
22	601601550	Rutulinis ventilis išardomas kampinis 1/2'	vnt	4,324	14				60,54
23	N17-18	Ivairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	3,223	15				48,35
24	260131	Maišytuvas praustuvams	vnt	30,245	5				151,23
25	260131-1	Maišytuvas dušeliams prie klozeto	kompl	47,503	2				95,01
26	260131-1	Maišytuvas dušams	vnt	46,959	8				375,67

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
27	N16-118	Vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hydr. išbandymas	100m	46,110	0,91				41,96
28	N22P-0707 (S10=1,15)	Vamzdinių praplovimas su dezinfekcija	100m	20,170	0,91				18,35
29	R19-2	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	1,696	100				169,61
30	N16-69 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt	21,337	2				42,67
Iš viso už skyrių VANDENTIEKIS V1									1925,18
Skyrius VANDENTIEKIS t3,t4									
31	N16-115	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdžio D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	2,355	75				176,62
32	1028-10	Plastikinis vandentiekio vamzdynas iš PPR/AL/PPR PN20 vamzdžių DN15	m	4,399	15				65,99
33	1028-10	Plastikinis vandentiekio vamzdynas iš PPR/AL/PPR PN20 vamzdžių DN20	m	5,277	35				184,69
34	1028-10	Plastikinis vandentiekio vamzdynas iš PPR/AL/PPR PN20 vamzdžių DN25	m	5,277	25				131,92
35	N26-218 (S10=1,15)	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	65,363	0,75				49,02
36	572100	Vamzdinių izoliavimo kevalai padengti folija, diam. 15mm, storis 40mm	m	3,342	15				50,13
37	572101	Vamzdinių izoliavimo kevalai padengti folija diam. 22mm, storis 40mm	m	3,510	35				122,86
38	572102	Vamzdinių izoliavimo kevalai padengti folija diam. 28mm, storis 40mm	m	3,826	25				95,65
39	N16-115	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdžio D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	2,355	46				108,33
40	1028-10	Plastikinis vandentiekio vamzdynas iš PPR/AL/PPR PN20 vamzdžių DN20	m	5,277	46				242,74
41	N26-218 (S10=1,15)	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	65,363	0,46				30,07
42	896-174	Vamzdinių izoliavimo kevalai padengti folija izoliac diam 22mm, storis 20mm	m	2,323	46				106,85
43	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	1,680	8				13,44
44	2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP I/V sriegis	vnt	4,072	2				8,14
45	2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP I/V sriegis	vnt	8,613	2				17,23
46	S229204150	Automatinis nuorintojas 1/2 MKV 15 R/N	vnt.	2,010	2				4,02
47	2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP I/V sriegis	vnt	8,613	2				17,23
48	N16-118	Vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hydr. išbandymas	100m	46,110	1,21				55,79
49	N22P-0707 (S10=1,15)	Vamzdinių praplovimas su dezinfekcija	100m	20,170	1,21				24,41
50	R19-2	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	1,696	100				169,61
51	N16-69 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt	21,337	4				85,35
Iš viso už skyrių VANDENTIEKIS t3,t4									1760,07
Skyrius BUITINĖ NUOTEKYNĖ F1									
52	N16-138	Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	2,888	90				259,96
53	N23-150 (S10=1,15)	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100m	38,767	0,1				3,88
54	1030-20	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.	vnt	2,462	20				49,24
55	1030-34	PVC vamzdžiai su movomis 110x2.2x1000, su gum. tarpin.	vnt	3,641	65				236,63
56	1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	6,343	10				63,43

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
57	1020-54	PE 80 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 13.6, 40x3.0mm (vand.)	m	1,697	5				8,49
58	N16-116-6	PVC remonto movos d110 mm (su montavimo darbais)	vnt	3,168	4				12,67
59	N16-116-6	PVC pravalos d110mm (vid nuotek) su montavimo darbais	vnt	3,168	6				19,01
60	R10-42	Revizinių durelių įstatymas į įmontuojamas spintas	vnt	5,333	4				21,33
61	21137050	Revizinės durės	vnt	2,549	4				10,19
62	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono perdangose)	vnt	25,051	3				75,15
63	N16-116-6	Pravalos montavimas	vnt	0,784	6				4,71
64	602119056	Pravala d110 su užsakamu kamsčiu	vnt	18,052	6				108,31
65	N17-13-1	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50 mm, montavimas	kompl.	19,143	14				268,00
66	N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	25,748	4				102,99
67	N17-21-1	Klozeto su prijungtų nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	87,867	2				175,73
68	N16P-1010	Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas (sieniniai unitazai)	vnt	90,545	2				181,09
69	N17-6-2	Praustuvo su atrama "koja" montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	87,887	5				439,44
70	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	vnt	16,408	2				32,82
71	PRR62P-5511	Alsuoklis d110*60	vnt	8,903	2				17,81
72	N23-162 (S10=1,15)	Plastmasinių sklendžių d 100 mm montavimas, jungiant flanšais	vnt	9,476	1				9,48
73	N20-517	Atbulinių vožtuvų d110 (išor nuotek)	vnt	21,061	2				42,12
74	N23-255	Siurblinės nuotekų persiurbimui, kurios talpos tūris daugiau 3,0 m3, montavimas	vnt	69,008	1				69,01
75	260720	Siurblinė nefekaliniams vandenims Q*1,4l/s (5,2m3/h) N*0,5Kw, įtampa 230V, pakėlimo aukštis 3,5m	vnt	1319,558	1				1319,56
76	N22P-0707 (S10=1,15)	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	20,170	0,25				5,04
77	N22P-0707 (S10=1,15)	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 100mm	100m	27,114	0,75				20,34
78	N16P-1407	Buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	40,727	1				40,73
79	N16-169 (S9=1,034)	Prisijungimas prie veikiančių nuotekų tinklų	vnt	23,586	1				23,59
80	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	28,923	2				57,85
81	R19-3	Ketinių vidaus kanalizacijos 100mm skersmens vamzdynų ardymas	m	2,185	70				152,97
82	R19-4 (S10=1,15)	Ketinių, lauko kanalizacijos 100mm skersmens vamzdynų ardymas	m	2,476	10				24,76
83	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	22,348	1,2				26,82
Iš viso už skyrių BUITINĖ NUOTEKYNĖ F1									3883,12
Iš viso									7568,38
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis
Įrengimai

Bendra vertė be PVM


PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė: @Sudarytojas

Gina Kveragienė








Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 1. Baselio korpuso patalpų remontas
 Žiniaraštis: 5 Elektros darbai+

Lokalinė sąmata Nr. S005

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: []

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius 1 SKYDAI									
1	N21-562	36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	39,979	3				119,94
2	N21-563	48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	51,744	1				51,74
3	N21P-0206	Paskirstymo spintų (dėžių) montavimas, tvirtinant medsraigčiais prie sienos, kai spintos dėžės masė iki 15 kg	vnt	6,047	2				12,09
4	PRN21-560	Apšvietimo jėgos skydas AJS-11	vnt	133,431	1				133,43
5	PRN21-560	Apšvietimo jėgos skydas AJS-12	vnt	177,908	1				177,91
6	PRN21-560	Jėgos skydas JS-01	vnt	186,802	1				186,80
7	PRN21-560	Skirstomasis skydas SS-11	vnt	186,802	1				186,80
8	PRN21-560	Avarinio apšvietimo skydas AAS-11	vnt	177,908	1				177,91
9	PRN21-560	Remontinis jėgos skydas RS-01	vnt	173,459	1				173,46
10	N21-418	Saugiklių montavimas. 250A saugikliai su įdėklais	vnt	6,956	3				20,87
Iš viso už skyrių 1 SKYDAI									1240,95
Skyrius 2 EL. KABELIAI									
11	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabom	100m	16,847	1,2				20,22
12	3600-53	Signalizacijos kabeliai 6g.x0.5, lamkštus, ekranuotas	m	0,916	120				109,90
13	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	60,521	24,1				1458,55
14	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	44,039	19,95				878,59
15	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	82,914	0,5				41,46
16	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	106,929	0,5				53,46
17	N21-177	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 70mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	53,113	0,5				26,56
18	N21-176	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 35mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	42,491	0,6				25,49
19	N21-174	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 6mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	22,308	1,6				35,69
20	N21-173	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	18,767	5,45				102,28
21	3498-35	El. kabeliai CU 2x1.5 mm2	m	0,348	360				125,12
22	3498-38	El. kabelis Cu 3*1,5mm2	m	0,417	2050				854,96
23	3498-39	El. kabelis Cu 3*2,5 mm2	m	0,675	1010				681,56
24	3498-344	El. kabelis Cu 3*4 mm2	m	0,898	60				53,87
25	3498-345	El. kabelis Cu 4*1,5mm2	m	0,605	720				435,82
26	3498-47	El. kabelis Cu 5*2,5mm2	m	1,130	30				33,89
27	3498-48	El. kabelis Cu) 5x4 mm2	m	1,717	80				137,40
28	3498-49	El. kabelis Cu 5*6 mm2	m	2,410	10				24,10
29	3500-13	El. kabelis Cu 5x10 mm2	m	3,174	50				158,71
30	3550-17	El. kabelis Cu 5*16 mm2	m	5,381	10				53,81
31	3550-41	El. kabelis Cu 5x50 mm2	m	8,468	50				423,42
32	3556-73	El. kabelis Al 4*120 mm2	m	11,156	50				557,81

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
33	3498-184	El. kabelis Cu 3*1,5 mm2 E90	m	1,691	830				1403,85
34	3498-185	El. kabelis Cu 3*4 mm2 E90	m	2,349	10				23,49
35	N21-186	Įžeminimo iki 25mm2 skerspjūvio varinių izoliuotų laidininkų montavimas, tvirtinant apkabomis	100m	9,750	3,5				34,13
36	3498-344	El. kabelis Cu 1*4 mm2	m	0,898	300				269,35
37	3550-17	El. kabelis Cu 1*16 mm2	m	5,381	50				269,06
38	N21P-0135	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų 50mm2 kabeliams su plastiko izoliacija montavimas	vnt	9,653	6				57,92
39	N21P-0137	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų 50mm2 kabeliams su popieriaus izoliacija montavimas	vnt	9,131	2				18,26
40	N21-272	Antgalių prijungimas presuojant prie laidų ir kabelių vienviečių gyslų iki 16 mm2 skerspjūvio	100 vnt	73,975	8,8				650,98
41	N21-274	Antgalių prijungimas presuojant prie laidų ir kabelių vienviečių gyslų iki 50 mm2 skerspjūvio	100 vnt	115,172	0,1				11,52
42	N21-277	Antgalių prijungimas presuojant prie laidų ir kabelių vienviečių gyslų iki 120 mm2 skerspjūvio	100 vnt	179,394	0,08				14,35
43	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	34,898	1,2				41,88
44	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	106,658	1,2				127,99
Iš viso už skyrių 2 EL. KABELIAI									9215,41
Skyrius 3 ŠVIESTUVAI									
45	N21P-0706	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų be žeminančių transformatorių montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	1,118	52				58,16
46	N21-353	Prožektorių su 500 w galios lempomis montavimas	100 vnt	4169,577	0,14				583,74
47	N21P-0709	Interjerinių kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas	vnt	1,904	3				5,71
48	N21P-0707	Vamzdelinių šviesos diodų 1-2 lempų šviestuvų vidaus apšvietimui montavimas pakabinamų lubų konstrukcijose	vnt	3,895	22				85,69
49	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu 'Įėjimas', 'Išėjimas' ir pan. montavimas	100 vnt	279,226	0,08				22,34
50	N21-219	Avarinio apšvietimo šviestuvų montavimas	100 vnt	228,987	0,12				27,48
51	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt	2,098	10				20,98
52	2507-82	LED šviestuvai montuojami į pakabinamas lubas, korpusas aliuminio, dažytas milteliniu būdu, matinis sklaidytuvas. Šviestuvo galia 15W, šviesos srautas 1350lm, spalvinė temperatūra 3000K. Spalvų perdavimo indeksas CRI-80	vnt	17,791	43				765,03
53	2507-82	LED šviestuvai montuojami į pakabinamas lubas, korpusas aliuminio, dažytas milteliniu būdu, matinis sklaidytuvas. Šviestuvo galia 8W, šviesos srautas 720lm, spalvinė temperatūra 3000K. Spalvų perdavimo indeksas CRI-80	vnt	31,134	7				217,94
54	2507-82	LED šviestuvai montuojami į pakabinamas lubas, korpusas aliuminio, dažytas milteliniu būdu, matinis sklaidytuvas. Šviestuvo galia 8W, šviesos srautas 720lm, spalvinė temperatūra 3000K. Spalvų perdavimo indeksas CRI-90, Apsaugos klasė IP44. Esant poreikiui 1-47 ir 1-38 patalpose)\	vnt	31,134	2				62,27

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
55	2508-27	Prožektorius LED. Korpusas aliuminio, dažytas milteliniu būdu, grūdintas apsauginis stiklas. Asimetrinė optika, šviestuvo galia 90W, šviesos srautas 7080lm, spalvinė temperatūra 3000K. Apsaugos klasė IP67	vnt	13,343	14				186,80
56	2513-48	Paviršinis šviestuvai, keraminis cokolis, stiklo sklaidytuvas, E27 cokolis, naudojama lempa 100W. Apsaugos laipsnis IP67	vnt	22,240	2				44,48
57	2513-48	Paviršinis LED šviestuvai, šviestuvo galia 24 W, šviesos srautas 1920lm, 230V, apsaugos klasė IP44, su judesio davikliu	vnt	40,028	1				40,03
58	2513-48	Dulkėms ir vandeniui atsparus LED šviestuvai. Savaimė gėstančio V2 polikarbonato korpusas ir UA atsparus sklaidytuvas. Sklaidytuvo laikikliai nerūdijančio plieno. Šviestuvo galia 24 W šviesos srautas 1980lm. Spalvinė temperatūra 3000K, spalvų perdavimo indeksas CRI-80, akinimo indeksas UGR-22, apsaugos klasė IP65	vnt	48,926	20				978,51
59	2513-48	Dulkėms ir vandeniui atsparus LED šviestuvai. Savaimė gėstančio V2 polikarbonato korpusas ir UV atsparus sklaidytuvas. Sklaidytuvo laikikliai nerūdijančio plieno. Šviestuvo galia 12W. Spalvinė temperatūra 3000K, spalvų perdavimo indeksas CRI-80, akinimo indeksas	vnt	85,394	2				170,79
60	2513-48	Evakuacinis šviestuvai su 3 h akumuliatoriumi, krypties rodykle. LED lempa komplekte. Apsaugos klasė IP54	vnt	85,394	8				683,16
61	2513-48	Evakuacinis šviestuvai su 1 h akumuliatorine baterija. Šviestuvo galia 5 W, šviesos srautas 470lm. Apsaugos klasė 44	vnt	31,134	12				373,61
62	261438	Akumuliatorinės baterijos avariniams šviestuvams užtikrinančios šviestuvo darbą dingus įtampai 60 minučių laipkotarpyje	vnt	44,477	9				400,29
63	261438	Akumuliatorinės baterijos avariniams šviestuvams užtikrinančios šviestuvo darbą dingus įtampai 60 minučių laipkotarpyje, skirta lauko sąlygomis	vnt	57,820	1				57,82
Iš viso už skyrių 3 ŠVIESTUVAI									4784,82
Skyrius 4 JUNGIKLIAI, KIŠTUKINIAI LIZDAI									
64	N21-202	Jungiklio perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	72,077	0,22				15,86
65	N21-201	Jungiklių perjungiklių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100 vnt	70,605	0,07				4,94
66	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	72,077	0,31				22,34
67	N50-317	Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas	vnt	1,150	6				6,90
68	N21P-0410	4 modulių automatinis išjungiklis, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių	vnt	3,027	2				6,05
69	P-313	Jungikliai iš savaimė gėstančio poliesterio, paslėptai instaliacijai, vieno polio, IP20 apsaugos klasės, su korpuso 10A, -230V, komplekte su dėžutė, rėmeliu ir dangteliu	vnt	4,449	7				31,14

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
70	P-313	Jungikliai iš savaime gėstančio poliesterio, paslėptai instaliacijai, vieno polio, IP44 apsaugos klasė, su korpuso 10 A, 230 V, komplekte su dėžute, rėmeliu ir dangteliu	vnt	5,338	4				21,35
71	P-313	Jungikliai iš savaime gėstančio poliesterio, atvirai instaliacijai, vieno polio, IP54 apsaugos klasės, su korpuso 10A, 230V, komplekte su dėžute	vnt	7,116	5				35,58
72	P-313	Perjungikliai apšvietimo valdymui iš 2 padėčių, iš savaime gėstančio poliesterio, paslėptai instaliacijai, vieno polio, IP44 apsaugos klasės, su korpuso 10A, 230V, komplekte su dėžute, rėmeliu ir dangteliu	vnt	6,493	10				64,93
73	P-313	Perjungikliai apšvietimo valdymui iš 2 padėčių, iš savaime gėstančio poliesterio, atvirai instaliacijai, vieno polio, IP54 apsaugos klasės, su korpuso 10A, 230V, komplekte su dėžute	vnt	6,493	2				12,99
74	P-313	Kryžminis perjungiklis apšvietimo valdymui iš 2 padėčių, iš savaime gėstančio poliesterio, paslėptai instaliacijai, vieno polio, IP44 apsaugos klasės, su korpuso 10A, 230V komplekte su dėžute, rėmeliu ir dangteliu	vnt	8,095	1				8,09
75	P-313	Kištukinis lizdas iš savaime gėstančio poliesterio, su žemiminimo kontaktu, IP20 apsaugos klase, 16A, 230V komplekte su dėžute ir rėmeliu	vnt	8,051	12				96,62
76	P-313	Kištukinis lizdas iš savaime gėstančio poliesterio, su žemiminimo kontaktu, IP44 apsaugos klase, 16A, 230V komplekte su dėžute ir rėmeliu	vnt	8,272	15				124,07
77	P-313	Kištukinis lizdas iš savaime gėstančio poliesterio, su žemiminimo kontaktu, IP44 apsaugos klase, 16A, 230V komplekte su dėžute ir rėmeliu. Technologinės įrangos pajungimui	vnt	8,541	4				34,16
78	P-313	Lubinis mygtukas su virvute	vnt	9,786	2				19,57
79	P-313	Neįgalųjų pat. pavojaus indikacinė lemputė	vnt	1,778	2				3,56
80	P-313	Neįgalųjų pat. pavojaus atstatymo lemputė	vnt	1,868	2				3,74
81	P-313	Kontaktorius, 3 polis, 25A, 400 V, ritė 230V, AC	vnt	1,868	2				3,74
Iš viso už skyrių 4 JUNGIKLIAI, KIŠTUKINIAI LIZDAI									515,63
Skyrius 5 INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS									
82	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100m	132,063	5,5				726,34
83	N21-142	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100m	157,706	2				315,41
84	N21-143	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100m	171,475	1,8				308,66
85	1020-591	HDPE vamzdžiai 40 mm, stovams	m	2,667	50				133,37
86	1035-32	Elektros instaliacijos PVC vamzdžiai d20 su reikiamomis montažinėmis medžiagomis	m	0,232	550				127,43
87	1035-32	Elektros instaliacijos PVC vamzdžiai d32 su reikiamomis montažinėmis medžiagomis	m	0,293	200				58,50
88	1035-32	Elektros instaliacijos PVC vamzdžiai d40 su reikiamomis montažinėmis medžiagomis	m	0,310	180				55,78
89	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	139,953	0,5				69,98

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
90	N21-537	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	154,684	0,9				139,22
91	PN50363	Instaliacinis PVC kanalas 60*100	m	1,778	90				160,04
92	PN50363	Instaliacinis PVC kanalas 20*25	m	1,422	50				71,10
93	P-593	Pratraukimo ir skirstomosios dėžutės instaliacijai	vnt	0,310	40				12,40
94	N21-300	Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo masė	kg	4,128	20				82,55
95	N21-153 (S9=1,051)	Metaliųjų pavienių atraminių konstrukcijų iki 3kg masės montavimas mūro sienoje, užtaisant skiediniu	t	516,749	0,3				155,02
96	PRN21-153	Metalinės konstrukcijos	t	1099,470	0,3				329,84
97	Sutartinė	Montažinės medžiagos	kompl	177,908	1				177,91
Iš viso už skyrių 5 INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS									2923,56
Skyrius 6 ĮŽEMINIMAS									
98	N21-259-1	Įžemiklių surinkimas iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte	m	3,683	12				44,20
99	PRN21-259-1	Variuotas įžeminimo strypas 17,2mm	vnt	13,343	8				106,74
100	2044-269	Sujungimo mova 17,2mm	vnt	2,667	6				16,00
101	2044-269	Plieninis antgalis 17,2mm	vnt	2,581	2				5,16
102	2044-269	Įkalimo galvutė	vnt	4,449	1				4,45
103	230456	Antikorozinė pasta	kg	2,656	2				5,31
104	N21-262	Įžeminimo laidininkų iš juostinio plieno montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skylės	100m	214,213	0,8				171,37
105	120335	Cinkuota juosta 25*4 mm	m	1,156	50				57,78
106	120335	Variuota juosta 40*4 mm	m	1,112	30				33,36
107	N21-264	Įžeminimo laidininkų iš apvalaus plieno montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skylės	100m	136,229	4,1				558,54
108	120335	Fe/Cu vielą d-10 mm	m	0,889	410				364,54
109	2044-269	Jungtis kryžminė	vnt	10,675	2				21,35
110	2044-269	Laikiklis vielai sieninis	vnt	0,889	10				8,89
111	2044-269	Jungtis vielai	vnt	0,446	4				1,78
112	2044-269	Jungtis vielai-vielai	vnt	0,889	20				17,78
113	N21-259-5	Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas	vnt	6,189	2				12,38
114	PRN21-259-5	Revizijos dėžė	vnt	17,791	2				35,58
115	N39-3 (S10=1,15)	Metalo konstrukcijų atviriams šynlaidžiams montavimas	t	1889,922	0,009				17,01
116	P-438	Potencialų išlyginimo šynos	kompl	8,894	9				80,05
117	R33-98	Varžų matavimai	kompl	6,452	1				6,45
118	Sutartinė	Išpildomoji dokumentacija	kompl	71,163	1				71,16
119	Sutartinė	Papildomos instaliacinės medžiagos	kompl	44,477	1				44,48
Iš viso už skyrių 6 ĮŽEMINIMAS									1684,38
Skyrius 7 DEMONTAVIMAS									
120	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100 vnt	119,222	0,26				31,00
121	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt	17,117	0,16				2,74
122	N28P-4225	Paskirstymo spintų (dėžių) demontavimas	vnt	39,470	2				78,94
123	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	22,450	0,5				11,23
Iš viso už skyrių 7 DEMONTAVIMAS									123,90
Iš viso									20488,66
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimui									

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma

Bendra vertė be PVM


PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

Sąmatininkė

Gina Kveragienė



Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 1. Baseino korpuso patalpų remontas
 Žiniaraštis: 6 Automatiką+

Lokalinė sąmata Nr. S006

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius ĮRENGINIAI ORO ŠALINIMO SISTEMAI									
1	N51-143	Lygio matavimo-reguliavimo prietaisų montavimas	vnt	28,970	4				115,88
2	PRN51-143	Ortakinis oro temperatūros jutiklis	vnt	30,000	4				120,00
3	N51-116	Laisvai programuojamas valdiklis WEB serverio montavimas	vnt	36,134	1				36,13
4	PRN51-116	Laisvai programuojamas valdiklis WEB serveris 4DI	vnt	200,000	1				200,00
5	R33-340	Greičio reguliatorių montavimas	vnt	5,573	3				16,72
6	PRR33-340	Greičio reguliatorius 230V,2A	vnt	150,000	3				450,00
Iš viso už skyrių ĮRENGINIAI ORO ŠALINIMO SISTEMAI									938,73
Skyrius ĮRENGIMAI GRINDINIO ŠILDYMO SISTEMOMS									
7	N51-143	Lygio matavimo-reguliavimo prietaisų montavimas	vnt	28,970	6				173,82
8	PRN51-143	Centrinis programuojamas valdiklis su antena	vnt	230,000	2				460,00
9	PRN51-143	Programuojamas grindų šildymo kolektoriaus valdiklis su antena	vnt	180,000	4				720,00
10	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20kg	vnt	5,178	14				72,49
11	PRN51-108	Patalpos temperatūros pultelis	vnt	50,000	14				700,00
12	N18-131 (S9=1,051)	Temperatūros daviklių, signalizat., termorelių, termokeitikl., elektrokontakt. termometrų montavimas privirinant prievamzdį	vnt	2,947	2				5,89
13	PRN18-131	Grindų termostatas	vnt	35,000	2				70,00
Iš viso už skyrių ĮRENGIMAI GRINDINIO ŠILDYMO SISTEMOMS									2202,21
Skyrius Valdymo ir stebėjimo sistema su WEB serveriu									
14	N50-386	Programinių arba loginių operacijų iki 2 signalų valdymo sistemos derinimas	vnt	7,604	1				7,60
Iš viso už skyrių Valdymo ir stebėjimo sistema su WEB serveriu									7,60
Skyrius VALDYMO AUTOMATIZACIJOS SKYDAI									
15	N51-118	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 150kg	vnt	94,979	1				94,98
16	PRN51-118	Valdymo automatizacijos skydas VAS-OŠ	vnt	300,000	1				300,00
Iš viso už skyrių VALDYMO AUTOMATIZACIJOS SKYDAI									394,98
Skyrius MONTAVIMO MEDŽIAGOS									
17	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	154,475	0,9				139,03
18	342545	Instaliaciniai kanalai iš PVC 60*40mm	m	3,000	90				270,00
19	N21-537	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	170,672	0,9				153,60
20	PRN21-536	Instaliaciniai kanalai iš PVC 110*40mm	m	3,300	90				297,00
21	N21-141	Iki 25mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100m	145,607	1,65				240,25
22	1035-31	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXM iš PVC (gofr. be movų) 16/11.0mm	m	0,220	50				11,00
23	1035-54	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXM iš PVC (gofr. be movų) 20/14.1mm	m	0,400	70				28,00
24	1035-46	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRM iš PVC (lygūs, su movomis) 16/13.3mm	m	0,330	45				14,85
25	N21-158 (S9=1,051)	Metallinių pavienių atraminių konstrukcijų iki 3kg masės montavimas prie mūro sienos, užtaisant skiediniu	t	2758,910	0,002				5,52
26	N50-245	Sujungimo dėžučių montavimas	vnt	3,372	45				151,74
27	PRN50-245	Sujungimo dėžutės	vnt	3,000	45				135,00

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
28	Kaina	Papildomos instaliacinės medžiagos	kompl	35,000	1				35,00
		Iš viso už skyrių MONTAVIMO MEDŽIAGOS							1480,99
		Skyrius KABELIAI							
29	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	18,518	10,35				191,66
30	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	17,908	1,65				29,55
		Vėdinimo sistemoms OTŠR-1, OTŠR-2, OT-1							
31	3498-139	Kabelis Cu 2*0,75mm2	m	0,280	120				33,60
32	3498-139	Kabelis Cu 3*0,75mm2	m	0,900	120				108,00
33	3498-139	Kabelis Cu 5*0,75mm2 ekranuotas	m	1,300	30				39,00
		Iš viso už poskyrį Vėdinimo sistemoms OTŠR-1, OTŠR-2, OT-1							180,60
		Oro šalinimo sistemoms OŠ-1-OŠ-3							
34	3498-139	Kabelis Cu 2*0,75mm2	m	0,280	450				126,00
35	3498-139	Kabelis Cu 3*1,5mm2	m	1,100	350				385,00
		Iš viso už poskyrį Oro šalinimo sistemoms OŠ-1-OŠ-3							511,00
		Grindinio šildymo sistemoms							
36	3498-139	Kabelis Cu 2*0,75mm2	m	0,280	50				14,00
		Iš viso už poskyrį Grindinio šildymo sistemoms							14,00
		WEB serverio sistemų apjungimui							
37	3498-139	Kabelis 4*2*0,8mm2, ekranuotas TP (FTP)	m	2,100	80				168,00
		Iš viso už poskyrį WEB serverio sistemų apjungimui							168,00
		Iš viso už skyrių KABELIAI							1094,81
		Iš viso							6119,33
		Pagalbinių medžiagų vertė							
		Papildomų mechanizmų vertė							
		Papildomas darbo uždarbis							
		Iš viso							
		Soc. draudimas							
		Statinio statybos išlaidos							
		Statybvietės išlaidos							
		Iš viso tiesioginės išlaidos							
		Pridėtinės išlaidos							
		Pelnas							
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis							
		Įrengimai							
		Bendra vertė be PVM							
		PVM							
		Bendra vertė su PVM							

Sudarė: @Sudarytojas

Gina Kveragienė



Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 1. Baseino korpuso patalpų remontas
 Žiniaraštis: 7 Vėdinimas+

Lokalinė sąmata Nr. S007

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: []

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius OŠ-1 VVĖDINIMO SISTEMA									
1	N20P-0506	Stoginio ventiliatoriaus montavimas, kai ventiliatoriaus našumas iki 1500m3/val	vnt	34,118	1				34,12
2	PRN20P-0506	Stoginis ventiliatorius su greičio reguliatoriumi L-420m3/h, p-200Pa, Nel -76 W, I-230V/50Hz	vnt	430,283	1				430,28
3	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių d iki 315mm, montavimas	vnt	5,830	1				5,83
4	2248117012	Atbulinė traukos sklendė D=200mm	vnt	185,638	1				185,64
5	R8-91 (S10=1,15)	Kaminėlio montavimas	vnt	28,568	1				28,57
6	1086-33	Kaminėlis- triukšmo slopintuvas	vnt	58,303	1				58,30
7	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160mm	vnt	2,119	6				12,71
8	PRN20P-0207	Difuzorius oro ištraukimui, pagamintas iš lakštinio plieno su tvirtinamuoju atvamzdžiu D100 (L-45...75m3/H	vnt	159,879	6				959,27
9	N20-924	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 160 mm	vnt	2,669	6				16,01
10	PRN20-924	Apvali oro srauto reguliavimo sklendė D100	kompl.	48,853	6				293,12
11	N20-1 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių d iki 160mm	m2	11,085	7,79				86,35
12	483256	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai D100	m	4,440	20				88,80
13	483257	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai D160	m	4,619	3				13,86
14	N20-2 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių d iki 200mm	m2	9,607	0,628				6,03
15	483257	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai D200	m	4,886	1				4,89
16	Kaina	Ortakių fasoninės dalys	kompl	106,586	1				106,59
17	P-440	Ortakių laikikliai	kompl	48,853	1				48,85
18	N20-662	Liukų montavimas	vnt	14,131	6				84,79
19	PRN20-662	Revizinės dūrelės (min matmenys 25*20cm) reguliavimo sklendės apžiūrai ir aptarnavimui, įrengiamos gipso kartono pakabinamose lubose	vnt	266,468	6				1598,81
20	N21-302	Angų aplink ortakį užtaisymas	vnt	3,369	7				23,58
21	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	SIST	86,632	1				86,63
22	Kaina	Vėdinimo sistemos techninio paso sudarymas	SIST	88,824	1				88,82
Iš viso už skyrių OŠ-1 VVĖDINIMO SISTEMA									4261,85
Skyrius OŠ-2 VĖDINIMO SISTEMA									
23	N20P-0506	Stoginio ventiliatoriaus montavimas, kai ventiliatoriaus našumas iki 1500m3/val	vnt	34,118	1				34,12
24	PRN20P-0506	Stoginis ventiliatorius su greičio reguliatoriumi L-420m3/h, p-200Pa, Nel -76 W, I-230V/50Hz	vnt	430,283	1				430,28
25	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių d iki 315mm, montavimas	vnt	5,830	1				5,83
26	2248117012	Atbulinė traukos sklendė D=200mm	vnt	185,638	1				185,64
27	R8-91 (S10=1,15)	Kaminėlio montavimas	vnt	28,568	1				28,57
28	1086-33	Kaminėlis- triukšmo slopintuvas 395MM, H-500MM	vnt	58,303	1				58,30
29	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160mm	vnt	2,119	6				12,71

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
30	PRN20P-0207	Difuzorius oro ištraukimui, pagamintas iš lakštinio plieno su tvirtinamuoju atvamzdžiu D100 (L-45...75m3/H	vnt	159,879	6				959,27
31	N20-924	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 160 mm	vnt	2,669	6				16,01
32	PRN20-924	Apvali oro srauto reguliavimo sklendė D100	kompl.	48,853	6				293,12
33	N20-1 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių d iki 160mm	m2	11,085	8,04				89,12
34	483256	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai D100	m	4,440	24				106,56
35	483257	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai D160	m	4,619	1				4,62
36	N20-2 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių d iki 200mm	m2	9,607	1,88				18,06
37	483257	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai D200	m	4,886	3				14,66
38	Kaina	Ortakijų fasoninės dalys	kompl	106,586	1				106,59
39	P-440	Ortakijų laikikliai	kompl	48,853	1				48,85
40	N20-662	Liukų montavimas	vnt	14,131	6				84,79
41	PRN20-662	Revizinės drelės (min matmenys 25*20cm) reguliavimo sklendės apžiūrai ir aptarnavimui, įrengiamos gipso kartono pakabinamose lubose	vnt	266,468	6				1598,81
42	N21-302	Angų aplink ortakį užtaisymas	vnt	3,369	7				23,58
43	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	SIST	86,632	1				86,63
44	Kaina	Vėdinimo sistemos techninio paso sudarymas	SIST	88,824	1				88,82
Iš viso už skyrių OŠ-2 VĖDINIMO SISTEMA									4294,95
Skyrius OŠ-3 VĖDINIMO SISTEMA									
45	N20P-0506	Stoginio ventiliatoriaus montavimas, kai ventiliatoriaus našumas iki 1500m3/val	vnt	34,118	1				34,12
46	PRN20P-0506	Stoginis ventiliatorius su greičio regulatoriumi L-420m3/h, p-200Pa, Nel -76 W, I-230V/50Hz	vnt	430,283	1				430,28
47	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių d iki 160mm, montavimas	vnt	5,830	1				5,83
48	2248117012	Atbulinė traukos sklendė D=100mm	vnt	106,586	1				106,59
49	R8-91 (S10=1,15)	Kaminėlio montavimas	vnt	28,568	1				28,57
50	1086-33	Kaminėlis- triukšmo slopintuvas 395MM, H-500MM	vnt	58,303	1				58,30
51	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160mm	vnt	2,119	1				2,12
52	PRN20P-0207	Difuzorius oro ištraukimui, pagamintas iš lakštinio plieno su tvirtinamuoju atvamzdžiu D100 (L-75m3/H	vnt	159,879	1				159,88
53	N20-1 (S9=1,0085)	Ortakiai iš viniplasto, kurių D 160mm arba perimetras iki 540 mm montavimas	m2	11,085	1,57				17,40
54	483256	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai D100	m	4,440	5				22,20
55	Kaina	Ortakijų fasoninės dalys	kompl	106,586	1				106,59
56	P-440	Ortakijų laikikliai	kompl	48,853	1				48,85
57	N21-302	Angų aplink ortakį užtaisymas	vnt	3,369	1				3,37
58	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	SIST	86,632	1				86,63
59	Kaina	Vėdinimo sistemos techninio paso sudarymas	SIST	88,824	1				88,82
Iš viso už skyrių OŠ-3 VĖDINIMO SISTEMA									1199,55
Skyrius OT-1 VĖDINIMO SISTEMA									
60	N20-955	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas	vnt	1103,739	1				1103,74
61	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 iki 315 mm	vnt	3,999	1				4,00
62	PRN20P-0201	Uždarymo sklendė D315 su el.pavara	vnt	133,234	1				133,23

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
63	N20P-0314	900mm ilgio apvalų triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200mm iki 315 mm	vnt	8,465	2				16,93
64	PRN20P-0314	Apvalus triukšmo slopintuvas	vnt	177,644	2				355,29
65	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	55,146	3				165,44
66	PRN20-515	Apvalus ugnies vožtuvas D315, EI30	vnt	75,498	1				75,50
67	PRN20-515	Stačiakampis ugnies vožtuvas 200*150h, EI60	vnt	79,941	2				159,88
68	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160mm	vnt	2,119	8				16,95
69	PRN20P-0207	Difuzorius oro ištraukimui, pagamintas iš lakštinio plieno su tvirtinamuoju atvamzdžiu D125 (L-45..75m3/H	vnt	159,879	2				319,76
70	PRN20P-0207	Difuzorius oro ištraukimui, pagamintas iš lakštinio plieno su tvirtinamuoju atvamzdžiu D125 (L-125m3/H	vnt	168,762	6				1012,57
71	N20-924	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 160 mm	vnt	2,669	8				21,35
72	PRN20-924	Apvali oro srauto reguliavimo sklendė D100	kompl.	48,853	2				97,71
73	PRN20-924	Apvali oro srauto reguliavimo sklendė D125	kompl.	49,739	6				298,44
74	N20-506 (S9=1,017)	Įvairių tipų plieninių šampūotų žaliųjų grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	5,906	10				59,06
75	1082-21	Nerūdijančio plieno grotelės 1000*200h su rėmu	vnt	53,293	2				106,59
76	1082-21	Nerūdijančio plieno grotelės 425*125h su rėmu	vnt	52,404	1				52,40
77	1082-21	Nerūdijančio plieno grotelės 625*125h su rėmu	vnt	57,736	7				404,15
78	N20-1 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių d iki 160mm	m2	11,085	7,692				85,27
79	483256	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai D100	m	4,440	12				53,28
80	483257	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai D160	m	4,619	10				46,19
81	N20-2 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių d iki 200mm	m2	9,607	18,84				181,00
82	483257	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai D200	m	4,886	30				146,58
83	N20-4 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,6mm skardos, kurių d nuo 225 iki 315mm	m2	9,342	11,87				110,89
84	PRN20-4	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai D315	m	4,929	12				59,15
85	N20-3 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių perimetras iki 900mm	m2	23,297	7,7				179,39
86	PRN20-4	Stačiakampis cinkuotos skardos ortakis 200*150h	m	4,921	11				54,13
87	N22-540	Perėjimas 600*400h /D315	vnt	31,565	2				63,13
88	Kaina	Ortakių fasoninės dalys	kompl	106,586	1				106,59
89	P-440	Ortakių laikikliai	kompl	48,853	1				48,85
90	N26-217 (S10=1,15)	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100mm	m2	52,175	1,8				93,92
91	PRN26-217	100mm storio žilumos izoliacija su aliuminio folijos sluoksniu ortakui D315 ir jo fasoninėmis dalimis izoliuoti	m2	4,440	18				79,92
92	N20-662	Liukų montavimas	vnt	14,131	10				141,31
93	PRN20-662	Revizinės duralės (min matmenys 25*20cm) reguliavimo sklendės apžiūrai ir aptarnavimui, įrengiamos gipso kartono pakabinamose lubose	vnt	266,468	2				532,94
94	PRN20-662	Revizinės duralės (min matmenys 25*22cm) reguliavimo sklendės apžiūrai ir aptarnavimui, įrengiamos gipso kartono pakabinamose lubose	vnt	270,908	6				1625,45

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
95	PRN20-662	Revizinės dūrelės (min matmenys 30*50cm) reguliavimo sklendės apžiūrai ir aptarnavimui, įrengiamos gipso kartono pakabinamose lubose	vnt	279,790	2				559,58
96	N21-302	Angų aplink ortakį užtaisymas	vnt	3,369	8				26,95
97	sist	Automatikos ir valdymo sistemos montavimas	vnt	200,000	1				200,00
98	D3-36	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16-20 oro tiekimo taškų	sist	160,160	1				160,16
99	Kaina	Vėdinimo sistemos techninio paso sudarymas	SIST	88,824	1				88,82
		Iš viso už skyrių OT-1 VĖDINIMO SISTEMA							9046,46
		Skirius OTSR-1 VĖDINIMO SISTEMA							
100	N20-785	Pritekėjimo kamerų be drėkinimo sekcijų, kurių našumas iki 10 tūkst m3/h, montavimas	vnt	8205,286	1				8205,29
101	N20P-0315	Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai ortakio perimetras daugiau 2400mm	vnt	48,232	4				192,93
102	PRN20P-0315	Nerūdijančio plieno stačiakampis triukšmo slopintuvas, 900*400h, L-2500mm	vnt	106,586	1				106,59
103	PRN20P-0315	Nerūdijančio plieno stačiakampis triukšmo slopintuvas, 900*400h, L-1600mm	vnt	97,703	1				97,70
104	PRN20P-0315	Nerūdijančio plieno stačiakampis triukšmo slopintuvas, 900*400h, L-500mm	vnt	88,824	1				88,82
105	PRN20P-0315	Nerūdijančio plieno stačiakampis triukšmo slopintuvas, 900*400h, L-900mm	vnt	90,599	1				90,60
106	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	55,146	2				110,29
107	PRN20-515	Apvalus ugnies vožtuvas D250, EI60, kurio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno	vnt	57,736	2				115,47
108	N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt	68,807	5				344,03
109	PRN20-516	Stačiakampis ugnies vožtuvas 1200*200h, EI60, kurio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno	vnt	66,616	3				199,85
110	PRN20-516	Stačiakampis ugnies vožtuvas 900*400h, EI30, kurio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno	vnt	57,736	1				57,74
111	PRN20-516	Stačiakampis ugnies vožtuvas 900*400h, EI60, kurio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno	vnt	58,622	1				58,62
112	N20-925	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 315 mm	vnt	3,973	2				7,95
113	PRN20-924	Nerūdijančio plieno apvali oro srauto reguliavimo sklendė D250	vnt	17,765	2				35,53
114	N20-506 (S9=1,017)	Įvairių tipų plieninių šampuočių žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	5,906	19				112,21
115	1082-21	Stačiakampės grotelės oro tiekimui 1000*100h, pagamintos iš nerūdijančio plieno, komplektuojamos su oro srauto reguliavimo detalėmis ir sklende	vnt	48,853	3				146,56
116	1082-21	Stačiakampės grotelės oro tiekimui 800*300h, pagamintos iš nerūdijančio plieno, komplektuojamos su oro srauto reguliavimo detalėmis ir sklende	vnt	47,075	3				141,22
117	1082-21	Stačiakampės grotelės oro tiekimui 527*75h, pagamintos iš nerūdijančio plieno, komplektuojamos su oro srauto reguliavimo detalėmis ir sklende	vnt	46,189	8				369,51

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
118	1082-21	Staciakampės grotelės oro tiekimui 1000*200h, pagamintos iš nerūdijančio plieno, komplektuojamos su oro srauto reguliavimo detalėmis ir sklende	vnt	49,739	5				248,70
119	N20-1 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių d iki 160mm	m2	11,085	15,072				167,07
120	483257	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai D160	m	4,619	30				138,58
121	N20-4 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,6mm skardos, kurių d nuo 225 iki 315mm	m2	9,342	23,55				220,01
122	PRN20-4	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai D250	m	4,440	30				133,20
123	N20-11 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,7mm skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm	m2	8,678	5,8				50,33
124	PRN20-11	Staciakampis nerūdijančio plieno ortakis 400*300 h	m	4,440	3				13,32
125	PRN20-11	Staciakampis nerūdijančio plieno ortakis 500*300 h	m	4,460	1				4,46
126	N20-14 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,7mm skardos, kurių perimetras 3600mm	m2	22,550	203,8				4595,74
127	PRN20-14	Staciakampis nerūdijančio plieno ortakis 1200*200h	m	4,440	3				13,32
128	PRN20-14	Staciakampis nerūdijančio plieno ortakis 700*300h	m	3,554	3				10,66
129	PRN20-14	Staciakampis nerūdijančio plieno ortakis 800*350h	m	3,730	3				11,19
130	PRN20-14	Staciakampis nerūdijančio plieno ortakis 900*350h	m	4,087	3				12,26
131	PRN20-14	Staciakampis nerūdijančio plieno ortakis 700*400h	m	3,641	8				29,12
132	PRN20-14	Staciakampis nerūdijančio plieno ortakis 800*400h	m	3,730	2				7,46
133	PRN20-14	Staciakampis nerūdijančio plieno ortakis 900*400h	m	3,730	44				164,13
134	PRN20-14	Staciakampis nerūdijančio plieno ortakis 900*600h	m	3,820	2				7,64
135	PRN20-14	Staciakampis nerūdijančio plieno ortakis 1000*600h	m	3,907	8				31,26
136	Kaina	Ortakių fasoninės dalys	kompl	106,586	1				106,59
137	P-440	Ortakių laikikliai	kompl	48,853	1				48,85
138	N26-215 (S10=1,15)	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60mm	m3	77,562	0,96				74,46
139	PRN26-215	60mm storio šilumos izoliacija su aliuminiofolija sluoksniu ortakui ir jo fasoninėms dalims izoliuoti	m2	2,557	16				40,92
140	N26-217 (S10=1,15)	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100mm	m3	52,175	2,3				120,00
141	PRN26-217	100mm storio šilumos izoliacija su aliuminio folijos sluoksniu ortakui ir jo fasoninėms dalims izoliuoti	m2	0,355	23				8,17
142	N15-189	Metallinių paviršių dažymas teptuku	100 m2	364,882	0,78				284,61
143	230452	Epoksidiniai Dažai	l	6,803	7				47,62
144	N16-115	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	3,919	5				19,59
145	900164	Plastikinis vamzdis D32 ir sifonas kondensato nuvedimui	m	2,042	5				10,21
146	N20-662	Liukų montavimas	vnt	14,131	5				70,66
147	PRN20-662	Revizinės durelės (min matmenys 40*50cm) reguliavimo sklendės apžiūrai ir aptarnavimui, įrengiamos gipso kartono pakabinamose lubose	vnt	284,233	2				568,47
148	PRN20-662	Revizinės durelės (min matmenys 130*60cm) reguliavimo sklendės apžiūrai ir aptarnavimui, įrengiamos gipso kartono pakabinamose lubose	vnt	284,233	3				852,70
149	N21-302	Angų aplink ortakį užtaisymas	vnt	3,369	10				33,69
150	sist	Automatikos ir valdymo sistemos montavimas	sist	200,000	1				200,00

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
151	D3-36	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16-20 oro tiekimo taškų	sist	160,160	1				160,16
152	Kaina	Vėdinimo sistemos techninio paso sudarymas	SIST	88,824	1				88,82
		Iš viso už skyrių OTŠR-1 VĖDINIMO SISTEMA							19074,88
		Skyrius otšr-2 vėdinimo sistema							
153	N20-954	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 500 m3/h, montavimas	vnt	1364,496	1				1364,50
154	N20-924	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo nuo 160 mm iki 315 mm	vnt	2,669	2				5,34
155	PRN20-924	Oro užsklanda D250 su el.pavara	vnt	57,736	2				115,47
156	N20P-0314	900mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200mm iki 315 mm	vnt	8,465	4				33,86
157	PRN20P-0314	Apvalus triukšmo slopintuvas, D250, L-600mm	vnt	266,468	2				532,94
158	PRN20P-0314	Apvalus triukšmo slopintuvas, D250, L-900mm	vnt	284,233	2				568,47
159	N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	68,807	2				137,61
160	PRN20-516	Apvalus ugnies vožtuvas D200, EI30	vnt	57,736	2				115,47
161	N20-506 (S9=1,017)	Įvairių tipų plieninių šampuočių žallužių grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	5,906	4				23,62
162	1082-21	Stačiakampės grotelės oro tiekimui/ištraukimui pagamintos iš aliuminio, padengtos epoksidine danga, 300*200h, komplektuojamos su oro srauto reguliavimo detalėmis ir sklende	vnt	49,739	2				99,48
163	1082-21	Kanalinės grotelės oro tiekimui pagamintos iš aliuminio, padengtos epoksidine danga 527*75 h, komplektuojamos su oro srauto reguliavimo detalėmis ir sklende	vnt	47,075	1				47,07
164	1082-21	Stačiakampės grotelės oro ištraukimui, pagamintos iš aliuminio, padengtos epoksidine danga, 200*200h komplektuojamos su oro srauto reguliavimo detalėmis ir sklende	vnt	47,075	1				47,07
165	N20-1 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių d iki 160mm	m2	11,085	0,502				5,56
166	483257	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai D160	m	4,619	1				4,62
167	N20-2 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių d iki 200mm	m2	9,607	2,512				24,13
168	PRN20-2	Apvalus cinkuotos skardos ortakis D200	m	2,665	4				10,66
169	N20-4 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,6mm skardos, kurių d nuo 225 iki 315mm	m2	22,841	12,56				286,89
170	PRN20-4	Apvalus cinkuotos skardos ortakis D250	m	2,931	16				46,90
171	Kaina	Ortakių fasoninės dalys	kompl	106,586	1				106,59
172	P-440	Ortakių laikikliai	kompl	48,853	1				48,85
173	N26-214 (S10=1,15)	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50mm	m3	89,314	0,4				35,73
174	PRN26-214	50mm storio šilumos izoliacija su aliuminio folijos sluoksniu ortakiui ir jo fasoninėms dalims izoliuoti	m2	2,665	8				21,32
175	N21-302	Angų aplink ortakį užtaisymas	vnt	3,369	4				13,48
176	sist	Automatikos ir valdymo sistemos montavimas	sist	500,000	1				500,00
177	D3-36	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16-20 oro tiekimo taškų	sist	160,160	1				160,16
178	Kaina	Vėdinimo sistemos techninio paso sudarymas	SIST	88,824	1				88,82
		Iš viso už skyrių otšr-2 vėdinimo sistema							4444,60
		Skyrius BENDRI LAUKO ORO PAĖMIMO IR LAUKAN ŠALINAMO ORO							

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
179	N20-506 (S9=1,017)	Ivairių tipų plieninių štampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas	vnt	5,906	1				5,91
180	1082-21	Lauko oro paėmimo grotos 800*1120h, pagamintos iš galvanizuoto plieno, su tinkleliu, komplektuojamos su tvirtinamuoju flanšuotu rėmu	vnt	49,739	1				49,74
181	R16-49 (S10=1,15)	Stogelio montavimas virš šachtos, kurios perimetras iki 2600mm	vnt	136,342	1				136,34
182	kaina	Stogelis ortakiui 800*400h, nerūdijančio plieno, su apsauginiu tinkleliu	vnt	57,736	1				57,74
183	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	55,146	1				55,15
184	PRN20-515	Stačiakampis ugnies vožtuvas 400*400h, kurio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno EI60	vnt	44,410	1				44,41
185	N20-14 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,7mm skardos, kurių perimetras 3600mm	m ²	22,550	40,2				906,52
186	PRN20-14	Stačiakampis cinkuotos skardos ortakis 900*600 h	m	2,488	5				12,44
187	PRN20-14	Stačiakampis cinkuotos skardos ortakis 500*100 h L-2,0m dėžė	vnt	7,104	1				7,10
188	PRN20-14	Stačiakampis cinkuotos skardos ortakis 800*400 h L-2,0m dėžė	m	2,754	8				22,03
189	Kaina	Ortakių fasoninės dalys	kompl	106,586	1				106,59
190	P-440	Ortakių laikikliai	kompl	48,853	1				48,85
191	N26-215 (S10=1,15)	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60mm	m ³	77,562	1,62				125,65
192	PRN26-215	Ugniai atspari (EI30) 60mm storio šilumos izoliacija su aliuminio folijos sluoksniu ortakiui ir jo fasoninėms dalims izoliuoti	m ²	7,104	27				191,82
193	N26-217 (S10=1,15)	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100mm	m ³	52,175	3,3				172,18
194	PRN26-217	100 mm storio šilumos izoliacija su aliuminio folijos sluoksniu ortakiui ir jo fasoninėms dalims izoliuoti	m ²	7,994	33				263,79
195	N26-221 (S10=1,15)	Vamzdinių d iki 200mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales	100 m ²	1728,546	0,22				380,28
196	PRN26-221	Poliesteriu dengta skarda izoliuotų ortakių ir jų fasoninių dalių apskardinimui	m ²	7,994	22				175,86
197	N21-302	Angų aplink ortakį užtaisymas	vnt	3,369	3				10,11
Iš viso už skyrių BENDRI LAUKO ORO PAĖMIMO IR LAUKAN									2772,49
Iš viso									45094,79
Pagalbinų medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: @Sudarytojas

Samatininkė
Gina Kveragienė

Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 1. Baseino korpuso patalpų remontas
 Žiniaraštis: 8 Technologijos įrenginiai+

Lokalinė sąmata Nr. S008

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	Kaina	Turėklas d34, 40 (turėklo užbaigimas tiesus) 1m	vnt	100,579	36				3620,85
2	Kaina	Stuburo tempimo įrenginys su gerve montuojama prie sienos ir ratukai trosui montuojamais prie lubų, ner.pl	vnt	1200,579	1				1200,58
3	Kaina	Tempimo plokštumas 2,2m*0,75m ner.pl	vnt	450,579	1				450,58
4	Kaina	Turėklai įlipimui	vnt	517,579	2				1035,16
5	Kaina	Nestandartinis masažinis įrenginys vandens purkštukai -4vnt, pėdų masažo purkštukai - 2vnt	kompl	1970,579	1				1970,58
6	Kaina	Ejimo takelis montuojamas po vandeniu	kompl	2100,579	1				2100,58
7	Kaina	Savitakinis vamzdynas	kompl	500,579	1				500,58
8	Kaina	Persipylimo rezervuaras	kompl	875,579	1				875,58
9	Kaina	Filtro korpusas 760mm su 6 padėčių sklende 2	vnt	930,579	1				930,58
10	Kaina	Siurblys 1-230V, 1,4 kW 20m3/h	vnt	420,579	1				420,58
11	Kaina	Specialus dezinfekuojantis filtro užpildas	kg	2,029	580				1176,96
12	Kaina	Instaliacinės medžiagos	vnt	3020,579	1				3020,58
13	Kaina	Žibintas plastikinis ABS su betonuojama dalimi danginiam baseinui, LED baltas 28W,12V, d250mm	vnt	350,579	4				1402,32
14	Kaina	Transformatorius hermetiškas 150VA, IP65	vnt	100,579	1				100,58
15	Kaina	Purkštukas plastikinis sieninis 2"/50mm	vnt	35,579	4				142,32
16	Kaina	Neįgalųjų įkėlimo į baseiną įrenginys	vnt	8800,579	1				8800,58
17	Kaina	Elektrinė dalis įrangai	vnt	500,579	1				500,58
18	Kaina	Baseino įrangos ir priežiūros priemonių montavimo darbai	vnt	5700,290	1				5700,29
Iš viso									33949,84

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė
 Papildomų mechanizmų vertė
 Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis
įrengimais


Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė: @Sudarytojas

Sąmatininkė
 Gina Kveragienė



Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 1. Baselino korpuso patalpų remontas
 Žiniaraštis: 9 Garinės pirties įranga+

Lokalinė sąmata Nr. S009


Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
1	Kaina	Garų generatorius	vnt	3000,000	1				3000,00
2	Kaina	Montavimo darbai	kompl	500,000	1				500,00
		Iš viso							3500,00
		Pagalbinių medžiagų vertė							
		Papildomų mechanizmų vertė							
		Papildomas darbo uždarbis							
		Iš viso							
		Soc. draudimas							
		Statinio statybos išlaidos							
		Statybvietės išlaidos							
		Iš viso tiesioginės išlaidos							
		Pridėtinės išlaidos							
		Pelnas							
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis							
		Įrengimai							
		Bendra vertė be PVM							
		PVM							
		Bendra vertė su PVM							

Sudarė: @Sudarytojas

Sąmatininkė
 Gina Kveragiene



Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 1. Baselno korpuso patalpų remontas
 Žiniaraštis: 10 Šildymas+


Lokalinė sąmata Nr. S010

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	Kaina	Automatikos komplektas (greičio reguliatorius, programuojamas temperatūros valdiklis, patalpos termostatas)	kompl	7000,00	1				7000,00
Iš viso									7000,00
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Samatininkė
 Sudarė: @Sudarytojas
 Gina Kveragienė





Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 1. Baseino korpuso patalpų remontas
 Žiniaraštis: 11 Vėdinimas įrenginiai+

Lokalinė sąmata Nr. S011

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius OT-1									
1	Kaina	Palubinis oro tiekimo įrenginys, tiekiamo oro kiekis L-870m3/h, psist-200Pa, Nel-1,40kW, 3-400V/50Hz(ventiliatorius su EC varikliu), kurio korpusas (vidinis ir išorinis paviršiai) pagamintas iš cinkuoto plieno lakštų, tarpas tarp sienučių užpildytas ne mažesniu kaip 50mm storio šilumą ir garsą izoliuojančia nedegia medžiaga, vandeninis oro šildytuvas Q-14,0kW. Įrenginys komplektuojamas su tvirtinimo palubėje detalėmis, integruota automatika, nuotoliniu valdymo pulteliu	vnt	4477,274	1				4477,27
Iš viso už skyrių OT-1									4477,27
Skyrius OTŠR-1 vėdinimo sistema									
2	Kaina	Horizontalus oro tiekimo ir oro šalinimo įrenginys (plokštelinis įstrižinio srauto rekuperatorius, kurio korpusas (vidinis ir išorinis paviršiai) pagamintas iš cinkuoto plieno lakštų, tarpas tarp sienučių užpildytas ne mažesniu kaip 50 mm storio šilumą ir garsą izoliuojančia nedegia medžiaga, tiekiamo oro kiekis L-6365m3/h, psist - 350Pa, su vandeniniu oro šildytuvu Q-32,0 kW. Įrenginys komplektuojamas su gamykliniu pastatymo rėmu, integruota automatika ir nuotoliniu valdymo pulteliu	vnt	5416,668	1				5416,67
Iš viso už skyrių OTŠR-1 vėdinimo sistema									5416,67
Skyrius OTŠR-2 vėdinimo sistema									
3	Kaina	Vertikalus oro tiekimo ir oro šalinimo įrenginys (rotacinis šilumos rekuperatorius), kurio korpusas (vidinis ir išorinis paviršiai) pagamintas iš cinkuoto plieno lakštų, tarpas tarp sienučių užpildytas ne mažesniu kaip 50 mm storio šilumą ir garsą izoliuojančia nedegia medžiaga, tiekimo/šalinamo oro kiekis L-545m3/h, psist -150Pa, su elektriniu oro šildytuvu Q-2,0kW. Įrenginys komplektuojamas su gamykliniu pastatymo rėmu, integruota automatika ir nuotolinio valdymo pulteliu	vnt	6356,062	1				6356,06
Iš viso už skyrių OTŠR-2 vėdinimo sistema									6356,06
Iš viso									16250,00
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais									
Bendra vertė be PVM									


Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė: @Sudarytojas

Sąmatininkė
Gina Kveragienė



Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 1. Baseino korpuso patalpų remontas
 Žiniaraštis: Darbo projektas

Lokalinė sąmata Nr. S012


Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	Kaina	DP	vnt	11800,000	1				11800,00
		Iš viso							11800,00
		Pagalbinių medžiagų vertė							
		Papildomų mechanizmų vertė							
		Papildomas darbo uždarbis							
		Iš viso							
		Soc. draudimas							
		Statinio statybos išlaidos							
		Statybvietsės išlaidos							
		Iš viso tiesioginės išlaidos							
		Pridėtinės išlaidos							
		Pelnas							
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis							
		Įrengimai							
		Bendra vertė be PVM							
		PVM							
		Bendra vertė su PVM							

Sudarė: @Sudarytojas

Sąmatininkė
 Gina Kveragierė



Kompleksas: nr. 1994-5000-1033) Apuolės g.11 Kaune
 Objektas: 1. Baseino korpuso patalpų remontas
 Žiniaraštis: Kadastriniai matavimai

Lokalinė sąmata Nr. S013

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	Kaina	Kadastriniai matavimai	vnt	1050,000	1				1050,00
		Iš viso							1050,00
		Pagalbinių medžiagų vertė							31,50
		Papildomų mechanizmų vertė							
		Papildomas darbo uždarbis							
		Iš viso							
		Soc. draudimas							
		Statinio statybos išlaidos							
		Statybvietės išlaidos							
		Iš viso tiesioginės išlaidos							
		Pridėtinės išlaidos							
		Pešas							
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis							
		Įrengimai							
		Bendra vertė be PVM							
		PVM							
		Bendra vertė su PVM							

Sudarė: @Sudarytojas
 Sąmatininkė
 Gina Kveragienė

