

PROJEKTO (SUTARTIES) PAVADINIMAS

**Nr. 20KK-KL-17-1-02695-PR001**  
**STEPONO DARIAUS MEMORIALINIO PARKO PRITAIKYMAS**  
**TURIZMO IR AVIACINIO SPORTO REIKMĖMS**

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

**STEPONO DARIAUS MEMORIALINIO PARKO (G62K)**  
**TRIJŲ KULTŪROS PASKIRTIES PASTATŲ, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ,**  
**INŽINERINIŲ TINKLŲ IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ**  
**KLAIPĖDOS R., JUDRĖNŲ SEN., DARIAUS K. 2**  
**STATYBOS PROJEKTAS**

**Statinio projekto etapas:** Darbo projektas

**Statinio kategorija:** Nesudėtingi statiniai

**Statinio naudojimo paskirtis:** Kiti inžineriniai statiniai ((11) *Sporto paskirties inžineriniai statiniai ir*  
(12) *Kitos paskirties inžineriniai statiniai*)

**Statinio projekto dalis:** Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

**„Klaipėdos komprojektas“**

KOMPLEKSINIS PROJEKTAVIMAS

Taikos pr. 24A, 91222 Klaipėda, tel. +37046411601

**Statytojas (užsakovas):**

**Klaipėdos rajono savivaldybės  
administracija**

Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai  
tel. +37046472025

Pareigos	Kval. patv. dok. numeris	Parašas	Vardas, pavardė	Projekto Nr. 19002 Bylos žymuo DP-SP Data 2019-02
Direktorius			Michailas Panovas	
Statinio projekto vadovas	A 406		Raselė Jurgaitienė	

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	19002-DP-SP	0	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis	

DOKUMENTO ŽYMUO 19002-DP-SP-PSZ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	1	1	0

## STATINIO PROJEKTO BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
			<b>TEKSTINĖ DALIS:</b>		
	1		Projektavimo užduotis (techninė specifikacija)		
19002-DP-SP-SPZ	8		SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		
			<b>GRAFINĖ DALIS:</b>		
19002-DP-SP-00	1		<b>PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ IŠDĖSTYMO PLANAS M1:500</b>		
			<b>01 VIEŠINIMO STENDAS</b>		
19002-DP-SP-01	1		INFORMACINIS STENDAS M1:20		
			<b>02 VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ</b>		
19002-DP-SP-02	4		VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS PLANAS ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA		
			<b>03 TINKLINIO AIKŠTELĖ</b>		
19002-DP-SP-03	1		PAPLŪDIMIO TINKLINIO AIKŠTELĖS PLANAS, PJŪVIS 03A-03A, DETALĖ 03-D2		
			<b>04 LAUKO SCENA</b>		
19002-DP-SP-04-1	1		Lauko scena, pandusas ir laiptai. Turėklų tvirtinimo nužymėjimas		
19002-DP-SP-04-2	1		Lauko scenos atrėmimo sienutė ir laiptų įrengimas		
19002-DP-SP-04-3	1		Atraminė sienutė. Pjūviai 1-1, 2-2		
19002-DP-SP-04-4	1		Scenos laiptai. Pjūvis 3-3		
19002-DP-SP-04-5	1		Scenos pandusas. Pjūvis 4-4		

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
19002-DP-SP-BSZ	1	2	0

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
19002-DP-SP-04-6	1		Pandusas. Pjūvis 4-4		
19002-DP-SP-04-7	1		Pandusas. Pjūviai 4-5; 5-6; 7-7		
19002-DP-SP-04-8	1		Scenos laiptų įrengimas		
			<b>05 APŽVALGOS BOKŠTELIS</b>		
19002-DP-SP-05-01	1		PJŪVIS a-b AŠYSE 1-4 M1:50 PJŪVIS c-d AŠYSE D-A		
19002-DP-SP-05-02	1		PJŪVIAI 1-1, 2-2 M1:50 GEGNIŲ PLANAS, DETALĖ A		
19002-DP-SP-05-02	1		MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		
			<b>06 VEJOS ATNAUJINIMAS, DIRVOS PARUOŠIMAS IR MEDŽIŲ SODINIMAS, GĖLYNŲ ĮRENGIMAS – 18000 KV. M</b>		
19002-DP-SP-06-01	1		ŽEMĖS DARBŲ PLANAS M1:1000		
19002-DP-SP-06-02	3		ĮVESIAMŲ ŽELDINIŲ PLANAS M1:100		
			<b>07 SVIRTINIO ŠULINIO ANTŽEMINĖ DALIS</b>		
19002-DP-SP-07	1		SVIRTINIS ŠULINYS; SVIRTIES ATRAMOS PAMATO DETALĖ; SVIRTIES TVIRTINIMO DETALĖ; ŠULINIO RENTINYS AŠYSE B-C, 1-2		
			<b>08 LAUKO PAVĖSINĖS</b>		
19002-DP-SP-08	4		LAUKO PAVĖSINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS M1:200 PAVĖSINIŲ SPECIFIKACIJOS		

DOKUMENTO ŽYMUO 19002-DP-SP-BSZ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	2	0



TVIRTINU:

Klaipėdos rajono savivaldybės  
administracijos direktorius  
Sigitas Karbauskas

2018-11-29

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dėl darbo projekto parengimo rangos darbų konkursui

**Projekto pavadinimas:** Nr. 20KK-KL-17-1-02695-PR001 „Stepono Dariaus memorialinio parko pritaikymas turizmo ir aviacinio sporto reikmėms“

**Projekto įgyvendinimo vieta:** Klaipėdos apskritis, Klaipėdos rajono savivaldybė, Judrėnų seniūnija, Dariaus kaimas

**Finansavimas:** Europos žemės ūkiu fondo kaimo plėtrai, Valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto

**Techninis projektas:** Stepono Dariaus parko (G62K) trijų kultūros paskirties pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitos paskirties inžinerinių ir statinių Klaipėdos r., Judrėnų sen., Dariaus k.2, statybos projektas

**Statinių kategorija** – nesudėtingi;

**Statybos rūšis** – nauja statyba

**Leidimas statybai:** yra

### 1. Darbo projekto parengimo statybos darbų konkursui sudėtis:

#### Statiniai:

1. Viešinimo stendas – 1 vnt.;
  2. Vaikų žaidimo aikštelė – 200 kv.m.;
  3. Tinklinio aikštelė – 100 kv.m.;
  4. Lauko scena – 1 vnt.
  5. Apžvalgos bokštelis – 1 vnt.;
  6. Vejos atnaujinimas, dirvos paruošimas ir medžių sodinimas, gėlynų įrengimas – 18000 kv.m.
  7. Svirtinis šulinys – 1 vnt.;
  8. Lauko pavėsinės – 6 vnt.;
2. Detalizuoti techninio projekto brėžinius statybos darbams vykdyti, įvardijant parenkamus statybos produktus (medžiagas ir gaminius) M 1:5 –M 1:100
  3. Pateikti tikslūs matmenis sklypo plane vejos atnaujinimui, dirvos paruošimui, medžių sodinimui, gėlynų įrengimui.
  4. Parengti monolitinių g/b konstrukcijų armavimo, medžio, metalo brėžinius.
  5. Sudaryti sąnaudų kiekių žiniaraščius.
  6. Viešinimo stendas (700x1000 mm, dažytas rėmas, pagrindas –aluminio kompozitas padengtas plėvele su spauda, betonavimas).



Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas

Algirdas Ronkus



## SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
<b>01 VIEŠINIMO STENDAS</b>					
1.	Aliuminio kompozicinė plokštė (stendo pagrindas, 1000x700 mm, 4 mm, 1 vnt.)		m <sup>2</sup>	0,3	
2.	Metalinis gaminys (dvikojis stendo rėmas, 50x30x3 mm, L=110 cm, 2 vnt.)		kg	16	
3.	Betonas (stendo pamatas, C12/15, 54x15 cm, H=90 cm, 2 vnt.)		m <sup>3</sup>	0,15	
<b>02 VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ</b>					
4.	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 0,3 km atstumu		m <sup>3</sup>	14	
5.	Smėlis (frakcija 0,2-2, S = 45,18 m <sup>2</sup> , H = 30 cm)		m <sup>3</sup>	14	
6.	Neaustinė geotekstilė (150g/m <sup>2</sup> )		m <sup>2</sup>	90	
7.	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 1 km atstumu		m <sup>3</sup>	67,8	
8.	Smėlis (frakcija 0,2-2, S = 226 m <sup>2</sup> , H = 30 cm)		m <sup>3</sup>	67,8	
9.	Neaustinė geotekstilė (150g/m <sup>2</sup> )		m <sup>2</sup>	125	
10.	Nusileidimo lynas, ilgis 22,55 m, plotis 3,27 m, aukštis 3,46 m		vnt.	1	
11.	Karstynė, ilgis 7 m, plotis 7 m, aukštis 4,5 m		vnt.	1	
12.	Sūpynės, ilgis 5,01 m, plotis 1,94 m, aukštis 2,32 m		vnt.	1	
13.	Sūpynės, ilgis 6,15 m, plotis 1,94 m, aukštis 2,32 m		vnt.	1	
14.	Sūpynės, ilgis 2,70 m, plotis 0,40 m, aukštis 0,99 m		vnt.	1	
<b>03 TINKLINIO AIKŠTELĖ</b>					
15.	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 0,3 km atstumu k <sub>9</sub> =1.15		m <sup>3</sup>	51,2	
16.	Smėlis (frakcija 0,2-2, S = 128 m <sup>2</sup> , H = 40 cm)		m <sup>3</sup>	51,2	
17.	Neaustinė geotekstilė (150 g/m <sup>2</sup> )		m <sup>2</sup>	176	
18.	Betonas (C16/20, 30x30 cm, H=120 cm, 2 vnt.)		m <sup>3</sup>	0,2	

0	2019-02		Statybos darbų konkursui, statybai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
KVAL. PATV. DOK. NR.	<div>UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ <b>„Klaipėdos komprojektas“</b> KOMPLEKSNIS PROJEKTAVIMAS</div>			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Stepono Dariaus memorialinio parko (G62K) trijų kultūros paskirties pastatų, susisieikimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitos paskirties inžinerinių statinių Klaipėdos r., Judrėnų sen., Dariaus k. 2 statybos projektas			
A 406	SPV	Raselė Jurgaitienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
20744	SPDV	Reda Kilbauskienė		SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		0	
003056		Gitana Stankienė					
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 19002-DP-SP-SKZ		LAPAS 1	LAPŲ 8

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
19.	Vamzdinis profilis (□ 90 x 90 x 4 mm, H=50 cm, 2 vnt.)		kg	10,7	
20.	Vamzdinis profilis (ø76,1 x 4 mm, L = 45 cm, 2 vnt.)		kg	6,4	
21.	Metalinė plokštelė (- 160 x 160 x 8 mm, 2 vnt.)		kg	2,5	
<b>04 LAUKO SCENA</b>					
22.	Betonas C16/20, F50,W4	LST EN 206-1	m <sup>3</sup>	94,00	
23.	Armatūra S400,	LST EN ISO 5630	t	5,95	
24.	Armatūra S240	LST EN ISO 5630	t	0,33	
25.	Armatūra S500	LST EN ISO 5630	t	0,58	
26.	Lovinis profilis ø43x3 (turėklai)	LST EN 10279	t	0,32	Plienai 235
27.	Dėžinis profilis □ 50 (turėklai)	LST EN 10279	t	0,22	Plienai 235
28.	Juostinis plienas – 6mm, 2mm	LST EN 10025	t	0,024	Plienai 235
29.	Armatūra S240	LST EN ISO 5630	t	0,09	
30.	Šalčiui atsparaus laikančio sluoksnio scenos pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15,00 cm)		m <sup>2</sup>	113	
31.	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio įrengimas ( sluoksnio storis 3 cm)		m <sup>2</sup>	113	
32.	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu		m <sup>2</sup>	216	
33.	Betoninės trinkelės 200x100x60 mm, pilkos		m <sup>2</sup>	211	
34.	Betoninės trinkelės STOP zonai 200x100x60 mm, geltonos		m <sup>2</sup>	5	
35.	Neaustinė geotekstilė (150g/m <sup>2</sup> )		m <sup>2</sup>	140	
36.	Žvyro 35 cm storio pasluoksnis		m <sup>3</sup>	40	
37.	Smėlio 70 cm storio pasluoksnis		m <sup>3</sup>	80	
<b>05 APŽVALGOS BOKŠTELIS</b>					
<b>MEDINIAI GAMINIAI</b>					
38.	Grebėstas 10x3; L=108,24 m		m <sup>3</sup>	0,32	
39.	Medinis tašas 10x6; L=417 cm, 4 vnt.		m <sup>3</sup>	0,1	
40.	Medinis tašas 10x6; L=275 cm, 4 vnt.		m <sup>3</sup>	0,07	

0	2019-02	Statybos darbų konkursui, statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
		19002-DP-SP-SKZ		2	8
					0

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
41.	Gegnė 10x6; L=275 cm, 16 vnt.		m <sup>3</sup>	0,26	
42.	Kampinė gegnė 10x6; L=400 cm, 4 vnt.		m <sup>3</sup>	0,1	
43.	Mūrlotas 16x16; L=416 cm, 4 vnt.		m <sup>3</sup>	0,43	
44.	Bokšto kolona 20x20; L=720 cm, 4 vnt.		m <sup>3</sup>	1,15	
45.	Bokšto kolona 20x20; L=470 cm, 5 vnt.		m <sup>3</sup>	0,94	
46.	Bokšto kolona 20x20; L=580 cm, 7 vnt.		m <sup>3</sup>	1,62	
47.	Aikštelės turėklo porankis 8x20; L=390 cm, 4 vnt.		m <sup>3</sup>	0,25	
48.	Aikštelės turėklo porankis 8x20; L=168 cm, 2 vnt.		m <sup>3</sup>	0,05	
49.	Aikštelės turėklo porankis 8x20; L=130 cm, 1 vnt.		m <sup>3</sup>	0,02	
50.	Aikštelės turėklo ilginis 7x14; L=188 cm, 4 vnt.		m <sup>3</sup>	0,07	
51.	Aikštelės turėklo ilginis 7x14; L=134 cm, 4 vnt.		m <sup>3</sup>	0,05	
52.	Aikštelės turėklo ilginis 7x14; L=114 cm, 5 vnt.		m <sup>3</sup>	0,06	
53.	Aikštelės turėklo ilginis 8x14; L=188 cm, 4 vnt.		m <sup>3</sup>	0,08	
54.	Aikštelės turėklo ilginis 8x14; L=134 cm, 4 vnt.		m <sup>3</sup>	0,06	
55.	Aikštelės turėklo ilginis 8x14; L=114 cm, 5 vnt.		m <sup>3</sup>	0,06	
56.	Aikštelės turėklo statinis 6x8; L=93 cm85 vnt.		m <sup>3</sup>	0,38	
57.	Aikštelės turėklo kolona 20x20; L=117 cm, 2 vnt.		m <sup>3</sup>	0,09	
58.	Medinė lenta, aikštelės paklotas 5x14; L=482 cm, S=12,42 m <sup>2</sup>		m <sup>3</sup>	0,63	
59.	Sija 20x8; L=470 cm, 10 vnt.		m <sup>3</sup>	0,75	
60.	Ryšis 10x8; L=15,64 m,		m <sup>3</sup>	0,13	
61.	Sija 20x8; L=146 cm, 4 vnt.		m <sup>3</sup>	0,09	
62.	Laiptų turėklo porankis 8x8; L=22 m		m <sup>3</sup>	0,14	
63.	Laiptų turėklo ilginis 7x8; L=44 m		m <sup>3</sup>	0,25	
64.	Laiptų turėklo statinis 6x6; L=97 cm, 98 vnt.		m <sup>3</sup>	0,34	
65.	Laiptų sija 6x20; L=368 cm, 2 vnt.		m <sup>3</sup>	0,09	

0	2019-02	Statybos darbų konkursui, statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
		19002-DP-SP-SKZ		3	8
				0	



Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
66.	Laiptų sija 6x20; L=214 cm, 2 vnt.		m <sup>3</sup>	0,05	
67.	Laiptų sija 6x20; L=206 cm, 2 vnt.		m <sup>3</sup>	0,05	
68.	Medinė lenta, laipto lenta 5x14; L=94 cm, S=9,9 m <sup>2</sup>		m <sup>3</sup>	0,5	
69.	Metalinis kampuočio L50x50; L=290, 52 vnt.		kg	35	
70.	Metalinė juosta, -100x100 L=2400, 32 vnt.		kg	633	
71.	Armatūros strypas S240, ø12; L=250, 64 vnt.		kg	9,9	
72.	Betonas C20/25, 40x40 cm, H=255 cm		m <sup>3</sup>	6,50	
73.	Skardos lankstinys, kraigo vėjalentė 160x0,6x4100 mm, 4 vnt.		m <sup>2</sup>	2,62	
74.	Kedro skiedrų danga, stogo danga		m <sup>2</sup>	32,3	
75.	Hidroizoliacija		m <sup>2</sup>	0,64	
	<b>06 VEJOS ATNAUJINIMAS, DIRVOS PARUOŠIMAS IR MEDŽIŲ SODINIMAS, GĖLYNŲ ĮRENGIMAS – 18000 KV. M</b>				
76.	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 0,5 km atstumu k9=1.15		m <sup>3</sup>	1366	
77.	Vejos paruošimas rank. būdu, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15		100 m <sup>2</sup>	76	
78.	Vejos užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15		100 m <sup>2</sup>	76	
79.	Plastikinių vejų bortų įrengimas				
80.	Sodinamas Paprastasis klevas (Acer platanoides)		vnt.	1	
81.	Sodinamas Raudonasis ąžuolas (Quercus rubra)		vnt.	2	
82.	Sodinamas Karpotasis beržas svyraklinė f. (Betula pendula 'Youngii')		vnt.	4	
83.	Sodinamas Mažalapė liepa (Tilia cordata)		vnt.	5	
84.	Sodinamas Baltasis gluosnis (Salix alba)		vnt.	3	
85.	Sodinamas Uosis (Fraxinus excelsior)		vnt.	6	
86.	Sodinama Kalninė guoba svyranti f. (Ulmus glabra 'Pendula')		vnt.	3	
87.	Sodinamas Paprastasis ąžuolas (Quercus robur)		vnt.	8	

0	2019-02	Statybos darbų konkursui, statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
		19002-DP-SP-SKZ		4	8
					0

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
88.	Sodinama Paprastoji eglė ( <i>Picea abies</i> )		vnt.	7	
89.	Sodinama Dygioji eglė ( <i>Picea pungens</i> )		vnt.	1	
90.	Sodinama Didžioji pocūgė ( <i>Pseudotsuga menziesii</i> )		vnt.	3	
91.	Sodinamas Paprastasis lazdynas raudonlapė f. ( <i>Corylus avellana</i> 'Fuscorubra')		vnt.	8	
92.	Sodinamas Darželinis jazminas ( <i>Philadelphus coronarius</i> )		vnt.	9	
93.	Sodinamas Raukšlėtapis erškėtis ( <i>Rosa rugosa</i> )		vnt.	16	
94.	Sodinamas Paprastasis ligustras ( <i>Ligustrum vulgare</i> )		vnt.	1244	
95.	Sodinama Paprastoji eglė žemaūgė f. ( <i>Picea abies</i> 'Nidiformis')		vnt.	9	
96.	Gėlynų įrengimas		m <sup>2</sup>	38	
97.	Sodinama Darželinė petunija (Sprint <i>Petunia</i> x hybrida)		vnt.	6	
98.	Sodinama Vaistinė ramunė ( <i>Matricaria chamomilla</i> )		vnt.	4	
99.	Sodinamas Kvapusis pelėžirnis ( <i>Lathyrus odoratus</i> )		vnt.	4	
100.	Sodinamas Plaukuotasis astras ( <i>Aster novi-belgii</i> )		vnt.	14	
101.	Sodinamas Dailusis auskarėlis ( <i>Lamprocapnos spectabilis</i> )		vnt.	5	
102.	Sodinamas Puikysis bijūnas ( <i>Paeonia lactiflora</i> )		vnt.	7	
103.	Sodinama Šliaužiančioji žiemė ( <i>Vinca minor</i> )		vnt.	8	
104.	Sodinamas Vaistinis skaistenis ( <i>Tanacetum parthenium</i> )		vnt.	8	
105.	Sodinama Balzaminė bitkrėslė ( <i>Tanacetum balsamita</i> )		vnt.	9	
106.	Sodinama Žalioji rūta ( <i>Ruta graveolens</i> )		vnt.	28	
107.	Sodinamas Šalavijas ( <i>Salvia officinalis</i> )		vnt.	22	
108.	Lauko riedulių montavimas (rieduliai iki 15 cm skersmens)		100 m <sup>2</sup>	0,014	
109.	Vytelių tvorelė (gėlynų apvadas)		m	18	
	<b>07 SVIRTINIO ŠULINIO ANTŽEMINĖ DALIS</b>				
110.	Medinis rąstas (svirties atrama, ø250 mm, L=380 cm, 1 vnt.)		m <sup>3</sup>	0,2	
111.	Medinis rąstas (svirtis, ø200 mm, siaurėjantis iki ø100 mm, L=680 cm, 1 vnt.)		m <sup>3</sup>	0,2	

0	2019-02	Statybos darbų konkursui, statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
		19002-DP-SP-SKZ		5	8
					LAIDA
					0

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
112.	Medinis rąstas (atsvara (svoris 20 kg), Ø200 mm, L=115 cm, 1 vnt.)		m <sup>3</sup>	0,03	
113.	Metalinė tvirtinimo detalė (svirties ašis, Ø20 mm, L=40 cm, 1 vnt.)		m	0,40	
114.	Metalinė grandinė su tvirtinimo elementais (5 mm, L=40 cm, 1 vnt.)		vnt.	1	
115.	Medinė kartis (kartis, Ø100 mm, siaurėjanti iki 80 mm, L=460 cm, 1 vnt.)		m <sup>3</sup>	0,03	
116.	Metalinis kibiras su pakabinimo elementu		vnt.	1	
117.	Mediniai rąsteliai (šulinio rentinio rąstelis, Ø100 mm, L=150 cm, 30 vnt.)		m <sup>3</sup>	0,35	
118.	Medinis skydas (šulinio dangčio lenta, 18x95 mm, L=120 cm)		m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	1,44/ 0,026	
119.	Betonas (svirties atramos pamatas, C16/20, 50x50 cm, H=125 cm, 1 vnt.)		m <sup>3</sup>	0,31	
120.	Betonas (šulinio pamatas, C16/20, 20 cm, H=30 cm)		m <sup>3</sup>	0,31	
121.	Hidroizoliacija (ruloninė, Ø25 cm, 1 vnt.; 130x20 cm, 4 vnt.)		m <sup>2</sup>	1,6	
122.	Metalinė detalė (u80x250x8 mm (R-125), 2 vnt.)		kg	10	
123.	Metalinė detalė (450x450x10 mm, 1 vnt.)		kg	16	
124.	Armatūros strypas (Ø=8 mm, S400, L=450 mm, 4 vnt.)		kg	0,7	
125.	Armatūros strypas (Ø=16 mm, S400, L=500 mm, 4 vnt.)		kg	3,2	
<b>08 LAUKO PAVĖSINĖS</b>					
PAVĖSINĖ 1, 5 vnt.					
126.	Raudonojo Kanados kedro skiedros (stogo danga) x5		m <sup>2</sup>	35,60	
127.	Fanera (storis 12 mm) x5		m <sup>2</sup>	39,50	
128.	Medinis tašas (gegnė, 45x70 mm, L=180 cm, 8 vnt.) x5		m <sup>3</sup>	0,30	
129.	Medinis (klijuotas) tašas (mūrlotas, 70x120 mm, L=142 cm, 4 vnt.; L=79 cm, 4 vnt.) x5		m <sup>3</sup>	0,45	
130.	Medinis (klijuotas) tašas (kolona, profiliuota 120x120 mm, L=190 cm, 8 vnt.) x5		m <sup>3</sup>	1,20	
131.	Medinis tašas (tvorelės porankis, 45x70 mm, L=134 cm, 2 vnt.; L=70 cm, 2 vnt.) x5		m <sup>3</sup>	0,05	
132.	Medinis tašas (tvorelės statinis, 45x45 mm, L=75 cm, 26 vnt.) x5		m <sup>3</sup>	0,25	
133.	Medinė lenta (uždaros medinės sienos skydo lenta, obliuota mediena, 18x145 mm, L=134 cm, 12 vnt., L=70 cm, 24 vnt.) x5		m <sup>3</sup>	0,40	
134.	Medinė lenta (grindų lenta, profiliuota, 28		m <sup>3</sup>	0,80	
0	2019-02	Statybos darbų konkursui, statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
			DOKUMENTO ŽYMUO		
			19002-DP-SP-SKZ		
			LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			6	8	0

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	mm, 5,66 m <sup>2</sup> ) x5				
135.	Medinis tašas (dvigubas karkasas po grindimis, 45x70 mm) x5		m <sup>3</sup>	0,85	
136.	Medinė lenta (dailylentės, 19 mm, 1,42 m <sup>2</sup> ) x5		m <sup>3</sup>	0,15	
	PAVĖSINĖ 2, 1 vnt.				
137.	Raudonojo Kanados kedro skiedros (stogo danga)		m <sup>2</sup>	12,72	
138.	Fanera (storis 12 mm)		m <sup>2</sup>	14	
139.	Medinis tašas (gegnė, 45x70 mm, L=200 cm, 8 vnt.)		m <sup>3</sup>	0,07	
140.	Medinis (klijuotas) tašas (mūrlotas, 70x120 mm, L=130 cm, 8 vnt.)		m <sup>3</sup>	1	
141.	Medinis (klijuotas) tašas (kolona, 120x120 mm, L=190 cm, 8 vnt.)		m <sup>3</sup>	0,24	
142.	Medinis tašas (tvorelės porankis, 45x70 mm, L=123 cm, 4 vnt.)		m <sup>3</sup>	0,02	
143.	Medinis tašas (tvorelės statinis, 45x45 mm, L=75 cm, 28 vnt.)		m <sup>3</sup>	0,04	
144.	Medinė lenta (uždaros medinės sienos skydo lenta, obliuota mediena, 18x145 mm, L=123 cm, 36 vnt.)		m <sup>3</sup>	0,1	
145.	Medinė lenta (grindų lenta, profiliuota, 28 mm, 8,00 m <sup>2</sup> )		m <sup>3</sup>	0,25	
146.	Medinis tašas (dvigubas karkasas po grindimis, 45x70 mm)		m <sup>3</sup>	0,25	
147.	Medinė lenta (dailylentės, 19 mm, 1,68 m <sup>2</sup> )		m <sup>3</sup>	0,03	
	BALDAI				
	Stalas, 2 vnt.				
148.	Medinis tašas (stalo pagrindas, 50x100 mm, L=102,5 cm, 1 vnt.; L=47 cm, 2 vnt.) x2		m <sup>3</sup>	0,02	
149.	Medinis tašas (stalo pagrindas, 25x100 mm, L=9 cm, 4 vnt.) x2		m <sup>3</sup>	0,002	
150.	Medinis tašas (stalo kojos, 100x100 mm, L=60 cm, 4 vnt.) x2		m <sup>3</sup>	0,006	
151.	Medinis tašas (stalviršio pagrindas, 50x100 mm, L=82,5 cm, 1 vnt., L=52,5 cm, 2 vnt.) x2		m <sup>3</sup>	0,02	
152.	Medinis tašas (stalviršio pagrindas, 25x100 mm, L=47,5 cm, 4 vnt.; L=60 cm, 2 vnt.) x2		m <sup>3</sup>	0,02	

0	2019-02	Statybos darbų konkursui, statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
		19002-DP-SP-SKZ		7	8
					0

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
153.	Medinės lentos (stalviršis, 25x150 mm, L=195 cm, 9 vnt.) x2		m <sup>3</sup>	0,12	
	Suolai, 14 vnt.				
154.	Medinės lentos (suolo kojos, 50x100 mm, L=40 cm, 8 vnt.) x14		m <sup>3</sup>	0,28	
155.	Medinės lentos (suolo rėmas, 25x100 mm, L=72 cm, 2 vnt.) x14		m <sup>3</sup>	0,06	
156.	Medinės lentos (skersinis, 50x100 mm, L=30 cm, 2 vnt.) x14		m <sup>3</sup>	0,04	
157.	Medinės lentos (suolo lentos, 50x100 mm, L=84 cm, 4 vnt.) x14		m <sup>3</sup>	0,30	
158.	Medinės lentos (suolo galai, 25x100 mm, L=40 cm, 2 vnt.) x14		m <sup>3</sup>	0,03	
159.	Medinės lentos (skersinis, 25x100 mm, L=15 cm, 2 vnt.) x14		m <sup>3</sup>	0,02	
160.	Medinės lentos (fiksatorius, 25x100 mm, L=5 cm, 2 vnt.) x14		m <sup>3</sup>	0,002	
161.	Medinės lentos (rėmo skersinis, 25x50 mm, L=24 cm, 2 vnt.) x14		m <sup>3</sup>	0,02	
162.	Medinės lentos (rėmo galinis skersinis, 25x100 mm, L=24 cm, 2 vnt.) x14		m <sup>3</sup>	0,02	

0	2019-02	Statybos darbų konkursui, statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
		19002-DP-SP-SKZ		8	8
				LAIDA	0