

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. _____ MEN. D. _____

2019 M. _____ MEN. D. _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.01 kainas

SĄMATA

Statinių
grupė

K001 Dienos centras "Mes esame", VšĮ

Statiny

O1 Pramonės g. 141, LT-11115 Vilnius

Žiniaraštis

S1 Remonto darbai

5/9/2019

Suma žiniaraščiui

11,277.83 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N1-76-3	III grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius K9=1,15	100m3	0.2	74.39		125.46	199.85
2	N4-60	Sukamasis gręžinių gręžimas tiesioginiu praplovimu iki 50 m I-II grupės grunte K9=1,15	m	5	47.75		63.48	111.23
3	N1-269	III grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1m gylio sutvirtintose tranšėjose K9=1,15	100m3	0.02	47.82			47.82
4	N9-143	Kolonų montavimas 100x100 x3 K8=1.04	vnt	6	177.65	92.32	40.13	310.10
5	PRN9-14	Pagrindiniai resursai: Lengvos metalinės konstrukcijos	pvnt	6		126.51		126.51
6	N6-28	Kolonų požeminių dalių betonavimas K8=1.03, K9=1,15	m3	0.2	23.32	2.86		26.18
7	PRN6-28	Pagrindiniai resursai: Betonas	pvnt	0.2		35.53		35.53
8	F9-6	Lengvųjų pastatų metalinio karkaso įrengimas	t	1	412.24	674.39	91.59	1,178.22
9	N15-172	Metalinų sijų, kolonų ir panašių paviršių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0.38	77.24	57.12		134.36
10	N10-70	Denginio (praretinto grebėstavimo) darbo pakloto iš 25mm storio lentų įrengimas	m2	42	42.37	162.98	9.86	215.21
11	N10-67-1	Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas K8=1.03	m3	0.6	139.38	153.85		293.23
12	N12-29	Vidutinio sudėtingumo stogų skardos danga ant įrengtų grebėstų	100m2	0.42	126.94	409.19		536.13
13	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0.42	74.37	193.32		267.69
14	N9-330	Pastatų sienų aptaisymas metaliniais profiluotais lakštais, pritvirtinant sijeles, dirbant iš autobokštelio	100m2	0.3	153.61	16.33	94.92	264.86
15	PRN9-329	Pagrindiniai resursai: Metaliniai plonasieniai profiliai ZCU ir pan. lakštai profiluoti metaliniai	pvnt	0.3		366.37		366.37
16	N10-124-1	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant mėsraigčiais	m2	1	38.85	0.26	0.34	39.45
17	PRN10-124-1	Pagrindiniai resursai: Durų blokai, Prietaisai durims	pvnt	1		206.82		206.82
18	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu K9=1,15	100m	0.05	7.77	8.87		16.64
19	N10P-0504-1	Sienų išorės apkalimas obliuotomis 22mm storio lentomis (vertikalčiai), kai lentų plotis 75mm ir 150mm	100m2	0.2	248.69	237.20	0.18	486.07

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
20	N15-164-2	Medinių sienų paviršių padengimas "Pinoteks" du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus) K8=1.17	100m2	0.2	47.74	30.24		77.98
21	N27-211-2	Saligatvių pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio 10 cm sluoksnio įrengimas K9=1.15	100m2	0.42	96.59	60.75	77.09	234.43
22	N27-212-1	Keičiant kelio skaldos sluoksnio storį, kiekvienam sekanciam centimetrui prie normatyvo N27-211-1 pridėti arba atimti K9=1.15	100m2	0.42	14.43	35.52		49.95
23	N27-272	3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio-cemento mišinio įrengimas K9=1.15	100m2	0.42	74.40	138.12	9.35	221.87
24	N27-114-1	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas K1=1.05, K2=1.05, K9=1.15	100m	0.19	92.17	39.76	1.12	133.05
25	PRN27-114-1	Pagrindiniai resursai: Betoniniai bordiūrai	pvnt	0.19		84.37		84.37
26	N27-134-1	Betoninių trinkelų grindinio grindimas ant geotekstilės, užtaisant siūles cemento skiediniu K9=1.15	10m2	4.2	265.39	142.11	36.62	444.12
27	PRN27-134-1	Pagrindiniai resursai: Betoninės trinkelės markė pagal projektą	pvnt	4.2		423.77		423.77
28	CALC1-1	Transportas	kompl.	1	88.81		405.23	494.04
29	N48-261	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio K9=1.15	100m2	0.25	74.38	91.47	4.93	170.78
30	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	0.25	37.75	5.55		43.30
Viso žiniaraštyje S1					2,484.05	3,795.58	960.30	7,239.93
Papildomų medžiagų vertė						3%		113.87
Papildomų mechanizmų vertė							3%	28.81
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						8%		198.72
Iš viso					2,682.77	3,909.45	989.11	7,581.33
Soc. Draudimas					1.79%			48.02
Iš viso					2,730.79	3,909.45	989.11	7,629.35
Statybvietsės išlaidos					9%	9%	9%	686.64
Iš viso (tiesioginės išlaidos)					2,976.56	4,261.30	1,078.13	8,315.99
Pridėtinės išlaidos					20.9%			560.70
Iš viso					3,537.26	4,261.30	1,078.13	8,876.69
Pelnas					5%	5%	5%	443.83
Iš viso (su netiesioginėmis išlaidomis)					3,714.12	4,474.37	1,132.03	9,320.52
PVM					21%	21%	21%	1,957.31
Iš viso					4,494.09	5,413.99	1,369.75	11,277.83

Sudarė:

Tikrino:

SVD-5
Direktorius
Artur Dulko