

SUTARTIS

2019 m. birželio 12 d. Nr. SUT-2019-133

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras, atstovaujamas direktoriaus Arūno Šarkaus, veikiantis pagal Centro nuostatus, toliau vadinama pirkėju, ir UAB „STITIS“, juridinio asmens kodas 275830930 atstovaujama direktoriaus Arvydo Pilipausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama pardavėju, įvykdę viešojo pirkimo procedūras, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) (toliau kartu Šalys, o atskirai – Šalis).

I.SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.Sutarties objektas – Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro sanitarinių mazgų paprastojo remonto darbų atlikimas pagal pridedamas lokelines sąmatas ir techninę specifikaciją (4 priedas) (toliau – darbai).

II.SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLĖS, ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

2.1. Bendra Sutarties kaina – 16862,10 Eur su PVM. PVM 2926,48 eurai.

2.2. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai (tarp jų ir PVM) ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties 1.1. punkte nurodytiems darbams atlikti.

2.3.Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.4.Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atliktų Darbų apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus kainodaros taisyklėse numatytus atvejus.

2.5.Mokėjimai Rangovui už atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius atliktus darbus (sąskaitą-faktūrą, atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą). Rangovui apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

2.6. Iki Sutarties pasirašymo nenumatyti ir nuo Šalių valios nepriklausantys, tačiau darbams užbaigti reikalingi atlikti didesni Darbų kiekiai yra laikomi Rangovo rizika. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nekeičiama.

2.7. Užsakovas neatlygina už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo šiuos darbus per nurodytą terminą pašalinti. Nepašalinus tai gali būti padaryta Rangovo sąskaita.

III.ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Rangos darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau nei iki 2019-09-30 d.

3.2. Rangovas įsipareigoja deramai, kruopščiai ir be vilkinimo atlikti visus Darbus, atsižvelgiant į 3.1. punkte nurodytą terminą.

IV. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.

4.2. Rangovo atlikti darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai.

4.3. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus, pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl atliktų darbų trūkumų, jei jų būtų nustatyta. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neištaisant nustatytų defektų, taikomos Sutarties nuostatos dėl garantijų.

4.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

V. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

5.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

5.1.1. Nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

5.1.2. Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

5.1.3. Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

5.1.4. Neatlygintinai ištaisytytų netinkamai atliktus darbus;

5.1.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. GARANTIJOS


6.1. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento ir yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai – objekto atviroms konstrukcijoms ir kitiems Darbams;

6.1.2. 10 (dešimt) metų – objekto paslėptiems elementams;

6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – objekto paslėptiems elementams, esant tyčia paslėptų defektų;

6.2. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.



6.3. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

6.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, vandalizmo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

6.5. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydama defektą ir atitaisydama žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas įsipareigoja:

7.1.1. laiku pradėti, tinkamai ir kokybiškai vykdyti, laiku užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus;

7.1.2. vykdydamas Darbus laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos techninių reglamentų ir kitų privalomų Darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

7.1.3. Darbų vykdymo metu turėti visus reikalingus leidimus, atestatus bei licencijas ir užtikrinti jų galiojimą per visą Sutarties vykdymo laikotarpį;

7.1.4. užtikrinti, kad Sutartyje numatytus Darbus vykdys tik tokia teisę turintis asmenys;

7.1.5. pasitelkti kvalifikuotą, įgudusį ir turintį patirties atitinkamam Darbų vykdymui personalą. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai ir sveikatai darbe;

7.1.6. savo sąskaita apsirūpinti medžiagomis, visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, kurie reikalingi Darbų atlikimui, garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą;

7.1.7. Darbų vykdymui naudoti tik naujas, nenaudotas ir kokybiškas, Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atsakyti už visus savo veiklos veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą;

7.1.8. Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastatų konstrukcijų, apdailos ir patalpose esančių įrenginių bei kito Užsakovo turto. Vykdytojas pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą ir patalpose esančius įrengimus bei kitą Užsakovo turtą, turi per su Užsakovu suderintą terminą ištaisyti trūkumus ir (ar) atlyginti žalą, jeigu trūkumų neįmanoma ištaisyti;

7.1.9. vykdant Darbus imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrenginiai ir personalas būtų tik Darbų atlikimo vietoje ar kitose patalpose/vietose, kurias Užsakovas suteikia Rangovui persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

7.1.10. savo sąskaita iš Darbų atlikimo vietos pašalinti visas statybines atliekas ir šiukšles, išvalyti patalpas;



7.1.11.sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrenginius;

7.1.12.valyti ir prižiūrėti patekimo į Darbų atlikimo vietą kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Darbų atlikimo vieta turi būti paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims;

7.1.13.laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie pristatytas medžiagas ar atliktus Darbus bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus;

7.1.14.Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų, už visas su tuo susijusias išlaidas (tame tarpe ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumų šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas;

7.1.15.savo lėšomis atlikti Darbų garantinį aptarnavimą (reikiamų medžiagų nupirkimą, pakeitimą ir pan.) bei teikti konsultacijas Užsakovui su Darbais susijusiais klausimais viso garantinio laikotarpio metu;

7.1.16.Darbų priėmimo-perdavimo ar garantinio laikotarpio metu, nustatius Darbų kokybės trūkumus, savo sąskaita per Užsakovo nurodytą protinę terminą pašalinti nurodytus trūkumus. Negalint trūkumų pašalinti savo jėgomis, privalo pasitelkti trečiųjų asmenų pagalbą ir už tai apmokėti savo sąskaita;

7.1.17.atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų, susijusių su:

7.1.17.1.bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų, vykdant Darbus ir/ar taisant defektus Darbų vykdymo metu;

7.1.17.2.bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar neveikimo ar Sutarties pažeidimo;

7.1.17.3.vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis Užsakovo nurodymus.

7.1.18.Sutarties informaciją laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo, negali skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip;

7.1.19.nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

7.1.20.nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokias kliūtis, trukdančias vykdyti Sutartį, ir imtis visų įmanomų priemonių toms kliūtims pašalinti.

7.1.21.Rangovas yra atsakingas už Subrangovo (-ų) (jeigu toks (-ie) pasitelkiami), jo (-ų) įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

7.2.Užsakovas įsipareigoja:

7.2.1.užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Darbų atlikimo vietą per visą Sutarties galiojimo laiką;



7.2.2. suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie reikalingi šiai Sutarčiai vykdyti. Sutartį įvykdžius, Užsakovo reikalavimu visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

7.2.3. bendradarbiauti su Rangovu parenkant medžiagas, gaminius bei vykdant Darbus;

7.2.4. apmokėti Rangovui už laiku ir tinkamai atliktus Darbus.

7.2.5. Užsakovas turi teisę kontroliuoti tiekiamų Darbų atlikimo metu naudojamų medžiagų kokybę, prižiūrėti ir tikrinti, kad atliekamų Darbų atlikimo eiga ir įrangos naudojimas atitiktų techninės specifikacijos, kokybės reikalavimus.

7.2.6. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, galiojančiais Statybos techniniais reglamentais, Statybos įstatymu bei kitais teisės aktais. Jeigu Rangovas nesilaiko šių reikalavimų ir (ar) Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus, atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Sutarties vykdymo, taip pat nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

7.2.7. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus, arba atsiradus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, sustabdyti darbų atlikimą, iki trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai bus pašalinti.

7.2.8. Užsakovas įsipareigoja pasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo aktą per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo, jei Rangovas tinkamai, laikydamasis Sutartyje ir jos prieduose nustatytų reikalavimų, atliko Sutartyje nurodytus Darbus.

7.2.9. Šalys turi ir kitas šioje Sutartyje numatytas teises bei pareigas.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Rangovas už pavėluotai atliktus darbus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės su PVM už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

8.2. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus, suteiktas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

8.3. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

8.3.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.

8.3.2. pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės pažeidžia nustatytus prievolių vykdymo terminus.

IX. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

9.1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse.



9.2.. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybė (force majeure), dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalys atleidžiamos nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris numatomas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties vykdymui.

9.3.. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimą bei jų įtaką sutarties įvykdymui.

9.4.. Jeigu pranešimas negaunamas nustatytu laiku po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

X. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1.Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys, ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

10.2.Sutarties vykdymo terminas – 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet neilgiau nei iki 2019-09-30 d.

10.3.Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsniu.

10.4.Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.

10.5.Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu bendru Sutarties Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, jei:

10.5.1.kita Šalis bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

10.5.2.keičiasi kitos Šalies organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

10.5.3.kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

10.6.Nustatant, ar Sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, vadovaujamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis. Šalys žino ir supranta, kad jei Sutartis bus nutraukta dėl Rangovo esminio Sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis VPĮ 91 straipsnio 1 dalimi, privalės viešai paskelbti apie Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Esminiu Sutarties pažeidimu bet kokių atvejų bus laikomas Rangovo sutartinių prievolių įvykdymo terminų nesilaikymas, Sutarties reikalavimų neatitinkančių Darbų atlikimas.

10.7.Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti Sutartį:

10.7.1.jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, jog Rangovas yra nepatikimas, nekompetentingas atlikti Darbus, atliktų Darbų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytų reikalavimų ir po Užsakovo pranešimo/pretenzijos apie tai Rangovui, pastarasis per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Darbų trūkumų arba pašalina netinkamai;

10.7.2.VPĮ 90 straipsnyje ir kitais Sutartyje nustatytais atvejais.

10.8.Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas laiku neapmoka už tinkamai ir laiku atliktus Darbus.



10.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina nė vienos iš Sutarties Šalių teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas šioje Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą iki Sutarties nutraukimo, taip pat Užsakovo pareigos atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

XI. SUBTIEKĖJAI/SUBTEIKĖJAI. JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarčiai įvykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai/subteikėjai: (surašyti Rangovo pasiūlyme nurodytus subtiekėjus/subteikėjus, jeigu tokių nėra, įrašyti žodį „nėra“).

11.2. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai/subteikėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Užsakovui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai/subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Užsakovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subtiekėjus/subteikėjus. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subtiekėjo/subteikėjo pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu įformina protokolą susitarimą dėl subtiekėjų/subteikėjų pakeitimo, šį susitarimą pasirašo abi Sutarties šalys. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subteikėjus.

11.3.. Keičiami subtiekėjai/subteikėjai turi būti registruoti įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai įvykdyti. Keičiami subtiekėjai/subteikėjai pateikia jų kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus.

XII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

12.1. Šiai sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu, toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą	Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą
Vardas, pavardė, pareigos	Lidija Vaitkevičienė, ūkinės veiklos organizavimo skyr. vadovė	Direktorius Arvydas Pilipauskas
Telefonas	841 526044	841 520864
El. paštas	l.vaitkeviciene@siauliai.lt	direktorius@stitis.lt

13.2. Asmuo, atsakingas už tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai būtų paskelbti VPI nustatyta tvarka: Lidija Vaitkevičienė

13.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 kalendorines dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

13.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

13.5. Šią Sutartį sudaro Sutartis ir jos priedai:

13.5.1. Techninė specifikacija (1 priedas).

13.5.2. Pasiūlymas-lokalinės sąmatos (2 priedas).

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras
kodas 300056938
Pakalnės 6a, LT-76293, Šiauliai
Telefonas (8 41) 526045

Rangovas

UAB „STITIS“
kodas 275830930
Ragainės g. 82G, Šiauliai LT-78109
El. p. direktorius@stitis.lt

Direktorius
Arūnas Šarkus

Direktorius
Arvydas Pilipauskas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REMONTO DARBŲ PRELIMINARIŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

WC patalpų 1-13, 1-14 remontas

Eil.N r.	Darbo aprašymas	Mato vienetas	Kiekis
Ardymo darbai			
1.	Durų blokų išėmimas	100m ²	0,018
2.	Sienų aptaisymo plytelėmis išardymas	m ²	29,400
3.	Grindų dangos iš akmens masės plytelių išardymas	100m ²	0,083
4.	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m ³	0,800
5.	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2,900
6.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,900
Remonto darbai			
1.	Sienų tinko remontas	m ²	29,400
2.	Vidaus angokraščių tinko remontas	m ²	1,800
3.	Vagų užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant plytomis.	m ²	3,200
4.	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose	vnt	4,000
5.	Pogrindžių betonavimas	100m ²	0,083
6.	Vamzdžių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą	100m ²	0,026
7.	Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m ²	18,00
8.	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0,160
9.	Plastikinių durų montavimas	m ²	1,800
10.	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas	m ²	8,300
11.	Sienų aptaisymas plytelėmis	m ²	29,400
12.	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m ²	8,300
Elektrotechnikos darbai			
1.	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,020
2.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,020
3.	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas	100vnt	0,020
4.	Vagų iškirtimas sienose ir pertvarose	100m	0,180
5.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,880
6.	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas	100vnt	0,020
7.	Jungiklio montavimas	100vnt	0,010
8.	Rozečių montavimas	100vnt	0,030
9.	Automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	3,000
Santechnikos darbai			
1.	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1,000
2.	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1,000
3.	Vandens filtrų demontavimas k1=0,50	kompl.	2,000
4.	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio vamzdžių ardymas	m	18,000
5.	Ketinių vidaus kanalizacijos 100mm skersmens vamzdynų ardymas	m	14,000
6.	Statinio plytų-mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	14,000
7.	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0,070
8.	Skylių pramušimas betono sienose arba grindyse, pramušant pneumatiniu plaktuku	100vnt	0,040

9.	Plastikinių kanalizacijos vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	14,000
10.	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	vnt	1,000
11.	Vidaus vandentiekio vamzdžių tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	18,000
12.	Vidaus vandentiekio vamzdžių tiesimas iš varinių vamzdžių	m	7,000
13.	Vamzdžių, kurių D iki 25 mm, prijungimas prie veikiančios vidaus šildymo ir vandens sistemos	vnt	2,000
14.	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijungimas	vnt	7,000
15.	Vamzdžių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,180
16.	Vandens valymo filtrų montavimas (be filtrų kainos)	vnt	2,000

Pastabos: 1. Pakabinamos lubos: "Armstrong" arba analogas su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm. Montuojant lubas nupjautos plokštės, prisišliejančios prie patalpos sienos, turi būti didesnės arba lygios pusei visos plokštės.

2. Sienų plytelės glazūruotos, keraminės. Orientaciniai matmenys 55x33 cm., storis plytelių 8,8 mm. Sienų plytelės - pirmos rūšies, tamsiai pilkos spalvos, Rust marengo arba lygiavertės. Vienai patalpai kloti turi būti naudojamos vieno kodo, atspalvio ir kalibro plytelės. Plytelių spalvos ir rašto pavyzdžiai prieš klojimą derinami su Užsakovu.

3. Grindų plytelės akmens masės, poliruotos. Orientaciniai matmenys 60x60 cm, storis plytelių 9,0 mm. Grindų plytelės - pirmos rūšies, šviesiai pilkos spalvos, C6410 arba lygiavertės. Vienai patalpai kloti turi būti naudojamos vieno kodo, atspalvio ir kalibro plytelės. Plytelių spalvos ir rašto pavyzdžiai prieš klojimą derinami su Užsakovu

4. Šviestuvai pakabinamoms luboms „Armstrong“, LED panelė, šviesos srautas ne mažesnis 3000 lm.

5. Santechnikos įranga nebus montuojama. Rangovas paruošia vietas santechnikos įrangos montavimui.

WC patalpų 1-36, 1-37 remontas

Eil.N r.	Darbo aprašymas	Mato vienetas	Kiekis
Ardymo darbai			
1.	Durų blokų išėmimas	100m2	0,038
2.	Sienų aptaisymo plytelėmis išardymas	m2	35,000
3.	Grindų dangos iš akmens masės plytelių išardymas	100m2	0,082
4.	Pakabinamų lubų iš plastikinių lentelių išardymas	100m2	0,082
5.	Švieslangio demontavimas	100m2	0,014
6.	Mūrinių pertvarų išardymas	m3	0,600
7.	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	0,800
8.	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3,200
9.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,200
Remonto darbai			
1.	Sienų tinko remontas	m2	24,600
2.	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	2,400
3.	Vagų užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant plytomis.	m2	3,000
4.	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose	vnt	4,000
5.	Pogrindžių betonavimas	100m2	0,082
6.	Vamzdžių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą	100m2	0,030

7.	Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	12,00
8.	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0,120
9.	Plastikinių durų montavimas	m2	1,800
10.	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas	m2	8,200
11.	Sienų aptaisymas plytelėmis	m2	24,600
12.	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	8,200
13.	Tualetų pertvarų montavimas	m2	16,800
Elektrotechnikos darbai			
1.	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,020
2.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,020
3.	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams išskirtimas	100vnt	0,020
4.	Vagų išskirtimas sienose ir pertvarose	100m	0,100
5.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštosė vagose (po tinku)	100m	0,380
6.	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas	100vnt	0,020
7.	Jungiklio montavimas	100vnt	0,010
8.	Rozečių montavimas	100vnt	0,010
9.	Automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	1,000
Santechnikos darbai			
1.	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1,000
2.	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1,000
3.	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio vamzdžių ardymas	m	14,000
4.	Ketinių vidaus kanalizacijos 100mm skersmens vamzdinių ardymas	m	12,000
5.	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	12,000
6.	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0,060
7.	Skylių pramušimas betono sienose arba grindyse, pramušant pneumatiniu plaktuku	100vnt	0,050
8.	Plastikinių kanalizacijos vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	16,000
9.	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	vnt	1,000
10.	Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	24,000
11.	Vamzdžių, kurių D iki 25 mm, prijungimas prie veikiančios vidaus šildymo ir vandens sistemos	vnt	2,000
12.	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijungimas	vnt	7,000
13.	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,240

Pastabos: 1. Pakabinamos lubos: "Armstrong" arba analogas su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm. Montuojant lubas nupjautos plokštės, prisišliejančios prie patalpos sienos, turi būti didesnės arba lygios pusei visos plokštės.

2. Sienų plytelės glazūruotos, keraminės. Orientaciniai matmenys 55x33 cm., storis plytelių 8,8 mm. Sienų plytelės - pirmos rūšies, tamsiai pilkos spalvos, Rust marengo arba lygiavertės. Vienai patalpai kloti turi būti naudojamos vieno kodo, atspalvio ir kalibro plytelės. Plytelių spalvos ir rašto pavyzdžiai prieš klojimą derinami su Užsakovu.

3. Grindų plytelės akmens masės, poliruotos. Orientaciniai matmenys 60x60 cm, storis plytelių 9,0 mm. Grindų plytelės - pirmos rūšies, šviesiai pilkos spalvos, C6410 arba lygiavertės. Vienai patalpai kloti turi būti naudojamos vieno kodo, atspalvio ir kalibro plytelės. Plytelių spalvos ir rašto pavyzdžiai prieš klojimą derinami su Užsakovu.

4. Šviestuvai pakabinamoms luboms „Armstrong“, LED panelė, šviesos srautas ne mažesnis 3000 lm.

5. Tualetų pertvaros pagamintos iš drėgmei atsparių impregnuotų plokščių. Plokštės aukštis 2,10 m. Turi būti įrengtos 3 (trys) atskiros kabinos. Vienos kabinos plotis apie 0,80m, gylis apie 1,30m.

5. Santechnikos įranga nebus montuojama. Rangovas paruošia vietas santechnikos įrangos montavimui.

WC patalpų 2-27, 2-28, 2-29 remontas

Eil.N r.	Darbo aprašymas	Mato vienetas	Kiekis
Ardymo darbai			
1.	Durų blokų išėmimas	100m ²	0,018
2.	Sienų aptaisymo plytelėmis išardymas	m ²	2,000
3.	Grindų dangos iš akmens masės plytelių išardymas	100m ²	0,089
4.	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,800
5.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,800
Remonto darbai			
1.	Vidaus angokraščių tinko remontas	m ²	2,000
2.	Plastikinių durų montavimas	m ²	1,800
3.	Durų blokų gerasis aliejinis dažymas, paruošiant paviršių	100m ²	0,094
4.	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas	m ²	8,900
5.	Sienų aptaisymas plytelėmis	m ²	2,000
6.	Durų apkaustų keitimas (spynos įleidžiamos)	vnt	2,000

Pastabos: 1. Grindų plytelės akmens masės, poliruotos. Orientaciniai matmenys 60x60 cm, storis plytelių 9,0 mm. Grindų plytelės - pirmos rūšies, šviesiai pilkos spalvos, C6410 arba lygiavertės. Vienai patalpai kloti turi būti naudojamos vieno kodo, atspalvio ir kalibro plytelės. Plytelių spalvos ir rašto pavyzdžiai prieš klojimą derinami su Užsakovu.

2. Santechnikos įranga nebus montuojama.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS APRAŠOMOJI DALIS

1. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Rangovas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Rangovo pareiga.

2. Rangovas įsipareigoja:

2.1. Po darbų savo sąskaita išvežti statybines atliekas, išvalyti koridorių ir kitas patalpas, kuriose dirbo. Durys turi būti švarios be dažų apnašų. Patalpų grindys išplautos. Galutinis darbų priėmimas vyks tik gerai išvalytose patalpose.

2.2. Naudojamas apdailos medžiagas (sienų ir grindų plyteles, dažus ir kt.), elektros prietaisus derinti su Užsakovu.

2.3. Elektros instaliacija ir apšvietimo elektros instaliacija turi būti paslėpta po tinku ir po pakabinamomis lubomis, atlikti schemą atitinkančius žymėjimus ant skydų, kabelių ir kištukinių lizdų. Visos metalinės elektros dalys normaliai esančios be įtampos įnulinamos per elektros tinklo įžeminimo gyslą.

2.4. Darbų atlikimo eiliškumą derinti su Užsakovu.

3. Atliekant darbus privaloma vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, įstatymais, europiniais standartais, Aplinkos apsaugos įstatymu, bei kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Tiekėjas privalo žinoti remontą reglamentuojančius normatyvinius dokumentus, darbų saugos reikalavimus, apsirūpinti materialiniais ištekliais numatytiems darbams atlikti, naudoti sertifikuotas medžiagas.

ŠAMATA
UAB "Stitis"

OBJEKTINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių
grupė

19-026 ŠVIETIMO CENTRAS, PAKALNĖS G. 6A, ŠIAULIAI

Statiny

1 ŠVIETIMO CENTRO PATALPŲ REMONTAS

Lapas: 1

Lokalinės šamos Nr.	Lokalinės šamos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Irenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	WC PATALPŲ 1-36 IR 1-37 REMONTAS	8560.82		8560.82	7075.06
2	WC PATALPŲ 1-13 IR 1-14 REMONTAS	6780.54		6780.54	5603.75
3	WC PATALPŲ 2-27, 2-28, 2-29 REMONTAS	1520.74		1520.74	1256.81
Iš viso:		16862.10		16862.10	13935.62



SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: 8560,82 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]

2019 M. MĖN. D.

2019 M. 06 MĖN. 06 D.**LOKALINĖ SAMATA**

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA
UAB "Stitis"Statinių
grupė

19-026 ŠVIETIMO CENTRAS, PAKALNĖS G. 6A, ŠIAULIAI

Statinys

1 ŠVIETIMO CENTRO PATALPŲ REMONTAS

Žiniaraštis

1 WC PATALPŲ 1-36 IR 1-37 REMONTAS

Suma žiniaraščiui 8560.82 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	ARDYMO DARBAI							
1	N46-184	Durų blokų išėmimas	100m2	0.038	19.39			19.39
2	R13-5	Sienų aptaisymo plytelėmis išardymas	m2	35.0	127.72			127.72
3	R5-56	Grindų dangos iš akmens masės plytelių išardymas	100m2	0.082	22.83			22.83
4	N46-151	Pakabinamų lubų iš plastikinių lentelių išardymas	100m2	0.082	58.08			58.08
5	N46-181	Švieslangio demontavimas	100m2	0.014	25.88			25.88
6	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas	m3	0.6	26.12			26.12
7	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	0.8	57.9		37.22	95.12
8	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3.2	50.67			50.67
9	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.2	34.79		69.03	103.82
	Skyriuje 1				423.38		108.25	529.63
2	REMONTO DARBAI							
1	R11-80	Sienų tinko remontas	m2	24.6	479.97	55.16		535.13
2	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	2.4	75.94	13.7		89.64
3	R61P-2645	Vagų užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinkų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant plytomis	m2	3.0	158.13	54.21	2.95	215.29
4	R23-53	Skielių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose	vnt	4.0	27.61	0.56		28.17
5	F11-3-18	Pogrindžių betonavimas	100m2	0.082	78.16	109.45	16.51	204.12
6	F15-1-9	Vamzdžių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą	100m2	0.03	64.19	20.62	0.16	84.97
7	N11P-0202	Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	12.0	19.46	44.5	0.21	64.17
8	N15P-0317	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0.12	10.46	50.37		60.83
9	F10-4-6	Plastikinių durų montavimas	m2	1.8	45.37	372.57		417.94
10	N11P-0501	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas	m2	8.2	187.88	124.12	0.73	312.73
11	N15-33-1	Sienų aptaisymas plytelėmis	m2	24.6	532.93	303.81		836.74
12	F15-1-10	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	8.2	136.74	147.71	1.37	285.82
13	N10-183	Tualetų pertvarų montavimas	m2	16.8	205.53	1833.32		2038.85

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skyriuje 2					2022.37	3130.10	21.93	5174.40
3 ELEKTROTECHNIKOS DARBAI								
1	R21-27	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0.02	2.61			2.61
2	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.02	1.03			1.03
3	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams išskirtimas	100vnt	0.02	1.65			1.65
4	R21-21	Vagų išskirtimas sienose ir pertvarose	100m	0.1	10.33			10.33
5	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruošiose vagose (po tinku)	100m	0.38	67.09	28.33		95.42
6	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas	100vnt	0.02	61.31	84.51		145.82
7	N21-198	Jungiklio montavimas	100vnt	0.01	2.07	5.5		7.57
8	N21-205	Rozečių montavimas	100vnt	0.01	2.07	5.5		7.57
9	N21-548	Automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	1.0	6.19	3.43	0.08	9.70
Skyriuje 3					154.35	127.27	0.08	281.70
4 SANTECHNIKOS DARBAI								
1	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1.0	5.07			5.07
2	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1.0	5.37			5.37
3	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio vamzdžių ardymas	m	14.0	45.41			45.41
4	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	12.0	110.69			110.69
5	R23-199	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	12.0	32.99		9.76	42.75
6	N46-110	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0.06	43.18		31.6	74.78
7	N46-50	Skylių pramušimas betono sienose arba grindyse, pramušant pneumat. plaktuku	100vnt	0.05	11.25		7.24	18.49
8	N16-138	Plastikinių kanalizacijos vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	16.0	91.64	130.29		221.93
9	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt	1.0	70.28			70.28
10	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	24.0	167.72	91.26		258.98
11	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt	2.0	122.87	0.22		123.09
12	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	7.0	35.5	32.73		68.23
13	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.24	30.28	13.98		44.26
Skyriuje 4					772.25	268.48	48.60	1089.33
žinlaraštyje 1					3372.35	3525.85	176.86	7075.06
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1485.76
Iš viso žinlaraštyje 1								8560.82

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: 6780,54 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]

2019 M. MĖN. D.

2019 M. 06 MĖN. 04 D.**LOKALINĖ SAMATA**

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA
UAB "Stitis"
Statinių
grupė

19-026 ŠVIETIMO CENTRAS, PAKALNĖS G. 6A, ŠIAULIAI

Statinys

1 ŠVIETIMO CENTRO PATALPŲ REMONTAS

Žinlaraštis

2 WC PATALPŲ 1-13 IR 1-14 REMONTAS

Suma žinlaraščiui 6780.54 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	
1 ARDYMO DARBAI								
1	N46-184	Durų blokų išėmimas	100m2	0.018	9.19			9.19
2	R13-5	Sienų aptaisymo plytelėmis išardymas	m2	29.4	107.29			107.29
3	R5-56	Grindų dangos iš akmens masės plytelių išardymas	100m2	0.083	23.11			23.11
4	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	0.8	57.9		37.22	95.12
5	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2.9	45.92			45.92
6	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.9	31.53		62.56	94.09
Skyriuje 1					274.94		99.78	374.72
2 REMONTO DARBAI								
1	R11-80	Sienų tinko remontas	m2	29.4	573.63	65.92		639.55
2	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	1.8	56.95	10.28		67.23
3	R61P-2645	Vagų užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant plytomis	m2	3.2	168.68	57.83	3.14	229.65
4	R23-53	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose	vnt	4.0	27.61	0.56		28.17
5	F11-3-18	Pogrindžių betonavimas	100m2	0.083	79.12	110.78	16.71	206.61
6	F15-1-9	Vamzdžių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą	100m2	0.026	55.63	17.87	0.14	73.64
7	N11P-0202	Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	18.0	29.19	66.75	0.32	96.26
8	N16P-0317	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0.16	13.95	67.16		81.11
9	F10-4-6	Plastikinių durų montavimas	m2	1.8	45.37	372.57		417.94
10	N11P-0501	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas	m2	8.3	190.18	126.63	0.74	318.55
11	N15-33-1	Sienų aptaisymas plytelėmis	m2	29.4	636.95	363.1		1000.05
12	F15-1-10	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	8.3	138.41	149.52	1.38	289.31
Skyriuje 2					2015.67	1407.97	22.43	3446.07
3 ELEKTROTECHNIKOS DARBAI								
1	R21-27	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0.02	2.61			2.61
2	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių	100vnt	0.02	1.03			1.03



Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		demontavimas						
3	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams išskirtimas	100vnt	0.02	1.65			1.65
4	R21-21	Vagų išskirtimas sienose ir pertvarose	100m	0.18	18.6			18.60
5	N21-191	Dviejų-trijų gyslių laidų tiesimas sienose ir parduotose vagose (po tinku)	100m	0.88	155.37	65.61		220.98
6	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas	100vnt	0.02	61.31	84.51		145.82
7	N21-198	Jungiklio montavimas	100vnt	0.01	2.07	5.5		7.57
8	N21-205	Rozečių montavimas	100vnt	0.03	6.21	16.51		22.72
9	N21-548	Automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	3.0	52.93	10.3	0.25	63.48
Skyriuje 3					301.78	182.43	0.25	484.46
4 SANTECHNIKOS DARBAI								
1	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1.0	5.07			5.07
2	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1.0	5.37			5.37
3	N16P-1016	Vandens filtrų demontavimas k1=0.5	kompl.	2.0	38.12			38.12
4	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio vamzdžių ardymas	m	18.0	58.39			58.39
5	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	14.0	129.14			129.14
6	R23-199	Statinio plytų mūro konstrukcijų plovimas diskiniu pjūklų	m	14.0	38.5		11.38	49.88
7	N46-110	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, pramušant pneumatinio plaktuku	100m	0.07	50.38		38.87	87.25
8	N46-50	Skylių pramušimas betono sienose arba grindyse, pramušant pneumat. plaktuku	100vnt	0.04	9.0		5.79	14.79
9	N16-138	Plastikinių kanalizacijos vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	14.0	80.19	114.0		194.19
10	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt	1.0	70.28			70.28
11	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	18.0	125.79	68.44		194.23
12	N16-113	Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas iš varinių vamzdžių	m	7.0	76.99	69.96		146.95
13	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt	2.0	122.87	0.22		123.09
14	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	7.0	35.5	32.73		68.23
15	N26-262	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.18	22.7	10.49		33.19
16	N18-101	Vandens valymo filtrų montavimas (be filtrų kainos)	vnt	2.0	72.07	8.26		80.33
Skyriuje 4					940.36	304.10	54.04	1298.50
Žiniaraštyje 2					3532.75	1894.50	176.50	5603.75
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1176.79
Iš viso žiniaraštyje 2								6780.54

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: 1520,74 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. _____ MĖN. D.

2019 M. 06 MĖN. 06 D.**LOKALINĖ SAMATA**

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA
UAB "Stilis"Statinių
grupė

19-026 ŠVIETIMO CENTRAS, PAKALNĖS G. 6A, ŠIAULIAI

Statinyš

1 ŠVIETIMO CENTRO PATALPŲ REMONTAS

Žiniaraštis

3 WC PATALPŲ 2-27, 2-28, 2-29 REMONTAS



Suma žiniaraščiui 1520.74 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraštyje 1520.74 EUR									Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Matų vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso	
1 ARDYMO DARBAI									
1	N46-184	Durų blokų išėmimas	100m2	0.018	9.19			9.19	
2	R13-5	Sienų aptaisymo plytelėmis išardymas	m2	2.0	7.3			7.30	
3	R5-56	Grindų dangos iš akmens masės plytelių išardymas	100m2	0.089	24.78			24.78	
4	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.8	12.67			12.67	
5	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.8	8.7		17.26	25.96	
		Skyriuje 1			62.64		17.26	79.90	
2 REMONTO DARBAI									
1	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	2.0	63.28	11.42		74.70	
2	F10-4-6	Plastikinių durų montavimas	m2	1.8	45.37	372.56		417.93	
3	F15-6-3	Durų blokų gerasis allejinis dažymas, paruošiant paviršių	100m2	0.094	157.29	40.6		197.89	
4	N11P-0501	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas	m2	8.9	203.92	134.72	0.79	339.43	
5	N15-33-1	Sienų aptaisymas plytelėmis	m2	2.0	43.33	24.7		68.03	
6	R61P-2409	Durų apkaustų keitimas (spynos įleidžiamos)	vnt.	2.0	21.39	57.23	0.31	78.93	
		Skyriuje 2			534.58	641.23	1.10	1176.91	
		žiniaraštyje 3			597.22	641.23	18.36	1256.81	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						263.93	
		Iš viso žiniaraštyje 3						1520.74	