


OBJEKTINĖ SĄMATA

Užsakovas: **VILNIAUS SALININKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS**
Rangovas: **UAB "NAVALSTA"**
Objektas: **VILNIAUS SALININKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS, KALVIŠKIŲ G. 1, VILNIUS**

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodu	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Drugelių grupės remontas	5.597,68		5.597,68	4.626,18
2	2	Drugelių grupės rūbinėlės remontas	3.201,16		3.201,16	2.645,59
3	3	Paukščių grupės rūbinėlės remontas	3.201,16		3.201,16	2.645,59
Iš viso EUR			12.000,00		12.000,00	9.917,36


Už Užsakovą:

Direktorė
Natalija Peganova



Už Rangovą:

Direktorius
~~Algirdas Navickas~~



L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Užsakovas: Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis
 Rangovas: UAB "Navalsta"
 Objektas: Vilnius Salininkų lopšelis-darželis, Kalviškių g. 1, Vilnius
 Žiniaraštis: Drugelių grupės remontas

5.597,68 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	R7-3	Durų demontavimas	vnt.	1	24,78	24,78
2	R11-80	Sienų atskirų vietų tinko remontas	m2	10	17,41	174,10
3	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas	m	10	13,40	134,00
4	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100 m	0,49	369,16	180,89
5	F15-4-8	Vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100 m2	0,72	1800,00	1296,00
6	N11P-0405-4	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB)	100 m2	0,59	1084,17	639,66
7	N11P-0701-1	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus	m2	58,85	26,00	1530,10
8	N11P-0705-1	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims	m	21,76	7,48	162,76
9	N15-150-1	Grindjuosčių dažymas	100 m	0,2176	399,57	86,95
10	N9P-0712-1	Slenkstukų montavimas skirtingų grindų dangų sujungimui	100 m	0,036	1582,79	56,98
11	N2P-0303-1	Vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose	vnt.	1	153,27	153,27
12	R7-21	Esamų durų varčių patrupinimas (varčios iškėlimas, apačios nupjovimas, varčios sumontavimas)	vnt.	3	24,78	74,34
13	R23-62	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų, išvežimas ir utilizavimas	kompl.	1	112,35	112,35
Iš viso #1						4.626,18 €
PVM						971,50 €
Iš viso #2						5.597,68 €

Už Užsakovą:

Direktore
Natalija Peganova

Už Rangovą:

Direktorius
Algirdas Navickas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2

Užsakovas: Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis
 Rangovas: UAB "Navalsta"
 Objektas: Vilnius Salininkų lopšelis-darželis, Kalviškių g. 1, Vilnius
 Žiniaraštis: Drugelių grupės rūbinės remontas

3.201,16 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Statybiniai darbai

1	R11-80	Sienų atskirų vietų tinko remontas	m2	6	17,40	104,40
2	R61P-2645-2	Vėdinimo vamzdžio aptaisymas gipsokartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą	m	4,48	33,78	151,33
3	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100 m	0,15	369,16	55,37
4	F15-4-8	Vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100 m2	0,47	1831,35	860,73
5	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	14,38	14,45	207,79
6	N11P-0405-4	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB)	100 m2	0,16	1084,16	173,47
7	N11P-0701-1	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus	m2	15,6	26,73	416,99
8	N11P-0705-1	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims	m	12,35	7,48	92,38
9	N15-150-1	Grindjuosčių dažymas	100 m	0,1235	399,57	49,35
10	N9P-0712-1	Slenkstukų montavimas skirtingų grindų dangų sujungimui	100 m	0,018	1582,78	28,49
11	R7-21	Esamų durų varčių patrupinimas (varčios iškėlimas, apačios nupjovimas, varčios sumontavimas)	vnt.	1	24,78	24,78
12	R23-62	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų, išvežimas ir	kompl.	1	82,97	82,97
Iš viso už skyrių Statybiniai darbai						2248,05

Skyrius Elektros darbai

13	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt.	0,02	990,99	19,82
14	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0,04	495,51	19,82
15	R61P-2701-5	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, rankiniu būdu tinkuotose sienose	100 m	0,06	247,75	14,87
16	R61P-2702-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniais grąžtais, mūro sienose	100 vnt.	0,04	495,51	19,82
17	R61P-2707-3	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas	100 m	0,5	220,95	110,48
18	R61P-2704-1	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus, sienų paviršiuose	100 m	0,06	787,80	47,27
19	R61P-2709-2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija paslėpta, instaliacijos prietaisai kištukiniai lizdai	vnt.	2	21,56	43,12
20	R61P-2709-1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija paslėpta, instaliacijos prietaisai jungikliai	vnt.	2	21,55	43,10
21	N21-243	Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,02	3961,90	79,24
Iš viso už skyrių Elektros darbai						397,54

Iš viso #1

PVM

21%

Iš viso #2

2.645,59 €

555,57 €

3.201,16 €

Už Užsakovą:

Direktorė
Natalija Peganova

Už Rangovą:

Direktorius
Algirdas Navickas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 3

Užsakovas: Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis
 Rangovas: UAB "Navalsta"
 Objektas: Vilnius Salininkų lopšelis-darželis, Kalviškių g. 1, Vilnius
 Žiniaraštis: Paukščių grupės rūbinėlės remontas

3.201,16 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Statybiniai darbai

1	R11-80	Sienų atskirų vietų tinko remontas	m2	6	17,40	104,40
2	R61P-2645-2	Vėdinimo vamzdžio aptaisymas gipsokartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą	m	4,48	33,78	151,33
3	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100 m	0,15	369,16	55,37
4	F15-4-8	Vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100 m2	0,47	1831,35	860,73
5	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	14,38	14,45	207,79
6	N11P-0405-4	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB)	100 m2	0,16	1084,16	173,47
7	N11P-0701-1	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir suldydant sujungimus	m2	15,6	26,73	416,99
8	N11P-0705-1	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims	m	12,35	7,48	92,38
9	N15-150-1	Grindjuosčių dažymas	100 m	0,1235	399,57	49,35
10	N9P-0712-1	Slenkstukų montavimas skirtingų grindų dangų sujungimui	100 m	0,018	1582,78	28,49
11	R7-21	Esamų durų varčių patrupinimas (varčios iškėlimas, apačios nupjovimas, varčios sumontavimas)	vnt.	1	24,78	24,78
12	R23-62	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų, išvežimas ir utilizavimas	kompl.	1	82,97	82,97
Iš viso už skyrių Statybiniai darbai						2248,05

Skyrius Elektros darbai

13	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt.	0,02	990,99	19,82
14	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0,04	495,51	19,82
15	R61P-2701-5	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, rankiniu būdu tinkuotose sienose	100 m	0,06	247,75	14,87
16	R61P-2702-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniais grąžtais, mūro sienose	100 vnt.	0,04	495,51	19,82
17	R61P-2707-3	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas	100 m	0,5	220,95	110,48
18	R61P-2704-1	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus, sienų paviršiuose	100 m	0,06	787,80	47,27
19	R61P-2709-2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija paslėptoji, instaliacijos prietaisai kištukiniai lizdai	vnt.	2	21,56	43,12
20	R61P-2709-1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija paslėptoji, instaliacijos prietaisai jungikliai	vnt.	2	21,55	43,10
21	N21-243	Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,02	3961,90	79,24
Iš viso už skyrių Elektros darbai						397,54

Iš viso #1

PVM

21%

Iš viso #2

2.645,59 €

555,57 €

3.201,16 €

Už Užsakovą:

Direktorė
Natalija Peganova

Už Rangovą:

Direktorius

Algirdas Navickas

