

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Šaligatvio atstatymo darbai, Birutės g. 32, Telšiai

Statinytis 1 Birutės g. 32, Telšiai

Žiniaraštis 1 Šaligatvio atstatymo darbai

Suma žiniaraščiui 6500.00 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šaligatvio atstatymo darbai						
1 R27P-17-1		Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas	100m2	1,25	140,0	175,00
2 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	76,0	3,0	228,00
3 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	25,0	10,0	250,00
4 N42-16		20 cm storio pasluoksnio iš žvyro įrengimas	100m2	1,25	360,0	450,00
5 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	1,25	170,0	212,50
6 N57P-1508		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis	100m2	1,25	200,0	250,00
7 N27P-22-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu)	100m2	1,25	1300,0	1625,00
8 F27-1-1		Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	0,76	1100,0	836,00
9 R16-37		Gazoninių bordiūrų įrengimas	100m	1,25	500,0	625,00
10 N1P-1301		Grunto transportavimas 10 km atstumu, kai gruntas II grupės	100m3	0,25	250,0	62,50
11 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	m3	8,0	19,0	152,00
Skyriuje 1						4866,00
2 Aikštelės įrengimo darbai						
1 R27P-174		Automobilių aikštelės remonto darbai	100m2	0,36	1405,29	505,90
Skyriuje 2						505,90
Žiniaraštyje 1						5371,90
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1128,10
Iš viso žiniaraštyje 1						6500,00

Sudarė: statybos inžinierius - sąmatininkas B. Bukauskas

