

SUSITARIMAS DĖL 2019 M. VASARIO 11 D. SUTARTIES NR. G1-35 PAPILDOMAI VYKDYTINŲ DARBŲ ATLIKIMO

2019 m. gegužės 24 d. Nr. 91-113
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos, laikinai einančios administracijos direktoriaus pareigas Rūtos Vančienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Jurmelsta“, kodas 158257064, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 1, Jurbarkas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2019 m. vasario 11 d. sutarties Nr. G1-35 16 ir 17 punktais, 2019 m. gegužės 3 d. UAB Jurmelsta raštu Nr. 76 ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu susitaria:

1. Atlikti papildomus darbus už **36 995,75** (trisdešimt šešis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt penkis eurus ir 75 centus) Eur su PVM.
2. Papildomus darbus įtraukti į rengiamą techninį darbo projektą – „Jurbarko rajono valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių, nukentėjusių nuo 2017 m. liūčių rekonstrukcija“, bei vadovautis patikslintu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos priemonės dalies Nr. 11 patikslintu objektų sąrašu, 2019 m. gegužės 16 d. suderintu su VĮ Valstybės žemės fondu.
3. Papildomų darbų vykdymo pradžia, parengus techninį darbo projektą ir gavus statybos leidimą.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Kitos sutarties sąlygos nėra keičiamos ir lieka galioti.
6. Šis susitarimas surašytas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama 2019 m. vasario 11 d. sutarties Nr. G1-35 dalis.

PRIDEDAMA:

1. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos priemonės dalies Nr. 11 patikslintas objektų sąrašas, 3 lapai.
2. Papildomų darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai.
3. Lokalinė sąmata, 3 lapai.

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 188713933

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas

A/s: LT254010044300351566

Luminor Bank, AB

Tel.: 8 447 70153

faks.: 8 447 70166

RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“

Įmonės kodas: 158257064

Adresas: Pramonės g. 1, Jurbarkas

A/s: LT544010044300070326

Luminor Bank, AB

Tel.: 8 447 70080

El. paštas: sekretore@jurmelsta.lt

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas Rūta Vančienė



Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas

Martynas Kursevičius



Direktorius
Kęstutis Naujokas

Finansų skyriaus vedėja

Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimui
pajėgiamai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir
prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių
2 priedas

**JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PRIEMONĖS DALIES NR. 11 PATIKSLINTAS OBJEKTŲ SĄRAŠAS**

2019-05-16 Nr. 29

Jurbarkas

Eil. Nr.	Kadastro vietovė (kodas)	Objektas *	Žemėlapis (plano) kodas	Objekto mato vienetas	Objekto kiekis	Statybos darbai**	Preliminari objektų remontui ir (ar) rekonstrukcijai atlikti reikalingų paslaugų ir darbų finansavimo lėšų suma, tūkst. Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Armeniškų k. v. (9401)	Jurbarko rajono Armeniškių k. v. melioracijos projekto Nr. 6 (1976 m.), griovių ir juose esančių statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remontas Griovys: A-1 Viso griovių Pralaidos:	94001			Rekonstrukcija	
2.	Juodaikių k. v. (9417)	Jurbarko rajono Juodaikių k. v. melioracijos projekto Nr. 3 (1967 m.) griovių ir juose esančių statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remontas Griovys: G (Gausantė) Viso griovių Pralaidos:	94007	km km vnt.	0,38 0,38 1		0,4 0,4 14,8
3.	Klausučių k. v. (9430)	Jurbarko rajono Klausučių k. v. melioracijos projekto Nr. 9 (1972 m.), griovių ir juose esančių statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remontas Griovys: S-18 Viso griovių Pralaidos:	94081	km km vnt.	0,996 0,996 1	Rekonstrukcija	1,9 1,9 45,5
				km km vnt.	0,11 0,11 1	Rekonstrukcija	0,3 0,3 12,4

4.	Armeniškų k. v. (9401)	Jurbarko rajono Armeniškų k. v. melioracijos projekto Nr. 13 (1980 m.), griovių ir juose esančių statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remontas Griovys: G-7 (Upsala) Viso griovių Pralaidos:	94001	km km vnt.	0,538 0,538 1	Rekonstrukcija	0,3 0,3 14,4
5.	Vytėnų k. v. (9492)	Jurbarko rajono Vytėnų k. v. melioracijos projekto Nr. 9 (1976 m.), griovių ir juose esančių statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remontas Griovys: K (Kartupis) Viso griovių Pralaidos:				Remontas	
6.	Rotulių k. v. (9460)	Jurbarko rajono Rotulių k. v. melioracijos projekto Nr. 3 (1963 m.), griovių ir juose esančių statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remontas Griovys: 3 (Gudintakis) Viso griovių Pralaidos:		km km vnt.	0,39 0,39 -	Remontas	4,0 4,0 -
Viso griovių:				km	3,612		
Pralaidų:				vnt.	4		
7.	Eržvilko k. v. (9407)	Jurbarko rajono Eržvilko k. v. melioracijos projekto Nr. 1 STAL (1961 m.), sist. Nr. 7 melioracijos statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remontas	94004	ha	2,41	Rekonstrukcija	21,59
8.	Rotulių k. v. (9460)	Jurbarko rajono Rotulių k. v. melioracijos projekto Nr. 3 (1963 m.), sist. Nr. 23 melioracijos statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remontas	94012	ha	1,46	Rekonstrukcija	8,64
9.	Rotulių k. v. (9460)	Jurbarko rajono Rotulių k. v. melioracijos projekto Nr. 13 (1981 m.), sist. Nr. 48 melioracijos statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remontas	94012	ha	0,45	Rekonstrukcija	30,18

10.	Jurbarkų k. v. (9424)	Jurbarko rajono Jurbarkų k. v. melioracijos projekto Nr. 8 (1975 m.), sist. Nr. 36 melioracijos statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remontas	94005	ha	0,57	Rekonstrukcija	13,50
11.	Jurbarkų k. v. (9424)	Jurbarko rajono Jurbarkų k. v. melioracijos projekto Nr. 8 (1975 m.), sist. Nr. 37 melioracijos statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remontas	94005	ha	10,42	Rekonstrukcija	28,57
12.	Klausučių k. v. (9430)	Jurbarko rajono Klausučių k. v. melioracijos projekto Nr. 10 (1974 m.), sist. Nr. 11 melioracijos statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remontas	94081	ha	2,19	Rekonstrukcija	12,74
13.	Vytėnų k. v. (9492)	Jurbarko rajono Vytėnų k. v. melioracijos projekto Nr. 9 (1976 m.), sist. Nr. 47 melioracijos statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remontas	94018	ha	8,26	Rekonstrukcija	73,63
					25,76	Viso:	188,85
					Iš viso: 290,85 eurų		

* Nurodoma melioracijos pirminio projekto pavadinimas, numeris, metai ir numatyti remontuoti ar rekonstruoti melioracijos statiniai, jų pavadinimai;
 ** nurodoma remontas ar rekonstrukcija.

PRIEDAS. Grafinė medžiaga: plano ištrauka 1:10 000, 3 lapai, skaitmeninė grafinė medžiaga*.shp formatu išsiųsta el. paštu 2019 m. gegužės __ d.
donatas.zubrus@vyzf.lt

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas



Valstybės (monės) Valstybės žemės fondo
Melioracijos skyriaus inžinierius

Donatas Zubrus

(pareigos)

NUODERINTA

Valstybės žemės fondo

Parašas)

Vardas ir pavardė)

Data)

2019.05.20

Martynas Kursevičius

D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S

Statinių grupė 19002 Jurbarko rajono valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių, nukentėjusių nuo 2017 m. liūčių rekonstrukcija. Papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1				
1 MN7-33		Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100m2	126,15
2 R61P-0312		Dalies krūmų ir šakų išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai medienos transportavimo atstumas 3.0 km	100m3	0,96
3 MN4P-0116		Kelmų rovimas ekskavatoriais, kai kelmo skersmuo iki 24 cm	10 vnt	34,2
4 MN4P-0117		Kelmų ir krūmų krūvų išskaidymas	100m3	0,81
5 MN4P-0118		Kelmų išvežimas ant metalinių lakštų (atstumas 500.00 m)	100m3	0,81
6 MN4P-0119		Smulkių kelmų, šaknų surinkimas ir išvežimas (kelmynas vidutinio tankumo, transportavimo atstumas 500.00 m)	ha	2,31
7 MN7-1		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m	100m	10,32
8 MN7-2		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m	100m	8,36
9 MN7-3		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4 m	100m	3,44
10 MN7-7		Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m	m3	16,3
11 R1-54		Pavienių kluvinių iškasimas iš griovio dugno 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi K2=1.25	100m3	1,85
12 MN7-5		Vandens nutekėjimui į griovį latakų kasimas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	100m3	1,87
13 MN1-46		Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m	t. m3	1,24
14 MN1-47		Kiekvienam papildomam 10 m prie normų MN1-46 pridėti:	t. m3	0,22
15 MN7-4		Pagriovių lėkščiavimas 2 kartus, iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K4=2.0	ha	2,31
16 MN4-32		Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutinio tankumo	ha	2,31
17 MN4P-0205		Žemės kultivavimas, kartu akejant	ha	1,07
18 MN4-59		Žolių sėklos mišinio sėjimas	ha	1,07
19 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	7,2
20 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=19,0	t	7,2
21 MN7-17		Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	1,88
22 MN7-19		Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu	100m2	94,13

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
23	MN2P-0102	Griovių šlaitų papėdės tvirtinimas lentų tvorele, kai tvorelės aukštis 0,2 m (100 m griovio)	100m	1,3
24	MN6-93	Griovių šlaitų tvirtinimas erdviu geotinklu su žolių apsėjimu	10m2	13,0
25	MN7-12	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant griovių šlaitų, kai užpilamo sluoksnio storis iki 150 mm	100m2	3,84
26	MN7-14	I-II grupės grunto sutankinimas rankiniu būdu, kai tankinamo sluoksnio storis iki 200 mm	100m2	3,84
27	MN2P-0111	Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, užpilant gruntą	100m2	6,27
28	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 110 mm	vnt.	11,0
29	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 160 mm	vnt.	2,0
30	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 200 mm	vnt.	2,0
31	H12K-11	Tvirtinimo akmenų metiniu atstatymas	100 m3	0,01
32	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m3	5,2
33	N6-221	Rekonstruojamų antgalių betonavimas, paduodant betoną kranu	m3	1,26
34	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	0,84
35	R33-321	Gelžbetoninių antgalių rekonstravimas specialiais mišiniais	m2	8,4
36	MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš 145 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas molio, priem. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylis	100m	1,34
37	MN3-191-180	Drenažo rinktuvų iš 180 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas molio, priem. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylis	100m	1,2
38	MN3P-0524	Plastikinių požeminių drenažo šulinių montavimas (šulinys T600 vnt. PŠ)		1,0
39	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais	100m3	0,67
40	MN3-168	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo >10cm	vnt.	18,0

Sudarė :

R. Pužis, atest. Nr. 15405

Techninės priežiūros vadovas

Vincetas Pocius

Kval. atest. Nr. T-221-MT

SUDERINTA

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

Žemės ūkio skyriaus

vyriausiasis specialistas

Martynas Kursevičius

2019-05-23

Direktorius
Kęstutis Naujokas